

창고3



창고2



창고1

< 임피초등학교 부속창고 평면도 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
R-1	부속창고 지붕	슬레이트	창고 지붕, 적재 슬레이트	59.45	백석면	14%	9점	낮음	* 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 * 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 * 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 * 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 * 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

*건축자재별 그림 범례

천장재 / 바닥재
벽 재 / 보온재
배관재 / 기타물질
뿜칠재 / 내화피복재
지붕재 / 칸막이
비석면

*건축자재 인식표

시료 번호
시료 위치 / 건축자재 (함유율)
석면 함유 시료

시료 번호
시료 위치 / 건축 자재
석면 비함유 시료

*건 축 물 명 :
임피초등학교
부속 창고

*건축물 소재지 :
전라북도 군산시
임피면 동헌길 38

*석면 조사 기관:
(주)진포환경컨설팅

*석면 분석 기관:
(주)진포환경컨설팅

*조사일자: 2014.08.06

*층 구 분 : 1층

*연면적 : 88.42 m²