

건축물 석면 지도

[부안제일고등학교(후관)]

전북 부안군 행안면 춘헌길 1




(주) 알 파 석 면 연구 소

Alpha an institute

전주시 덕진구 둔사평서로 12(덕진동1가)
TEL: (063) 291-8836
FAX: (063) 291-8332

부안제일고등학교(후관) 1층

건축자재별 그림 범례



*건축자재 인식표

시료 번호

시료 위치 건축자재 (항우실)


석면 함유 시료

시료 번호

시료 위치 건축자재

석면 비함유 시료


- *건축물명: 부안제일고등학교(후관)
- *건축물소재지: 전북 부안군 행안면 춘현길 1
- *도면번호: 14-11-20-01
- *석면조사기관: (주)알파석면연구소
- *석면분석기관: (주)알파석면연구소
- *조사일자: 2014.11.20.



시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m ²), 부피(m ³), 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
A-02	1층 전실 천장	백스	1층 전실, 등사실, 숙직실 천장	25.18 m ² 0 m ²	백석면	4%	7	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1) 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4) 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사 등 건축을 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행
A-04	1층 특수학급(1) 천장	백스	1층 특수학급(1) 천장	90.45 m ² 0 m ²	백석면	4%	7	낮음	

부안제일고등학교(후관) 2층

A-05
천장
텍스
(백4%)




A-06
바닥
바닥타일

공사기간 2019.2.6.-3.22.
석면건축자재 천정재
제거면적 407.04 m²

공사기간 2019.2.6.-3.22.
석면건축자재 천정재
제거면적 29.90 m²

건축자재별 그림 범위



*건축자재 인식표

시료 번호

시료 위치 건축자재 (양유음)

석면 함유 시료

시료 번호

시료 위치 건축자재

석면 비함유 시료

*건축물명 : 부안제일고등학교 (후관)
*건축물 소재지 : 전북 부안군 행안면 춘천길 1
*도면번호 : 14-11-20-02

*석면 조사기관 : (주)알파석면연구소

*석면 분석기관 : (주)알파석면연구소

*조사일자 : 2014.11.20.

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	면적(m ²), 부피(m ³), 길이(m)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
A-05	2층 준비실 천장	텍스	2층 준비실, 무대, 다목적실, 특성화운영실 일부 천장	436.94 m ² 0 m ³	백석면	4%	7	낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1) 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4) 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배선공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행