



[1층 공사범위]

실 명	부 위	변경 후 (신설)	비 고
행정실, 문서고, 음악실, 락밴드실 복도, 교장실	천 장	- 경향철골천장틀, 인서트포함 - T9.5 무색면백스(300X600) - 철제커튼박스(□ 자형T1.2X120X120 ST'L 도장유) - T12X55 인테리어기성마감재틀당	천장고변경없음
보건실	천 장	- 경향철골천장틀, 인서트포함 - T9.5 석고보드 위 실크천장지 - 철제커튼박스(□ 자형T1.2X120X120 ST'L 도장유) - 장식용 인테리어기성마감재틀당 - T9X100 인테리어기성마감재걸레받이 (불박이 하루)	천장고변경없음

- 변 례
- 천장교체부분
 - 철제커튼박스부분
 - 천장형 냉난방기
 - 스탠드형 냉난방기
 - 벽걸이형 냉난방기
 - 천장형 공기정화기
 - 천장형 선풍기

1층 천장 평면도 (변경후)
SCALE : A3 1 / 250

PROJECT NAME 설계명

군산한물고등학교 교사동 천장 수선공사

DRAWING NAME 도면명

1층 천장 평면도 (변경후)

SCALE 축척

1/250(A3)

DATE 날짜

2019.

NOTE 주기

DRAWING NO. 분류번호

SHEET NO. 도면번호

A-203



Mac
건축사사무소
ARCHITECTS & ENGINEERS ASSOCIATES

건축사
문 남 영

E-MAIL : mnymac@hanmail.net