

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
1. 가설공사								
조립식가설사무소/감리, 감독자	3개월	M2	0.0	0.0	121,493.0	121,493.0	호표 1	
조립식가설사무소/감리, 감독자	6개월	M2	0.0	0.0	124,215.0	124,215.0	호표 2	
조립식가설사무소/감리, 감독자	12개월	M2	0.0	0.0	130,530.0	130,530.0	호표 3	
조립식가설창고	3개월	M2	0.0	0.0	94,282.0	94,282.0	호표 4	
조립식가설창고	6개월	M2	0.0	0.0	95,987.0	95,987.0	호표 5	
조립식가설창고	12개월	M2	0.0	0.0	100,371.0	100,371.0	호표 6	
컨테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*3.0m, 3개월	개소	0.0	0.0	745,898.0	745,898.0	호표 7	
컨테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*3.0m, 6개월	개소	0.0	0.0	858,284.0	858,284.0	호표 8	
컨테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*3.0m, 9개월	개소	0.0	0.0	981,910.0	981,910.0	호표 9	
컨테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*3.0m, 12개월	개소	0.0	0.0	1,105,535.0	1,105,535.0	호표 10	
컨테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*6.0m, 3개월	개소	0.0	0.0	985,767.0	985,767.0	호표 11	
컨테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*6.0m, 6개월	개소	0.0	0.0	1,140,968.0	1,140,968.0	호표 12	
컨테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*6.0m, 9개월	개소	0.0	0.0	1,311,689.0	1,311,689.0	호표 13	
컨테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*6.0m, 12개월	개소	0.0	0.0	1,482,410.0	1,482,410.0	호표 14	
컨테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*9.0m, 3개월	개소	0.0	0.0	1,262,443.0	1,262,443.0	호표 15	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*9.0m, 6개월	개소	0.0	0.0	1,476,513.0	1,476,513.0	호표 16	
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*9.0m, 9개월	개소	0.0	0.0	1,711,990.0	1,711,990.0	호표 17	
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*9.0m, 12개월	개소	0.0	0.0	1,947,467.0	1,947,467.0	호표 18	
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*3.0m, 3개월	개소	0.0	0.0	707,365.0	707,365.0	호표 19	
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*3.0m, 6개월	개소	0.0	0.0	809,048.0	809,048.0	호표 20	
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*3.0m, 9개월	개소	0.0	0.0	920,900.0	920,900.0	호표 21	
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*3.0m, 12개월	개소	0.0	0.0	1,032,752.0	1,032,752.0	호표 22	
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*6.0m, 3개월	개소	0.0	0.0	908,702.0	908,702.0	호표 23	
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*6.0m, 6개월	개소	0.0	0.0	1,042,496.0	1,042,496.0	호표 24	
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*6.0m, 9개월	개소	0.0	0.0	1,189,669.0	1,189,669.0	호표 25	
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*6.0m, 12개월	개소	0.0	0.0	1,336,842.0	1,336,842.0	호표 26	
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*9.0m, 3개월	개소	0.0	0.0	1,108,312.0	1,108,312.0	호표 27	
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*9.0m, 6개월	개소	0.0	0.0	1,279,568.0	1,279,568.0	호표 28	
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*9.0m, 9개월	개소	0.0	0.0	1,467,950.0	1,467,950.0	호표 29	
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*9.0m, 12개월	개소	0.0	0.0	1,656,332.0	1,656,332.0	호표 30	
조립식가설울타리/E.G.I철판	3개월,H=3.0m이하,강관지주	M	0.0	0.0	45,987.0	45,987.0	호표 31	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
조립식가설울타리/E.G.I철판	6개월,H=3.0m이하,강관지주	M	0.0	0.0	49,170.0	49,170.0	호표 32	
조립식가설울타리/E.G.I철판	12개월,H=3.0m이하,강관지주	M	0.0	0.0	56,769.0	56,769.0	호표 33	
가설방음벽/RPP 차음패널	3개월,H=3.0m	M	0.0	0.0	75,247.0	75,247.0	호표 34	
가설방음벽/RPP 차음패널	6개월,H=3.0m	M	0.0	0.0	80,997.0	80,997.0	호표 35	
가설방음벽/RPP 차음패널	12개월,H=3.0m	M	0.0	0.0	92,313.0	92,313.0	호표 36	
가설방음벽/RPP 차음패널	3개월,H=4.0m	M	0.0	0.0	85,551.0	85,551.0	호표 37	
가설방음벽/RPP 차음패널	6개월,H=4.0m	M	0.0	0.0	93,213.0	93,213.0	호표 38	
가설방음벽/RPP 차음패널	12개월,H=4.0m	M	0.0	0.0	108,301.0	108,301.0	호표 39	
가설방음벽/RPP 차음패널	3개월,H=6.0m	M	0.0	0.0	130,150.0	130,150.0	호표 40	
가설방음벽/RPP 차음패널	6개월,H=6.0m	M	0.0	0.0	141,643.0	141,643.0	호표 41	
가설방음벽/RPP 차음패널	12개월,H=6.0m	M	0.0	0.0	164,275.0	164,275.0	호표 42	
임시칸막이설치 및 해체	H:1800,목재틀+합판5mm,3개월이하	M	0.0	0.0	34,878.0	34,878.0	호표 43	
임시칸막이설치 및 해체	H:2400,목재틀+합판5mm,3개월이하	M	0.0	0.0	38,922.0	38,922.0	호표 44	
임시칸막이설치 및 해체	H:2600,목재틀+합판5mm,3개월이하	M	0.0	0.0	41,041.0	41,041.0	호표 45	
임시칸막이설치 및 해체	H:1800,각관틀+그라스울패널 50mm,3개월이하	M	0.0	0.0	39,334.0	39,334.0	호표 46	
임시칸막이설치 및 해체	H:2400,각관틀+그라스울패널 50mm,3개월이하	M	0.0	0.0	47,243.0	47,243.0	호표 47	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
임시칸막이설치 및 해체	H:2600,각관틀+그라스올패널 50mm,3개월이하	M	0.0	0.0	50,476.0	50,476.0	호표 48	
가설칸막이 도어설치	900*2100,3개월이하	EA	0.0	0.0	253,818.0	253,818.0	호표 49	
수평 기준틀	평	개소	7,394.0	92,625.0	0.0	100,019.0	호표 50	
수평 기준틀	귀	개소	11,620.0	159,780.0	0.0	171,400.0	호표 51	
강관동바리	3.5m이하, 1개월	M2	1,378.0	15,339.0	0.0	16,717.0	호표 52	
강관동바리	3.5m~4.2m이하, 1개월	M2	1,378.0	18,067.0	0.0	19,445.0	호표 53	
강관동바리	3.5m이하, 3개월	M2	2,068.0	15,339.0	0.0	17,407.0	호표 54	
강관동바리	3.5m~4.2m이하, 3개월	M2	2,068.0	18,067.0	0.0	20,135.0	호표 55	
강관동바리	3.5m이하, 6개월	M2	3,447.0	15,339.0	0.0	18,786.0	호표 56	
강관동바리	3.5m~4.2m이하, 6개월	M2	3,447.0	18,067.0	0.0	21,514.0	호표 57	
강관동바리	3.5m이하, 12개월	M2	6,549.0	15,339.0	0.0	21,888.0	호표 58	
강관동바리	3.5m~4.2m이하, 12개월	M2	6,549.0	18,067.0	0.0	24,616.0	호표 59	
시스템 동바리	3개월,H=10m이하	M3	8,074.0	19,850.0	713.0	28,637.0	호표 60	
시스템 동바리	3개월,H=10~20m이하	M3	8,143.0	23,545.0	1,049.0	32,737.0	호표 61	
수평연결보강	1단, 3개월,0.8M초과	M2	958.0	6,439.0	0.0	7,397.0	호표 62	
수평연결보강	1단, 6개월,0.8M초과	M2	1,598.0	6,439.0	0.0	8,037.0	호표 63	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
수평연결보강	1단,12개월,0.8M초과	M2	3,036.0	6,439.0	0.0	9,475.0	호표 64	
강관비계 매기	3개월	M2	1,599.0	17,367.0	347.0	19,313.0	호표 65	
강관비계 매기	6개월	M2	2,635.0	17,367.0	347.0	20,349.0	호표 66	
강관비계 매기	12개월	M2	4,969.0	17,367.0	347.0	22,683.0	호표 67	
강관틀 비계매기	3개월	M2	1,685.0	7,286.0	0.0	8,971.0	호표 68	
강관틀 비계매기	6개월	M2	2,779.0	7,286.0	0.0	10,065.0	호표 69	
강관틀 비계매기	12개월	M2	5,242.0	7,286.0	0.0	12,528.0	호표 70	
시스템 비계매기(발판1줄)	3개월,H=10m 이하	M2	5,488.0	12,875.0	0.0	18,363.0	호표 71	
시스템 비계매기(발판1줄)	3개월,H=10~20m 이하	M2	5,488.0	15,669.0	0.0	21,157.0	호표 72	
시스템 비계매기(발판1줄)	3개월,H=20~30m 이하	M2	5,488.0	18,463.0	0.0	23,951.0	호표 73	
시스템 비계매기(발판1줄)	6개월,H=10m 이하	M2	10,442.0	12,875.0	0.0	23,317.0	호표 74	
시스템 비계매기(발판1줄)	6개월,H=10~20m 이하	M2	10,442.0	15,669.0	0.0	26,111.0	호표 75	
시스템 비계매기(발판1줄)	6개월,H=20~30m 이하	M2	10,442.0	18,463.0	0.0	28,905.0	호표 76	
시스템 비계매기(발판1줄)	9개월,H=10m 이하	M2	15,665.0	12,875.0	0.0	28,540.0	호표 77	
시스템 비계매기(발판1줄)	9개월,H=10~20m 이하	M2	15,665.0	15,669.0	0.0	31,334.0	호표 78	
시스템 비계매기(발판1줄)	9개월,H=20~30m 이하	M2	15,665.0	18,463.0	0.0	34,128.0	호표 79	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
시스템 비계매기(발판1줄)	12개월,H=10m 이하	M2	20,507.0	12,875.0	0.0	33,382.0	호표 80	
시스템 비계매기(발판1줄)	12개월,H=10~20m 이하	M2	20,507.0	15,669.0	0.0	36,176.0	호표 81	
시스템 비계매기(발판1줄)	12개월,H=20~30m 이하	M2	20,507.0	18,463.0	0.0	38,970.0	호표 82	
시스템 비계매기(발판2줄)	3개월,H=10m 이하	M2	6,143.0	12,875.0	0.0	19,018.0	호표 83	
시스템 비계매기(발판2줄)	3개월,H=10~20m 이하	M2	6,143.0	15,669.0	0.0	21,812.0	호표 84	
시스템 비계매기(발판2줄)	3개월,H=20~30m 이하	M2	6,143.0	18,463.0	0.0	24,606.0	호표 85	
시스템 비계매기(발판2줄)	6개월,H=10m 이하	M2	11,464.0	12,875.0	0.0	24,339.0	호표 86	
시스템 비계매기(발판2줄)	6개월,H=10~20m 이하	M2	11,464.0	15,669.0	0.0	27,133.0	호표 87	
시스템 비계매기(발판2줄)	6개월,H=20~30m 이하	M2	11,464.0	18,463.0	0.0	29,927.0	호표 88	
시스템 비계매기(발판2줄)	9개월,H=10m 이하	M2	17,196.0	12,875.0	0.0	30,071.0	호표 89	
시스템 비계매기(발판2줄)	9개월,H=10~20m 이하	M2	17,196.0	15,669.0	0.0	32,865.0	호표 90	
시스템 비계매기(발판2줄)	9개월,H=20~30m 이하	M2	17,196.0	18,463.0	0.0	35,659.0	호표 91	
시스템 비계매기(발판2줄)	12개월,H=10m 이하	M2	22,514.0	12,875.0	0.0	35,389.0	호표 92	
시스템 비계매기(발판2줄)	12개월,H=10~20m 이하	M2	22,514.0	15,669.0	0.0	38,183.0	호표 93	
시스템 비계매기(발판2줄)	12개월,H=20~30m 이하	M2	22,514.0	18,463.0	0.0	40,977.0	호표 94	
시스템비계 설치 및 해체	10m 이하	M2	0.0	12,875.0	0.0	12,875.0	호표 95	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
시스템비계 설치 및 해체	10m 초과~20m 이하	M2	0.0	15,669.0	0.0	15,669.0	호표 96	
시스템비계 설치 및 해체	20m 초과~30m 이하	M2	0.0	18,463.0	0.0	18,463.0	호표 97	
시스템비계(천정공사용)	3개월,H=10m이하	M3	4,451.0	19,850.0	713.0	25,014.0	호표 98	
시스템비계(천정공사용)	3개월,H=10~20m이하	M3	4,520.0	23,545.0	1,049.0	29,114.0	호표 99	
강관비계다리/슬로프식	3개월	M2	14,172.0	76,285.0	0.0	90,457.0	호표 100	
강관비계다리/슬로프식	6개월	M2	19,999.0	76,285.0	0.0	96,284.0	호표 101	
강관비계다리/슬로프식	12개월	M2	30,892.0	76,285.0	0.0	107,177.0	호표 102	
강관비계다리/슬로프식	18개월	M2	44,504.0	76,285.0	0.0	120,789.0	호표 103	
강관비계다리/슬로프식	24개월	M2	53,934.0	76,285.0	0.0	130,219.0	호표 104	
경사형 가설 계단 설치 및 해체	6m 이하	M2	0.0	90,729.0	1,814.0	92,543.0	호표 105	
가설 계단 설치 및 해체	경사형, 3개월	M2	21,732.0	90,729.0	1,814.0	114,275.0	호표 106	
가설 계단 설치 및 해체	경사형, 6개월	M2	36,221.0	90,729.0	1,814.0	128,764.0	호표 107	
타워형 가설 계단 설치 및 해체		M2	417.0	71,197.0	1,847.0	73,461.0	호표 108	
타워형 가설 계단 설치 및 해체	연결형,5.4*1.8*H:10m(2층용),3개월	개소	190,680.0	1,292,937.0	33,541.0	1,517,158.0	호표 109	
타워형 가설 계단 설치 및 해체	연결형,5.4*1.8*H:10m(2층용),6개월	개소	312,752.0	1,292,937.0	33,541.0	1,639,230.0	호표 110	
타워형 가설 계단 설치 및 해체	연결형,5.4*1.8*H:10m(2층용),9개월	개소	451,445.0	1,292,937.0	33,541.0	1,777,923.0	호표 111	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 추)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
타워형 가설 계단 설치 및 해체	연결형,5.4*1.8*H:10m(2층용),12개월	개소	590,138.0	1,292,937.0	33,541.0	1,916,616.0	호표 112	
타워형 가설 계단 설치 및 해체	연결형,5.4*1.8*H:14m(3층용),3개월	개소	266,599.0	1,939,406.0	50,312.0	2,256,317.0	호표 113	
타워형 가설 계단 설치 및 해체	연결형,5.4*1.8*H:14m(3층용),6개월	개소	436,759.0	1,939,406.0	50,312.0	2,426,477.0	호표 114	
타워형 가설 계단 설치 및 해체	연결형,5.4*1.8*H:14m(3층용),9개월	개소	630,061.0	1,939,406.0	50,312.0	2,619,779.0	호표 115	
타워형 가설 계단 설치 및 해체	연결형,5.4*1.8*H:14m(3층용),12개월	개소	823,363.0	1,939,406.0	50,312.0	2,813,081.0	호표 116	
타워형 가설 계단 설치 및 해체	연결형,5.4*1.8*H:18m(4층용),3개월	개소	342,517.0	2,585,875.0	67,083.0	2,995,475.0	호표 117	
타워형 가설 계단 설치 및 해체	연결형,5.4*1.8*H:18m(4층용),6개월	개소	560,765.0	2,585,875.0	67,083.0	3,213,723.0	호표 118	
타워형 가설 계단 설치 및 해체	연결형,5.4*1.8*H:18m(4층용),9개월	개소	808,676.0	2,585,875.0	67,083.0	3,461,634.0	호표 119	
타워형 가설 계단 설치 및 해체	연결형,5.4*1.8*H:18m(4층용),12개월	개소	1,056,587.0	2,585,875.0	67,083.0	3,709,545.0	호표 120	
타워형 가설 계단 설치 및 해체	연결형,5.4*1.8*H:22m(5층용),3개월	개소	418,435.0	3,232,343.0	83,853.0	3,734,631.0	호표 121	
타워형 가설 계단 설치 및 해체	연결형,5.4*1.8*H:22m(5층용),6개월	개소	684,771.0	3,232,343.0	83,853.0	4,000,967.0	호표 122	
타워형 가설 계단 설치 및 해체	연결형,5.4*1.8*H:22m(5층용),9개월	개소	987,291.0	3,232,343.0	83,853.0	4,303,487.0	호표 123	
타워형 가설 계단 설치 및 해체	연결형,5.4*1.8*H:22m(5층용),12개월	개소	1,289,811.0	3,232,343.0	83,853.0	4,606,007.0	호표 124	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 2m, 3개월	대	31,225.0	93,630.0	0.0	124,855.0	호표 125	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 4m, 3개월	대	42,541.0	155,320.0	0.0	197,861.0	호표 126	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 6m, 3개월	대	53,857.0	248,950.0	0.0	302,807.0	호표 127	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
건축물보양 - 콘크리트	살수	M2	0.0	679.0	0.0	679.0	호표 128	
건축물보양 - 콘크리트	부직포	M2	660.0	509.0	0.0	1,169.0	호표 129	
건축물보양 - 석재면,테라조면	하드롱지	M2	1,095.0	1,698.0	0.0	2,793.0	호표 130	
건축물보양	목재 붙이기	M2	4,667.0	8,336.0	0.0	13,003.0	호표 131	
건축물 현장정리	철근콘크리트조	M2	0.0	22,074.0	0.0	22,074.0	호표 132	
건축물 현장정리	철골조	M2	0.0	8,490.0	0.0	8,490.0	호표 133	
건축물 현장정리	조적조	M2	0.0	8,490.0	0.0	8,490.0	호표 134	
건축물 현장정리(청소포함)	수선(바닥,천장 수선일경우)	M2	0.0	5,943.0	0.0	5,943.0	호표 135	
건축물 현장정리(청소포함)	수선(바닥 교체일경우)	M2	0.0	3,565.0	0.0	3,565.0	호표 136	
건축물 현장정리(청소포함)	수선(천정 교체일경우)	M2	0.0	1,426.0	0.0	1,426.0	호표 137	
준공청소		M2	0.0	3,396.0	0.0	3,396.0	호표 138	
입주청소		M2	0.0	5,094.0	0.0	5,094.0	호표 139	
먹매김	일반	M2	0.0	4,723.0	0.0	4,723.0	호표 140	
먹매김	주택	M2	0.0	8,336.0	0.0	8,336.0	호표 141	
2. 토공사 및 기초공사								
인력굴착(토사) / 보통토사	H=1m 이하(구조물터파기)	M3	0.0	62,021.0	0.0	62,021.0	호표 142	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
터파기/토사	보통,굴착기1.0M3	M3	448.0	816.0	414.0	1,678.0	호표 143	
터파기/토사	보통,굴착기1.0M3 90%+ 인력10%	M3	404.0	6,938.0	373.0	7,715.0	호표 144	
터파기/토사	보통,굴착기0.6M3	M3	690.0	2,402.0	959.0	4,051.0	호표 145	
터파기/토사	보통,굴착기0.6M3 90%+ 인력10%	M3	621.0	8,365.0	863.0	9,849.0	호표 146	
되메우기	토사,인력	M3	0.0	18,678.0	0.0	18,678.0	호표 147	
되메우고다지기/토사	굴착기 0.6m3 + 콤팩터1.5ton	M3	408.0	4,697.0	362.0	5,467.0	호표 148	
현장내잔토처리	소운반,고르기	M3	0.0	33,960.0	0.0	33,960.0	호표 149	
현장내잔토처리	토사,굴삭기 0.6m3	M3	212.0	640.0	297.0	1,149.0	호표 150	
현장내잔토처리(경비)	토사,굴삭기 0.6m3	M3	0.0	0.0	1,150.0	1,150.0	호표 151	
잔토처리	토사, 4km,덤프 15.0ton	M3	1,952.0	3,854.0	1,398.0	7,204.0	호표 152	
잔토처리	토사,10km,덤프 15.0ton	M3	3,201.0	6,318.0	2,292.0	11,811.0	호표 153	
모래깔기지정	굴삭기 0.2m3 + 콤팩터 1.5ton	M3	707.0	7,710.0	1,017.0	9,434.0	호표 154	
자갈깔기지정	굴삭기 0.2m3 + 진동롤러 0.7ton	M3	899.0	8,479.0	1,224.0	10,602.0	호표 155	
쇄석깔기지정	굴삭기 0.2m3 + 진동롤러 0.7ton	M3	999.0	9,417.0	1,360.0	11,776.0	호표 156	
모래채우기		M3	0.0	18,678.0	0.0	18,678.0	호표 157	
자갈채우기		M3	0.0	18,678.0	0.0	18,678.0	호표 158	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
말뚝두부정리(콘크리트)	D400	본	1,930.0	19,460.0	1,320.0	22,710.0	호표 159	
말뚝두부정리(콘크리트)	D500	본	2,686.0	27,046.0	1,851.0	31,583.0	호표 160	
파일항타(S.I.P)	φ500 이하	M	10,718.0	20,621.0	7,532.0	38,871.0	호표 161	
파일항타(S.I.P+케이싱)	φ500 이하	M	12,772.0	23,799.0	8,735.0	45,306.0	호표 162	
파일항타(S.I.P),이어치기	φ500 이하	M	13,272.0	25,330.0	9,255.0	47,857.0	호표 163	
파일항타(S.I.P+케이싱),이어치기	φ500 이하	M	14,592.0	27,037.0	9,920.0	51,549.0	호표 164	
3. 철근콘크리트공사								
레디믹스트콘크리트 인력운반 타설	무근구조물	M3	0.0	56,701.0	1,134.0	57,835.0	호표 165	
레디믹스트콘크리트 인력운반 타설	철근구조물	M3	0.0	65,424.0	1,308.0	66,732.0	호표 166	
레디믹스트콘크리트 인력운반 타설	소형구조물	M3	0.0	114,867.0	2,297.0	117,164.0	호표 167	
레디믹스트콘크리트 인력운반 타설	소형구조물(철근)	M3	0.0	130,849.0	2,616.0	133,465.0	호표 168	
레디믹스트콘크리트 장비사용 타설	무근구조물, 굴삭기(타이어), 0.6m³	M3	2,407.0	22,750.0	3,670.0	28,827.0	호표 169	
레디믹스트콘크리트 장비사용 타설	철근구조물, 굴삭기(타이어), 0.6m³	M3	2,748.0	25,982.0	4,191.0	32,921.0	호표 170	
레디믹스트콘크리트 장비사용 타설	소형구조물, 굴삭기(타이어), 0.6m³ - 24-1/4삭제	M3	5,876.0	45,062.0	8,750.0	59,688.0	호표 171	
레디믹스트콘크리트 장비사용 타설	소형구조물(철근), 굴삭기(타이어), 0.6m³	M3	5,516.0	51,755.0	8,403.0	65,674.0	호표 172	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 8~12,매트,양호	M3	1,126.0	8,556.0	2,920.0	12,602.0	호표 173	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 8~12,벽,기둥,보,양호	M3	1,579.0	11,964.0	4,091.0	17,634.0	호표 174	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 8~12,옹벽,줄기초,양호	M3	1,973.0	14,953.0	5,112.0	22,038.0	호표 175	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 8~12,매트,보통	M3	1,354.0	10,276.0	3,510.0	15,140.0	호표 176	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 8~12,벽,기둥,보,보통	M3	1,893.0	14,381.0	4,906.0	21,180.0	호표 177	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 8~12,옹벽,줄기초,보통	M3	2,367.0	17,943.0	6,133.0	26,443.0	호표 178	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 8~12,매트,불량	M3	1,689.0	12,826.0	4,379.0	18,894.0	호표 179	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 8~12,벽,기둥,보,불량	M3	2,367.0	17,943.0	6,133.0	26,443.0	호표 180	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 8~12,옹벽,줄기초,불량	M3	2,961.0	22,460.0	7,673.0	33,094.0	호표 181	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 15,매트,양호	M3	1,086.0	8,227.0	2,815.0	12,128.0	호표 182	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 15,벽,기둥,보,양호	M3	1,579.0	11,964.0	4,091.0	17,634.0	호표 183	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 15,옹벽,줄기초,양호	M3	1,899.0	14,393.0	4,921.0	21,213.0	호표 184	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 15,매트,보통	M3	1,302.0	9,897.0	3,375.0	14,574.0	호표 185	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 15,벽,기둥,보,보통	M3	1,825.0	13,832.0	4,729.0	20,386.0	호표 186	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 15,옹벽,줄기초,보통	M3	2,280.0	17,311.0	5,911.0	25,502.0	호표 187	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 15,매트,불량	M3	1,628.0	12,337.0	4,219.0	18,184.0	호표 188	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 15,벽,기둥,보,불량	M3	2,280.0	17,311.0	5,911.0	25,502.0	호표 189	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 15,옹벽,줄기초,불량	M3	2,850.0	21,614.0	7,386.0	31,850.0	호표 190	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 18,매트,양호	M3	1,009.0	7,660.0	2,616.0	11,285.0	호표 191	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 18,벽,기둥,보,양호	M3	1,415.0	10,722.0	3,668.0	15,805.0	호표 192	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 18,옹벽,줄기초,양호	M3	1,769.0	13,447.0	4,587.0	19,803.0	호표 193	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 18,매트,보통	M3	1,212.0	9,215.0	3,143.0	13,570.0	호표 194	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 18,벽,기둥,보,보통	M3	1,699.0	12,892.0	4,403.0	18,994.0	호표 195	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 18,옹벽,줄기초,보통	M3	2,123.0	16,107.0	5,503.0	23,733.0	호표 196	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 18,매트,불량	M3	1,517.0	11,518.0	3,933.0	16,968.0	호표 197	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 18,벽,기둥,보,불량	M3	2,123.0	16,107.0	5,503.0	23,733.0	호표 198	
무근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 18,옹벽,줄기초,불량	M3	2,653.0	20,141.0	6,876.0	29,670.0	호표 199	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 8~12,매트,양호	M3	1,172.0	10,154.0	3,102.0	14,428.0	호표 200	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 8~12,벽,기둥,보,양호	M3	1,640.0	14,237.0	4,341.0	20,218.0	호표 201	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 8~12,옹벽,줄기초,양호	M3	2,053.0	17,785.0	5,431.0	25,269.0	호표 202	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 8~12,매트,보통	M3	1,406.0	12,200.0	3,722.0	17,328.0	호표 203	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 8~12,벽,기둥,보,보통	M3	1,969.0	17,078.0	5,212.0	24,259.0	호표 204	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 8~12,옹벽,줄기초,보통	M3	2,462.0	21,348.0	6,515.0	30,325.0	호표 205	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 8~12,매트,불량	M3	1,757.0	15,250.0	4,650.0	21,657.0	호표 206	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 8~12,벽,기둥,보,불량	M3	2,462.0	21,348.0	6,515.0	30,325.0	호표 207	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 8~12,옹벽,줄기초,불량	M3	3,078.0	26,685.0	8,143.0	37,906.0	호표 208	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 15,매트,양호	M3	1,126.0	9,782.0	2,981.0	13,889.0	호표 209	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 15,벽,기둥,보,양호	M3	1,569.0	13,734.0	4,159.0	19,462.0	호표 210	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 15,옹벽,줄기초,양호	M3	1,973.0	17,111.0	5,220.0	24,304.0	호표 211	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 15,매트,보통	M3	1,354.0	11,741.0	3,583.0	16,678.0	호표 212	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 15,벽,기둥,보,보통	M3	1,893.0	16,432.0	5,009.0	23,334.0	호표 213	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 15,옹벽,줄기초,보통	M3	2,367.0	20,527.0	6,262.0	29,156.0	호표 214	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 15,매트,불량	M3	1,689.0	14,664.0	4,471.0	20,824.0	호표 215	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 15,벽,기둥,보,불량	M3	2,367.0	20,527.0	6,262.0	29,156.0	호표 216	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 15,옹벽,줄기초,불량	M3	2,961.0	25,656.0	7,833.0	36,450.0	호표 217	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 18,매트,양호	M3	1,046.0	7,962.0	2,713.0	11,721.0	호표 218	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 18,벽,기둥,보,양호	M3	1,465.0	11,139.0	3,798.0	16,402.0	호표 219	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 18,옹벽,줄기초,양호	M3	1,831.0	13,892.0	4,746.0	20,469.0	호표 220	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 18,매트,보통	M3	1,255.0	9,529.0	3,254.0	14,038.0	호표 221	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 18,벽,기둥,보,보통	M3	1,757.0	13,332.0	4,554.0	19,643.0	호표 222	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 18,옹벽,줄기초,보통	M3	2,197.0	16,689.0	5,696.0	24,582.0	호표 223	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 18,매트,불량	M3	1,569.0	11,920.0	4,068.0	17,557.0	호표 224	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 18,벽,기둥,보,불량	M3	2,197.0	16,689.0	5,696.0	24,582.0	호표 225	
철근콘크리트타설/펌프카(32m)	슬럼프 18,옹벽,줄기초,불량	M3	2,748.0	20,861.0	7,124.0	30,733.0	호표 226	
철근 현장가공	Type-Ⅰ	TON	0.0	214,306.0	19,287.0	233,593.0	호표 227	
철근 현장가공	Type-Ⅱ	TON	0.0	240,529.0	21,647.0	262,176.0	호표 228	
철근 현장가공	Type-Ⅲ	TON	0.0	276,372.0	24,873.0	301,245.0	호표 229	
철근 현장조립	Type-Ⅰ	TON	10,770.0	565,007.0	11,300.0	587,077.0	호표 230	
철근 현장조립	Type-Ⅱ	TON	13,256.0	641,976.0	12,839.0	668,071.0	호표 231	
철근 현장가공 및 현장조립	Type-Ⅰ	TON	10,770.0	779,313.0	30,587.0	820,670.0	호표 232	
철근 현장가공 및 현장조립	Type-Ⅱ	TON	13,256.0	882,505.0	34,486.0	930,247.0	호표 233	
철근 공장가공	Type-Ⅰ	TON	0.0	65,838.0	39,502.0	105,340.0	호표 234	
철근 공장가공	Type-Ⅱ	TON	0.0	86,023.0	51,613.0	137,636.0	호표 235	
철근 공장가공	Type-Ⅲ	TON	0.0	110,547.0	66,328.0	176,875.0	호표 236	
철근 공장가공 및 현장조립	Type-Ⅰ	TON	10,770.0	630,845.0	50,802.0	692,417.0	호표 237	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
철근 공장가공 및 현장조립	Type-II	TON	13,256.0	727,999.0	64,452.0	805,707.0	호표 238	
합판거푸집 설치 및 해체	제물치장 1회	M2	32,587.0	85,188.0	851.0	118,626.0	호표 239	
합판거푸집 설치 및 해체	매우복잡 2회	M2	18,439.0	68,150.0	681.0	87,270.0	호표 240	
합판거푸집 설치 및 해체	복잡 3회	M2	14,991.0	56,939.0	569.0	72,499.0	호표 241	
합판거푸집 설치 및 해체	보통 4회	M2	12,978.0	37,755.0	377.0	51,110.0	호표 242	
합판거푸집 설치 및 해체	간단 6회	M2	11,373.0	34,075.0	340.0	45,788.0	호표 243	
유로폼 설치 및 해체	복잡	M2	4,872.0	50,445.0	1,513.0	56,830.0	호표 244	
유로폼 설치 및 해체	보통	M2	4,157.0	36,027.0	1,080.0	41,264.0	호표 245	
유로폼 설치 및 해체	간단	M2	3,415.0	31,528.0	945.0	35,888.0	호표 246	
원형거푸집 설치 및 해체	친환경 종이형 D300	M2	16,756.0	29,286.0	0.0	46,042.0	호표 247	
원형거푸집 설치 및 해체	친환경 종이형 D350	M2	17,698.0	29,286.0	0.0	46,984.0	호표 248	
원형거푸집 설치 및 해체	친환경 종이형 D400	M2	17,833.0	29,286.0	0.0	47,119.0	호표 249	
원형거푸집 설치 및 해체	친환경 종이형 D450	M2	18,506.0	29,286.0	0.0	47,792.0	호표 250	
원형거푸집 설치 및 해체	친환경 종이형 D500	M2	18,916.0	29,286.0	0.0	48,202.0	호표 251	
원형거푸집 설치 및 해체	친환경 종이형 D550	M2	19,194.0	29,286.0	0.0	48,480.0	호표 252	
원형거푸집 설치 및 해체	친환경 종이형 D600	M2	19,585.0	29,286.0	0.0	48,871.0	호표 253	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
원형거푸집 설치 및 해체	친환경 종이형 D650	M2	21,974.0	29,286.0	0.0	51,260.0	호표 254	
원형거푸집 설치 및 해체	친환경 종이형 D700	M2	22,656.0	29,286.0	0.0	51,942.0	호표 255	
원형거푸집 설치 및 해체	친환경 종이형 D750	M2	23,120.0	29,286.0	0.0	52,406.0	호표 256	
원형거푸집 설치 및 해체	친환경 종이형 D800	M2	23,327.0	29,286.0	0.0	52,613.0	호표 257	
원형거푸집 설치 및 해체	친환경 종이형 D850	M2	24,034.0	29,286.0	0.0	53,320.0	호표 258	
원형거푸집 설치 및 해체	친환경 종이형 D900	M2	24,450.0	29,286.0	0.0	53,736.0	호표 259	
PC 기둥 설치	2TON 미만	EA	3,480.0	101,056.0	27,724.0	132,260.0	호표 260	
PC 기둥 설치	5TON 미만	EA	3,710.0	107,572.0	29,528.0	140,810.0	호표 261	
PC 기둥 설치	10TON 미만	EA	4,281.0	124,276.0	34,097.0	162,654.0	호표 262	
PC 기둥 설치	20TON 미만	EA	7,913.0	161,471.0	61,837.0	231,221.0	호표 263	
PC 기둥 설치	30TON 미만	EA	14,106.0	201,839.0	80,945.0	296,890.0	호표 264	
PC 벽체 설치	2TON 미만	EA	9,408.0	134,635.0	53,992.0	198,035.0	호표 265	
PC 벽체 설치	5TON 미만	EA	10,255.0	146,882.0	58,872.0	216,009.0	호표 266	
PC 벽체 설치	10TON 미만	EA	11,284.0	161,471.0	64,756.0	237,511.0	호표 267	
PC 벽체 설치	20TON 미만	EA	14,106.0	201,839.0	80,945.0	296,890.0	호표 268	
PC 벽체 설치	30TON 미만	EA	18,803.0	269,043.0	107,899.0	395,745.0	호표 269	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
PC 거더 설치	2TON 미만	EA	2,652.0	87,524.0	21,598.0	111,774.0	호표 270	
PC 거더 설치	5TON 미만	EA	2,930.0	96,705.0	23,865.0	123,500.0	호표 271	
PC 거더 설치	10TON 미만	EA	3,278.0	108,007.0	26,672.0	137,957.0	호표 272	
PC 거더 설치	20TON 미만	EA	5,272.0	122,413.0	41,880.0	169,565.0	호표 273	
PC 거더 설치	30TON 미만	EA	9,408.0	153,020.0	54,818.0	217,246.0	호표 274	
PC 슬래브 설치	2TON 미만	EA	2,060.0	67,940.0	16,771.0	86,771.0	호표 275	
PC 슬래브 설치	5TON 미만	EA	2,227.0	73,448.0	18,131.0	93,806.0	호표 276	
PC 슬래브 설치	10TON 미만	EA	2,533.0	83,300.0	20,587.0	106,420.0	호표 277	
PC BOX 설치/TYPE-I	5TON 미만	EA	2,784.0	107,877.0	15,970.0	126,631.0	호표 278	
PC BOX 설치/TYPE-II	5TON 미만	EA	3,710.0	143,755.0	21,281.0	168,746.0	호표 279	
PC BOX 설치/TYPE-I	10TON 미만	EA	3,480.0	134,847.0	19,963.0	158,290.0	호표 280	
PC BOX 설치/TYPE-II	10TON 미만	EA	4,642.0	179,876.0	26,631.0	211,149.0	호표 281	
PC BOX 설치/TYPE-I	15TON 미만	EA	4,916.0	154,207.0	29,200.0	188,323.0	호표 282	
PC BOX 설치/TYPE-II	15TON 미만	EA	6,259.0	196,279.0	37,176.0	239,714.0	호표 283	
모듈러 건축 설치	25TON 미만/12층 이하	개소	14,896.0	345,111.0	90,920.0	450,927.0	호표 284	
모듈러 건축 설치	25TON 미만/13층 이상	개소	22,350.0	517,597.0	136,404.0	676,351.0	호표 285	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
케미컬앵커(HY200+HD10)	천공 D14,삽입 L:100mm	EA	1,727.0	15,623.0	468.0	17,818.0	호표 286	
케미컬앵커(HY200+HD13)	천공 D18,삽입 L:130mm	EA	3,181.0	18,939.0	568.0	22,688.0	호표 287	
케미컬앵커(HY200+HD16)	천공 D22,삽입 L:150mm	EA	5,423.0	20,858.0	625.0	26,906.0	호표 288	
케미컬앵커(HY200+HD19)	천공 D25,삽입 L:190mm	EA	8,271.0	24,028.0	720.0	33,019.0	호표 289	
케미컬앵커(HY200+HD22)	천공 D28,삽입 L:230mm	EA	11,786.0	31,287.0	938.0	44,011.0	호표 290	
케미컬앵커(HY200+HD25)	천공 D32,삽입 L:260mm	EA	17,604.0	34,729.0	1,041.0	53,374.0	호표 291	
4. 철골공사								
철골 가공 조립(공장생산, 적은구조)	Built up, 60ton 미만	TON	34,692.0	543,018.0	325,811.0	903,521.0	호표 292	
철골 가공 조립(공장생산, 적은구조)	Built up, 60ton 이상	TON	34,692.0	505,795.0	303,477.0	843,964.0	호표 293	
철골 가공 조립(적은 구조)	Rolled shape, 60ton 미만	TON	16,156.0	385,543.0	231,325.0	633,024.0	호표 294	
철골 가공 조립(적은 구조)	Rolled shape, 60ton 이상	TON	16,156.0	359,115.0	215,469.0	590,740.0	호표 295	
철골 가공 조립(적은 구조)	Rolled shape, 100ton 이상	TON	16,156.0	342,014.0	205,208.0	563,378.0	호표 296	
철골 가공 조립(적은 구조)	Rolled shape, 300ton 이상	TON	16,156.0	306,257.0	183,754.0	506,167.0	호표 297	
철골 가공 조립(적은 구조)	Rolled shape, 1,000ton 이상	TON	16,156.0	272,057.0	163,234.0	451,447.0	호표 298	
철골 가공 조립(적은 구조)	Rolled shape, 2,000ton 이상	TON	16,156.0	253,402.0	152,041.0	421,599.0	호표 299	
철골 가공 조립(표준 라멘구조)	Rolled shape, 60ton 미만	TON	16,156.0	440,620.0	264,372.0	721,148.0	호표 300	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
철골 가공 조립(표준 라멘구조)	Rolled shape, 60ton 이상	TON	16,156.0	410,416.0	246,250.0	672,822.0	호표 301	
철골 가공 조립(표준 라멘구조)	Rolled shape, 100ton 이상	TON	16,156.0	390,873.0	234,523.0	641,552.0	호표 302	
철골 가공 조립(표준 라멘구조)	Rolled shape, 300ton 이상	TON	16,156.0	350,009.0	210,005.0	576,170.0	호표 303	
철골 가공 조립(표준 라멘구조)	Rolled shape, 1,000ton 이상	TON	16,156.0	310,921.0	186,553.0	513,630.0	호표 304	
철골 가공 조립(표준 라멘구조)	Rolled shape, 2,000ton 이상	TON	16,156.0	289,601.0	173,760.0	479,517.0	호표 305	
철골 가공 조립(많은 구조)	Rolled shape, 60ton 미만	TON	16,156.0	495,698.0	297,419.0	809,273.0	호표 306	
철골 가공 조립(많은 구조)	Rolled shape, 60ton 이상	TON	16,156.0	461,718.0	277,031.0	754,905.0	호표 307	
철골 가공 조립(많은 구조)	Rolled shape, 100ton 이상	TON	16,156.0	439,732.0	263,839.0	719,727.0	호표 308	
철골 가공 조립(많은 구조)	Rolled shape, 300ton 이상	TON	16,156.0	393,761.0	236,256.0	646,173.0	호표 309	
철골 가공 조립(많은 구조)	Rolled shape, 1,000ton 이상	TON	16,156.0	349,786.0	209,871.0	575,813.0	호표 310	
철골 가공 조립(많은 구조)	Rolled shape, 2,000ton 이상	TON	16,156.0	325,801.0	195,480.0	537,437.0	호표 311	
철골세우기 - 6층 미만	50kg/m2 미만, 10~15ton 미만	TON	523.0	231,874.0	0.0	232,397.0	호표 312	
철골세우기 - 6층 미만	50~55kg/m2 미만, 30~50ton 미만	TON	523.0	204,022.0	0.0	204,545.0	호표 313	
철골세우기 - 6층 미만	90~110kg/m2 미만, 250~500ton 미만	TON	523.0	137,204.0	0.0	137,727.0	호표 314	
철골세우기 - 6층 미만	190~250kg/m2 미만, 500~1,000ton 미만	TON	523.0	100,433.0	0.0	100,956.0	호표 315	
탐다운공법 지하 현장 세우기	지하 4층 미만	TON	523.0	347,392.0	6,947.0	354,862.0	호표 316	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
탐다운공법 지하 현장 세우기	지하 7층 미만	TON	523.0	361,527.0	7,230.0	369,280.0	호표 317	
탐다운공법 지하 현장 세우기	지하 10층 미만	TON	523.0	370,743.0	7,414.0	378,680.0	호표 318	
탐다운공법 지하 현장 세우기	지하 10층 이상	TON	523.0	379,960.0	7,599.0	388,082.0	호표 319	
고장력 볼트 본조임	30본/t 미만, 300ton 이상~500ton 미만	TON	0.0	122,106.0	3,662.0	125,768.0	호표 320	
고장력 볼트 본조임	50본/t 미만, 300ton 이상~500ton 미만	TON	0.0	146,632.0	4,398.0	151,030.0	호표 321	
고장력 볼트 본조임	70본/t 미만, 300ton 이상~500ton 미만	TON	0.0	168,434.0	5,052.0	173,486.0	호표 322	
고장력 볼트 본조임	90본/t 미만, 300ton 이상~500ton 미만	TON	0.0	188,625.0	5,658.0	194,283.0	호표 323	
고장력 볼트 본조임	110본/t 미만, 300ton 이상~500ton 미만	TON	0.0	208,759.0	6,262.0	215,021.0	호표 324	
고장력 볼트 본조임	110본/t 이상, 300ton 이상~500ton 미만	TON	0.0	213,414.0	6,402.0	219,816.0	호표 325	
앵커 볼트 설치	φ16 이하	개	0.0	16,942.0	338.0	17,280.0	호표 326	
앵커 볼트 설치	φ20 이하	개	0.0	26,664.0	533.0	27,197.0	호표 327	
앵커 볼트 설치	φ24 이하	개	0.0	41,103.0	822.0	41,925.0	호표 328	
앵커 볼트 설치	φ28 이하	개	0.0	53,328.0	1,066.0	54,394.0	호표 329	
앵커 볼트 설치	φ32 이하	개	0.0	65,553.0	1,311.0	66,864.0	호표 330	
앵커 볼트 설치	φ40 이하	개	0.0	77,490.0	1,549.0	79,039.0	호표 331	
주각부 무수축 모르타르 충전	무수축모르타르, GP600	M3	780,000.0	0.0	0.0	780,000.0	호표 332	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
데크플레이트 설치	10층 이하(자재 별도)	M2	0.0	12,505.0	625.0	13,130.0	호표 333	
데크플레이트 가스절단	판두께 1.6mm, L.P.G	M	23.0	4,731.0	0.0	4,754.0	호표 334	
데크플레이트 가스절단	판두께 2.3mm, L.P.G	M	27.0	6,401.0	0.0	6,428.0	호표 335	
부대철골 설치		TON	51,730.0	653,624.0	222,272.0	927,626.0	호표 336	
철골 안전망 설치 및 해체	아연도금철망, #20-25*25mm	M2	6,331.0	5,599.0	0.0	11,930.0	호표 337	
경량형강철골조 조립설치	내력식(지붕트러스), 4층 이하 기준	TON	0.0	3,787,421.0	113,622.0	3,901,043.0	호표 338	
경량형강철골조 조립설치	비내력식	TON	0.0	2,981,435.0	89,443.0	3,070,878.0	호표 339	
스터드볼트 설치 / 데크플레이트, 자동용접	M19*125	개소	803.0	622.0	136.0	1,561.0	호표 340	
스터드볼트 설치 / 데크플레이트, 수동용접	M19*125	개소	736.0	1,093.0	196.0	2,025.0	호표 341	
스터드볼트 설치 / 자동용접	M19*125	개소	803.0	401.0	88.0	1,292.0	호표 342	
스터드볼트 설치 / 수동용접	M19*125	개소	736.0	705.0	126.0	1,567.0	호표 343	
현장용접 - 반자동 용접 기준	각장 6mm 환산용접 길이	M	957.0	11,133.0	445.0	12,535.0	호표 344	
크레인(타이어)	10ton	HR	6,961.0	57,077.0	30,793.0	94,831.0	호표 345	
크레인(타이어)	20ton	HR	9,892.0	57,077.0	52,687.0	119,656.0	호표 346	
5. 조적공사								
0.5B 벽돌쌓기	3.6m 이하	M2	0.0	40,174.0	775.0	40,949.0	호표 347	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
0.5B 벽돌쌓기	3.6m 초과	M2	0.0	50,821.0	988.0	51,809.0	호표 348	
0.5B 벽돌공간쌓기	3.6m 이하	M2	0.0	44,052.0	853.0	44,905.0	호표 349	
0.5B 벽돌공간쌓기	3.6m 초과	M2	0.0	55,815.0	1,088.0	56,903.0	호표 350	
1.0B 벽돌쌓기	3.6m 이하	M2	0.0	68,279.0	1,294.0	69,573.0	호표 351	
1.0B 벽돌쌓기	3.6m 초과	M2	0.0	91,317.0	1,754.0	93,071.0	호표 352	
1.5B 벽돌쌓기	3.6m 이하	M2	0.0	93,935.0	1,764.0	95,699.0	호표 353	
1.5B 벽돌쌓기	3.6m 초과	M2	0.0	119,643.0	2,278.0	121,921.0	호표 354	
0.5B 치장쌓기(한면치장)	3.6m 이하	M2	235.0	68,715.0	1,342.0	70,292.0	호표 355	
0.5B 치장쌓기(한면치장)	3.6m 초과	M2	235.0	87,479.0	2,576.0	90,290.0	호표 356	
1.0B 치장쌓기(한면치장)	3.6m 이하	M2	0.0	109,676.0	2,117.0	111,793.0	호표 357	
1.0B 치장쌓기(한면치장)	3.6m 초과	M2	0.0	144,379.0	2,811.0	147,190.0	호표 358	
1.0B 치장쌓기(양면치장)	3.6m 이하	M2	0.0	141,111.0	2,741.0	143,852.0	호표 359	
아치쌓기	1.0B	천매	0.0	1,573,376.0	31,467.0	1,604,843.0	호표 360	
아치쌓기 치장줄눈 설치	1.0B	천매	0.0	81,078.0	0.0	81,078.0	호표 361	
1.0B 적벽돌 한면 치장 아치쌓기		천매	0.0	1,654,454.0	31,467.0	1,685,921.0	호표 362	
인방보 설치	벽돌	M	0.0	15,997.0	0.0	15,997.0	호표 363	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
인방보 설치	치장벽돌	M	0.0	21,329.0	0.0	21,329.0	호표 364	
인방보 설치	블록	M	0.0	21,329.0	0.0	21,329.0	호표 365	
인방보 설치	ALC블록	M	0.0	15,997.0	0.0	15,997.0	호표 366	
블록쌓기(390*190*190)	3.6m 이하, 한면마감	M2	0.0	49,213.0	969.0	50,182.0	호표 367	
블록쌓기(390*190*190)	3.6m 이하, 양면마감	M2	0.0	51,856.0	1,022.0	52,878.0	호표 368	
블록쌓기(390*190*190)	3.6m 초과, 한면마감	M2	0.0	60,686.0	1,199.0	61,885.0	호표 369	
블록쌓기(390*190*190)	3.6m 초과, 양면마감	M2	0.0	64,104.0	1,267.0	65,371.0	호표 370	
블록쌓기(390*190*150)	3.6m 이하, 한면마감	M2	0.0	41,116.0	809.0	41,925.0	호표 371	
블록쌓기(390*190*150)	3.6m 이하, 양면마감	M2	0.0	42,619.0	839.0	43,458.0	호표 372	
블록쌓기(390*190*150)	3.6m 초과, 한면마감	M2	0.0	50,091.0	988.0	51,079.0	호표 373	
블록쌓기(390*190*150)	3.6m 초과, 양면마감	M2	0.0	52,370.0	1,034.0	53,404.0	호표 374	
블록쌓기(390*190*100)	3.6m 이하, 한면마감	M2	0.0	35,079.0	692.0	35,771.0	호표 375	
블록쌓기(390*190*100)	3.6m 이하, 양면마감	M2	0.0	36,315.0	717.0	37,032.0	호표 376	
블록쌓기(390*190*100)	3.6m 초과, 한면마감	M2	0.0	42,598.0	843.0	43,441.0	호표 377	
블록쌓기(390*190*100)	3.6m 초과, 양면마감	M2	0.0	46,017.0	911.0	46,928.0	호표 378	
블록 보강쌓기(390*190*190)	3.6m 이하, 한면마감, 사춤 간격 800mm	M2	0.0	56,006.0	1,621.0	57,627.0	호표 379	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
블록 보강쌓기(390*190*190)	3.6m 이하, 양면마감, 사춤 간격 800mm	M2	0.0	58,915.0	1,708.0	60,623.0	호표 380	
블록 보강쌓기(390*190*190)	3.6m 초과, 한면마감, 사춤 간격 800mm	M2	0.0	68,934.0	2,008.0	70,942.0	호표 381	
블록 보강쌓기(390*190*190)	3.6m 초과, 양면마감, 사춤 간격 800mm	M2	0.0	73,322.0	2,140.0	75,462.0	호표 382	
블록 보강쌓기(390*190*150)	3.6m 이하, 한면마감, 사춤 간격 800mm	M2	0.0	45,289.0	1,317.0	46,606.0	호표 383	
블록 보강쌓기(390*190*150)	3.6m 이하, 양면마감, 사춤 간격 800mm	M2	0.0	47,664.0	1,388.0	49,052.0	호표 384	
블록 보강쌓기(390*190*150)	3.6m 초과, 한면마감, 사춤 간격 800mm	M2	0.0	58,361.0	1,709.0	60,070.0	호표 385	
블록 보강쌓기(390*190*150)	3.6m 초과, 양면마감, 사춤 간격 800mm	M2	0.0	61,343.0	1,798.0	63,141.0	호표 386	
블록 보강쌓기(390*190*100)	3.6m 이하, 한면마감, 사춤 간격 800mm	M2	0.0	37,990.0	1,113.0	39,103.0	호표 387	
블록 보강쌓기(390*190*100)	3.6m 이하, 양면마감, 사춤 간격 800mm	M2	0.0	39,663.0	1,163.0	40,826.0	호표 388	
블록 보강쌓기(390*190*100)	3.6m 초과, 한면마감, 사춤 간격 800mm	M2	0.0	48,297.0	1,422.0	49,719.0	호표 389	
블록 보강쌓기(390*190*100)	3.6m 초과, 양면마감, 사춤 간격 800mm	M2	0.0	50,310.0	1,483.0	51,793.0	호표 390	
벽돌운반	인력, 지하1층	천매	0.0	95,090.0	0.0	95,090.0	호표 391	
벽돌운반	인력, 1층	천매	0.0	74,713.0	0.0	74,713.0	호표 392	
벽돌운반	인력, 2층	천매	0.0	95,090.0	0.0	95,090.0	호표 393	
벽돌운반	인력, 3층	천매	0.0	125,654.0	0.0	125,654.0	호표 394	
벽돌운반	인력, 4층	천매	0.0	163,011.0	0.0	163,011.0	호표 395	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
벽돌운반	인력, 5층	천매	0.0	202,066.0	0.0	202,066.0	호표 396	
벽돌운반	리프트 사용	천매	0.0	52,639.0	0.0	52,639.0	호표 397	
벽돌소운반	하이랜드	천매	0.0	0.0	37,203.0	37,203.0	호표 398	
경량인방설치	0.5B	M	7,500.0	15,997.0	0.0	23,497.0	호표 399	
경량인방설치	1.0B	M	15,000.0	15,997.0	0.0	30,997.0	호표 400	
긴결철물설치	#8-400*900	M2	278.0	0.0	0.0	278.0	호표 401	
긴결철물설치	스텐 #8-400*900	M2	1,120.0	0.0	0.0	1,120.0	호표 402	
긴결철물설치	스텐 1.2t*W:30*L150*50@400*900	M2	1,161.0	1,080.0	43.0	2,284.0	호표 403	
긴결철물설치	내진 I형 철물 @ 400*800	M2	5,812.0	0.0	0.0	5,812.0	호표 404	
긴결철물설치	내진 L형 철물 @ 400*800	M2	3,668.0	0.0	0.0	3,668.0	호표 405	
긴결철물설치	내진 C형 철물 @ 400*800	M2	7,062.0	0.0	0.0	7,062.0	호표 406	
6. 석공사								
화강석붙임(습식, 물갈기)	바닥, 황등석 30mm, 모르타르 30mm	M2	41,800.0	106,308.0	1,063.0	149,171.0	호표 407	
화강석붙임(습식, 물갈기)	바닥, 마천석 30mm, 모르타르 30mm	M2	105,600.0	106,308.0	1,063.0	212,971.0	호표 408	
화강석붙임(습식, 버너)	바닥, 황등석 30mm, 모르타르 30mm	M2	40,700.0	106,308.0	1,063.0	148,071.0	호표 409	
화강석붙임(습식, 버너)	바닥, 마천석 30mm, 모르타르 30mm	M2	101,200.0	106,308.0	1,063.0	208,571.0	호표 410	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
화강석붙임(습식, 고운다듬)	바닥, 황등석 30mm, 모르타르 30mm	M2	45,100.0	106,308.0	1,063.0	152,471.0	호표 411	
화강석붙임(건식/앵커, 물갈기)	벽, 황등석 30mm	M2	49,108.0	122,052.0	0.0	171,160.0	호표 412	
화강석붙임(건식/앵커, 물갈기)	벽, 마천석 30mm	M2	112,908.0	122,052.0	0.0	234,960.0	호표 413	
화강석붙임(건식/앵커, 버너)	벽, 황등석 30mm	M2	48,008.0	122,052.0	0.0	170,060.0	호표 414	
화강석붙임(건식/앵커, 버너)	벽, 마천석 30mm	M2	108,508.0	122,052.0	0.0	230,560.0	호표 415	
화강석붙임(건식/앵커, 흑두기)	벽, 황등석 80mm	M2	155,808.0	122,052.0	0.0	277,860.0	호표 416	
화강석붙임(습식, 물갈기)	디딤판, 황등석 300*30mm, 모르타르 30mm	M	16,340.0	36,106.0	360.0	52,806.0	호표 417	
화강석붙임(습식, 물갈기)	디딤판, 황등석 330*30mm, 모르타르 30mm	M	17,594.0	39,716.0	396.0	57,706.0	호표 418	
화강석붙임(습식, 버너)	디딤판, 황등석 300*30mm, 모르타르 30mm	M	16,010.0	36,106.0	360.0	52,476.0	호표 419	
화강석붙임(습식, 버너)	디딤판, 황등석 330*30mm, 모르타르 30mm	M	17,231.0	39,716.0	396.0	57,343.0	호표 420	
화강석붙임(습식, 잔다듬)	디딤판, 황등석 300*30mm, 모르타르 30mm	M	17,957.0	36,106.0	360.0	54,423.0	호표 421	
화강석붙임(습식, 잔다듬)	디딤판, 황등석 330*30mm, 모르타르 30mm	M	19,372.0	39,716.0	396.0	59,484.0	호표 422	
화강석붙임(습식, 물갈기)	철판, 황등석 30mm, 모르타르 30mm	M2	41,800.0	120,354.0	1,203.0	163,357.0	호표 423	
화강석붙임(습식, 버너)	철판, 황등석 30mm, 모르타르 30mm	M2	40,700.0	120,354.0	1,203.0	162,257.0	호표 424	
화강석붙임(습식, 잔다듬)	철판, 황등석 30mm, 모르타르 30mm	M2	47,190.0	120,354.0	1,203.0	168,747.0	호표 425	
화강석 계단통석(습식, 버너)	황등석 300*150/2, 모르타르 30mm	M	25,784.0	47,838.0	478.0	74,100.0	호표 426	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
화강석 계단통석(습식, 잔다듬)	황등석 300*150/2, 모르타르 30mm	M	28,704.0	47,838.0	478.0	77,020.0	호표 427	
화강석 재료분리대(습식, 물갈기)	황등석, 100*30mm, 모르타르 30mm	M	4,180.0	10,630.0	106.0	14,916.0	호표 428	
화강석 재료분리대(습식, 물갈기)	마천석, 100*30mm, 모르타르 30mm	M	10,560.0	10,630.0	106.0	21,296.0	호표 429	
화강석붙임(습식, 물갈기)	걸레받이, 마천석 100*10mm, 모르타르 15mm	M	8,910.0	38,741.0	774.0	48,425.0	호표 430	
화강석붙임(습식, 물갈기)	걸레받이, 마천석 100*20mm, 모르타르 15mm	M	9,900.0	38,741.0	774.0	49,415.0	호표 431	
화강석붙임(접착제, 물갈기)	걸레받이, 마천석 100*10mm	M	9,440.0	38,741.0	774.0	48,955.0	호표 432	
화강석붙임(접착제, 물갈기)	걸레받이, 마천석 100*20mm	M	10,430.0	38,741.0	774.0	49,945.0	호표 433	
화강석붙임(습식, 물갈기)	창대, 황등석 100*30mm, 모르타르 30mm	M	4,180.0	10,630.0	106.0	14,916.0	호표 434	
화강석붙임(습식, 물갈기)	창대, 황등석 150*30mm, 모르타르 30mm	M	6,270.0	15,946.0	159.0	22,375.0	호표 435	
화강석붙임(습식, 물갈기)	창대, 황등석 200*30mm, 모르타르 30mm	M	8,360.0	21,261.0	212.0	29,833.0	호표 436	
화강석붙임(습식, 물갈기)	창대, 마천석 200*30mm, 모르타르 30mm	M	21,120.0	21,261.0	212.0	42,593.0	호표 437	
화강석 두겹대(습식, 버너)	황등석 300*30mm, 모르타르 30mm	M	12,210.0	31,892.0	318.0	44,420.0	호표 438	
화강석 두겹대(습식, 버너)	황등석 400*50mm, 모르타르 30mm	M	38,940.0	42,523.0	425.0	81,888.0	호표 439	
화강석 두겹대(건식, 버너)	황등석 400*50mm	M	41,863.0	48,820.0	0.0	90,683.0	호표 440	
화강석 화장실선반(습식, 물갈기)	마천석 150*30mm, 모르타르 30mm, 코킹5*5	M	16,039.0	21,114.0	159.0	37,312.0	호표 441	
화강석 화장실선반(습식, 물갈기)	마천석 180*30mm, 모르타르 30mm, 코킹5*5	M	19,207.0	24,303.0	191.0	43,701.0	호표 442	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
화강석 화장실선반(습식, 물갈기)	마천석 200*30mm, 모르타르 30mm, 코킹5*5	M	21,319.0	26,429.0	212.0	47,960.0	호표 443	
석재코킹(6mm각)	실리콘, 석재용	M	432.0	0.0	0.0	432.0	호표 444	
테라조판붙임(습식, 일반)	바닥, 400*400*25mm, 모르타르 25mm	M2	19,080.0	89,600.0	896.0	109,576.0	호표 445	
테라조판붙임(습식, 일반)	계단, 25mm(홈파기), 모르타르 25mm	M2	40,280.0	99,285.0	992.0	140,557.0	호표 446	
시멘트압출성형판넬	T=35mm	M2	83,470.0	72,998.0	1,000.0	157,468.0	호표 447	
시멘트압출성형판넬	T=50mm	M2	90,784.0	77,119.0	1,000.0	168,903.0	호표 448	
시멘트압출성형판넬	코너재,L-145	M	33,280.0	35,258.0	500.0	69,038.0	호표 449	
시멘트압출성형판넬	코너재,L-300	M	45,719.0	35,971.0	1,000.0	82,690.0	호표 450	
7. 타일공사								
바탕 고르기	바닥, 15mm	M2	0.0	12,527.0	228.0	12,755.0	호표 451	
바탕 고르기	바닥, 24mm	M2	0.0	13,184.0	228.0	13,412.0	호표 452	
바탕 고르기	바닥, 30mm	M2	0.0	13,622.0	228.0	13,850.0	호표 453	
바탕 고르기	벽, 15mm	M2	0.0	16,814.0	314.0	17,128.0	호표 454	
자기질타일 압착붙임,200*200	바닥,압6mm	M2	16,378.0	44,313.0	1,232.0	61,923.0	호표 455	
자기질타일 압착붙임,300*300	바닥,압6mm	M2	17,408.0	44,313.0	1,232.0	62,953.0	호표 456	
석재타일 압착붙임,200*200*15	바닥,압6mm	M2	33,888.0	44,313.0	1,232.0	79,433.0	호표 457	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
포세린타일 압착붙임,600*600	바닥,압6mm	M2	31,828.0	35,744.0	1,005.0	68,577.0	호표 458	
자기질 떠붙이기,200*200	벽,15mm	M2	16,135.0	60,915.0	1,705.0	78,755.0	호표 459	
도기질 떠붙이기,200*250	벽,15mm	M2	17,165.0	60,915.0	1,705.0	79,785.0	호표 460	
도기질 떠붙이기,400*250	벽,15mm	M2	17,165.0	60,915.0	1,705.0	79,785.0	호표 461	
도기질 떠붙이기,300*600	벽,15mm	M2	20,255.0	52,638.0	1,475.0	74,368.0	호표 462	
자기질타일 압착붙이기,200*200	벽,압6mm	M2	13,427.0	53,246.0	1,475.0	68,148.0	호표 463	
도기질타일 압착붙이기,200*250	벽,압6mm	M2	14,457.0	53,246.0	1,475.0	69,178.0	호표 464	
도기질타일 압착붙이기,400*250	벽,압6mm	M2	14,457.0	53,246.0	1,475.0	69,178.0	호표 465	
도기질타일 압착붙이기,300*600	벽,압6mm	M2	17,547.0	49,684.0	1,387.0	68,618.0	호표 466	
8. 목공사								
마루틀 설치	CONC 바탕위	M2	21,700.0	16,935.0	677.0	39,312.0	호표 467	
마루바탕 설치	합판 깔기 기준	M2	0.0	8,273.0	330.0	8,603.0	호표 468	
마루널 설치		M2	292.0	18,217.0	728.0	19,237.0	호표 469	
치장합판플로어링깔기	T=15.0mm	M2	44,000.0	13,485.0	269.0	57,754.0	호표 470	
치장합판플로어링깔기	T=7.5mm	M2	32,428.0	13,485.0	269.0	46,182.0	호표 471	
강화마루 설치	T=8.0mm,현가식	M2	26,670.0	13,485.0	269.0	40,424.0	호표 472	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
강마루	T=8.0mm,접착식	M2	30,328.0	13,485.0	269.0	44,082.0	호표 473	
경질단풍나무플로어링깔기	T=22.0mm,도장완제품	M2	79,042.0	18,217.0	728.0	97,987.0	호표 474	
합성목재데크틀	□-50*50@450*900,아연도각관	M2	12,224.0	23,808.0	952.0	36,984.0	호표 475	
목재데크틀 설치	평구조 - 주재료 별도	TON	0.0	2,903,480.0	116,139.0	3,019,619.0	호표 476	
목재데크틀 설치	계단구조 - 주재료 별도	TON	0.0	4,904,360.0	196,174.0	5,100,534.0	호표 477	
마루귀틀 설치		M	0.0	16,832.0	336.0	17,168.0	호표 478	
마루귀틀 설치	라왕60*120,바니시3회	M	13,030.0	20,557.0	336.0	33,923.0	호표 479	
무대라왕마구리설치	라왕60*90,방염도장	M	8,978.0	21,900.0	336.0	31,214.0	호표 480	
반자틀설치	달대 무	M2	3,976.0	31,989.0	0.0	35,965.0	호표 481	
반자틀설치	달대 유	M2	5,009.0	60,238.0	0.0	65,247.0	호표 482	
벽체띠장설치(미송)	30*30@450*600,방부제칠	M2	2,702.0	13,054.0	194.0	15,950.0	호표 483	
벽,합판붙임	T=4.8mm,보통합판	M2	4,591.0	18,139.0	362.0	23,092.0	호표 484	
벽,합판붙임	T=12.0mm,내수합판	M2	12,779.0	18,139.0	362.0	31,280.0	호표 485	
벽,MDF 붙임	T=9.0mm	M2	5,560.0	19,590.0	391.0	25,541.0	호표 486	
벽,MDF 붙임	T=12.0mm	M2	6,707.0	19,590.0	391.0	26,688.0	호표 487	
벽,MDF 붙임	T=9.0mm,인테리어필름지	M2	35,060.0	19,590.0	391.0	55,041.0	호표 488	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
벽,MDF 붙임	T=12.0mm,인테리어필름지	M2	36,207.0	19,590.0	391.0	56,188.0	호표 489	
천정합판붙임	T=4.8mm,보통합판	M2	4,606.0	21,230.0	424.0	26,260.0	호표 490	
천정합판붙임	T=12.0mm,보통합판	M2	10,966.0	21,230.0	424.0	32,620.0	호표 491	
코펜하겐리브 설치	18.0mm*75,바니시 3회	M2	52,167.0	45,984.0	0.0	98,151.0	호표 492	
걸레받이 설치	라왕 H:100*15mm,바니시	M	3,713.0	6,440.0	0.0	10,153.0	호표 493	
걸레받이 설치	라왕 H:100*15mm,바니시,방부제칠	M	3,718.0	7,314.0	0.0	11,032.0	호표 494	
환기형 걸레받이 설치	유공 18mm*H:120,방염	M	10,405.0	4,088.0	81.0	14,574.0	호표 495	
무늬목 설치	벽, 티크	M2	11,182.0	24,914.0	391.0	36,487.0	호표 496	
문틀설치		M2	0.0	122,886.0	0.0	122,886.0	호표 497	
목조칸막이벽설치	45*60@450*600	M2	8,239.0	36,279.0	1,088.0	45,606.0	호표 498	
마루환기구	SST 245*245 스텐핑철	EA	15,492.0	13,554.0	537.0	29,583.0	호표 499	
마루환기구	245*245 평철 아연도금	EA	9,290.0	13,358.0	528.0	23,176.0	호표 500	
집성목계단설치	T=30mm	M2	135,135.0	40,603.0	1,218.0	176,956.0	호표 501	
집성목계단설치	디딤판 T=30mm*W:300	M	40,540.0	12,180.0	365.0	53,085.0	호표 502	
집성목계단설치	철판 T=30mm	M2	135,135.0	40,603.0	1,218.0	176,956.0	호표 503	
9. 방수공사								

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
바탕처리/보통	바닥	M2	0.0	8,659.0	346.0	9,005.0	호표 504	
바탕처리/불량	바닥	M2	0.0	10,492.0	629.0	11,121.0	호표 505	
바탕처리/보통	수직부	M2	0.0	9,440.0	377.0	9,817.0	호표 506	
바탕처리/불량	수직부	M2	0.0	11,715.0	702.0	12,417.0	호표 507	
실리콘방수	바름 1회	M2	316.0	3,599.0	0.0	3,915.0	호표 508	
실리콘방수	바름 2회	M2	633.0	5,484.0	0.0	6,117.0	호표 509	
실리콘방수	뽐칠 1회	M2	348.0	2,937.0	117.0	3,402.0	호표 510	
실리콘방수	뽐칠 2회	M2	696.0	4,431.0	177.0	5,304.0	호표 511	
시멘트 액체방수	바닥	M2	2,457.0	23,346.0	700.0	26,503.0	호표 512	
시멘트 액체방수	벽	M2	1,725.0	18,337.0	550.0	20,612.0	호표 513	
폴리머 시멘트 모르타르방수 바름	1종	M2	8,490.0	20,035.0	601.0	29,126.0	호표 514	
폴리머 시멘트 모르타르방수 바름	2종	M2	6,570.0	12,224.0	366.0	19,160.0	호표 515	
보호모르타르 / 바닥	콘크리트면, 24mm	M2	0.0	13,184.0	228.0	13,412.0	호표 516	
보호모르타르 / 벽	콘크리트면, 18mm	M2	0.0	17,033.0	314.0	17,347.0	호표 517	
우레탄방수	바닥 3mm,노출	M2	19,208.0	21,290.0	422.0	40,920.0	호표 518	
우레탄방수	벽 2mm,노출	M2	14,008.0	20,679.0	412.0	35,099.0	호표 519	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
우레탄방수	바닥 3mm,비노출	M2	15,440.0	17,793.0	353.0	33,586.0	호표 520	
우레탄방수	벽 2mm,비노출	M2	10,760.0	16,180.0	323.0	27,263.0	호표 521	
방수 모르타르 바름	바닥 24mm	M2	3,205.0	32,922.0	560.0	36,687.0	호표 522	
방수 모르타르 바름	벽,15mm	M2	2,003.0	25,609.0	451.0	28,063.0	호표 523	
SAW CUT	콘크리트	M	981.0	2,612.0	365.0	3,958.0	호표 524	
신축줄눈	옥상, SAW CUT+코킹	M	1,700.0	7,780.0	365.0	9,845.0	호표 525	
지수판설치 - PVC 용접	PVC, H200*5t	M	3,204.0	53,144.0	1,594.0	57,942.0	호표 526	
지수판설치 - PVC 용접	수팽창성, 시공조인트	M	2,476.0	53,144.0	1,594.0	57,214.0	호표 527	
수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, 창호주위	M	456.0	5,168.0	0.0	5,624.0	호표 528	
수밀코킹(50*20mm)	폴리우레탄, 콘크리트조인트	M	6,399.0	5,168.0	0.0	11,567.0	호표 529	
10. 지붕 및 환통공사								
시멘트기와잇기	양식	M2	31,330.0	28,763.0	0.0	60,093.0	호표 530	
아스팔트싱글 설치 - 경사 3/4 미만	336*3.0t(칼라)	M2	13,188.0	17,385.0	0.0	30,573.0	호표 531	
아스팔트싱글 설치 - 경사 3/4 미만	336*3.0T(이중무늬그림자)	M2	16,000.0	17,385.0	0.0	33,385.0	호표 532	
싱글용 동판 후레싱 설치	W200*0.4t	M	14,138.0	4,482.0	224.0	18,844.0	호표 533	
폴리카보네이트 설치	3.0mm, 투명	M2	41,382.0	38,711.0	1,161.0	81,254.0	호표 534	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
폴리카보네이트 설치	4.5mm, 투명	M2	62,073.0	38,711.0	1,161.0	101,945.0	호표 535	
루프드레인 설치	수직형, D75mm	개소	94,722.0	47,276.0	0.0	141,998.0	호표 536	
루프드레인 설치	수직형, D100mm	개소	100,083.0	47,276.0	0.0	147,359.0	호표 537	
루프드레인 설치	수직형, D125mm	개소	193,531.0	47,276.0	0.0	240,807.0	호표 538	
루프드레인 설치	수직형, D150mm	개소	205,306.0	47,276.0	0.0	252,582.0	호표 539	
루프드레인 설치	L형, D75mm	개소	70,130.0	47,276.0	0.0	117,406.0	호표 540	
루프드레인 설치	L형, D100mm	개소	80,199.0	47,276.0	0.0	127,475.0	호표 541	
루프드레인 설치	L형, D125mm	개소	198,089.0	47,276.0	0.0	245,365.0	호표 542	
루프드레인 설치	L형, D150mm	개소	211,941.0	47,276.0	0.0	259,217.0	호표 543	
루프드레인 설치	L형, D200mm	개소	0.0	47,276.0	0.0	47,276.0	호표 544	
강관선홍통설치	D80(백관)	M	14,395.0	29,159.0	496.0	44,050.0	호표 545	
강관선홍통설치	D100(백관)	M	20,096.0	30,242.0	496.0	50,834.0	호표 546	
선홍통-스텐레스파이프-설치	D75mm*1.5t이하	M	25,161.0	24,829.0	496.0	50,486.0	호표 547	
선홍통-스텐레스파이프-설치	D100mm*1.5t이하	M	27,502.0	24,829.0	496.0	52,827.0	호표 548	
선홍통-스텐레스파이프-설치	D125*2t	M	45,310.0	24,829.0	496.0	70,635.0	호표 549	
선홍통-스텐레스파이프-설치	D150*2t	M	55,674.0	24,829.0	496.0	80,999.0	호표 550	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
선홍통-스텐레스파이프-설치	D200*2.8t	M	98,461.0	24,829.0	496.0	123,786.0	호표 551	
염화비닐 선홍통 설치	75mm, VG1	M	8,923.0	17,684.0	353.0	26,960.0	호표 552	
염화비닐 선홍통 설치	100mm, VG1	M	13,691.0	17,684.0	353.0	31,728.0	호표 553	
스텐 상자홍통 설치	200*200*200*1.5t	EA	11,805.0	22,447.0	0.0	34,252.0	호표 554	
스텐 상자홍통 설치	250*250*250*1.5t	EA	18,422.0	22,447.0	0.0	40,869.0	호표 555	
11. 금속공사								
경량철골천정틀	M-BAR, H:1m미만. 인서트 유	M2	5,838.0	12,582.0	672.0	19,092.0	호표 556	
경량철골천정틀(재사용)	M-BAR, H:1m미만. 인서트 유	M2	1,747.0	3,869.0	207.0	5,823.0	호표 557	
경량철골천정틀	T-BAR, H:1m미만, 인서트 유	M2	7,687.0	11,738.0	622.0	20,047.0	호표 558	
경량철골천정틀	H-BAR, H:1m미만, 인서트 유	M2	11,940.0	11,738.0	622.0	24,300.0	호표 559	
인서트(Insert) 설치	설치대상 - 거푸집	개	0.0	1,008.0	0.0	1,008.0	호표 560	
AL몰딩 설치	L형, 15*15*1.0mm	M	2,194.0	8,828.0	353.0	11,375.0	호표 561	
AL몰딩 설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	2,864.0	8,828.0	353.0	12,045.0	호표 562	
철재커텐박스(ㄱ자형)	100*100*1.2t, EGI강판(분체도장)	M	12,396.0	26,352.0	1,051.0	39,799.0	호표 563	
철재커텐박스(ㄱ자형)	120*120*1.2t, EGI강판(분체도장)	M	13,274.0	28,978.0	1,156.0	43,408.0	호표 564	
철재커텐박스(ㄷ자형)	100*100*1.2t, EGI강판(분체도장)	M	14,502.0	32,602.0	1,298.0	48,402.0	호표 565	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
철재커텐박스(ㄷ자형)	120*120*1.2t, EGI강판(분체도장)	M	15,802.0	36,477.0	1,453.0	53,732.0	호표 566	
천장점검구 설치	AL 백색, 450*450mm	개소	7,210.0	87,371.0	2,621.0	97,202.0	호표 567	
천장점검구 설치	AL 백색, 600*600mm	개소	8,755.0	97,219.0	2,916.0	108,890.0	호표 568	
와이어메시 바닥깔기	#8-150*150	M2	2,592.0	1,329.0	0.0	3,921.0	호표 569	
메탈라스 붙임	벽. #300	M2	2,354.0	3,812.0	0.0	6,166.0	호표 570	
베이스비드(홈내기) 설치	AL, H=10mm	M	933.0	0.0	0.0	933.0	호표 571	
조인트비드 설치	AL, H=12mm(크랙방지)	M	1,400.0	0.0	0.0	1,400.0	호표 572	
미장용 코너비드 설치	아연도, 50*50mm	M	384.0	0.0	0.0	384.0	호표 573	
타일벽코너가드	SST 60*60*1.2t,코킹5*5	M	19,021.0	53,391.0	1,714.0	74,126.0	호표 574	
타일벽코너가드	SST 250*30*1.2t,코킹5*5	M	35,177.0	90,097.0	3,176.0	128,450.0	호표 575	
스테인리스재료분리대	바닥, W15*H20*1.5t	M	4,218.0	11,366.0	523.0	16,107.0	호표 576	
스테인리스재료분리대	벽, W15*H20*1.2t	M	2,874.0	4,777.0	193.0	7,844.0	호표 577	
오픈트랜치	한면, L-25*25*3t 아연도금	M	3,237.0	4,970.0	195.0	8,402.0	호표 578	
오픈트랜치	양면, L-25*25*3t 아연도금	M	6,474.0	9,940.0	390.0	16,804.0	호표 579	
오픈트랜치	한면, L-30*30*3t 아연도금	M	3,899.0	5,917.0	233.0	10,049.0	호표 580	
오픈트랜치	양면, L-30*30*3t 아연도금	M	7,798.0	11,834.0	466.0	20,098.0	호표 581	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
트랜치	아연도그레이팅, W200. I-25*5*3t	M	26,906.0	8,836.0	350.0	36,092.0	호표 582	
트랜치	아연도그레이팅, W300. I-25*5*3t	M	35,855.0	8,836.0	350.0	45,041.0	호표 583	
트랜치	아연도그레이팅, W300. I-50*5*3t	M	67,518.0	24,142.0	960.0	92,620.0	호표 584	
트랜치	아연도그레이팅, W400. I-50*5*3t	M	73,018.0	24,142.0	960.0	98,120.0	호표 585	
트랜치	아연도그레이팅, W600. I-50*5*3t	M	108,218.0	24,142.0	960.0	133,320.0	호표 586	
트랜치	아연도그레이팅, W200. I-25*5*3t,내부스텐절곡1.2t	M	46,834.0	27,606.0	1,097.0	75,537.0	호표 587	
트랜치	아연도그레이팅, W300. I-25*5*3t,내부스텐절곡1.2t	M	59,769.0	31,360.0	1,246.0	92,375.0	호표 588	
트랜치	아연도그레이팅, W400. I-50*5*3t,내부스텐절곡1.2t	M	100,917.0	50,420.0	2,005.0	153,342.0	호표 589	
트랜치	아연도그레이팅, W600. I-50*5*3t,내부스텐절곡1.2t	M	144,089.0	57,928.0	2,304.0	204,321.0	호표 590	
트랜치	스텐타공커버, W200*3t(유공)	M	47,873.0	34,947.0	1,383.0	84,203.0	호표 591	
트랜치	스텐타공커버, W250*3t(유공)	M	55,192.0	39,807.0	1,576.0	96,575.0	호표 592	
트랜치	스텐타공커버, W300*3t(유공)	M	62,511.0	44,667.0	1,769.0	108,947.0	호표 593	
트랜치	스텐타공커버, W200*3t,내부스텐절곡1.2t	M	67,801.0	53,717.0	2,130.0	123,648.0	호표 594	
트랜치	스텐타공커버, W250*3t,내부스텐절곡1.2t	M	77,113.0	60,454.0	2,397.0	139,964.0	호표 595	
트랜치	스텐타공커버, W300*3t,내부스텐절곡1.2t	M	86,425.0	67,191.0	2,665.0	156,281.0	호표 596	
그리스트랩	600*900*600,SST1.2t	개소	1,459,000.0	0.0	0.0	1,459,000.0	호표 597	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
EXPANSION JOINT	스테인리스, 바닥. W130*3t	M	28,689.0	45,367.0	1,740.0	75,796.0	호표 598	
EXPANSION JOINT	스테인리스, 바닥+ 벽. W180*3t	M	37,237.0	61,427.0	2,400.0	101,064.0	호표 599	
EXPANSION JOINT	스테인리스, 천장. W102*2t	M	33,051.0	46,468.0	2,027.0	81,546.0	호표 600	
EXPANSION JOINT	스테인리스, 천장코너. W113*2t	M	22,948.0	41,302.0	1,785.0	66,035.0	호표 601	
EXPANSION JOINT	외벽. W120*2t SST	M	37,777.0	45,914.0	1,762.0	85,453.0	호표 602	
스테인리스공프레임	W160*1.2t(코킹 5*5)	M	14,612.0	48,242.0	1,744.0	64,598.0	호표 603	
앵글코너가드	L-30*30*3t,아연도금	M	3,935.0	6,055.0	238.0	10,228.0	호표 604	
스테인리스점검구	벽, T=1.5, 300*300	개	17,819.0	24,261.0	610.0	42,690.0	호표 605	
스테인리스점검구/방습벽	벽, T=1.5, 390*190	개	16,817.0	22,936.0	569.0	40,322.0	호표 606	
스테인리스점검구/방습벽	벽, T=1.5, 390*390	개	23,390.0	32,901.0	848.0	57,139.0	호표 607	
알루미늄환기용그릴/방습벽	390*190	개	52,368.0	11,205.0	103.0	63,676.0	호표 608	
알루미늄환기용그릴/방습벽	390*390	개	75,591.0	15,069.0	138.0	90,798.0	호표 609	
스테인리스사다리	W:400, D38.1+22.3*2t	M	36,495.0	35,684.0	1,424.0	73,603.0	호표 610	
스테인리스사다리	W:450, D38.1+22.3*2t	M	37,762.0	36,846.0	1,470.0	76,078.0	호표 611	
스테인리스사다리	W:500, D38.1+22.3*2t	M	38,971.0	38,556.0	1,538.0	79,065.0	호표 612	
잡철물 제작 및 설치	제품 설치, 일반철재	kg	36.0	1,227.0	61.0	1,324.0	호표 613	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
잡철물 제작 및 설치	규격철물 설치, 일반철재	kg	91.0	3,033.0	151.0	3,275.0	호표 614	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	157.0	5,262.0	263.0	5,682.0	호표 615	
잡철물 제작 및 설치	제품 설치, 경량철재	kg	31.0	1,596.0	63.0	1,690.0	호표 616	
잡철물 제작 및 설치	규격철물 설치, 경량철재	kg	78.0	3,945.0	157.0	4,180.0	호표 617	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	136.0	6,840.0	273.0	7,249.0	호표 618	
용접식난간 설치	현장제작 설치, 철제 난간	kg	109.0	5,460.0	109.0	5,678.0	호표 619	
용접식난간 설치	규격철물 설치, 철제 난간	kg	68.0	3,443.0	68.0	3,579.0	호표 620	
용접식난간 설치	현장제작 설치, 경량철물(스테인리스)	kg	140.0	7,022.0	140.0	7,302.0	호표 621	
용접식난간 설치	규격철물 설치, 경량철물(스테인리스)	kg	88.0	4,435.0	88.0	4,611.0	호표 622	
앵커고정식난간 설치		M	543.0	15,079.0	452.0	16,074.0	호표 623	
경량벽체철골틀 설치		M2	0.0	10,366.0	622.0	10,988.0	호표 624	
트러스 설치 / 벽	1 ~ 3층	M2	0.0	53,300.0	1,599.0	54,899.0	호표 625	
패널 설치 / 벽	1 ~ 3층	M2	0.0	13,347.0	400.0	13,747.0	호표 626	
스테인리스핸드레일	D50.8+25.4*1.2t@150, H:900	M	46,967.0	47,839.0	978.0	95,784.0	호표 627	
스테인리스핸드레일	D63.5+25.4*1.2t@150+D38벽부형, H:1200	M	69,629.0	70,616.0	1,432.0	141,677.0	호표 628	
스테인리스핸드레일	D63.5+25.4*1.2t@150, H:1500	M	69,333.0	70,354.0	1,426.0	141,113.0	호표 629	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
스테인리스핸드레일/벽부형	D38.1+25.4*1.2t@600	M	11,752.0	11,928.0	244.0	23,924.0	호표 630	
스틸핸드레일	D65집성목+21.7*1.8t@150+D38벽부형, H:1200	M	80,919.0	135,091.0	1,809.0	217,819.0	호표 631	
스틸핸드레일	D65집성목+21.7*1.8t@150, H:1500	M	51,653.0	142,317.0	1,937.0	195,907.0	호표 632	
12. 미장공사								
모르타르 배합(배합품 포함)	배합용적비 1:1, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0	112,070.0	0.0	112,070.0	호표 633	
모르타르 배합(배합품 포함)	배합용적비 1:2, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0	112,070.0	0.0	112,070.0	호표 634	
모르타르 배합(배합품 포함)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0	112,070.0	0.0	112,070.0	호표 635	
모르타르 배합(배합품 포함)	배합용적비 1:4, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0	112,070.0	0.0	112,070.0	호표 636	
모르타르 배합(배합품 포함)	배합용적비 1:5, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0	112,070.0	0.0	112,070.0	호표 637	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:1, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0	73,015.0	0.0	73,015.0	호표 638	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:2, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0	73,015.0	0.0	73,015.0	호표 639	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0	73,015.0	0.0	73,015.0	호표 640	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:4, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0	73,015.0	0.0	73,015.0	호표 641	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:5, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0	73,015.0	0.0	73,015.0	호표 642	
모르타르 바름	바닥, 1회	M2	0.0	17,862.0	357.0	18,219.0	호표 643	
모르타르 바름	바닥, 15mm	M2	0.0	18,957.0	357.0	19,314.0	호표 644	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
모르타르 바름	바닥, 24mm	M2	0.0	19,614.0	357.0	19,971.0	호표 645	
모르타르 바름	바닥, 27mm	M2	0.0	19,833.0	357.0	20,190.0	호표 646	
모르타르 바름	바닥, 30mm	M2	0.0	20,052.0	357.0	20,409.0	호표 647	
모르타르 바름	바닥, 47mm	M2	0.0	21,293.0	357.0	21,650.0	호표 648	
모르타르 바름	3.6m 이하, 1회(T=24mm 이하 기준)	M2	0.0	17,862.0	357.0	18,219.0	호표 649	
모르타르 바름	3.6m 이하, 2회(T=24mm 이하 기준)	M2	0.0	24,565.0	491.0	25,056.0	호표 650	
모르타르 바름	3.6m 이하, 3회(T=24mm 이하 기준)	M2	0.0	35,725.0	714.0	36,439.0	호표 651	
모르타르 바름	3.6m 초과, 1회(T=24mm 이하 기준)	M2	0.0	23,876.0	477.0	24,353.0	호표 652	
모르타르 바름	3.6m 초과, 2회(T=24mm 이하 기준)	M2	0.0	32,719.0	654.0	33,373.0	호표 653	
모르타르 바름	3.6m 초과, 3회(T=24mm 이하 기준)	M2	0.0	46,426.0	928.0	47,354.0	호표 654	
모르타르 바름	내벽, 9mm(초벌), 3.6m 이하	M2	0.0	18,519.0	357.0	18,876.0	호표 655	
모르타르 바름	내벽, 9mm(초벌), 3.6m 초과	M2	0.0	24,533.0	477.0	25,010.0	호표 656	
모르타르 바름	내벽, 11mm, 3.6m 이하	M2	0.0	25,368.0	491.0	25,859.0	호표 657	
모르타르 바름	내벽, 11mm, 3.6m 초과	M2	0.0	33,522.0	654.0	34,176.0	호표 658	
모르타르 바름(2회)	내벽, 18mm, 3.6m 이하	M2	0.0	25,879.0	491.0	26,370.0	호표 659	
모르타르 바름	내벽, 18mm, 3.6m 이하	M2	0.0	37,039.0	714.0	37,753.0	호표 660	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
모르타르 바름(2회)	내벽, 18mm, 3.6m 초과	M2	0.0	34,033.0	654.0	34,687.0	호표 661	
모르타르 바름	내벽, 18mm, 3.6m 초과	M2	0.0	47,740.0	928.0	48,668.0	호표 662	
모르타르 바름(2회)	외벽, 24mm	M2	0.0	26,317.0	491.0	26,808.0	호표 663	
모르타르 바름	외벽, 24mm	M2	0.0	37,477.0	714.0	38,191.0	호표 664	
콘크리트면 마무리	3.6m 이하	M2	12.0	8,630.0	80.0	8,722.0	호표 665	
콘크리트면 마무리	3.6m 초과	M2	12.0	11,096.0	102.0	11,210.0	호표 666	
콘크리트면 마무리	3.6m 이하, 천장	M2	12.0	10,380.0	96.0	10,488.0	호표 667	
콘크리트면 마무리	3.6m 초과, 천장	M2	12.0	13,368.0	122.0	13,502.0	호표 668	
콘크리트면 정리	3.6m 이하	M2	0.0	2,673.0	80.0	2,753.0	호표 669	
콘크리트면 정리	3.6m 초과	M2	0.0	3,403.0	102.0	3,505.0	호표 670	
콘크리트면 정리	3.6m 이하, 천장	M2	0.0	3,208.0	96.0	3,304.0	호표 671	
콘크리트면 정리	3.6m 초과, 천장	M2	0.0	4,083.0	122.0	4,205.0	호표 672	
전면 마감	3.6m 이하	M2	12.0	5,957.0	0.0	5,969.0	호표 673	
전면 마감	3.6m 초과	M2	12.0	7,693.0	0.0	7,705.0	호표 674	
전면 마감	3.6m 이하, 천장	M2	12.0	7,172.0	0.0	7,184.0	호표 675	
전면 마감	3.6m 초과, 천장	M2	12.0	9,285.0	0.0	9,297.0	호표 676	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
모르타르 타설		M3	125,118.0	22,439.0	3,929.0	151,486.0	호표 677	
모르타르 기계바름,기계마감	24MM(모르타르,타설포함)	M2	3,002.0	1,137.0	147.0	4,286.0	호표 678	
모르타르 기계바름,인력마감	24MM(모르타르,타설포함),소규모 300m2이하	M2	3,002.0	8,817.0	94.0	11,913.0	호표 679	
기계흙손마감		M2	0.0	599.0	53.0	652.0	호표 680	
인력흙손마감		M2	0.0	817.0	0.0	817.0	호표 681	
표면마무리	쇠흙손마감	M2	0.0	817.0	0.0	817.0	호표 682	
창호주위 모르타르 충전		M	0.0	4,492.0	89.0	4,581.0	호표 683	
창호주위 발포우레탄 충전		M	450.0	2,688.0	0.0	3,138.0	호표 684	
경량기포 모르타르 타설	기포액포함	M3	126,906.0	17,271.0	3,021.0	147,198.0	호표 685	
13. 창호공사								
도어체크 설치	재료비 별도	개소	0.0	20,661.0	413.0	21,074.0	호표 686	
플로어힌지 설치	재료비 별도	개소	0.0	31,992.0	639.0	32,631.0	호표 687	
도어록 설치 / 일반도어록 목재창호	재료비 별도	개소	0.0	7,698.0	307.0	8,005.0	호표 688	
도어록 설치 / 일반도어록 강재창호	재료비 별도	개소	0.0	5,960.0	119.0	6,079.0	호표 689	
목재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 1.0 이하	개소	0.0	74,328.0	2,229.0	76,557.0	호표 690	
목재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하	개소	0.0	88,600.0	2,658.0	91,258.0	호표 691	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
목재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 이하	개소	0.0	121,981.0	3,659.0	125,640.0	호표 692	
목재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 6.0 ~ 8.0 이하	개소	0.0	156,773.0	4,703.0	161,476.0	호표 693	
목재창호 설치 / 미서기(단창)	창호면적 m2, 1.0 이하	개소	0.0	70,760.0	2,122.0	72,882.0	호표 694	
목재창호 설치 / 미서기(단창)	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하	개소	0.0	84,117.0	2,523.0	86,640.0	호표 695	
목재창호 설치 / 미서기(단창)	창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 이하	개소	0.0	115,838.0	3,475.0	119,313.0	호표 696	
목재창호 설치 / 미서기(단창)	창호면적 m2, 6.0 ~ 8.0 이하	개소	0.0	148,970.0	4,469.0	153,439.0	호표 697	
목재창호 설치	문선 설치	M	0.0	2,483.0	0.0	2,483.0	호표 698	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 1.0 이하	개소	0.0	113,563.0	3,406.0	116,969.0	호표 699	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하	개소	0.0	124,777.0	3,743.0	128,520.0	호표 700	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 이하	개소	0.0	161,829.0	4,854.0	166,683.0	호표 701	
강재창호 설치 / 여닫이	창호면적 m2, 6.0 ~ 8.0 이하	개소	0.0	190,073.0	5,702.0	195,775.0	호표 702	
셔터설치(장치포함)	셔터면적 m2, 5 미만	개소	0.0	717,767.0	14,355.0	732,122.0	호표 703	
셔터설치(장치포함)	셔터면적 m2, 5 ~ 10 미만	개소	0.0	898,254.0	17,965.0	916,219.0	호표 704	
셔터설치(장치포함)	셔터면적 m2, 10 ~ 15 미만	개소	0.0	1,078,742.0	21,574.0	1,100,316.0	호표 705	
셔터설치(장치포함)	셔터면적 m2, 15 ~ 20 미만	개소	0.0	1,259,229.0	25,184.0	1,284,413.0	호표 706	
셔터설치(장치포함)	셔터면적 m2, 20 ~ 25 미만	개소	0.0	1,438,018.0	28,760.0	1,466,778.0	호표 707	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
알루미늄창호 설치	창호면적 m2, 1.0 이하	개소	0.0	59,637.0	1,192.0	60,829.0	호표 708	
알루미늄창호 설치	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하	개소	0.0	80,980.0	1,619.0	82,599.0	호표 709	
알루미늄창호 설치	창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 이하	개소	0.0	114,348.0	2,286.0	116,634.0	호표 710	
알루미늄창호 설치	창호면적 m2, 6.0 ~ 9.0 이하	개소	0.0	135,311.0	2,706.0	138,017.0	호표 711	
알루미늄창호 설치	창호면적 m2, 9.0 ~ 12.0 이하	개소	0.0	146,852.0	2,937.0	149,789.0	호표 712	
합성수지창호 설치 / 미서기 단창	창호면적 m2, 1.0 미만	개소	0.0	48,253.0	965.0	49,218.0	호표 713	
합성수지창호 설치 / 미서기 단창	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 미만	개소	0.0	59,964.0	1,199.0	61,163.0	호표 714	
합성수지창호 설치 / 미서기 단창	창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 미만	개소	0.0	95,240.0	1,904.0	97,144.0	호표 715	
합성수지창호 설치 / 미서기 단창	창호면적 m2, 6.0 ~ 9.0 미만	개소	0.0	118,020.0	2,360.0	120,380.0	호표 716	
합성수지창호 설치 / 미서기 단창	창호면적 m2, 9.0 ~ 12.0 미만	개소	0.0	133,887.0	2,677.0	136,564.0	호표 717	
합성수지창호 설치 / 미서기 이중창	창호면적 m2, 1.0 미만	개소	0.0	57,141.0	1,142.0	58,283.0	호표 718	
합성수지창호 설치 / 미서기 이중창	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 미만	개소	0.0	70,681.0	1,413.0	72,094.0	호표 719	
합성수지창호 설치 / 미서기 이중창	창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 미만	개소	0.0	109,054.0	2,181.0	111,235.0	호표 720	
합성수지창호 설치 / 미서기 이중창	창호면적 m2, 6.0 ~ 9.0 미만	개소	0.0	136,213.0	2,724.0	138,937.0	호표 721	
합성수지창호 설치 / 미서기 이중창	창호면적 m2, 9.0 ~ 12.0 미만	개소	0.0	155,151.0	3,103.0	158,254.0	호표 722	
14. 유리공사								

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
창호유리설치 / 판유리	유리두께 3mm 이하	M2	0.0	19,733.0	0.0	19,733.0	호표 723	
창호유리설치 / 판유리	유리두께 5mm 이하	M2	0.0	22,802.0	0.0	22,802.0	호표 724	
창호유리설치 / 판유리	유리두께 9mm 이하	M2	0.0	26,120.0	0.0	26,120.0	호표 725	
창호유리설치 / 판유리	유리두께 12mm 이하	M2	0.0	33,655.0	0.0	33,655.0	호표 726	
창호유리설치 / 복층유리	유리두께 12mm 이하	M2	0.0	28,275.0	0.0	28,275.0	호표 727	
창호유리설치 / 복층유리	유리두께 16mm 이하	M2	0.0	30,926.0	0.0	30,926.0	호표 728	
창호유리설치 / 복층유리	유리두께 18mm 이하	M2	0.0	32,336.0	0.0	32,336.0	호표 729	
창호유리설치 / 복층유리	유리두께 22mm 이하	M2	0.0	33,002.0	0.0	33,002.0	호표 730	
창호유리설치 / 복층유리	유리두께 24mm 이하	M2	0.0	34,165.0	0.0	34,165.0	호표 731	
창호유리설치 / 복층유리	유리두께 28mm 이하	M2	0.0	36,568.0	0.0	36,568.0	호표 732	
창호유리설치 / 삼중유리	유리두께 36mm 이하	M2	0.0	56,968.0	0.0	56,968.0	호표 733	
창호유리설치 / 삼중유리	유리두께 44mm 이하	M2	0.0	59,371.0	0.0	59,371.0	호표 734	
카튼월유리 설치	유리두께 12mm 이하	M2	0.0	33,172.0	0.0	33,172.0	호표 735	
카튼월유리 설치	유리두께 16mm 이하	M2	0.0	36,072.0	0.0	36,072.0	호표 736	
카튼월유리 설치	유리두께 18mm 이하	M2	0.0	37,730.0	0.0	37,730.0	호표 737	
카튼월유리 설치	유리두께 22mm 이하	M2	0.0	38,396.0	0.0	38,396.0	호표 738	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
카튼월유리 설치	유리두께 24mm 이하	M2	0.0	40,055.0	0.0	40,055.0	호표 739	
카튼월유리 설치	유리두께 28mm 이하	M2	0.0	42,706.0	0.0	42,706.0	호표 740	
카튼월유리 설치	유리두께 36mm 이하	M2	0.0	62,858.0	0.0	62,858.0	호표 741	
카튼월유리 설치	유리두께 44mm 이하	M2	0.0	65,509.0	0.0	65,509.0	호표 742	
유리블럭쌓기(재료별도)	115*115*95	매	0.0	6,203.0	0.0	6,203.0	호표 743	
유리블럭쌓기(재료별도)	145*300*95	매	0.0	9,925.0	0.0	9,925.0	호표 744	
유리블럭쌓기(재료별도)	240*240*95	매	0.0	12,406.0	0.0	12,406.0	호표 745	
유리끼우기코킹	실리콘,유리면-양면	M	240.0	0.0	0.0	240.0	호표 746	
구조용코킹	5*16 실리콘	M	2,133.0	0.0	0.0	2,133.0	호표 747	
구조용코킹	8*16 실리콘	M	3,413.0	0.0	0.0	3,413.0	호표 748	
웨더코킹	8*10,백업제,실리콘	M	766.0	0.0	0.0	766.0	호표 749	
노 턴테이프	8*10mm	M	1,559.0	0.0	0.0	1,559.0	호표 750	
15. 도장공사								
목재면 바탕만들기	벽	M2	195.0	1,690.0	0.0	1,885.0	호표 751	
목재면 바탕만들기	천장	M2	205.0	2,028.0	0.0	2,233.0	호표 752	
콘크리트·모르타르면 바탕만들기	벽	M2	237.0	2,703.0	0.0	2,940.0	호표 753	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
con'c, mortar면 바탕만들기	내부 친환경	M2	117.0	2,703.0	0.0	2,820.0	호표 754	
con'c, mortar면 바탕만들기	외부 친환경	M2	140.0	2,703.0	0.0	2,843.0	호표 755	
콘크리트·모르타르면 바탕만들기	천장	M2	253.0	3,244.0	0.0	3,497.0	호표 756	
con'c, mortar면 바탕만들기	내부천장 친환경	M2	133.0	3,244.0	0.0	3,377.0	호표 757	
con'c, mortar면 바탕만들기	외부천장 친환경	M2	157.0	3,244.0	0.0	3,401.0	호표 758	
철재면 바탕만들기		M2	50.0	1,690.0	0.0	1,740.0	호표 759	
석고보드면 바탕만들기	줄퍼티(벽)	M2	2,336.0	10,567.0	0.0	12,903.0	호표 760	
석고보드면 바탕만들기	올퍼티(벽)	M2	3,373.0	19,781.0	0.0	23,154.0	호표 761	
석고보드면 바탕만들기	줄퍼티(천장)	M2	2,336.0	12,680.0	0.0	15,016.0	호표 762	
석고보드면 바탕만들기	올퍼티(천장)	M2	3,373.0	23,737.0	0.0	27,110.0	호표 763	
도장 후 퍼티 및 연마	철재면	M2	293.0	1,436.0	0.0	1,729.0	호표 764	
도장 후 퍼티 및 연마	철재면,천장	M2	301.0	1,724.0	0.0	2,025.0	호표 765	
도장 후 퍼티 및 연마	콘크리트면	M2	230.0	1,436.0	0.0	1,666.0	호표 766	
도장 후 퍼티 및 연마	콘크리트면,천장	M2	239.0	1,724.0	0.0	1,963.0	호표 767	
유성페인트 롤러칠	목재면3회,2급	M2	1,721.0	13,101.0	0.0	14,822.0	호표 768	
유성페인트 롤러칠	목재면2회,2급	M2	1,269.0	9,297.0	0.0	10,566.0	호표 769	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
유성페인트 롤러칠	몰탈면3회,2급	M2	1,763.0	14,114.0	0.0	15,877.0	호표 770	
유성페인트 롤러칠	몰탈면2회,2급	M2	1,311.0	10,310.0	0.0	11,621.0	호표 771	
유성페인트 붓칠	철재면2회,2급	M2	1,393.0	12,930.0	0.0	14,323.0	호표 772	
유성페인트 붓칠	모르타르면 2회,2급	M2	1,539.0	14,958.0	0.0	16,497.0	호표 773	
유성페인트 붓칠	모르타르면 3회,2급	M2	2,110.0	21,719.0	0.0	23,829.0	호표 774	
유성페인트 붓칠	모르타르면 2회,친환경	M2	2,869.0	14,958.0	0.0	17,827.0	호표 775	
유성페인트 붓칠	모르타르면 3회,친환경	M2	3,995.0	21,719.0	0.0	25,714.0	호표 776	
유성페인트 뿔칠	철재면2회,2급	M2	1,425.0	3,245.0	217.0	4,887.0	호표 777	
유성페인트 뿔칠	철재면2회,친환경	M2	2,867.0	3,245.0	217.0	6,329.0	호표 778	
녹막이페인트 붓칠	철재면1회,2종	M2	664.0	4,310.0	0.0	4,974.0	호표 779	
녹막이페인트 뿔칠	철재면1회,2종	M2	752.0	904.0	108.0	1,764.0	호표 780	
수성페인트 롤러칠	내부 2회, 친환경	M2	798.0	9,464.0	0.0	10,262.0	호표 781	
수성페인트 롤러칠	내부 2회, 친환경 난연	M2	1,784.0	9,464.0	0.0	11,248.0	호표 782	
수성페인트 롤러칠	내부 2회, 친환경 세라믹	M2	8,502.0	9,464.0	0.0	17,966.0	호표 783	
수성페인트 롤러칠	내부 2회, 친환경 황토	M2	2,952.0	9,464.0	0.0	12,416.0	호표 784	
수성페인트 롤러칠	내부 3회, 친환경	M2	1,139.0	12,844.0	0.0	13,983.0	호표 785	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
수성페인트 롤러칠	내부천장 2회, 친환경	M2	923.0	11,357.0	0.0	12,280.0	호표 786	
수성페인트 롤러칠	내부천장 2회, 친환경 난연	M2	2,106.0	11,357.0	0.0	13,463.0	호표 787	
수성페인트 롤러칠	내부천장 2회, 친환경 세라믹	M2	8,930.0	11,357.0	0.0	20,287.0	호표 788	
수성페인트 롤러칠	내부천장 2회, 친환경 황토	M2	3,103.0	11,357.0	0.0	14,460.0	호표 789	
수성페인트 롤러칠	내부천장 3회, 친환경	M2	1,319.0	15,413.0	0.0	16,732.0	호표 790	
수성페인트 롤러칠	외부 1회,친환경	M2	396.0	3,380.0	0.0	3,776.0	호표 791	
수성페인트 롤러칠	외부 2회,친환경	M2	937.0	9,464.0	0.0	10,401.0	호표 792	
수성페인트 롤러칠	외부 2회,친환경 난연	M2	1,697.0	9,464.0	0.0	11,161.0	호표 793	
수성페인트 롤러칠	외부 3회,친환경	M2	1,336.0	12,844.0	0.0	14,180.0	호표 794	
수성페인트 롤러칠	외부천장 2회,친환경	M2	1,086.0	11,357.0	0.0	12,443.0	호표 795	
수성페인트 롤러칠	외부천장 2회,친환경 난연	M2	1,999.0	11,357.0	0.0	13,356.0	호표 796	
수성페인트 롤러칠	외부천장 3회,친환경	M2	1,552.0	15,413.0	0.0	16,965.0	호표 797	
수성페인트 뿔칠	외부, 1회	M2	535.0	904.0	0.0	1,439.0	호표 798	
수성페인트 뿔칠	외부, 2회	M2	1,077.0	1,809.0	0.0	2,886.0	호표 799	
바니시칠	목재면 3회	M2	2,187.0	20,695.0	0.0	22,882.0	호표 800	
크리어락카칠	목재면 7회	M2	9,491.0	100,519.0	0.0	110,010.0	호표 801	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
수용성락카칠(친환경)	목재면 3회	M2	4,808.0	20,695.0	0.0	25,503.0	호표 802	
걸레반이용 페인트칠	붓칠 2회	M2	2,470.0	21,549.0	0.0	24,019.0	호표 803	
낙서방지용 페인트칠	몰탈면 2회	M2	3,298.0	11,747.0	0.0	15,045.0	호표 804	
친환경방염처리	목재면 2회	M2	2,006.0	13,093.0	0.0	15,099.0	호표 805	
오일스테인칠	목재면 1회	M2	1,102.0	7,014.0	0.0	8,116.0	호표 806	
오일스테인칠	목재면 2회	M2	1,741.0	12,338.0	0.0	14,079.0	호표 807	
방부제칠(크레오소트)	목재 거친면 2회	M2	38.0	7,602.0	0.0	7,640.0	호표 808	
방부제칠(크레오소트)	목재 고은면 1회	M2	18.0	3,040.0	0.0	3,058.0	호표 809	
방부제칠(크레오소트)	목재 고은면 2회	M2	31.0	6,335.0	0.0	6,366.0	호표 810	
본타일	내부 벽	M2	8,219.0	16,058.0	321.0	24,598.0	호표 811	
본타일	내부 천장	M2	9,862.0	19,270.0	385.0	29,517.0	호표 812	
본타일	내부 벽,상도 1회	M2	1,958.0	4,014.0	80.0	6,052.0	호표 813	
에폭시코팅	2회	M2	7,629.0	11,241.0	0.0	18,870.0	호표 814	
에폭시라이닝	3.0mm	M2	35,786.0	15,055.0	0.0	50,841.0	호표 815	
16. 수장공사								
중보행용비닐타일붙임	3*450*450mm	M2	13,528.0	16,857.0	0.0	30,385.0	호표 816	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
친환경비닐타일붙임	3*450*450mm	M2	13,542.0	16,857.0	0.0	30,399.0	호표 817	
비닐시트 깔기(경보행용)	1.8mm	M2	12,608.0	4,812.0	0.0	17,420.0	호표 818	
비닐시트 깔기(중보행용)	2.0mm	M2	19,748.0	4,812.0	0.0	24,560.0	호표 819	
친환경 비닐시트 깔기(중보행용)	2.0mm	M2	19,748.0	4,812.0	0.0	24,560.0	호표 820	
타일카펫 깔기	타일카펫, LOOP, 500*500*7.0mm	M2	33,793.0	16,857.0	0.0	50,650.0	호표 821	
친환경 타일카펫 깔기	500*500*7.0mm	M2	33,807.0	16,857.0	0.0	50,664.0	호표 822	
비닐타일 깔기	고무타일, 3.0*500*500mm, 단색라운드	M2	50,803.0	16,857.0	0.0	67,660.0	호표 823	
비닐타일 깔기	고무타일, 3.0*500*500mm, 단색칩표면	M2	49,438.0	16,857.0	0.0	66,295.0	호표 824	
비닐타일 깔기	고무타일, 3.0*480*1500mm, 중보행계단용	M2	73,765.0	16,857.0	0.0	90,622.0	호표 825	
비닐타일 깔기	고무타일, 5.0*480*1500mm, 중보행계단용	M2	78,499.0	16,857.0	0.0	95,356.0	호표 826	
이중바닥 설치	독립지지 다리방식	M2	0.0	24,949.0	1,247.0	26,196.0	호표 827	
이중바닥 설치	장선방식	M2	0.0	30,595.0	1,529.0	32,124.0	호표 828	
프로파일	21*30*2400mm,마감,확장용	M	4,368.0	5,044.0	201.0	9,613.0	호표 829	
걸레받이 설치 - 합성수지류	굽도리, 항균 100*3.2t	M	1,691.0	3,371.0	67.0	5,129.0	호표 830	
기성재 걸레받이 설치	H:100	M	3,959.0	3,371.0	67.0	7,397.0	호표 831	
걸레받이 설치 - 중밀도섬유판	T=9, H=100	M	811.0	4,088.0	81.0	4,980.0	호표 832	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
도배바름(합판·석고보드면)	벽, 종이벽지, 그라비아, A급	M2	1,952.0	7,380.0	0.0	9,332.0	호표 833	
도배바름(콘크리트·모르타르면)	벽, 종이벽지, 그라비아, A급	M2	2,053.0	6,542.0	0.0	8,595.0	호표 834	
도배바름(합판·석고보드면)	벽, 비닐벽지, 실크형, A급	M2	3,259.0	7,380.0	0.0	10,639.0	호표 835	
도배바름(콘크리트·모르타르면)	벽, 비닐벽지, 실크형, A급	M2	3,360.0	6,542.0	0.0	9,902.0	호표 836	
도배바름(석고보드면)	벽, 소양한지,오염방지코팅	M2	4,527.0	7,380.0	0.0	11,907.0	호표 837	
도배바름(모르타르면)	벽, 소양한지,오염방지코팅	M2	4,629.0	6,542.0	0.0	11,171.0	호표 838	
도배바름(합판·석고보드면)	천장, 종이벽지, 그라비아, A급	M2	1,952.0	9,448.0	0.0	11,400.0	호표 839	
도배바름(콘크리트·모르타르면)	천장, 종이벽지, 그라비아, A급	M2	2,053.0	8,387.0	0.0	10,440.0	호표 840	
도배바름(합판·석고보드면)	천장, 비닐벽지, 실크형, A급	M2	3,259.0	9,448.0	0.0	12,707.0	호표 841	
도배바름(콘크리트·모르타르면)	천장, 비닐벽지, 실크형, A급	M2	3,360.0	8,387.0	0.0	11,747.0	호표 842	
도배바름(석고보드면)	천장, 소양한지,오염방지코팅	M2	4,527.0	9,448.0	0.0	13,975.0	호표 843	
도배바름(모르타르면)	천장, 소양한지,오염방지코팅	M2	4,629.0	8,387.0	0.0	13,016.0	호표 844	
도배바름(석고보드면)	천장, 비닐타일	M2	3,661.0	9,448.0	0.0	13,109.0	호표 845	
도배바름(콘크리트·모르타르면)	천장, 비닐벽지, 타일형	M2	3,762.0	8,387.0	0.0	12,149.0	호표 846	
천장텍스불임	300*600*6.0t	M2	5,320.0	14,834.0	445.0	20,599.0	호표 847	
천장텍스불임	300*600*9.5t	M2	5,659.0	14,834.0	445.0	20,938.0	호표 848	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
흡음텍스볼임	300*600*12.0t,M-BAR	M2	8,911.0	14,834.0	445.0	24,190.0	호표 849	
석고판 설치(나사고정),벽	일반석고 9.5mm	M2	3,099.0	11,210.0	112.0	14,421.0	호표 850	
석고판 설치(나사고정),벽	일반석고 9.5mm*2겹	M2	6,198.0	14,834.0	148.0	21,180.0	호표 851	
석고판 설치(나사고정),천장	일반석고 9.5mm	M2	3,099.0	14,834.0	148.0	18,081.0	호표 852	
석고판 설치(나사고정),천장	일반석고 9.5mm*2겹	M2	6,198.0	19,302.0	193.0	25,693.0	호표 853	
석고판 설치(나사고정),벽	황토석고 9.5mm	M2	13,229.0	11,210.0	112.0	24,551.0	호표 854	
석고판 설치(나사고정),천장	황토석고 9.5mm	M2	13,229.0	14,834.0	148.0	28,211.0	호표 855	
석고판 본드볼임(벽)	일반석고 9.5mm	M2	4,300.0	9,692.0	96.0	14,088.0	호표 856	
DRY WALL(C-65)	일반석고 9.5mm*2겹,양면,그라스울 50mm	M2	39,254.0	59,051.0	922.0	99,227.0	호표 857	
DRY WALL(C-100)	일반석고 9.5mm*2겹,양면	M2	23,325.0	53,519.0	1,011.0	77,855.0	호표 858	
DRY WALL(C-100)	일반석고 12.5mm*2겹,양면,그라스울 100mm	M2	44,639.0	62,537.0	1,011.0	108,187.0	호표 859	
메탈스터드	C-50*45*0.8t	M2	7,596.0	17,888.0	536.0	26,020.0	호표 860	
메탈스터드	C-65*45*0.8t	M2	18,278.0	20,870.0	626.0	39,774.0	호표 861	
샌드위치(단열)패널 설치	벽,100mm,E.P.S	M2	37,485.0	33,715.0	674.0	71,874.0	호표 862	
샌드위치(단열)패널 설치	지붕,100mm,E.P.S	M2	41,230.0	17,500.0	5,504.0	64,234.0	호표 863	
방습필름 설치 - 바닥	폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm, 2겹	M2	423.0	1,431.0	0.0	1,854.0	호표 864	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
방습필름 설치 - 바닥	폴리에틸렌필름, 두께, 0.05mm, 2겹	M2	708.0	1,431.0	0.0	2,139.0	호표 865	
방습필름 설치 - 벽	폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm, 2겹	M2	423.0	1,935.0	0.0	2,358.0	호표 866	
방습필름 설치 - 벽	폴리에틸렌필름, 두께, 0.05mm, 2겹	M2	708.0	1,935.0	0.0	2,643.0	호표 867	
단열재 공간넣기	50mm 이하	M2	0.0	6,742.0	0.0	6,742.0	호표 868	
단열재 공간넣기	100mm 이하	M2	0.0	7,417.0	0.0	7,417.0	호표 869	
단열재 공간넣기	200mm 이하	M2	0.0	8,091.0	0.0	8,091.0	호표 870	
단열재 공간넣기	300mm 이하	M2	0.0	8,513.0	0.0	8,513.0	호표 871	
단열재 접착제 붙이기	50mm 이하, 벽	M2	0.0	14,412.0	0.0	14,412.0	호표 872	
단열재 접착제 붙이기	100mm 이하, 벽	M2	0.0	16,183.0	0.0	16,183.0	호표 873	
단열재 접착제 붙이기	200mm 이하, 벽	M2	0.0	16,857.0	0.0	16,857.0	호표 874	
단열재 접착제 붙이기	300mm 이하, 벽	M2	0.0	17,784.0	0.0	17,784.0	호표 875	
단열재 접착제 붙이기	50mm 이하, 천장	M2	0.0	16,857.0	0.0	16,857.0	호표 876	
단열재 접착제 붙이기	100mm 이하, 천장	M2	0.0	19,302.0	0.0	19,302.0	호표 877	
단열재 접착제 붙이기	200mm 이하, 천장	M2	0.0	21,155.0	0.0	21,155.0	호표 878	
단열재 접착제 붙이기	300mm 이하, 천장	M2	0.0	22,504.0	0.0	22,504.0	호표 879	
발포폴리스티렌 격자넣기	50mm 이하, 벽	M2	0.0	7,165.0	0.0	7,165.0	호표 880	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
발포폴리스티렌 격자넣기	100mm 이하, 벽	M2	0.0	7,669.0	0.0	7,669.0	호표 881	
발포폴리스티렌 격자넣기	200mm 이하, 벽	M2	0.0	8,091.0	0.0	8,091.0	호표 882	
발포폴리스티렌 격자넣기	300mm 이하, 벽	M2	0.0	8,765.0	0.0	8,765.0	호표 883	
발포폴리스티렌 격자넣기	50mm 이하, 천장	M2	0.0	7,669.0	0.0	7,669.0	호표 884	
발포폴리스티렌 격자넣기	100mm 이하, 천장	M2	0.0	8,091.0	0.0	8,091.0	호표 885	
발포폴리스티렌 격자넣기	200mm 이하, 천장	M2	0.0	8,765.0	0.0	8,765.0	호표 886	
발포폴리스티렌 격자넣기	300mm 이하, 천장	M2	0.0	9,440.0	0.0	9,440.0	호표 887	
단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥)	50mm 이하	M2	0.0	9,018.0	180.0	9,198.0	호표 888	
단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥)	100mm 이하	M2	0.0	9,692.0	193.0	9,885.0	호표 889	
단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥)	200mm 이하	M2	0.0	10,366.0	207.0	10,573.0	호표 890	
단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥)	300mm 이하	M2	0.0	11,210.0	224.0	11,434.0	호표 891	
단열재 슬래브 위 깔기	50mm 이하	M2	0.0	2,587.0	0.0	2,587.0	호표 892	
단열재 슬래브 위 깔기	100mm 이하	M2	0.0	3,059.0	0.0	3,059.0	호표 893	
단열재 슬래브 위 깔기	200mm 이하	M2	0.0	3,548.0	0.0	3,548.0	호표 894	
단열재 슬래브 위 깔기	300mm 이하	M2	0.0	3,978.0	0.0	3,978.0	호표 895	
단열재 타정 부착	50mm 이하, 벽	M2	0.0	13,485.0	269.0	13,754.0	호표 896	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
단열재 타정 부착	100mm 이하, 벽	M2	0.0	14,834.0	296.0	15,130.0	호표 897	
단열재 타정 부착	200mm 이하, 벽	M2	0.0	16,183.0	323.0	16,506.0	호표 898	
단열재 타정 부착	300mm 이하, 벽	M2	0.0	16,857.0	337.0	17,194.0	호표 899	
단열재 타정 부착	50mm 이하, 천장	M2	0.0	16,183.0	323.0	16,506.0	호표 900	
단열재 타정 부착	100mm 이하, 천장	M2	0.0	17,784.0	355.0	18,139.0	호표 901	
단열재 타정 부착	200mm 이하, 천장	M2	0.0	19,302.0	386.0	19,688.0	호표 902	
단열재 타정 부착	300mm 이하, 천장	M2	0.0	20,481.0	409.0	20,890.0	호표 903	
단열재 격자놓기	50mm 이하, 벽	M2	0.0	8,513.0	0.0	8,513.0	호표 904	
단열재 격자놓기	100mm 이하, 벽	M2	0.0	9,018.0	0.0	9,018.0	호표 905	
단열재 격자놓기	200mm 이하, 벽	M2	0.0	9,692.0	0.0	9,692.0	호표 906	
단열재 격자놓기	300mm 이하, 벽	M2	0.0	10,366.0	0.0	10,366.0	호표 907	
단열재 격자놓기	50mm 이하, 천장	M2	0.0	9,018.0	0.0	9,018.0	호표 908	
단열재 격자놓기	100mm 이하, 천장	M2	0.0	9,692.0	0.0	9,692.0	호표 909	
단열재 격자놓기	200mm 이하, 천장	M2	0.0	10,366.0	0.0	10,366.0	호표 910	
단열재 격자놓기	300mm 이하, 천장	M2	0.0	11,210.0	0.0	11,210.0	호표 911	
단열재 편사용 붙이기	50mm 이하	M2	0.0	14,834.0	0.0	14,834.0	호표 912	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
단열재 편사용 붙이기	100mm 이하	M2	0.0	16,183.0	0.0	16,183.0	호표 913	
단열재 편사용 붙이기	200mm 이하	M2	0.0	16,857.0	0.0	16,857.0	호표 914	
단열재 편사용 붙이기	300mm 이하	M2	0.0	17,784.0	0.0	17,784.0	호표 915	
열반사단열재	벽,6mm	M2	3,315.0	14,834.0	0.0	18,149.0	호표 916	
유리면흡음재 설치	벽,G/W64K,50t,G/C	M2	33,117.0	16,857.0	168.0	50,142.0	호표 917	
유리면유공흡음재 설치	천장, 50t, G/C+유공G/W64K	M2	33,117.0	21,599.0	166.0	54,882.0	호표 918	
카스토퍼	고무계, 150*120*750mm	개소	15,000.0	6,809.0	340.0	22,149.0	호표 919	
카스토퍼	네오프렌계, 150*120*750mm	개소	30,000.0	6,809.0	340.0	37,149.0	호표 920	
주차장코너가드	고무계, 80*80*15*1000mm	M	12,000.0	19,565.0	0.0	31,565.0	호표 921	
17. 철거공사								
벽돌벽 철거	인력	M3	0.0	144,107.0	2,882.0	146,989.0	호표 922	
벽돌벽 구조물 헐기(소형장비)	공압식	M3	3,311.0	108,405.0	830.0	112,546.0	호표 923	
블럭벽 구조물 헐기(소형장비)	공압식	M3	3,311.0	108,405.0	830.0	112,546.0	호표 924	
벽돌벽 구조물 헐기(소형장비)	전기식	M3	1,138.0	113,849.0	627.0	115,614.0	호표 925	
블럭벽 구조물 헐기(소형장비)	전기식	M3	1,138.0	113,849.0	627.0	115,614.0	호표 926	
콘크리트구조물 헐기(소형장비)	공압식, 무근	M3	6,622.0	216,812.0	1,660.0	225,094.0	호표 927	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
콘크리트구조물 헐기(소형장비)	공압식, 철근	M3	17,295.0	304,185.0	5,313.0	326,793.0	호표 928	
콘크리트구조물 헐기(소형장비)	전기식, 무근	M3	2,276.0	227,698.0	1,255.0	231,229.0	호표 929	
콘크리트구조물 헐기(소형장비)	전기식, 철근	M3	2,686.0	268,698.0	1,465.0	272,849.0	호표 930	
벽돌벽 구조물 헐기(대형장비)		M3	3,135.0	11,835.0	5,097.0	20,067.0	호표 931	
콘크리트구조물 헐기(대형장비)	무근콘크리트 철거	M3	6,271.0	23,671.0	10,194.0	40,136.0	호표 932	
콘크리트구조물 헐기(대형장비)	철근콘크리트 철거	M3	10,119.0	38,288.0	20,362.0	68,769.0	호표 933	
아스콘포장 철거	백호0.4m3 + 대형브레이커	M3	2,306.0	8,270.0	3,273.0	13,849.0	호표 934	
철골재 철거(인력)	아세틸렌사용	TON	47,072.0	816,081.0	0.0	863,153.0	호표 935	
철골재 철거(기계)		TON	19,768.0	106,440.0	33,072.0	159,280.0	호표 936	
기존방수층 제거 및 바탕처리	바닥	M2	0.0	10,883.0	653.0	11,536.0	호표 937	
기존방수층 제거 및 바탕처리	수직부	M2	0.0	11,936.0	716.0	12,652.0	호표 938	
모르타르 철거		M2	0.0	20,376.0	0.0	20,376.0	호표 939	
타일 해체	떠붙이기	M2	0.0	14,595.0	875.0	15,470.0	호표 940	
타일 해체	압착붙이기, 접착붙이기	M2	0.0	16,242.0	974.0	17,216.0	호표 941	
타일 교체	압착,바닥	M2	0.0	71,084.0	0.0	71,084.0	호표 942	
타일 교체	떠붙이기,벽	M2	0.0	81,036.0	0.0	81,036.0	호표 943	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
비닐시트 철거	바닥	M2	0.0	2,192.0	0.0	2,192.0	호표 944	
비닐계타일 철거	바닥	M2	0.0	2,192.0	0.0	2,192.0	호표 945	
비닐시트 철거 후 재설치	바닥	M2	0.0	8,273.0	0.0	8,273.0	호표 946	
비닐계타일 철거 후 재설치	바닥	M2	0.0	8,273.0	0.0	8,273.0	호표 947	
방바닥 철거	T=150mm	M2	1,273.0	25,470.0	0.0	26,743.0	호표 948	
마루틀및마루널 철거		M2	0.0	14,110.0	0.0	14,110.0	호표 949	
마루널 철거		M2	0.0	5,804.0	0.0	5,804.0	호표 950	
합판 철거(벽)	일부재사용	M2	0.0	6,174.0	0.0	6,174.0	호표 951	
석고판 해체	벽	M2	0.0	5,229.0	104.0	5,333.0	호표 952	
석고판 해체	천장	M2	0.0	6,073.0	121.0	6,194.0	호표 953	
목재칸막이 철거	일부재사용	M2	0.0	21,767.0	0.0	21,767.0	호표 954	
목재칸막이 철거		M2	0.0	15,098.0	0.0	15,098.0	호표 955	
벽지 철거	벽	M2	0.0	2,629.0	0.0	2,629.0	호표 956	
천장지 철거	천장	M2	0.0	3,414.0	0.0	3,414.0	호표 957	
벽지철거 후 재설치		M2	0.0	10,972.0	0.0	10,972.0	호표 958	
천정지철거 후 재설치		M2	0.0	14,403.0	0.0	14,403.0	호표 959	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
보도블럭 철거		M2	0.0	5,943.0	0.0	5,943.0	호표 960	
재도장 시 바탕처리(con'c-mortar면)		M2	87.0	2,909.0	0.0	2,996.0	호표 961	
재도장 시 바탕처리(철재면)	A급(20m2/일)	M2	1,014.0	33,831.0	0.0	34,845.0	호표 962	
재도장 시 바탕처리(철재면)	B급(60m2/일)	M2	337.0	11,257.0	0.0	11,594.0	호표 963	
재도장 시 바탕처리(목재면)	A급(110m2/일)	M2	184.0	6,157.0	0.0	6,341.0	호표 964	
재도장 시 바탕처리(목재면)	B급(270m2/일)	M2	75.0	2,503.0	0.0	2,578.0	호표 965	
경량칸막이 철거		M2	764.0	15,282.0	0.0	16,046.0	호표 966	
경량칸막이 이설		M2	1,644.0	32,883.0	0.0	34,527.0	호표 967	
띠장밋보드 철거		M2	509.0	10,188.0	0.0	10,697.0	호표 968	
테라조칸막이 철거		M2	849.0	16,980.0	0.0	17,829.0	호표 969	
외벽패널 철거	금속외장재(하지철물포함)	M2	793.0	26,462.0	0.0	27,255.0	호표 970	
외벽패널 철거	금속외장재(하지철물별도)	M2	152.0	5,094.0	0.0	5,246.0	호표 971	
외단열철거	100mm이하	M2	386.0	12,871.0	0.0	13,257.0	호표 972	
반자틀 철거	해체재 일부 재사용	M2	0.0	18,139.0	0.0	18,139.0	호표 973	
반자틀 철거		M2	0.0	12,581.0	0.0	12,581.0	호표 974	
지붕 덧씌우기	1일 시공량 85m2	M2	0.0	14,546.0	290.0	14,836.0	호표 975	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
텍스, 합판 철거(천장)	해체재 일부 재사용	M2	0.0	9,262.0	0.0	9,262.0	호표 976	
텍스, 합판 철거(천장)		M2	0.0	7,595.0	0.0	7,595.0	호표 977	
흡음텍스 철거		M2	0.0	5,903.0	0.0	5,903.0	호표 978	
경량천장철골틀 해체		M2	0.0	6,578.0	131.0	6,709.0	호표 979	
경량벽체철골틀 해체		M2	0.0	5,903.0	118.0	6,021.0	호표 980	
금속기와 해체		M2	0.0	6,071.0	182.0	6,253.0	호표 981	
기와 철거	해체재 일부 재사용	M2	0.0	5,637.0	0.0	5,637.0	호표 982	
기와 철거		M2	0.0	4,740.0	0.0	4,740.0	호표 983	
지붕틀 철거	해체재 일부 재사용	M2	0.0	14,511.0	0.0	14,511.0	호표 984	
지붕틀 철거		M2	0.0	10,065.0	0.0	10,065.0	호표 985	
핸드레일 철거		M	780.0	15,614.0	0.0	16,394.0	호표 986	
콘크리트 커팅		M	978.0	2,601.0	365.0	3,944.0	호표 987	
벽돌벽 커팅		M	978.0	2,601.0	365.0	3,944.0	호표 988	
창,문 철거		M2	0.0	16,980.0	0.0	16,980.0	호표 989	
흙통 철거		M	0.0	5,518.0	0.0	5,518.0	호표 990	
18. 윤 반 비								

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
펌푸카운반비	콘크리트펌프카 L=10KM	회	13,077.0	28,538.0	24,532.0	66,147.0	호표 991	
중기운반비	트럭트랙터밋트레일러 20 L=10KM	회	15,114.0	28,538.0	8,436.0	52,088.0	호표 992	
19. 폐석면처리								
석면건축자재(내벽재,칸막이재)철거		M2	3,595.0	27,357.0	90.0	31,042.0	호표 993	
석면건축자재(천정재)철거		M2	10,165.0	27,357.0	281.0	37,803.0	호표 994	
석면건축자재(슬레이트)철거		M2	6,180.0	15,002.0	2,917.0	24,099.0	호표 995	
20. 하부일위대가								
철재조립식 가설건축물 설치 및 해체	사무실	M2	0.0	0.0	110,767.0	110,767.0	호표 996	
철재조립식 가설건축물 설치 및 해체	창고	M2	0.0	0.0	86,502.0	86,502.0	호표 997	
콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체	3.0*3.0m	개소	0.0	0.0	341,306.0	341,306.0	호표 998	
콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체	3.0*6.0m	개소	0.0	0.0	427,045.0	427,045.0	호표 999	
콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체	3.0*9.0m	개소	0.0	0.0	491,791.0	491,791.0	호표 1000	
강관 지주 설치	지주높이 3.5m 이하	M	0.0	0.0	13,303.0	13,303.0	호표 1001	
강관 지주 해체	지주높이 3.5m 이하	M	0.0	0.0	5,251.0	5,251.0	호표 1002	
가설울타리판 설치	설치높이 3m 이하	M	0.0	0.0	9,057.0	9,057.0	호표 1003	
가설울타리판 해체	설치높이 3m 이하	M	0.0	0.0	3,577.0	3,577.0	호표 1004	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
굴삭기(무한궤도)	0.2m³	HR	7,973.0	57,077.0	13,399.0	78,449.0	호표 1005	
H형강 지주 설치	지주높이 4m 이하	M	0.0	0.0	26,980.0	26,980.0	호표 1006	
H형강 지주 해체	지주높이 4m 이하	M	0.0	0.0	10,841.0	10,841.0	호표 1007	
세로형 가설방음판 설치	설치높이 3m 이하	M	0.0	0.0	8,481.0	8,481.0	호표 1008	
세로형 가설방음판 해체	설치높이 3m 이하	M	0.0	0.0	3,402.0	3,402.0	호표 1009	
트럭탑재형 크레인	5ton	HR	8,066.0	49,479.0	10,327.0	67,872.0	호표 1010	
세로형 가설방음판 설치	설치높이 6m 이하	M	0.0	0.0	9,807.0	9,807.0	호표 1011	
세로형 가설방음판 해체	설치높이 6m 이하	M	0.0	0.0	3,865.0	3,865.0	호표 1012	
H형강 지주 설치	지주높이 7m 이하	M	0.0	0.0	46,619.0	46,619.0	호표 1013	
H형강 지주 해체	지주높이 7m 이하	M	0.0	0.0	18,772.0	18,772.0	호표 1014	
강관동바리 설치 및 해체	3.5m 이하	M2	0.0	15,339.0	0.0	15,339.0	호표 1015	
강관동바리 설치 및 해체	3.5m 초과 ~ 4.2m 이하	M2	0.0	18,067.0	0.0	18,067.0	호표 1016	
시스템 동바리	3개월,H=10m이하	10M 3	80,743.0	198,509.0	7,139.0	286,391.0	호표 1017	
시스템동바리 설치 및 해체	10m 이하, 자재비 별도	10공 M3	1,463.0	198,509.0	7,139.0	207,111.0	호표 1018	
크레인(타이어)	15ton	HR	8,610.0	57,077.0	41,995.0	107,682.0	호표 1019	
시스템 동바리	3개월,H=10~20m이하	10M 3	81,432.0	235,453.0	10,498.0	327,383.0	호표 1020	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
시스템동바리 설치 및 해체	10m 초과~20m 이하, 자재비 별도	10공 M3	2,152.0	235,453.0	10,498.0	248,103.0	호표 1021	
수평연결보강(1단설치)	설치 및 해체 - 0.8M초과	M2	0.0	6,439.0	0.0	6,439.0	호표 1022	
강관비계(쌍줄) 설치 및 해체	10m 이하	M2	0.0	17,367.0	347.0	17,714.0	호표 1023	
강관틀 비계 설치 및 해체	10m 이하	M2	0.0	7,286.0	0.0	7,286.0	호표 1024	
시스템비계(천정공사용)	3개월,H=10m이하	10M 3	44,511.0	198,500.0	7,130.0	250,141.0	호표 1025	
시스템비계 설치 및 해체	10m 이하, 자재비 별도	M3	146.0	19,850.0	713.0	20,709.0	호표 1026	
시스템비계(천정공사용)	3개월,H=10~20m이하	10M 3	45,201.0	235,450.0	10,490.0	291,141.0	호표 1027	
시스템비계 설치 및 해체	10m 초과~20m 이하, 자재비 별도	M3	215.0	23,545.0	1,049.0	24,809.0	호표 1028	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 2m, 노무비	대	0.0	93,630.0	0.0	93,630.0	호표 1029	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 4m, 노무비	대	0.0	155,320.0	0.0	155,320.0	호표 1030	
구조부 먹매김	일반	M2	0.0	1,389.0	0.0	1,389.0	호표 1031	
거푸집 먹매김	일반	M2	0.0	3,334.0	0.0	3,334.0	호표 1032	
구조부 먹매김	주택	M2	0.0	2,501.0	0.0	2,501.0	호표 1033	
거푸집 먹매김	주택	M2	0.0	5,835.0	0.0	5,835.0	호표 1034	
굴삭기(무한궤도)	1.0m³	HR	31,355.0	57,077.0	28,955.0	117,387.0	호표 1035	
굴삭기(무한궤도)	0.6m³	HR	16,401.0	57,077.0	22,791.0	96,269.0	호표 1036	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
플레이트 콤팩터	1.5ton	HR	1,761.0	35,608.0	599.0	37,968.0	호표 1037	
굴삭기(타이어)	0.6㎥	HR	18,958.0	57,077.0	26,463.0	102,498.0	호표 1038	
덤프트럭	15ton	HR	28,919.0	57,077.0	20,276.0	106,272.0	호표 1039	
덤프트럭 자동덮개시설	15ton	HR	0.0	0.0	430.0	430.0	호표 1040	
진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	HR	3,276.0	35,608.0	1,902.0	40,786.0	호표 1041	
파일천공전용장비	40ton	HR	14,265.0	57,077.0	20,322.0	91,664.0	호표 1042	
오거	59.68kw	HR	0.0	0.0	22,103.0	22,103.0	호표 1043	
발전기	450kw	HR	112,604.0	35,608.0	21,517.0	169,729.0	호표 1044	
발전기	100kw	HR	28,437.0	35,608.0	5,571.0	69,616.0	호표 1045	
발전기	50kw	HR	14,218.0	35,608.0	4,585.0	54,411.0	호표 1046	
공기압축기(이동식)	21.0㎥/min	HR	42,197.0	57,077.0	7,755.0	107,029.0	호표 1047	
지게차	5.0ton	HR	10,292.0	57,077.0	7,038.0	74,407.0	호표 1048	
크레인(무한궤도)	50ton(1.91 ㎥)	HR	18,979.0	57,077.0	71,875.0	147,931.0	호표 1049	
케이싱	22m	HR	0.0	0.0	848.0	848.0	호표 1050	
오거	89.52kw	HR	0.0	0.0	30,328.0	30,328.0	호표 1051	
공기압축기(이동식)	25.5㎥/min	HR	49,382.0	57,077.0	12,193.0	118,652.0	호표 1052	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
케이싱	27m	HR	0.0	0.0	1,038.0	1,038.0	호표 1053	
크레인(무한궤도)	25ton(0.76㎡)	HR	15,183.0	57,077.0	30,488.0	102,748.0	호표 1054	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	30,781.0	57,077.0	70,950.0	158,808.0	호표 1055	
합판거푸집 - 자재비	1회	M2	32,587.0	0.0	0.0	32,587.0	호표 1056	
합판거푸집 - 인력투입	제물치장 1회, 수직고 7m까지	M2	0.0	85,188.0	851.0	86,039.0	호표 1057	
합판거푸집 - 자재비	2회	M2	18,439.0	0.0	0.0	18,439.0	호표 1058	
합판거푸집 - 인력투입	매우복잡, 수직고 7m까지	M2	0.0	68,150.0	681.0	68,831.0	호표 1059	
합판거푸집 - 자재비	3회	M2	14,991.0	0.0	0.0	14,991.0	호표 1060	
합판거푸집 - 인력투입	복잡, 수직고 7m까지	M2	0.0	56,939.0	569.0	57,508.0	호표 1061	
합판거푸집 - 자재비	4회	M2	12,978.0	0.0	0.0	12,978.0	호표 1062	
합판거푸집 - 인력투입	보통, 수직고 7m까지	M2	0.0	37,755.0	377.0	38,132.0	호표 1063	
합판거푸집 - 자재비	6회	M2	11,373.0	0.0	0.0	11,373.0	호표 1064	
합판거푸집 - 인력투입	간단, 수직고 7m까지	M2	0.0	34,075.0	340.0	34,415.0	호표 1065	
유로폼 - 주자재비		10M 2	26,480.0	0.0	0.0	26,480.0	호표 1066	
유로폼 - 인력투입	복잡, 수직고 7m까지	M2	0.0	50,445.0	1,513.0	51,958.0	호표 1067	
유로폼 - 인력투입	보통, 수직고 7m까지	M2	0.0	36,027.0	1,080.0	37,107.0	호표 1068	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
유로폼 - 인력투입	간단, 수직고 7m까지	M2	0.0	31,528.0	945.0	32,473.0	호표 1069	
크레인(타이어)	30ton	HR	14,106.0	57,077.0	56,336.0	127,519.0	호표 1070	
강연선인장기	120ton	HR	0.0	0.0	3,819.0	3,819.0	호표 1071	
크레인(타이어)	25ton	HR	11,175.0	57,077.0	58,116.0	126,368.0	호표 1072	
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	전용접부재(Built up)	TON	34,692.0	0.0	0.0	34,692.0	호표 1073	
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	H형강부재(Rolled shape)	TON	16,156.0	0.0	0.0	16,156.0	호표 1074	
철골세우기 - 표준단가	6층 미만	TON	0.0	137,204.0	0.0	137,204.0	호표 1075	
고장력 볼트 본조임 - 표준단가	30본/t 미만	TON	0.0	134,183.0	4,025.0	138,208.0	호표 1076	
고장력 볼트 본조임 - 표준단가	50본/t 미만	TON	0.0	161,135.0	4,834.0	165,969.0	호표 1077	
고장력 볼트 본조임 - 표준단가	70본/t 미만	TON	0.0	183,081.0	5,492.0	188,573.0	호표 1078	
고장력 볼트 본조임 - 표준단가	90본/t 미만	TON	0.0	205,028.0	6,150.0	211,178.0	호표 1079	
고장력 볼트 본조임 - 표준단가	110본/t 미만	TON	0.0	224,473.0	6,734.0	231,207.0	호표 1080	
고장력 볼트 본조임 - 표준단가	110본/t 이상	TON	0.0	229,478.0	6,884.0	236,362.0	호표 1081	
크레인(타이어)	50ton	HR	20,692.0	57,077.0	88,909.0	166,678.0	호표 1082	
스터드볼트 설치 / 데크플레이트, 자 동용접	주재료 별도	개소	0.0	622.0	136.0	758.0	호표 1083	
스터드볼트 설치 / 데크플레이트, 수 동용접	주재료 별도	개소	0.0	1,093.0	196.0	1,289.0	호표 1084	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
스터드볼트 설치 / 자동용접 / 지하철골기둥	주재료 별도	개소	0.0	401.0	88.0	489.0	호표 1085	
스터드볼트 설치 / 수동용접 / 지하철골기둥	주재료 별도	개소	0.0	705.0	126.0	831.0	호표 1086	
모르타르 배합(배합품 제외)	배합용적비 1:2, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 1087	
모르타르 배합(배합품 제외)	배합용적비 1:1, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 1088	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 1089	
습식공법 - 화강석	바닥, 자재 별도	M2	0.0	106,308.0	1,063.0	107,371.0	호표 1090	
석재판붙임(앵커지지 공법, 줄눈포함)	석재판 규격 0.3m2 초과~0.8m2 이하	M2	7,308.0	122,052.0	0.0	129,360.0	호표 1091	
습식공법 - 화강석	계단부, 자재 별도	M2	0.0	120,354.0	1,203.0	121,557.0	호표 1092	
모르타르비빔 - 돌붙임(벽)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0	0.0	0.0	0.0	호표 1093	
걸레받이 설치	석재류, H=75~120mm 기준	M	0.0	38,741.0	774.0	39,515.0	호표 1094	
수밀코킹(실리콘)	삼각, 5mm이하, 방균용	M	199.0	5,168.0	0.0	5,367.0	호표 1095	
수밀코킹	재료비 별도	M	0.0	5,168.0	0.0	5,168.0	호표 1096	
습식공법 - 테라조판	바닥, 자재 별도	M2	0.0	89,600.0	896.0	90,496.0	호표 1097	
습식공법 - 테라조판	계단부, 자재 별도	M2	0.0	99,285.0	992.0	100,277.0	호표 1098	
바탕 고르기	바닥, 24mm 이하 기준	M2	0.0	11,432.0	228.0	11,660.0	호표 1099	
바탕 고르기	벽, 24mm 이하 기준	M2	0.0	15,719.0	314.0	16,033.0	호표 1100	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
타일 붙임 / 압착 붙이기	바닥면, 타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하	M2	0.0	41,070.0	1,232.0	42,302.0	호표 1101	
타일줄눈 설치 / 바닥면	타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하	M2	0.0	3,243.0	0.0	3,243.0	호표 1102	
타일 붙임 / 압착 붙이기	바닥면, 타일규격 m2, 0.21 ~ 0.40 이하	M2	0.0	33,515.0	1,005.0	34,520.0	호표 1103	
타일줄눈 설치 / 바닥면	타일규격 m2, 0.21 ~ 0.40 이하	M2	0.0	2,229.0	0.0	2,229.0	호표 1104	
타일 붙임 / 떠붙이기	타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하	M2	0.0	56,862.0	1,705.0	58,567.0	호표 1105	
타일줄눈 설치 / 벽면	타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하	M2	0.0	4,053.0	0.0	4,053.0	호표 1106	
타일 붙임 / 떠붙이기	타일규격 m2, 0.11 ~ 0.20 이하	M2	0.0	49,193.0	1,475.0	50,668.0	호표 1107	
타일줄눈 설치 / 벽면	타일규격 m2, 0.11 ~ 0.20 이하	M2	0.0	3,445.0	0.0	3,445.0	호표 1108	
타일 붙임 / 압착 붙이기	벽면, 타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하	M2	0.0	49,193.0	1,475.0	50,668.0	호표 1109	
타일 붙임 / 압착 붙이기	벽면, 타일규격 m2, 0.11 ~ 0.20 이하	M2	0.0	46,239.0	1,387.0	47,626.0	호표 1110	
마루틀 설치	시공비	M2	0.0	16,935.0	677.0	17,612.0	호표 1111	
플로어링 마루 설치		M2	0.0	13,485.0	269.0	13,754.0	호표 1112	
목재면 바탕만들기	불순물 제거 노무비	M2	50.0	1,690.0	0.0	1,740.0	호표 1113	
벽체틀 설치	자재 별도	M2	0.0	9,710.0	194.0	9,904.0	호표 1114	
벽체합판 설치	합판 별도	M2	0.0	18,139.0	362.0	18,501.0	호표 1115	
수장합판 설치	접착붙임(합판 별도)	M2	623.0	19,590.0	391.0	20,604.0	호표 1116	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
걸레받이 설치	중밀도섬유판, H=75~120mm 기준	M	0.0	4,088.0	81.0	4,169.0	호표 1117	
오일스테인칠	목재면 1회 노무비	M2	106.0	5,324.0	0.0	5,430.0	호표 1118	
오일스테인칠 재료비(20년 품셈기준)	목재면, 1회(20년 품셈기준)	M2	820.0	0.0	0.0	820.0	호표 1119	
스텐평철(규격철물)	평철 40mm*5t	M	7,145.0	6,256.0	249.0	13,650.0	호표 1120	
스텐평철(규격철물)	평철 30mm*3t	M	3,216.0	2,812.0	111.0	6,139.0	호표 1121	
평철(규격철물)	평철 40mm*5t,아연도금	M	4,305.0	6,193.0	246.0	10,744.0	호표 1122	
평철(규격철물)	평철 30mm*3t,아연도금	M	1,921.0	2,761.0	109.0	4,791.0	호표 1123	
액상형 흡수방지방수 도포	바름 1층(회)	M2	0.0	3,599.0	0.0	3,599.0	호표 1124	
액상형 흡수방지방수 도포	바름 2층(회)	M2	0.0	5,484.0	0.0	5,484.0	호표 1125	
액상형 흡수방지방수 도포	뽐칠 1층(회)	M2	0.0	2,937.0	117.0	3,054.0	호표 1126	
액상형 흡수방지방수 도포	뽐칠 2층(회)	M2	0.0	4,431.0	177.0	4,608.0	호표 1127	
시멘트 액체방수 바름	바닥	M2	0.0	23,346.0	700.0	24,046.0	호표 1128	
시멘트 액체방수 바름	수직부	M2	0.0	18,337.0	550.0	18,887.0	호표 1129	
폴리머 시멘트 모르타르방수 바름	1종	M2	0.0	20,035.0	601.0	20,636.0	호표 1130	
폴리머 시멘트 모르타르방수 바름	2종	M2	0.0	12,224.0	366.0	12,590.0	호표 1131	
방수프라이머 바름	롤러 1층(회) 바름 기준	M2	0.0	3,276.0	65.0	3,341.0	호표 1132	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
도막바름	바닥, 도막 1층(회) 형성 기준	M2	0.0	4,839.0	96.0	4,935.0	호표 1133	
마감도료(Top-coat) 바름	바닥, 1층(회) 바름 기준	M2	0.0	3,497.0	69.0	3,566.0	호표 1134	
도막바름	수직부, 도막 1층(회) 형성 기준	M2	0.0	6,452.0	129.0	6,581.0	호표 1135	
마감도료(Top-coat) 바름	수직부, 1층(회) 바름 기준	M2	0.0	4,499.0	89.0	4,588.0	호표 1136	
방수 모르타르 비빔	1:3, 방수액 포함	M3	133,571.0	203,764.0	0.0	337,335.0	호표 1137	
방수모르타르 바름	20mm 이하, 벽돌, 콘크리트 바탕	M2	0.0	28,032.0	560.0	28,592.0	호표 1138	
방수모르타르 바름	15mm 이하, 벽돌, 콘크리트 바탕	M2	0.0	22,553.0	451.0	23,004.0	호표 1139	
커터(콘크리트 및 아스팔트용)	320~400mm	HR	9,864.0	35,608.0	1,981.0	47,453.0	호표 1140	
수밀코킹(우레탄)	삼각, 15mm	M	719.0	5,168.0	0.0	5,887.0	호표 1141	
아스팔트싱글 설치	경사 3/4 미만	M2	0.0	17,385.0	0.0	17,385.0	호표 1142	
후레싱 설치	경사 3/4 미만	M	0.0	4,482.0	224.0	4,706.0	호표 1143	
폴리카보네이트 설치		M2	0.0	38,711.0	1,161.0	39,872.0	호표 1144	
루프드레인 설치		개소	0.0	47,276.0	0.0	47,276.0	호표 1145	
금속 선홈통 설치	150mm 이하 기준	M	0.0	24,829.0	496.0	25,325.0	호표 1146	
녹막이 페인트칠	철재면 1회 노무비	M2	86.0	4,310.0	0.0	4,396.0	호표 1147	
유성페인트 붓칠	철재면 2회 노무비	M2	229.0	11,494.0	0.0	11,723.0	호표 1148	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
염화비닐 선홈통 설치	150mm 이하 기준	M	0.0	17,684.0	353.0	18,037.0	호표 1149	
물받이홈통 설치		개소	0.0	22,447.0	0.0	22,447.0	호표 1150	
경량천장철골틀 설치	BAR 간격 300mm	M2	0.0	11,210.0	672.0	11,882.0	호표 1151	
경량천장철골틀 설치	BAR 간격 600mm	M2	0.0	10,366.0	622.0	10,988.0	호표 1152	
몰딩 설치		M	0.0	8,828.0	353.0	9,181.0	호표 1153	
전기아연도강판(규격철물)	1.2t,정전분체	M2	21,063.0	62,498.0	2,477.0	86,038.0	호표 1154	
L-형강설치(규격철물)	L-25*25*3mm,아연도금	M	3,091.0	4,418.0	175.0	7,684.0	호표 1155	
L-형강설치(규격철물)	L-30*30*3mm,아연도금	M	3,753.0	5,365.0	213.0	9,331.0	호표 1156	
커텐박스보강	2.3t*W30	M	816.0	2,850.0	142.0	3,808.0	호표 1157	
분체도장	철재면	M2	6,863.0	12,930.0	0.0	19,793.0	호표 1158	
전기아연도강판(규격철물)	2.3t	M2	27,222.0	95,005.0	4,748.0	126,975.0	호표 1159	
와이어메시 바닥깔기	1800*1800 기준	M2	0.0	1,329.0	0.0	1,329.0	호표 1160	
전기아연도금강판	2.3t	M2	25,796.0	71,226.0	2,834.0	99,856.0	호표 1161	
스테인레스강판	1.2t	M2	40,409.0	65,089.0	2,597.0	108,095.0	호표 1162	
평철(규격철물)	L=100 30mm*3t	EA	73.0	276.0	10.0	359.0	호표 1163	
평철(규격철물)	평철 30mm*3t,도장무	M	738.0	2,761.0	109.0	3,608.0	호표 1164	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
L-형강설치(규격철물)	L-50*50*4mm,아연도금	M	8,459.0	12,071.0	480.0	21,010.0	호표 1165	
스테인레스강판(규격철물)	1.2t	M2	39,857.0	37,540.0	1,494.0	78,891.0	호표 1166	
스테인레스강판(규격철물)	3.0t	M2	96,973.0	93,851.0	3,735.0	194,559.0	호표 1167	
SST 앵글(규격철물)	25*25*3.0t	M	5,467.0	4,698.0	186.0	10,351.0	호표 1168	
STL 원형봉강(규격철물)	D9,녹막이 1회	M	575.0	2,089.0	78.0	2,742.0	호표 1169	
스테인레스강판(규격철물)	1.5t	M2	49,155.0	46,925.0	1,867.0	97,947.0	호표 1170	
스테인리스 CAP	D60*1.2t	개	142.0	232.0	9.0	383.0	호표 1171	
스테인리스핸드레일	D50.8*1.2t	M	10,308.0	10,392.0	207.0	20,907.0	호표 1172	
스테인리스핸드레일	D25.4*1.2t	M	5,046.0	5,076.0	101.0	10,223.0	호표 1173	
베이스판	SST-70*70*3t/세트양카	EA	771.0	772.0	15.0	1,558.0	호표 1174	
스테인리스핸드레일	D63.5*1.2t	M	12,944.0	13,060.0	260.0	26,264.0	호표 1175	
스테인리스핸드레일	D38.1*1.2t	M	7,714.0	7,724.0	154.0	15,592.0	호표 1176	
목재핸드레일	D65,수용성락카칠 3회	M	11,495.0	32,073.0	0.0	43,568.0	호표 1177	
평철/손수침하부	FB3*W30,유성페인트	M	853.0	4,527.0	76.0	5,456.0	호표 1178	
난간제작설치	D21.7*1.8mm,유성페인트	M	1,622.0	5,993.0	96.0	7,711.0	호표 1179	
난간제작설치	D38.1*1.4mm,유성페인트	M	2,195.0	10,348.0	138.0	12,681.0	호표 1180	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
베이스판	PL-70*70*4.5t/세트앙카	EA	3,405.0	6,559.0	125.0	10,089.0	호표 1181	
스틸 CAP	D60*1.4t	개	54.0	289.0	10.0	353.0	호표 1182	
녹막이페인트 붓칠(재료비 미포함)	철재면, 1회 2중	M2	86.0	4,310.0	0.0	4,396.0	호표 1183	
유성페인트 붓칠(재료비 미포함)	철재면, 2회 1급	M2	229.0	11,494.0	0.0	11,723.0	호표 1184	
녹막이 페인트칠 재료비(20년 품셈기준)	철재면, 1회, 2중	M2	578.0	0.0	0.0	578.0	호표 1185	
유성페인트 붓칠 재료비(20년 품셈기준)	철재면, 2회, 1급	M2	1,028.0	0.0	0.0	1,028.0	호표 1186	
모르타르펌프	37kw	HR	0.0	0.0	22,159.0	22,159.0	호표 1187	
모르타르 믹서	0.3m3	HR	1,946.0	0.0	2,242.0	4,188.0	호표 1188	
양수기	1.49kw	HR	0.0	0.0	153.0	153.0	호표 1189	
배관파이프	φ50mm~2.6m	HR	0.0	0.0	8.0	8.0	호표 1190	
경량기포 모르타르 타설		10M 3	2,393.0	172,716.0	30,211.0	205,320.0	호표 1191	
석고보드면 바탕만들기	줄퍼티 노무비	M2	422.0	10,567.0	0.0	10,989.0	호표 1192	
석고보드면 바탕만들기	올퍼티 노무비	M2	791.0	19,781.0	0.0	20,572.0	호표 1193	
석고보드면 바탕만들기	줄퍼티 천장 노무비	M2	422.0	12,680.0	0.0	13,102.0	호표 1194	
석고보드면 바탕만들기	올퍼티 천장 노무비	M2	791.0	23,737.0	0.0	24,528.0	호표 1195	
유성페인트 붓칠	con'c-mortar면, G.B.면 2회 노무비	M2	270.0	13,522.0	0.0	13,792.0	호표 1196	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
유성페인트 붓칠	con'c-mortar면, G.B.면 3회 노무비	M2	405.0	20,283.0	0.0	20,688.0	호표 1197	
수성페인트 롤러칠	2회 노무비	M2	135.0	6,761.0	0.0	6,896.0	호표 1198	
수성페인트 롤러칠	3회 노무비	M2	202.0	10,141.0	0.0	10,343.0	호표 1199	
수성페인트 롤러칠	천장 2회 노무비	M2	135.0	8,113.0	0.0	8,248.0	호표 1200	
수성페인트 롤러칠	천장 3회 노무비	M2	202.0	12,169.0	0.0	12,371.0	호표 1201	
걸레받이용 페인트칠 재료비	붓칠, 2회	M2	1,857.0	0.0	0.0	1,857.0	호표 1202	
걸레받이용 페인트칠	붓칠 2회 노무비	M2	376.0	18,846.0	0.0	19,222.0	호표 1203	
낙서방지용 페인트칠 재료비	롤러 2회	M2	2,790.0	0.0	0.0	2,790.0	호표 1204	
낙서방지용 페인트칠	롤러칠 2회 노무비	M2	271.0	9,044.0	0.0	9,315.0	호표 1205	
오일스테인칠	목재면 2회 노무비	M2	212.0	10,648.0	0.0	10,860.0	호표 1206	
에폭시 코팅(롤러칠 노무비)	하도1회, 퍼티 및 연마, 에폭시 페인 트 2회칠 기준	M2	224.0	11,241.0	0.0	11,465.0	호표 1207	
에폭시 라이닝(레기칠 노무비)	하도1회, 퍼티 및 연마, 에폭시 페인 트 2회칠 기준	M2	301.0	15,055.0	0.0	15,356.0	호표 1208	
PVC계 바닥재 설치 - 타일형	주재료 제외	M2	928.0	16,857.0	0.0	17,785.0	호표 1209	
PVC계 바닥재 설치 - 타일/친환경	주재료 제외	M2	942.0	16,857.0	0.0	17,799.0	호표 1210	
PVC계 바닥재 설치 - 시트형	주재료 제외, 부분접착 방식	M2	323.0	4,812.0	0.0	5,135.0	호표 1211	
PVC계 바닥재 설치 - 시트/친환경	주재료 제외, 부분접합 방식	M2	323.0	4,812.0	0.0	5,135.0	호표 1212	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
조이너 설치		M	0.0	5,044.0	201.0	5,245.0	호표 1213	
걸레받이 설치	합성수지류, H=75~120mm 기준	M	0.0	3,371.0	67.0	3,438.0	호표 1214	
도배바름(합판·석고보드면)	재료비, 종이벽지, 그라비아, A급	M2	1,952.0	0.0	0.0	1,952.0	호표 1215	
도배바름	합판·석고보드면, 벽	M2	0.0	7,380.0	0.0	7,380.0	호표 1216	
도배바름(콘크리트·모르타르면)	재료비, 종이벽지, 그라비아, A급	M2	2,053.0	0.0	0.0	2,053.0	호표 1217	
도배바름	콘크리트·모르타르면, 벽	M2	0.0	6,542.0	0.0	6,542.0	호표 1218	
도배바름(합판·석고보드면)	재료비, 비닐벽지, 실크형, A급	M2	3,259.0	0.0	0.0	3,259.0	호표 1219	
도배바름(콘크리트·모르타르면)	재료비, 비닐벽지, 실크형, A급	M2	3,360.0	0.0	0.0	3,360.0	호표 1220	
도배바름(석고보드면)	재료비, 소양한지,오염방지코팅	M2	4,527.0	0.0	0.0	4,527.0	호표 1221	
도배바름(모르타르면)	재료비, 소양한지,오염방지코팅	M2	4,629.0	0.0	0.0	4,629.0	호표 1222	
도배바름	합판·석고보드면, 천장	M2	0.0	9,448.0	0.0	9,448.0	호표 1223	
도배바름	콘크리트·모르타르면, 천장	M2	0.0	8,387.0	0.0	8,387.0	호표 1224	
도배바름(석고보드면)	재료비, 비닐타일	M2	3,661.0	0.0	0.0	3,661.0	호표 1225	
도배바름(콘크리트·모르타르면)	재료비, 비닐벽지, 타일형	M2	3,762.0	0.0	0.0	3,762.0	호표 1226	
천정텍스 설치		M2	0.0	14,834.0	445.0	15,279.0	호표 1227	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용	벽, 1겹 붙임	M2	0.0	11,210.0	112.0	11,322.0	호표 1228	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
석고판 설치(나사고정) - 바탕용	벽, 2겹 붙임	M2	0.0	14,834.0	148.0	14,982.0	호표 1229	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용	천장, 1겹 붙임	M2	0.0	14,834.0	148.0	14,982.0	호표 1230	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용	천장, 2겹 붙임	M2	0.0	19,302.0	193.0	19,495.0	호표 1231	
석고판 설치(접착제 붙임)	벽	M2	1,166.0	9,692.0	96.0	10,954.0	호표 1232	
유리면 격자넣기 - 벽	유리면보드, 밀도48kg/m³, 50mm	M2	8,580.0	8,513.0	0.0	17,093.0	호표 1233	
석고판 설치(나사고정),벽	일반석고 12.5mm*2겹	M2	8,275.0	14,834.0	148.0	23,257.0	호표 1234	
유리면 격자넣기 - 벽	유리면보드, 밀도48kg/m³,100mm	M2	17,160.0	9,018.0	0.0	26,178.0	호표 1235	
샌드위치(단열)패널 설치 - 칸막이벽	두께 50~100mm 기준	M2	0.0	33,715.0	674.0	34,389.0	호표 1236	
샌드위치(단열)패널 설치 - 지붕	두께 50~100mm 기준	M2	989.0	17,500.0	5,504.0	23,993.0	호표 1237	
방습필름 설치	바닥	M2	0.0	1,431.0	0.0	1,431.0	호표 1238	
방습필름 설치	벽	M2	0.0	1,935.0	0.0	1,935.0	호표 1239	
흡음판 설치	벽	M2	0.0	16,857.0	168.0	17,025.0	호표 1240	
흡음판 설치	천장 - 24-1/4삭제	M2	0.0	21,599.0	166.0	21,765.0	호표 1241	
소형브레이커(공압식)	1.3m³/min	HR	0.0	0.0	479.0	479.0	호표 1242	
공기압축기(이동식)	3.5m³/min	HR	9,479.0	57,077.0	2,363.0	68,919.0	호표 1243	
소형브레이커(전기식)	1.5kw	HR	0.0	0.0	333.0	333.0	호표 1244	

일 위 대 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
압쇄기(펼버라이저)	1.0m³용	HR	0.0	0.0	18,342.0	18,342.0	호표 1245	
대형 브레이커	1.0m³용	HR	0.0	0.0	18,422.0	18,422.0	호표 1246	
굴삭기(무한궤도)	0.4m³	HR	15,918.0	57,077.0	17,227.0	90,222.0	호표 1247	
대형 브레이커	0.4m³용	HR	0.0	0.0	5,363.0	5,363.0	호표 1248	
철골재 철거(인력)	해체	TON	0.0	782,121.0	0.0	782,121.0	호표 1249	
철골재 철거(인력)	뒷정리	TON	0.0	33,960.0	0.0	33,960.0	호표 1250	
덤프트럭	8ton	HR	16,915.0	49,479.0	10,347.0	76,741.0	호표 1251	
트럭 트랙터 및 평판트레일러	20ton	HR	30,228.0	57,077.0	16,873.0	104,178.0	호표 1252	
트럭탑재형 크레인	10ton	HR	16,290.0	49,479.0	22,539.0	88,308.0	호표 1253	
콘크리트 펌프차	21m(65~75m³/hr)	HR	26,155.0	57,077.0	49,064.0	132,296.0	호표 1254	
고소작업차	5ton	HR	8,066.0	49,479.0	35,883.0	93,428.0	호표 1255	
동력분무기	4.85kw	HR	2,290.0	0.0	252.0	2,542.0	호표 1256	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
조립식가설사무소/감리, 감독자 3개월 M2 (호표 1)												
조립식건물부재	BASE CHANNEL, 2.0mm이상	M	0.053	3,850.00	204.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,850.00	204.0	금액제외
조립식건물부재	TOP CHANEL, 2.0mm이상	M	0.053	3,475.00	184.1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,475.00	184.1	금액제외
조립식건물부재	외부판넬, 벽, 1.2*2.4m	매	0.024	44,135.00	1,059.2	0.00	0.0	0.00	0.0	44,135.00	1,059.2	금액제외
조립식건물부재	외부판넬, 창문, 1.2*2.4m	매	0.014	79,995.00	1,119.9	0.00	0.0	0.00	0.0	79,995.00	1,119.9	금액제외
조립식건물부재	외부판넬, 철재문, 1.2*2.4m	매	0.004	125,400.00	501.6	0.00	0.0	0.00	0.0	125,400.00	501.6	금액제외
조립식건물부재	내부판넬, 벽, 1.2*2.4m	매	0.018	37,500.00	675.0	0.00	0.0	0.00	0.0	37,500.00	675.0	금액제외
조립식건물부재	내부판넬, 목재문, 1.2*2.4m	매	0.006	88,000.00	528.0	0.00	0.0	0.00	0.0	88,000.00	528.0	금액제외
조립식건물부재	판넬조인트, 2.4m	조	0.037	7,107.00	262.9	0.00	0.0	0.00	0.0	7,107.00	262.9	금액제외
조립식건물부재	CANOPY, 0.6*1.2m	매	0.004	25,482.00	101.9	0.00	0.0	0.00	0.0	25,482.00	101.9	금액제외
조립식건물부재	박공판넬, 0.6*1.2m	매	0.002	10,025.00	20.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,025.00	20.0	금액제외
조립식건물부재	루우프시이트, 칼라시트, 0.5mm	M2	0.148	8,105.00	1,199.5	0.00	0.0	0.00	0.0	8,105.00	1,199.5	금액제외
조립식건물부재	트러스, 7.2m	개	0.008	64,794.00	518.3	0.00	0.0	0.00	0.0	64,794.00	518.3	금액제외
조립식건물부재	중도리, c-60*30*10*2.3mm	개	0.182	1,650.00	300.3	0.00	0.0	0.00	0.0	1,650.00	300.3	금액제외
조립식건물부재	천정판+그라스울 50mm	매	0.083	12,545.00	1,041.2	0.00	0.0	0.00	0.0	12,545.00	1,041.2	금액제외
조립식건물부재	T-BAR, 24*38*0.4mm	M	0.184	930.00	171.1	0.00	0.0	0.00	0.0	930.00	171.1	금액제외
부자재	주자재의 36%	식	1	2,839.32	2,839.3	0.00	0.0	0.00	0.0	2,839.30	2,839.3	금액제외
철재조립식 가설건축물 설치 및 해체	사무실	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	110,767.00	110,767.0	110,767.00	110,767.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	121,493.30	121,493.3	121,493.30	121,493.3	
[합 계]					0.0		0.0		121,493.0		121,493.0	
조립식가설사무소/감리, 감독자 6개월 M2 (호표 2)												
조립식건물부재	BASE CHANNEL, 2.0mm이상	M	0.07	3,850.00	269.5	0.00	0.0	0.00	0.0	3,850.00	269.5	금액제외
조립식건물부재	TOP CHANEL, 2.0mm이상	M	0.07	3,475.00	243.2	0.00	0.0	0.00	0.0	3,475.00	243.2	금액제외

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
조립식건물부재	외부판넬, 벽, 1.2*2.4m	매	0.032	44,135.00	1,412.3	0.00	0.0	0.00	0.0	44,135.00	1,412.3	금액제외
조립식건물부재	외부판넬, 창문, 1.2*2.4m	매	0.019	79,995.00	1,519.9	0.00	0.0	0.00	0.0	79,995.00	1,519.9	금액제외
조립식건물부재	외부판넬, 철재문, 1.2*2.4m	매	0.005	125,400.00	627.0	0.00	0.0	0.00	0.0	125,400.00	627.0	금액제외
조립식건물부재	내부판넬, 벽, 1.2*2.4m	매	0.024	37,500.00	900.0	0.00	0.0	0.00	0.0	37,500.00	900.0	금액제외
조립식건물부재	내부판넬, 목재문, 1.2*2.4m	매	0.008	88,000.00	704.0	0.00	0.0	0.00	0.0	88,000.00	704.0	금액제외
조립식건물부재	판넬조인트, 2.4m	조	0.05	7,107.00	355.3	0.00	0.0	0.00	0.0	7,107.00	355.3	금액제외
조립식건물부재	CANOPY, 0.6*1.2m	매	0.005	25,482.00	127.4	0.00	0.0	0.00	0.0	25,482.00	127.4	금액제외
조립식건물부재	박공판넬, 0.6*1.2m	매	0.003	10,025.00	30.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,025.00	30.0	금액제외
조립식건물부재	루우프시이트, 칼라시트, 0.5mm	M2	0.197	8,105.00	1,596.6	0.00	0.0	0.00	0.0	8,105.00	1,596.6	금액제외
조립식건물부재	트러스, 7.2m	개	0.011	64,794.00	712.7	0.00	0.0	0.00	0.0	64,794.00	712.7	금액제외
조립식건물부재	중도리, c-60*30*10*2.3mm	개	0.243	1,650.00	400.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,650.00	400.9	금액제외
조립식건물부재	천정판+그라스울 50mm	매	0.11	12,545.00	1,379.9	0.00	0.0	0.00	0.0	12,545.00	1,379.9	금액제외
조립식건물부재	T-BAR, 24*38*0.4mm	M	0.245	930.00	227.8	0.00	0.0	0.00	0.0	930.00	227.8	금액제외
부자재	주자재의 28%	식	1	2,941.82	2,941.8	0.00	0.0	0.00	0.0	2,941.80	2,941.8	금액제외
철재조립식 가설건축물 설치 및 해체	사무실	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	110,767.00	110,767.0	110,767.00	110,767.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	124,215.30	124,215.3	124,215.30	124,215.3	
[합 계]					0.0		0.0		124,215.0		124,215.0	
조립식가설사무소/감리, 감독자 12개월 M2 (호표 3)												
조립식건물부재	BASE CHANNEL, 2.0mm이상	M	0.11	3,850.00	423.5	0.00	0.0	0.00	0.0	3,850.00	423.5	금액제외
조립식건물부재	TOP CHANEL, 2.0mm이상	M	0.11	3,475.00	382.2	0.00	0.0	0.00	0.0	3,475.00	382.2	금액제외
조립식건물부재	외부판넬, 벽, 1.2*2.4m	매	0.05	44,135.00	2,206.7	0.00	0.0	0.00	0.0	44,135.00	2,206.7	금액제외
조립식건물부재	외부판넬, 창문, 1.2*2.4m	매	0.03	79,995.00	2,399.8	0.00	0.0	0.00	0.0	79,995.00	2,399.8	금액제외
조립식건물부재	외부판넬, 철재문, 1.2*2.4m	매	0.008	125,400.00	1,003.2	0.00	0.0	0.00	0.0	125,400.00	1,003.2	금액제외

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
조립식건물부재	내부판넬, 벽, 1.2*2.4m	매	0.038	37,500.00	1,425.0	0.00	0.0	0.00	0.0	37,500.00	1,425.0	금액제외
조립식건물부재	내부판넬, 목재문, 1.2*2.4m	매	0.013	88,000.00	1,144.0	0.00	0.0	0.00	0.0	88,000.00	1,144.0	금액제외
조립식건물부재	판넬조인트, 2.4m	조	0.078	7,107.00	554.3	0.00	0.0	0.00	0.0	7,107.00	554.3	금액제외
조립식건물부재	CANOPY, 0.6*1.2m	매	0.008	25,482.00	203.8	0.00	0.0	0.00	0.0	25,482.00	203.8	금액제외
조립식건물부재	박공판넬, 0.6*1.2m	매	0.005	10,025.00	50.1	0.00	0.0	0.00	0.0	10,025.00	50.1	금액제외
조립식건물부재	루우프시이트, 칼라시트, 0.5mm	M2	0.308	8,105.00	2,496.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,105.00	2,496.3	금액제외
조립식건물부재	트러스, 7.2m	개	0.018	64,794.00	1,166.2	0.00	0.0	0.00	0.0	64,794.00	1,166.2	금액제외
조립식건물부재	중도리, c-60*30*10*2.3mm	개	0.38	1,650.00	627.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,650.00	627.0	금액제외
조립식건물부재	천정판+그라스울 50mm	매	0.173	12,545.00	2,170.2	0.00	0.0	0.00	0.0	12,545.00	2,170.2	금액제외
조립식건물부재	T-BAR, 24*38*0.4mm	M	0.383	930.00	356.1	0.00	0.0	0.00	0.0	930.00	356.1	금액제외
부자재	주자재의 19%	식	1	3,155.59	3,155.5	0.00	0.0	0.00	0.0	3,155.50	3,155.5	금액제외
철재조립식 가설건축물 설치 및 해체	사무실	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	110,767.00	110,767.0	110,767.00	110,767.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	130,530.90	130,530.9	130,530.90	130,530.9	
[합 계]					0.0		0.0		130,530.0		130,530.0	
조립식가설창고 3개월 M2 (호표 4)												
조립식건물부재	BASE CHANNEL, 2.0mm이상	M	0.053	3,850.00	204.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,850.00	204.0	금액제외
조립식건물부재	TOP CHANEL, 2.0mm이상	M	0.053	3,475.00	184.1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,475.00	184.1	금액제외
조립식건물부재	외부판넬, 벽, 1.2*2.4m	매	0.028	44,135.00	1,235.7	0.00	0.0	0.00	0.0	44,135.00	1,235.7	금액제외
조립식건물부재	외부판넬, 창문, 1.2*2.4m	매	0.01	79,995.00	799.9	0.00	0.0	0.00	0.0	79,995.00	799.9	금액제외
조립식건물부재	외부판넬, 철재문, 1.2*2.4m	매	0.005	125,400.00	627.0	0.00	0.0	0.00	0.0	125,400.00	627.0	금액제외
조립식건물부재	판넬조인트, 2.4m	조	0.037	7,107.00	262.9	0.00	0.0	0.00	0.0	7,107.00	262.9	금액제외
조립식건물부재	CANOPY, 0.6*1.2m	매	0.005	25,482.00	127.4	0.00	0.0	0.00	0.0	25,482.00	127.4	금액제외
조립식건물부재	박공판넬, 0.6*1.2m	매	0.002	10,025.00	20.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,025.00	20.0	금액제외

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
조립식건물부재	루우프시이트, 칼라시트, 0.5mm	M2	0.148	8,105.00	1,199.5	0.00	0.0	0.00	0.0	8,105.00	1,199.5	금액제외
조립식건물부재	트러스, 7.2m	개	0.008	64,794.00	518.3	0.00	0.0	0.00	0.0	64,794.00	518.3	금액제외
조립식건물부재	중도리, c-60*30*10*2.3mm	개	0.182	1,650.00	300.3	0.00	0.0	0.00	0.0	1,650.00	300.3	금액제외
부자재	주자재의 42%	식	1	2,301.22	2,301.2	0.00	0.0	0.00	0.0	2,301.20	2,301.2	금액제외
철재조립식 가설건축물 설치 및 해체	창고	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	86,502.00	86,502.0	86,502.00	86,502.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	94,282.30	94,282.3	94,282.30	94,282.3	
[합 계]					0.0		0.0		94,282.0		94,282.0	
조립식가설창고 6개월 M2 (호표 5)												
조립식건물부재	BASE CHANNEL, 2.0mm이상	M	0.07	3,850.00	269.5	0.00	0.0	0.00	0.0	3,850.00	269.5	금액제외
조립식건물부재	TOP CHANEL, 2.0mm이상	M	0.07	3,475.00	243.2	0.00	0.0	0.00	0.0	3,475.00	243.2	금액제외
조립식건물부재	외부판넬, 벽, 1.2*2.4m	매	0.037	44,135.00	1,632.9	0.00	0.0	0.00	0.0	44,135.00	1,632.9	금액제외
조립식건물부재	외부판넬, 창문, 1.2*2.4m	매	0.013	79,995.00	1,039.9	0.00	0.0	0.00	0.0	79,995.00	1,039.9	금액제외
조립식건물부재	외부판넬, 철재문, 1.2*2.4m	매	0.006	125,400.00	752.4	0.00	0.0	0.00	0.0	125,400.00	752.4	금액제외
조립식건물부재	판넬조인트, 2.4m	조	0.05	7,107.00	355.3	0.00	0.0	0.00	0.0	7,107.00	355.3	금액제외
조립식건물부재	CANOPY, 0.6*1.2m	매	0.006	25,482.00	152.8	0.00	0.0	0.00	0.0	25,482.00	152.8	금액제외
조립식건물부재	박공판넬, 0.6*1.2m	매	0.003	10,025.00	30.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,025.00	30.0	금액제외
조립식건물부재	루우프시이트, 칼라시트, 0.5mm	M2	0.197	8,105.00	1,596.6	0.00	0.0	0.00	0.0	8,105.00	1,596.6	금액제외
조립식건물부재	트러스, 7.2m	개	0.011	64,794.00	712.7	0.00	0.0	0.00	0.0	64,794.00	712.7	금액제외
조립식건물부재	중도리, c-60*30*10*2.3mm	개	0.243	1,650.00	400.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,650.00	400.9	금액제외
부자재	주자재의 32%	식	1	2,299.58	2,299.5	0.00	0.0	0.00	0.0	2,299.50	2,299.5	금액제외
철재조립식 가설건축물 설치 및 해체	창고	M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	86,502.00	86,502.0	86,502.00	86,502.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	95,987.70	95,987.7	95,987.70	95,987.7	
[합 계]					0.0		0.0		95,987.0		95,987.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체 3.0*9.0m, 6개월 개소 (호표 28)												
컨테이너하우스	창고용, 3.0*9.0*2.6m	개	0.23	3,425,121.00	787,777.8	0.00	0.0	0.00	0.0	3,425,121.00	787,777.8	금액제외
콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체	3.0*9.0m	개소	1	0.00	0.0	0.00	0.0	491,791.00	491,791.0	491,791.00	491,791.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,279,568.80	1,279,568.8	1,279,568.80	1,279,568.8	
[합 계]					0.0		0.0		1,279,568.0		1,279,568.0	
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체 3.0*9.0m, 9개월 개소 (호표 29)												
컨테이너하우스	창고용, 3.0*9.0*2.6m	개	0.285	3,425,121.00	976,159.4	0.00	0.0	0.00	0.0	3,425,121.00	976,159.4	금액제외
콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체	3.0*9.0m	개소	1	0.00	0.0	0.00	0.0	491,791.00	491,791.0	491,791.00	491,791.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,467,950.40	1,467,950.4	1,467,950.40	1,467,950.4	
[합 계]					0.0		0.0		1,467,950.0		1,467,950.0	
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체 3.0*9.0m, 12개월 개소 (호표 30)												
컨테이너하우스	창고용, 3.0*9.0*2.6m	개	0.34	3,425,121.00	1,164,541.1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,425,121.00	1,164,541.1	금액제외
콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체	3.0*9.0m	개소	1	0.00	0.0	0.00	0.0	491,791.00	491,791.0	491,791.00	491,791.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,656,332.10	1,656,332.1	1,656,332.10	1,656,332.1	
[합 계]					0.0		0.0		1,656,332.0		1,656,332.0	
조립식가설울타리/E.G.I철판 3개월,H=3.0m이하,강관지주 M (호표 31)												
조립식 가설울타리 부재	EGI철판, 550*3000*1.0t	매	0.58	21,792.00	12,639.3	0.00	0.0	0.00	0.0	21,792.00	12,639.3	금액제외
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	0.396	4,054.00	1,605.3	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	1,605.3	금액제외
강관비계 부속철물	클램프 고정, 자동	개	0.1524	1,560.00	237.7	0.00	0.0	0.00	0.0	1,560.00	237.7	금액제외
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀	개	0.0336	1,100.00	36.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	36.9	금액제외
조립식 가설울타리 부재	볼트/넛트	개	0.7998	350.00	279.9	0.00	0.0	0.00	0.0	350.00	279.9	금액제외

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강관 지주 설치	지주높이 3.5m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	13,303.00	13,303.0	13,303.00	13,303.0	금액제외
강관 지주 해체	지주높이 3.5m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	5,251.00	5,251.0	5,251.00	5,251.0	금액제외
가설울타리판 설치	설치높이 3m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	9,057.00	9,057.0	9,057.00	9,057.0	금액제외
가설울타리판 해체	설치높이 3m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,577.00	3,577.0	3,577.00	3,577.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	45,987.10	45,987.1	45,987.10	45,987.1	
[합 계]					0.0		0.0		45,987.0		45,987.0	
조립식가설울타리/E.G.I철판 6개월,H=3.0m이하,강관지주 M (호표 32)												
조립식 가설울타리 부재	EGI철판, 550*3000*1.0t	매	0.66	21,792.00	14,382.7	0.00	0.0	0.00	0.0	21,792.00	14,382.7	금액제외
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	0.66	4,054.00	2,675.6	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	2,675.6	금액제외
강관비계 부속철물	클램프 고정, 자동	개	0.254	1,560.00	396.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,560.00	396.2	금액제외
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀	개	0.056	1,100.00	61.6	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	61.6	금액제외
조립식 가설울타리 부재	볼트/넛트	개	1.333	350.00	466.5	0.00	0.0	0.00	0.0	350.00	466.5	금액제외
강관 지주 설치	지주높이 3.5m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	13,303.00	13,303.0	13,303.00	13,303.0	금액제외
강관 지주 해체	지주높이 3.5m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	5,251.00	5,251.0	5,251.00	5,251.0	금액제외
가설울타리판 설치	설치높이 3m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	9,057.00	9,057.0	9,057.00	9,057.0	금액제외
가설울타리판 해체	설치높이 3m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,577.00	3,577.0	3,577.00	3,577.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	49,170.60	49,170.6	49,170.60	49,170.6	
[합 계]					0.0		0.0		49,170.0		49,170.0	
조립식가설울타리/E.G.I철판 12개월,H=3.0m이하,강관지주 M (호표 33)												
조립식 가설울타리 부재	EGI철판, 550*3000*1.0t	매	0.86	21,792.00	18,741.1	0.00	0.0	0.00	0.0	21,792.00	18,741.1	금액제외
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	1.254	4,054.00	5,083.7	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	5,083.7	금액제외
강관비계 부속철물	클램프 고정, 자동	개	0.4826	1,560.00	752.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,560.00	752.8	금액제외

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀	개	0.1064	1,100.00	117.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	117.0	금액제외
조립식 가설올타리 부재	볼트/넛트	개	2.5327	350.00	886.4	0.00	0.0	0.00	0.0	350.00	886.4	금액제외
강관 지주 설치	지주높이 3.5m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	13,303.00	13,303.0	13,303.00	13,303.0	금액제외
강관 지주 해체	지주높이 3.5m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	5,251.00	5,251.0	5,251.00	5,251.0	금액제외
가설올타리판 설치	설치높이 3m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	9,057.00	9,057.0	9,057.00	9,057.0	금액제외
가설올타리판 해체	설치높이 3m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,577.00	3,577.0	3,577.00	3,577.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	56,769.00	56,769.0	56,769.00	56,769.0	
[합 계]					0.0		0.0		56,769.0		56,769.0	
가설방음벽/RPP 차음패널 3개월,H=3.0m M (호표 34)												
가설 방음벽	RPP 차음패널	M2	0.93	24,000.00	22,320.0	0.00	0.0	0.00	0.0	24,000.00	22,320.0	금액제외
가설 방음벽용 부재	H-BAR 1.2T	M	0.09	9,000.00	810.0	0.00	0.0	0.00	0.0	9,000.00	810.0	금액제외
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	0.48	4,054.00	1,945.9	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	1,945.9	금액제외
강관비계 부속철물	클램프 고정, 자동	개	0.3	1,560.00	468.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,560.00	468.0	금액제외
H형강 지주 설치	지주높이 4m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	26,980.00	26,980.0	26,980.00	26,980.0	금액제외
H형강 지주 해체	지주높이 4m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	10,841.00	10,841.0	10,841.00	10,841.0	금액제외
세로형 가설방음판 설치	설치높이 3m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	8,481.00	8,481.0	8,481.00	8,481.0	금액제외
세로형 가설방음판 해체	설치높이 3m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,402.00	3,402.0	3,402.00	3,402.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	75,247.90	75,247.9	75,247.90	75,247.9	
[합 계]					0.0		0.0		75,247.0		75,247.0	
가설방음벽/RPP 차음패널 6개월,H=3.0m M (호표 35)												
가설 방음벽	RPP 차음패널	M2	1.08	24,000.00	25,920.0	0.00	0.0	0.00	0.0	24,000.00	25,920.0	금액제외
가설 방음벽용 부재	H-BAR 1.2T	M	0.15	9,000.00	1,350.0	0.00	0.0	0.00	0.0	9,000.00	1,350.0	금액제외

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	0.8	4,054.00	3,243.2	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	3,243.2	금액제외
강관비계 부속철물	클램프 고정, 자동	개	0.5	1,560.00	780.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,560.00	780.0	금액제외
H형강 지주 설치	지주높이 4m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	26,980.00	26,980.0	26,980.00	26,980.0	금액제외
H형강 지주 해체	지주높이 4m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	10,841.00	10,841.0	10,841.00	10,841.0	금액제외
세로형 가설방음판 설치	설치높이 3m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	8,481.00	8,481.0	8,481.00	8,481.0	금액제외
세로형 가설방음판 해체	설치높이 3m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,402.00	3,402.0	3,402.00	3,402.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	80,997.20	80,997.2	80,997.20	80,997.2	
[합 계]					0.0		0.0		80,997.0		80,997.0	
가설방음벽/RPP 차음패널 12개월,H=3.0m M (호표 36)												
가설 방음벽	RPP 차음패널	M2	1.35	24,000.00	32,400.0	0.00	0.0	0.00	0.0	24,000.00	32,400.0	금액제외
가설 방음벽용 부재	H-BAR 1.2T	M	0.285	9,000.00	2,565.0	0.00	0.0	0.00	0.0	9,000.00	2,565.0	금액제외
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	1.52	4,054.00	6,162.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	6,162.0	금액제외
강관비계 부속철물	클램프 고정, 자동	개	0.95	1,560.00	1,482.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,560.00	1,482.0	금액제외
H형강 지주 설치	지주높이 4m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	26,980.00	26,980.0	26,980.00	26,980.0	금액제외
H형강 지주 해체	지주높이 4m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	10,841.00	10,841.0	10,841.00	10,841.0	금액제외
세로형 가설방음판 설치	설치높이 3m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	8,481.00	8,481.0	8,481.00	8,481.0	금액제외
세로형 가설방음판 해체	설치높이 3m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,402.00	3,402.0	3,402.00	3,402.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	92,313.00	92,313.0	92,313.00	92,313.0	
[합 계]					0.0		0.0		92,313.0		92,313.0	
가설방음벽/RPP 차음패널 3개월,H=4.0m M (호표 37)												
가설 방음벽	RPP 차음패널	M2	1.24	24,000.00	29,760.0	0.00	0.0	0.00	0.0	24,000.00	29,760.0	금액제외
가설 방음벽용 부재	H-BAR 1.2T	M	0.12	9,000.00	1,080.0	0.00	0.0	0.00	0.0	9,000.00	1,080.0	금액제외

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	0.64	4,054.00	2,594.5	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	2,594.5	금액제외
강관비계 부속철물	클램프 고정, 자동	개	0.4	1,560.00	624.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,560.00	624.0	금액제외
H형강 지주 설치	지주높이 4m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	26,980.00	26,980.0	26,980.00	26,980.0	금액제외
H형강 지주 해체	지주높이 4m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	10,841.00	10,841.0	10,841.00	10,841.0	금액제외
세로형 가설방음판 설치	설치높이 6m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	9,807.00	9,807.0	9,807.00	9,807.0	금액제외
세로형 가설방음판 해체	설치높이 6m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,865.00	3,865.0	3,865.00	3,865.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	85,551.50	85,551.5	85,551.50	85,551.5	
[합 계]					0.0		0.0		85,551.0		85,551.0	
가설방음벽/RPP 차음패널 6개월,H=4.0m M (호표 38)												
가설 방음벽	RPP 차음패널	M2	1.44	24,000.00	34,560.0	0.00	0.0	0.00	0.0	24,000.00	34,560.0	금액제외
가설 방음벽용 부재	H-BAR 1.2T	M	0.2	9,000.00	1,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	9,000.00	1,800.0	금액제외
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	1.066	4,054.00	4,321.5	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	4,321.5	금액제외
강관비계 부속철물	클램프 고정, 자동	개	0.666	1,560.00	1,038.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,560.00	1,038.9	금액제외
H형강 지주 설치	지주높이 4m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	26,980.00	26,980.0	26,980.00	26,980.0	금액제외
H형강 지주 해체	지주높이 4m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	10,841.00	10,841.0	10,841.00	10,841.0	금액제외
세로형 가설방음판 설치	설치높이 6m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	9,807.00	9,807.0	9,807.00	9,807.0	금액제외
세로형 가설방음판 해체	설치높이 6m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,865.00	3,865.0	3,865.00	3,865.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	93,213.40	93,213.4	93,213.40	93,213.4	
[합 계]					0.0		0.0		93,213.0		93,213.0	
가설방음벽/RPP 차음패널 12개월,H=4.0m M (호표 39)												
가설 방음벽	RPP 차음패널	M2	1.8	24,000.00	43,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	24,000.00	43,200.0	금액제외
가설 방음벽용 부재	H-BAR 1.2T	M	0.38	9,000.00	3,420.0	0.00	0.0	0.00	0.0	9,000.00	3,420.0	금액제외

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	2.026	4,054.00	8,213.4	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	8,213.4	금액제외
강관비계 부속철물	클램프 고정, 자동	개	1.266	1,560.00	1,974.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,560.00	1,974.9	금액제외
H형강 지주 설치	지주높이 4m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	26,980.00	26,980.0	26,980.00	26,980.0	금액제외
H형강 지주 해체	지주높이 4m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	10,841.00	10,841.0	10,841.00	10,841.0	금액제외
세로형 가설방음판 설치	설치높이 6m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	9,807.00	9,807.0	9,807.00	9,807.0	금액제외
세로형 가설방음판 해체	설치높이 6m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,865.00	3,865.0	3,865.00	3,865.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	108,301.30	108,301.3	108,301.30	108,301.3	
[합 계]					0.0		0.0		108,301.0		108,301.0	
가설방음벽/RPP 차음패널 3개월,H=6.0m M (호표 40)												
가설 방음벽	RPP 차음패널	M2	1.86	24,000.00	44,640.0	0.00	0.0	0.00	0.0	24,000.00	44,640.0	금액제외
가설 방음벽용 부재	H-BAR 1.2T	M	0.18	9,000.00	1,620.0	0.00	0.0	0.00	0.0	9,000.00	1,620.0	금액제외
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	0.96	4,054.00	3,891.8	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	3,891.8	금액제외
강관비계 부속철물	클램프 고정, 자동	개	0.6	1,560.00	936.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,560.00	936.0	금액제외
H형강 지주 설치	지주높이 7m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	46,619.00	46,619.0	46,619.00	46,619.0	금액제외
H형강 지주 해체	지주높이 7m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	18,772.00	18,772.0	18,772.00	18,772.0	금액제외
세로형 가설방음판 설치	설치높이 6m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	9,807.00	9,807.0	9,807.00	9,807.0	금액제외
세로형 가설방음판 해체	설치높이 6m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,865.00	3,865.0	3,865.00	3,865.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	130,150.80	130,150.8	130,150.80	130,150.8	
[합 계]					0.0		0.0		130,150.0		130,150.0	
가설방음벽/RPP 차음패널 6개월,H=6.0m M (호표 41)												
가설 방음벽	RPP 차음패널	M2	2.16	24,000.00	51,840.0	0.00	0.0	0.00	0.0	24,000.00	51,840.0	금액제외
가설 방음벽용 부재	H-BAR 1.2T	M	0.3	9,000.00	2,700.0	0.00	0.0	0.00	0.0	9,000.00	2,700.0	금액제외

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	1.599	4,054.00	6,482.3	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	6,482.3	금액제외
강관비계 부속철물	클램프 고정, 자동	개	0.999	1,560.00	1,558.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,560.00	1,558.4	금액제외
H형강 지주 설치	지주높이 7m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	46,619.00	46,619.0	46,619.00	46,619.0	금액제외
H형강 지주 해체	지주높이 7m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	18,772.00	18,772.0	18,772.00	18,772.0	금액제외
세로형 가설방음판 설치	설치높이 6m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	9,807.00	9,807.0	9,807.00	9,807.0	금액제외
세로형 가설방음판 해체	설치높이 6m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,865.00	3,865.0	3,865.00	3,865.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	141,643.70	141,643.7	141,643.70	141,643.7	
[합 계]					0.0		0.0		141,643.0		141,643.0	
가설방음벽/RPP 차음패널 12개월,H=6.0m M (호표 42)												
가설 방음벽	RPP 차음패널	M2	2.7	24,000.00	64,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	24,000.00	64,800.0	금액제외
가설 방음벽용 부재	H-BAR 1.2T	M	0.57	9,000.00	5,130.0	0.00	0.0	0.00	0.0	9,000.00	5,130.0	금액제외
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	3.039	4,054.00	12,320.1	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	12,320.1	금액제외
강관비계 부속철물	클램프 고정, 자동	개	1.899	1,560.00	2,962.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,560.00	2,962.4	금액제외
H형강 지주 설치	지주높이 7m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	46,619.00	46,619.0	46,619.00	46,619.0	금액제외
H형강 지주 해체	지주높이 7m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	18,772.00	18,772.0	18,772.00	18,772.0	금액제외
세로형 가설방음판 설치	설치높이 6m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	9,807.00	9,807.0	9,807.00	9,807.0	금액제외
세로형 가설방음판 해체	설치높이 6m 이하	M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,865.00	3,865.0	3,865.00	3,865.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	164,275.50	164,275.5	164,275.50	164,275.5	
[합 계]					0.0		0.0		164,275.0		164,275.0	
임시칸막이설치 및 해체 H:1800,목재틀+합판5mm,3개월이하 M (호표 43)												
각재	외송	M3	0.01952	528,205.00	10,310.5	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	10,310.5	금액제외
보통합판	1급, 4.8*1220*2440mm	M2	1.854	4,316.00	8,001.8	0.00	0.0	0.00	0.0	4,316.00	8,001.8	금액제외

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
손료	주재료비의 29%	식	1	5,310.56	5,310.5	0.00	0.0	0.00	0.0	5,310.50	5,310.5	금액제외
건축목공	일반공사 직종	인	0.05	0.00	0.0	277,894.00	13,894.7	0.00	0.0	277,894.00	13,894.7	금액제외
보통인부	일반공사 직종	인	0.025	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	금액제외
공구손료	인력품의 3%	식	1	544.19	544.1	0.00	0.0	0.00	0.0	544.10	544.1	금액제외
해체비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	10,883.88	10,883.8	0.00	0.0	10,883.80	10,883.8	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	34,878.20	34,878.2	34,878.20	34,878.2	
[합 계]					0.0		0.0		34,878.0		34,878.0	
임시칸막이설치 및 해체 H:2400,목재틀+합판5mm,3개월이하 M (호표 44)												
각재	외송	M3	0.03113	528,205.00	16,443.0	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	16,443.0	금액제외
보통합판	1급, 4.8*1220*2440mm	M2	2.472	4,316.00	10,669.1	0.00	0.0	0.00	0.0	4,316.00	10,669.1	금액제외
손료	주재료비의 29%	식	1	7,862.50	7,862.5	0.00	0.0	0.00	0.0	7,862.50	7,862.5	금액제외
건축목공	일반공사 직종	인	0.0525	0.00	0.0	277,894.00	14,589.4	0.00	0.0	277,894.00	14,589.4	금액제외
보통인부	일반공사 직종	인	0.0263	0.00	0.0	169,804.00	4,465.8	0.00	0.0	169,804.00	4,465.8	금액제외
공구손료	인력품의 3%	식	1	571.65	571.6	0.00	0.0	0.00	0.0	571.60	571.6	금액제외
해체비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	11,433.12	11,433.1	0.00	0.0	11,433.10	11,433.1	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	38,922.40	38,922.4	38,922.40	38,922.4	
[합 계]					0.0		0.0		38,922.0		38,922.0	
임시칸막이설치 및 해체 H:2600,목재틀+합판5mm,3개월이하 M (호표 45)												
각재	외송	M3	0.03372	528,205.00	17,811.0	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	17,811.0	금액제외
보통합판	1급, 4.8*1220*2440mm	M2	2.678	4,316.00	11,558.2	0.00	0.0	0.00	0.0	4,316.00	11,558.2	금액제외
손료	주재료비의 29%	식	1	8,517.06	8,517.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,517.00	8,517.0	금액제외
건축목공	일반공사 직종	인	0.055	0.00	0.0	277,894.00	15,284.1	0.00	0.0	277,894.00	15,284.1	금액제외

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0275	0.00	0.0	169,804.00	4,669.6	0.00	0.0	169,804.00	4,669.6	금액제외
공구손료	인력품의 3%	식	1	598.61	598.6	0.00	0.0	0.00	0.0	598.60	598.6	금액제외
해체비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	11,972.22	11,972.2	0.00	0.0	11,972.20	11,972.2	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	41,041.50	41,041.5	41,041.50	41,041.5	
[합 계]					0.0		0.0		41,041.0		41,041.0	
임시간막이설치 및 해체 H:1800,각관틀+그라스올패널50mm,3개월이하 M (호표 46)												
아연도각관	50*50*t1.6mm, 2.380kg/m	M	9.66	3,630.00	35,065.8	0.00	0.0	0.00	0.0	3,630.00	35,065.8	금액제외
손료	주재료비의 15%	식	1	5,259.87	5,259.8	0.00	0.0	0.00	0.0	5,259.80	5,259.8	금액제외
샌드위치패널	유리면(0.048), 벽재, 50mm	M2	1.89	29,000.00	54,810.0	0.00	0.0	0.00	0.0	29,000.00	54,810.0	금액제외
U-BAR	C/S 0.4t	M	2	1,320.00	2,640.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,320.00	2,640.0	금액제외
손료	주재료비의 29%	식	1	16,660.50	16,660.5	0.00	0.0	0.00	0.0	16,660.50	16,660.5	금액제외
건축목공	일반공사 직종	인	0.03	0.00	0.0	277,894.00	8,336.8	0.00	0.0	277,894.00	8,336.8	금액제외
보통인부	일반공사 직종	인	0.015	0.00	0.0	169,804.00	2,547.0	0.00	0.0	169,804.00	2,547.0	금액제외
해체비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	6,530.28	6,530.2	0.00	0.0	6,530.20	6,530.2	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	39,334.30	39,334.3	39,334.30	39,334.3	
[합 계]					0.0		0.0		39,334.0		39,334.0	
임시간막이설치 및 해체 H:2400,각관틀+그라스올패널50mm,3개월이하 M (호표 47)												
아연도각관	50*50*t1.6mm, 2.380kg/m	M	12.88	3,630.00	46,754.4	0.00	0.0	0.00	0.0	3,630.00	46,754.4	금액제외
손료	주재료비의 15%	식	1	7,013.16	7,013.1	0.00	0.0	0.00	0.0	7,013.10	7,013.1	금액제외
샌드위치패널	유리면(0.048), 벽재, 50mm	M2	2.52	29,000.00	73,080.0	0.00	0.0	0.00	0.0	29,000.00	73,080.0	금액제외
U-BAR	C/S 0.4t	M	2	1,320.00	2,640.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,320.00	2,640.0	금액제외
손료	주재료비의 29%	식	1	21,958.80	21,958.8	0.00	0.0	0.00	0.0	21,958.80	21,958.8	금액제외

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
건축목공	일반공사 직종	인	0.0315	0.00	0.0	277,894.00	8,753.6	0.00	0.0	277,894.00	8,753.6	금액제외
보통인부	일반공사 직종	인	0.0157	0.00	0.0	169,804.00	2,665.9	0.00	0.0	169,804.00	2,665.9	금액제외
해체비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	6,851.70	6,851.7	0.00	0.0	6,851.70	6,851.7	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	47,243.10	47,243.1	47,243.10	47,243.1	
[합 계]					0.0		0.0		47,243.0		47,243.0	
임시칸막이설치 및 해체 H:2600,각관틀+그라스올패널50mm,3개월이하 M (호표 48)												
아연도각관	50*50*t1.6mm, 2.380kg/m	M	13.95	3,630.00	50,638.5	0.00	0.0	0.00	0.0	3,630.00	50,638.5	금액제외
손료	주재료비의 15%	식	1	7,595.77	7,595.7	0.00	0.0	0.00	0.0	7,595.70	7,595.7	금액제외
샌드위치패널	유리면(0.048), 벽재, 50mm	M2	2.73	29,000.00	79,170.0	0.00	0.0	0.00	0.0	29,000.00	79,170.0	금액제외
U-BAR	C/S 0.4t	M	2	1,320.00	2,640.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,320.00	2,640.0	금액제외
손료	주재료비의 29%	식	1	23,724.90	23,724.9	0.00	0.0	0.00	0.0	23,724.90	23,724.9	금액제외
건축목공	일반공사 직종	인	0.033	0.00	0.0	277,894.00	9,170.5	0.00	0.0	277,894.00	9,170.5	금액제외
보통인부	일반공사 직종	인	0.0165	0.00	0.0	169,804.00	2,801.7	0.00	0.0	169,804.00	2,801.7	금액제외
해체비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	7,183.32	7,183.3	0.00	0.0	7,183.30	7,183.3	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	50,476.10	50,476.1	50,476.10	50,476.1	
[합 계]					0.0		0.0		50,476.0		50,476.0	
가설칸막이 도어설치 900*2100,3개월이하 EA (호표 49)												
철재일반도아(일반분체), 문틀 포함	100*45*1.6T, 0.9*2.1, 편개	M2	1.89	132,500.00	250,425.0	0.00	0.0	0.00	0.0	132,500.00	250,425.0	금액제외
도어핸들	레바형	조	1	20,000.00	20,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	20,000.00	20,000.0	금액제외
피벗힌지	80kg이하, K1200	조	1	20,000.00	20,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	20,000.00	20,000.0	금액제외
손료	주재료비의 30%	식	1	87,127.50	87,127.5	0.00	0.0	0.00	0.0	87,127.50	87,127.5	금액제외
강재창호 설치 / 여단이	창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하	개소	1	0.00	0.0	124,777.00	124,777.0	3,743.00	3,743.0	128,520.00	128,520.0	금액제외

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
도어록 설치 / 일반도어록 강재창호	재료비 별도	개소	1	0.00	0.0	5,960.00	5,960.0	119.00	119.0	6,079.00	6,079.0	금액제외
창,문 철거		M2	1.89	0.00	0.0	16,980.00	32,092.2	0.00	0.0	16,980.00	32,092.2	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	253,818.70	253,818.7	253,818.70	253,818.7	
[합 계]					0.0		0.0		253,818.0		253,818.0	
수평 기준틀 평 개소 (호표 50)												
각재	외승	M3	0.014	528,205.00	7,394.8	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	7,394.8	
건축목공	일반공사 직종	인	0.15	0.00	0.0	277,894.00	41,684.1	0.00	0.0	277,894.00	41,684.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.3	0.00	0.0	169,804.00	50,941.2	0.00	0.0	169,804.00	50,941.2	
[합 계]					7,394.0		92,625.0		0.0		100,019.0	
수평 기준틀 귀 개소 (호표 51)												
각재	외승	M3	0.022	528,205.00	11,620.5	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	11,620.5	
건축목공	일반공사 직종	인	0.3	0.00	0.0	277,894.00	83,368.2	0.00	0.0	277,894.00	83,368.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.45	0.00	0.0	169,804.00	76,411.8	0.00	0.0	169,804.00	76,411.8	
[합 계]					11,620.0		159,780.0		0.0		171,400.0	
강관동바리 3.5m이하, 1개월 M2 (호표 52)												
건설용거푸집엑세서리	파이프지주, 60.5, 4220mm	본	0.0536	24,500.00	1,313.2	0.00	0.0	0.00	0.0	24,500.00	1,313.2	
잡재료	재료비의 5%	식	1	65.66	65.6	0.00	0.0	0.00	0.0	65.60	65.6	
강관동바리 설치 및 해체	3.5m 이하	M2	1	0.00	0.0	15,339.00	15,339.0	0.00	0.0	15,339.00	15,339.0	호표 1015
[합 계]					1,378.0		15,339.0		0.0		16,717.0	
강관동바리 3.5m~4.2m이하, 1개월 M2 (호표 53)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
건설용거푸집엑세서리	파이프지주, 60.5, 4220mm	본	0.0536	24,500.00	1,313.2	0.00	0.0	0.00	0.0	24,500.00	1,313.2	
잡재료	재료비의 5%	식	1	65.66	65.6	0.00	0.0	0.00	0.0	65.60	65.6	
강관동바리 설치 및 해체	3.5m 초과 ~ 4.2m 이하	M2	1	0.00	0.0	18,067.00	18,067.0	0.00	0.0	18,067.00	18,067.0	호표 1016
[합 계]					1,378.0		18,067.0		0.0		19,445.0	
강관동바리 3.5m이하, 3개월 M2 (호표 54)												
건설용거푸집엑세서리	파이프지주, 60.5, 4220mm	본	0.0804	24,500.00	1,969.8	0.00	0.0	0.00	0.0	24,500.00	1,969.8	
잡재료	재료비의 5%	식	1	98.49	98.4	0.00	0.0	0.00	0.0	98.40	98.4	
강관동바리 설치 및 해체	3.5m 이하	M2	1	0.00	0.0	15,339.00	15,339.0	0.00	0.0	15,339.00	15,339.0	호표 1015
[합 계]					2,068.0		15,339.0		0.0		17,407.0	
강관동바리 3.5m~4.2m이하, 3개월 M2 (호표 55)												
건설용거푸집엑세서리	파이프지주, 60.5, 4220mm	본	0.0804	24,500.00	1,969.8	0.00	0.0	0.00	0.0	24,500.00	1,969.8	
잡재료	재료비의 5%	식	1	98.49	98.4	0.00	0.0	0.00	0.0	98.40	98.4	
강관동바리 설치 및 해체	3.5m 초과 ~ 4.2m 이하	M2	1	0.00	0.0	18,067.00	18,067.0	0.00	0.0	18,067.00	18,067.0	호표 1016
[합 계]					2,068.0		18,067.0		0.0		20,135.0	
강관동바리 3.5m이하, 6개월 M2 (호표 56)												
건설용거푸집엑세서리	파이프지주, 60.5, 4220mm	본	0.134	24,500.00	3,283.0	0.00	0.0	0.00	0.0	24,500.00	3,283.0	
잡재료	재료비의 5%	식	1	164.15	164.1	0.00	0.0	0.00	0.0	164.10	164.1	
강관동바리 설치 및 해체	3.5m 이하	M2	1	0.00	0.0	15,339.00	15,339.0	0.00	0.0	15,339.00	15,339.0	호표 1015
[합 계]					3,447.0		15,339.0		0.0		18,786.0	
강관동바리 3.5m~4.2m이하, 6개월 M2 (호표 57)												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
건설용거푸집엑세서리	파이프지주, 60.5, 4220mm	본	0.134	24,500.00	3,283.0	0.00	0.0	0.00	0.0	24,500.00	3,283.0	
잡재료	재료비의 5%	식	1	164.15	164.1	0.00	0.0	0.00	0.0	164.10	164.1	
강관동바리 설치 및 해체	3.5m 초과 ~ 4.2m 이하	M2	1	0.00	0.0	18,067.00	18,067.0	0.00	0.0	18,067.00	18,067.0	호표 1016
[합 계]					3,447.0		18,067.0		0.0		21,514.0	
강관동바리 3.5m이하, 12개월 M2 (호표 58)												
건설용거푸집엑세서리	파이프지주, 60.5, 4220mm	본	0.2546	24,500.00	6,237.7	0.00	0.0	0.00	0.0	24,500.00	6,237.7	
잡재료	재료비의 5%	식	1	311.88	311.8	0.00	0.0	0.00	0.0	311.80	311.8	
강관동바리 설치 및 해체	3.5m 이하	M2	1	0.00	0.0	15,339.00	15,339.0	0.00	0.0	15,339.00	15,339.0	호표 1015
[합 계]					6,549.0		15,339.0		0.0		21,888.0	
강관동바리 3.5m~4.2m이하, 12개월 M2 (호표 59)												
건설용거푸집엑세서리	파이프지주, 60.5, 4220mm	본	0.2546	24,500.00	6,237.7	0.00	0.0	0.00	0.0	24,500.00	6,237.7	
잡재료	재료비의 5%	식	1	311.88	311.8	0.00	0.0	0.00	0.0	311.80	311.8	
강관동바리 설치 및 해체	3.5m 초과 ~ 4.2m 이하	M2	1	0.00	0.0	18,067.00	18,067.0	0.00	0.0	18,067.00	18,067.0	호표 1016
[합 계]					6,549.0		18,067.0		0.0		24,616.0	
시스템 동바리 3개월,H=10m이하 M3 (호표 60)												
시스템 동바리	3개월,H=10m이하	10M3	0.1	80,743.00	8,074.3	198,509.00	19,850.9	7,139.00	713.9	286,391.00	28,639.1	호표 1017
[합 계]					8,074.0		19,850.0		713.0		28,637.0	
시스템 동바리 3개월,H=10~20m이하 M3 (호표 61)												
시스템 동바리	3개월,H=10~20m이하	10M3	0.1	81,432.00	8,143.2	235,453.00	23,545.3	10,498.00	1,049.8	327,383.00	32,738.3	호표 1020
[합 계]					8,143.0		23,545.0		1,049.0		32,737.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
수평연결보강 1단, 3개월,0.8M초과 M2 (호표 62)												
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	0.1512	4,054.00	612.9	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	612.9	
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀	개	0.0192	1,100.00	21.1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	21.1	
강관비계 부속철물	조임철물, 직교 및 가새	개	0.1608	2,020.00	324.8	0.00	0.0	0.00	0.0	2,020.00	324.8	
수평연결보강(1단설치)	설치 및 해체 - 0.8M초과	M2	1	0.00	0.0	6,439.00	6,439.0	0.00	0.0	6,439.00	6,439.0	호표 1022
[합 계]					958.0		6,439.0		0.0		7,397.0	
수평연결보강 1단, 6개월,0.8M초과 M2 (호표 63)												
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	0.252	4,054.00	1,021.6	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	1,021.6	
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀	개	0.032	1,100.00	35.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	35.2	
강관비계 부속철물	조임철물, 직교 및 가새	개	0.268	2,020.00	541.3	0.00	0.0	0.00	0.0	2,020.00	541.3	
수평연결보강(1단설치)	설치 및 해체 - 0.8M초과	M2	1	0.00	0.0	6,439.00	6,439.0	0.00	0.0	6,439.00	6,439.0	호표 1022
[합 계]					1,598.0		6,439.0		0.0		8,037.0	
수평연결보강 1단,12개월,0.8M초과 M2 (호표 64)												
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	0.4788	4,054.00	1,941.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	1,941.0	
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀	개	0.0608	1,100.00	66.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	66.8	
강관비계 부속철물	조임철물, 직교 및 가새	개	0.5092	2,020.00	1,028.5	0.00	0.0	0.00	0.0	2,020.00	1,028.5	
수평연결보강(1단설치)	설치 및 해체 - 0.8M초과	M2	1	0.00	0.0	6,439.00	6,439.0	0.00	0.0	6,439.00	6,439.0	호표 1022
[합 계]					3,036.0		6,439.0		0.0		9,475.0	
강관비계 매기 3개월 M2 (호표 65)												
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	0.2394	4,054.00	970.5	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	970.5	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀	개	0.06	1,100.00	66.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	66.0	
강관비계 부속철물	조임철물, 직교 및 가새	개	0.2496	2,020.00	504.1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,020.00	504.1	
강관비계 부속철물	받침철물	개	0.0036	4,000.00	14.4	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	14.4	
강관비계 부속철물	앙카용철물	개	0.04	1,100.00	44.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	44.0	
강관비계(쌍줄) 설치 및 해체	10m 이하	M2	1	0.00	0.0	17,367.00	17,367.0	347.00	347.0	17,714.00	17,714.0	호표 1023
[합 계]					1,599.0		17,367.0		347.0		19,313.0	
강관비계 매기 6개월 M2 (호표 66)												
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	0.399	4,054.00	1,617.5	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	1,617.5	
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀	개	0.1	1,100.00	110.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	110.0	
강관비계 부속철물	조임철물, 직교 및 가새	개	0.416	2,020.00	840.3	0.00	0.0	0.00	0.0	2,020.00	840.3	
강관비계 부속철물	받침철물	개	0.006	4,000.00	24.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	24.0	
강관비계 부속철물	앙카용철물	개	0.04	1,100.00	44.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	44.0	
강관비계(쌍줄) 설치 및 해체	10m 이하	M2	1	0.00	0.0	17,367.00	17,367.0	347.00	347.0	17,714.00	17,714.0	호표 1023
[합 계]					2,635.0		17,367.0		347.0		20,349.0	
강관비계 매기 12개월 M2 (호표 67)												
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	0.7581	4,054.00	3,073.3	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	3,073.3	
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀	개	0.19	1,100.00	209.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	209.0	
강관비계 부속철물	조임철물, 직교 및 가새	개	0.7904	2,020.00	1,596.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,020.00	1,596.6	
강관비계 부속철물	받침철물	개	0.0116	4,000.00	46.4	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	46.4	
강관비계 부속철물	앙카용철물	개	0.04	1,100.00	44.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	44.0	
강관비계(쌍줄) 설치 및 해체	10m 이하	M2	1	0.00	0.0	17,367.00	17,367.0	347.00	347.0	17,714.00	17,714.0	호표 1023
[합 계]					4,969.0		17,367.0		347.0		22,683.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강관틀 비계매기 3개월 M2 (호표 68)												
비계안정장치	비계기본틀, 기둥, 1.2*1.7m	개	0.0216	30,000.00	648.0	0.00	0.0	0.00	0.0	30,000.00	648.0	
비계안정장치	비계장선틀, 기둥, 1.0*1.9m	개	0.0204	25,400.00	518.1	0.00	0.0	0.00	0.0	25,400.00	518.1	
비계안정장치	가새, 1.2*1.9m	개	0.0408	9,099.00	371.2	0.00	0.0	0.00	0.0	9,099.00	371.2	
비계안정장치	조절받침철물	개	0.0036	4,000.00	14.4	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	14.4	
비계안정장치	이음철물, 삽입걸이	개	0.0816	1,100.00	89.7	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	89.7	
비계안정장치	양카용철물	개	0.04	1,100.00	44.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	44.0	
강관틀 비계 설치 및 해체	10m 이하	M2	1	0.00	0.0	7,286.00	7,286.0	0.00	0.0	7,286.00	7,286.0	호표 1024
[합 계]					1,685.0		7,286.0		0.0		8,971.0	
강관틀 비계매기 6개월 M2 (호표 69)												
비계안정장치	비계기본틀, 기둥, 1.2*1.7m	개	0.036	30,000.00	1,080.0	0.00	0.0	0.00	0.0	30,000.00	1,080.0	
비계안정장치	비계장선틀, 기둥, 1.0*1.9m	개	0.034	25,400.00	863.6	0.00	0.0	0.00	0.0	25,400.00	863.6	
비계안정장치	가새, 1.2*1.9m	개	0.068	9,099.00	618.7	0.00	0.0	0.00	0.0	9,099.00	618.7	
비계안정장치	조절받침철물	개	0.006	4,000.00	24.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	24.0	
비계안정장치	이음철물, 삽입걸이	개	0.136	1,100.00	149.6	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	149.6	
비계안정장치	양카용철물	개	0.04	1,100.00	44.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	44.0	
강관틀 비계 설치 및 해체	10m 이하	M2	1	0.00	0.0	7,286.00	7,286.0	0.00	0.0	7,286.00	7,286.0	호표 1024
[합 계]					2,779.0		7,286.0		0.0		10,065.0	
강관틀 비계매기 12개월 M2 (호표 70)												
비계안정장치	비계기본틀, 기둥, 1.2*1.7m	개	0.0684	30,000.00	2,052.0	0.00	0.0	0.00	0.0	30,000.00	2,052.0	
비계안정장치	비계장선틀, 기둥, 1.0*1.9m	개	0.0646	25,400.00	1,640.8	0.00	0.0	0.00	0.0	25,400.00	1,640.8	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
비계안정장치	가새, 1.2*1.9m	개	0.1292	9,099.00	1,175.5	0.00	0.0	0.00	0.0	9,099.00	1,175.5	
비계안정장치	조절받침철물	개	0.0116	4,000.00	46.4	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	46.4	
비계안정장치	이음철물, 삽입걸이	개	0.2584	1,100.00	284.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	284.2	
비계안정장치	앙카용철물	개	0.04	1,100.00	44.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	44.0	
강관틀 비계 설치 및 해체	10m 이하	M2	1	0.00	0.0	7,286.00	7,286.0	0.00	0.0	7,286.00	7,286.0	호표 1024
[합 계]					5,242.0		7,286.0		0.0		12,528.0	
시스템 비계매기(발판1줄) 3개월,H=10m 이하 M2 (호표 71)												
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.0448	25,000.00	1,120.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	1,120.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.009	8,500.00	76.5	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	76.5	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.0895	10,000.00	895.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	895.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.0492	5,500.00	270.6	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	270.6	
난간재	42.7mm * 1829mm	개	0.1628	10,000.00	1,628.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	1,628.0	
난간재	42.7mm * 610mm	개	0.0163	5,500.00	89.6	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	89.6	
안전발판	500mm * 1829mm	개	0.0407	25,500.00	1,037.8	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	1,037.8	
받침철물	D34*600mm	개	0.009	8,700.00	78.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	78.3	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개	0.0081	10,500.00	85.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00	85.0	
외부계단	500mm * 2638mm	개	0.0027	77,000.00	207.9	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	207.9	
시스템비계 설치 및 해체	10m 이하	M2	1	0.00	0.0	12,875.00	12,875.0	0.00	0.0	12,875.00	12,875.0	호표 95
[합 계]					5,488.0		12,875.0		0.0		18,363.0	
시스템 비계매기(발판1줄) 3개월,H=10~20m 이하 M2 (호표 72)												
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.0448	25,000.00	1,120.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	1,120.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.009	8,500.00	76.5	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	76.5	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.0895	10,000.00	895.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	895.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.0492	5,500.00	270.6	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	270.6	
난간재	42.7mm * 1829mm	개	0.1628	10,000.00	1,628.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	1,628.0	
난간재	42.7mm * 610mm	개	0.0163	5,500.00	89.6	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	89.6	
안전발판	500mm * 1829mm	개	0.0407	25,500.00	1,037.8	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	1,037.8	
받침철물	D34*600mm	개	0.009	8,700.00	78.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	78.3	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개	0.0081	10,500.00	85.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00	85.0	
외부계단	500mm * 2638mm	개	0.0027	77,000.00	207.9	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	207.9	
시스템비계 설치 및 해체	10m 초과~20m 이하	M2	1	0.00	0.0	15,669.00	15,669.0	0.00	0.0	15,669.00	15,669.0	호표 96
[합 계]					5,488.0		15,669.0		0.0		21,157.0	
시스템 비계매기(발판1줄) 3개월,H=20~30m 이하 M2 (호표 73)												
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.0448	25,000.00	1,120.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	1,120.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.009	8,500.00	76.5	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	76.5	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.0895	10,000.00	895.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	895.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.0492	5,500.00	270.6	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	270.6	
난간재	42.7mm * 1829mm	개	0.1628	10,000.00	1,628.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	1,628.0	
난간재	42.7mm * 610mm	개	0.0163	5,500.00	89.6	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	89.6	
안전발판	500mm * 1829mm	개	0.0407	25,500.00	1,037.8	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	1,037.8	
받침철물	D34*600mm	개	0.009	8,700.00	78.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	78.3	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개	0.0081	10,500.00	85.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00	85.0	
외부계단	500mm * 2638mm	개	0.0027	77,000.00	207.9	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	207.9	
시스템비계 설치 및 해체	20m 초과~30m 이하	M2	1	0.00	0.0	18,463.00	18,463.0	0.00	0.0	18,463.00	18,463.0	호표 97
[합 계]					5,488.0		18,463.0		0.0		23,951.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
시스템 비계매기(발판1줄) 6개월,H=10m 이하 M2 (호표 74)												
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.0836	25,000.00	2,090.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	2,090.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.0167	8,500.00	141.9	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	141.9	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.1671	10,000.00	1,671.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	1,671.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.0919	5,500.00	505.4	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	505.4	
난간재	42.7mm * 1829mm	개	0.3039	10,000.00	3,039.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	3,039.0	
난간재	42.7mm * 610mm	개	0.0304	5,500.00	167.2	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	167.2	
안전발판	500mm * 1829mm	개	0.076	25,500.00	1,938.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	1,938.0	
받침철물	D34*600mm	개	0.0167	8,700.00	145.2	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	145.2	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개	0.0152	10,500.00	159.6	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00	159.6	
외부계단	500mm * 2638mm	개	0.0076	77,000.00	585.2	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	585.2	
시스템비계 설치 및 해체	10m 이하	M2	1	0.00	0.0	12,875.00	12,875.0	0.00	0.0	12,875.00	12,875.0	호표 95
[합 계]					10,442.0		12,875.0		0.0		23,317.0	
시스템 비계매기(발판1줄) 6개월,H=10~20m 이하 M2 (호표 75)												
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.0836	25,000.00	2,090.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	2,090.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.0167	8,500.00	141.9	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	141.9	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.1671	10,000.00	1,671.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	1,671.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.0919	5,500.00	505.4	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	505.4	
난간재	42.7mm * 1829mm	개	0.3039	10,000.00	3,039.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	3,039.0	
난간재	42.7mm * 610mm	개	0.0304	5,500.00	167.2	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	167.2	
안전발판	500mm * 1829mm	개	0.076	25,500.00	1,938.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	1,938.0	
받침철물	D34*600mm	개	0.0167	8,700.00	145.2	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	145.2	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개	0.0152	10,500.00	159.6	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00	159.6	
외부계단	500mm * 2638mm	개	0.0076	77,000.00	585.2	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	585.2	
시스템비계 설치 및 해체	10m 초과~20m 이하	M2	1	0.00	0.0	15,669.00	15,669.0	0.00	0.0	15,669.00	15,669.0	호표 96
[합 계]					10,442.0		15,669.0		0.0		26,111.0	
시스템 비계매기(발판1줄) 6개월,H=20~30m 이하 M2 (호표 76)												
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.0836	25,000.00	2,090.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	2,090.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.0167	8,500.00	141.9	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	141.9	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.1671	10,000.00	1,671.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	1,671.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.0919	5,500.00	505.4	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	505.4	
난간재	42.7mm * 1829mm	개	0.3039	10,000.00	3,039.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	3,039.0	
난간재	42.7mm * 610mm	개	0.0304	5,500.00	167.2	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	167.2	
안전발판	500mm * 1829mm	개	0.076	25,500.00	1,938.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	1,938.0	
받침철물	D34*600mm	개	0.0167	8,700.00	145.2	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	145.2	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개	0.0152	10,500.00	159.6	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00	159.6	
외부계단	500mm * 2638mm	개	0.0076	77,000.00	585.2	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	585.2	
시스템비계 설치 및 해체	20m 초과~30m 이하	M2	1	0.00	0.0	18,463.00	18,463.0	0.00	0.0	18,463.00	18,463.0	호표 97
[합 계]					10,442.0		18,463.0		0.0		28,905.0	
시스템 비계매기(발판1줄) 9개월,H=10m 이하 M2 (호표 77)												
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.1254	25,000.00	3,135.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	3,135.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.0251	8,500.00	213.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	213.3	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.2507	10,000.00	2,507.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	2,507.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.1379	5,500.00	758.4	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	758.4	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.1254	25,000.00	3,135.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	3,135.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.0251	8,500.00	213.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	213.3	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.2507	10,000.00	2,507.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	2,507.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.1379	5,500.00	758.4	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	758.4	
난간재	42.7mm * 1829mm	개	0.4558	10,000.00	4,558.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	4,558.0	
난간재	42.7mm * 610mm	개	0.0456	5,500.00	250.8	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	250.8	
안전발판	500mm * 1829mm	개	0.114	25,500.00	2,907.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	2,907.0	
받침철물	D34*600mm	개	0.0251	8,700.00	218.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	218.3	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개	0.0228	10,500.00	239.4	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00	239.4	
외부계단	500mm * 2638mm	개	0.0114	77,000.00	877.8	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	877.8	
시스템비계 설치 및 해체	20m 초과~30m 이하	M2	1	0.00	0.0	18,463.00	18,463.0	0.00	0.0	18,463.00	18,463.0	호표 97
[합 계]					15,665.0		18,463.0		0.0		34,128.0	
시스템 비계매기(발판1줄) 12개월,H=10m 이하 M2 (호표 80)												
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.1642	25,000.00	4,105.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	4,105.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.0328	8,500.00	278.8	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	278.8	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.3283	10,000.00	3,283.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	3,283.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.1806	5,500.00	993.3	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	993.3	
난간재	42.7mm * 1829mm	개	0.5969	10,000.00	5,969.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	5,969.0	
난간재	42.7mm * 610mm	개	0.0597	5,500.00	328.3	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	328.3	
안전발판	500mm * 1829mm	개	0.1492	25,500.00	3,804.6	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	3,804.6	
받침철물	D34*600mm	개	0.0328	8,700.00	285.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	285.3	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개	0.0298	10,500.00	312.9	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00	312.9	
외부계단	500mm * 2638mm	개	0.0149	77,000.00	1,147.3	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	1,147.3	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
시스템비계 설치 및 해체	10m 이하	M2	1	0.00	0.0	12,875.00	12,875.0	0.00	0.0	12,875.00	12,875.0	호표 95
[합 계]					20,507.0		12,875.0		0.0		33,382.0	
시스템 비계매기(발판1줄) 12개월,H=10~20m 이하 M2 (호표 81)												
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.1642	25,000.00	4,105.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	4,105.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.0328	8,500.00	278.8	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	278.8	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.3283	10,000.00	3,283.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	3,283.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.1806	5,500.00	993.3	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	993.3	
난간재	42.7mm * 1829mm	개	0.5969	10,000.00	5,969.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	5,969.0	
난간재	42.7mm * 610mm	개	0.0597	5,500.00	328.3	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	328.3	
안전발판	500mm * 1829mm	개	0.1492	25,500.00	3,804.6	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	3,804.6	
받침철물	D34*600mm	개	0.0328	8,700.00	285.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	285.3	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개	0.0298	10,500.00	312.9	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00	312.9	
외부계단	500mm * 2638mm	개	0.0149	77,000.00	1,147.3	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	1,147.3	
시스템비계 설치 및 해체	10m 초과~20m 이하	M2	1	0.00	0.0	15,669.00	15,669.0	0.00	0.0	15,669.00	15,669.0	호표 96
[합 계]					20,507.0		15,669.0		0.0		36,176.0	
시스템 비계매기(발판1줄) 12개월,H=20~30m 이하 M2 (호표 82)												
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.1642	25,000.00	4,105.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	4,105.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.0328	8,500.00	278.8	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	278.8	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.3283	10,000.00	3,283.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	3,283.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.1806	5,500.00	993.3	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	993.3	
난간재	42.7mm * 1829mm	개	0.5969	10,000.00	5,969.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	5,969.0	
난간재	42.7mm * 610mm	개	0.0597	5,500.00	328.3	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	328.3	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
안전발판	500mm * 1829mm	개	0.1492	25,500.00	3,804.6	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	3,804.6	
받침철물	D34*600mm	개	0.0328	8,700.00	285.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	285.3	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개	0.0298	10,500.00	312.9	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00	312.9	
외부계단	500mm * 2638mm	개	0.0149	77,000.00	1,147.3	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	1,147.3	
시스템비계 설치 및 해체	20m 초과~30m 이하	M2	1	0.00	0.0	18,463.00	18,463.0	0.00	0.0	18,463.00	18,463.0	호표 97
[합 계]					20,507.0		18,463.0		0.0		38,970.0	
시스템 비계매기(발판2줄) 3개월,H=10m 이하 M2 (호표 83)												
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.0448	25,000.00	1,120.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	1,120.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.009	8,500.00	76.5	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	76.5	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.0895	10,000.00	895.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	895.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.0492	5,500.00	270.6	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	270.6	
난간재	42.7mm * 1829mm	개	0.1628	10,000.00	1,628.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	1,628.0	
난간재	42.7mm * 610mm	개	0.0163	5,500.00	89.6	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	89.6	
안전발판	400mm * 1829mm	개	0.0773	20,500.00	1,584.6	0.00	0.0	0.00	0.0	20,500.00	1,584.6	
받침철물	D34*600mm	개	0.009	8,700.00	78.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	78.3	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개	0.0081	10,500.00	85.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00	85.0	
내부계단	400mm * 2638mm	개	0.0041	77,000.00	315.7	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	315.7	
시스템비계 설치 및 해체	10m 이하	M2	1	0.00	0.0	12,875.00	12,875.0	0.00	0.0	12,875.00	12,875.0	호표 95
[합 계]					6,143.0		12,875.0		0.0		19,018.0	
시스템 비계매기(발판2줄) 3개월,H=10~20m 이하 M2 (호표 84)												
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.0448	25,000.00	1,120.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	1,120.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.009	8,500.00	76.5	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	76.5	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.0895	10,000.00	895.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	895.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.0492	5,500.00	270.6	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	270.6	
난간재	42.7mm * 1829mm	개	0.1628	10,000.00	1,628.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	1,628.0	
난간재	42.7mm * 610mm	개	0.0163	5,500.00	89.6	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	89.6	
안전발판	400mm * 1829mm	개	0.0773	20,500.00	1,584.6	0.00	0.0	0.00	0.0	20,500.00	1,584.6	
받침철물	D34*600mm	개	0.009	8,700.00	78.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	78.3	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개	0.0081	10,500.00	85.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00	85.0	
내부계단	400mm * 2638mm	개	0.0041	77,000.00	315.7	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	315.7	
시스템비계 설치 및 해체	10m 초과~20m 이하	M2	1	0.00	0.0	15,669.00	15,669.0	0.00	0.0	15,669.00	15,669.0	호표 96
[합 계]					6,143.0		15,669.0		0.0		21,812.0	
시스템 비계매기(발판2줄) 3개월,H=20~30m 이하 M2 (호표 85)												
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.0448	25,000.00	1,120.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	1,120.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.009	8,500.00	76.5	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	76.5	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.0895	10,000.00	895.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	895.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.0492	5,500.00	270.6	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	270.6	
난간재	42.7mm * 1829mm	개	0.1628	10,000.00	1,628.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	1,628.0	
난간재	42.7mm * 610mm	개	0.0163	5,500.00	89.6	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	89.6	
안전발판	400mm * 1829mm	개	0.0773	20,500.00	1,584.6	0.00	0.0	0.00	0.0	20,500.00	1,584.6	
받침철물	D34*600mm	개	0.009	8,700.00	78.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	78.3	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개	0.0081	10,500.00	85.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00	85.0	
내부계단	400mm * 2638mm	개	0.0041	77,000.00	315.7	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	315.7	
시스템비계 설치 및 해체	20m 초과~30m 이하	M2	1	0.00	0.0	18,463.00	18,463.0	0.00	0.0	18,463.00	18,463.0	호표 97
[합 계]					6,143.0		18,463.0		0.0		24,606.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
시스템 비계매기(발판2줄) 6개월,H=10m 이하 M2 (호표 86)												
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.0836	25,000.00	2,090.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	2,090.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.0167	8,500.00	141.9	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	141.9	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.1671	10,000.00	1,671.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	1,671.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.0919	5,500.00	505.4	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	505.4	
난간재	42.7mm * 1829mm	개	0.3039	10,000.00	3,039.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	3,039.0	
난간재	42.7mm * 610mm	개	0.0304	5,500.00	167.2	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	167.2	
안전발판	400mm * 1829mm	개	0.1444	20,500.00	2,960.2	0.00	0.0	0.00	0.0	20,500.00	2,960.2	
받침철물	D34*600mm	개	0.0167	8,700.00	145.2	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	145.2	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개	0.0152	10,500.00	159.6	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00	159.6	
내부계단	400mm * 2638mm	개	0.0076	77,000.00	585.2	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	585.2	
시스템비계 설치 및 해체	10m 이하	M2	1	0.00	0.0	12,875.00	12,875.0	0.00	0.0	12,875.00	12,875.0	호표 95
[합 계]					11,464.0		12,875.0		0.0		24,339.0	
시스템 비계매기(발판2줄) 6개월,H=10~20m 이하 M2 (호표 87)												
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.0836	25,000.00	2,090.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	2,090.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.0167	8,500.00	141.9	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	141.9	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.1671	10,000.00	1,671.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	1,671.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.0919	5,500.00	505.4	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	505.4	
난간재	42.7mm * 1829mm	개	0.3039	10,000.00	3,039.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	3,039.0	
난간재	42.7mm * 610mm	개	0.0304	5,500.00	167.2	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	167.2	
안전발판	400mm * 1829mm	개	0.1444	20,500.00	2,960.2	0.00	0.0	0.00	0.0	20,500.00	2,960.2	
받침철물	D34*600mm	개	0.0167	8,700.00	145.2	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	145.2	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개	0.0152	10,500.00	159.6	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00	159.6	
내부계단	400mm * 2638mm	개	0.0076	77,000.00	585.2	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	585.2	
시스템비계 설치 및 해체	10m 초과~20m 이하	M2	1	0.00	0.0	15,669.00	15,669.0	0.00	0.0	15,669.00	15,669.0	호표 96
[합 계]					11,464.0		15,669.0		0.0		27,133.0	
시스템 비계매기(발판2줄) 6개월,H=20~30m 이하 M2 (호표 88)												
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.0836	25,000.00	2,090.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	2,090.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.0167	8,500.00	141.9	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	141.9	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.1671	10,000.00	1,671.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	1,671.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.0919	5,500.00	505.4	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	505.4	
난간재	42.7mm * 1829mm	개	0.3039	10,000.00	3,039.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	3,039.0	
난간재	42.7mm * 610mm	개	0.0304	5,500.00	167.2	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	167.2	
안전발판	400mm * 1829mm	개	0.1444	20,500.00	2,960.2	0.00	0.0	0.00	0.0	20,500.00	2,960.2	
받침철물	D34*600mm	개	0.0167	8,700.00	145.2	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	145.2	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개	0.0152	10,500.00	159.6	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00	159.6	
내부계단	400mm * 2638mm	개	0.0076	77,000.00	585.2	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	585.2	
시스템비계 설치 및 해체	20m 초과~30m 이하	M2	1	0.00	0.0	18,463.00	18,463.0	0.00	0.0	18,463.00	18,463.0	호표 97
[합 계]					11,464.0		18,463.0		0.0		29,927.0	
시스템 비계매기(발판2줄) 9개월,H=10m 이하 M2 (호표 89)												
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.1254	25,000.00	3,135.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	3,135.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.0251	8,500.00	213.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	213.3	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.2507	10,000.00	2,507.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	2,507.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.1379	5,500.00	758.4	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	758.4	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.1254	25,000.00	3,135.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	3,135.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.0251	8,500.00	213.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	213.3	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.2507	10,000.00	2,507.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	2,507.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.1379	5,500.00	758.4	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	758.4	
난간재	42.7mm * 1829mm	개	0.4558	10,000.00	4,558.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	4,558.0	
난간재	42.7mm * 610mm	개	0.0456	5,500.00	250.8	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	250.8	
안전발판	400mm * 1829mm	개	0.2165	20,500.00	4,438.2	0.00	0.0	0.00	0.0	20,500.00	4,438.2	
받침철물	D34*600mm	개	0.0251	8,700.00	218.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	218.3	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개	0.0228	10,500.00	239.4	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00	239.4	
내부계단	400mm * 2638mm	개	0.0114	77,000.00	877.8	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	877.8	
시스템비계 설치 및 해체	20m 초과~30m 이하	M2	1	0.00	0.0	18,463.00	18,463.0	0.00	0.0	18,463.00	18,463.0	호표 97
[합 계]					17,196.0		18,463.0		0.0		35,659.0	
시스템 비계매기(발판2줄) 12개월,H=10m 이하 M2 (호표 92)												
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.1642	25,000.00	4,105.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	4,105.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.0328	8,500.00	278.8	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	278.8	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.3283	10,000.00	3,283.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	3,283.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.1806	5,500.00	993.3	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	993.3	
난간재	42.7mm * 1829mm	개	0.5969	10,000.00	5,969.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	5,969.0	
난간재	42.7mm * 610mm	개	0.0597	5,500.00	328.3	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	328.3	
안전발판	400mm * 1829mm	개	0.2835	20,500.00	5,811.7	0.00	0.0	0.00	0.0	20,500.00	5,811.7	
받침철물	D34*600mm	개	0.0328	8,700.00	285.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	285.3	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개	0.0298	10,500.00	312.9	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00	312.9	
내부계단	400mm * 2638mm	개	0.0149	77,000.00	1,147.3	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	1,147.3	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
시스템비계 설치 및 해체	10m 이하	M2	1	0.00	0.0	12,875.00	12,875.0	0.00	0.0	12,875.00	12,875.0	호표 95
[합 계]					22,514.0		12,875.0		0.0		35,389.0	
시스템 비계매기(발판2줄) 12개월,H=10~20m 이하 M2 (호표 93)												
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.1642	25,000.00	4,105.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	4,105.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.0328	8,500.00	278.8	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	278.8	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.3283	10,000.00	3,283.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	3,283.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.1806	5,500.00	993.3	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	993.3	
난간재	42.7mm * 1829mm	개	0.5969	10,000.00	5,969.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	5,969.0	
난간재	42.7mm * 610mm	개	0.0597	5,500.00	328.3	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	328.3	
안전발판	400mm * 1829mm	개	0.2835	20,500.00	5,811.7	0.00	0.0	0.00	0.0	20,500.00	5,811.7	
받침철물	D34*600mm	개	0.0328	8,700.00	285.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	285.3	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개	0.0298	10,500.00	312.9	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00	312.9	
내부계단	400mm * 2638mm	개	0.0149	77,000.00	1,147.3	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	1,147.3	
시스템비계 설치 및 해체	10m 초과~20m 이하	M2	1	0.00	0.0	15,669.00	15,669.0	0.00	0.0	15,669.00	15,669.0	호표 96
[합 계]					22,514.0		15,669.0		0.0		38,183.0	
시스템 비계매기(발판2줄) 12개월,H=20~30m 이하 M2 (호표 94)												
수직재	48.6mm * 3.800mm	본	0.1642	25,000.00	4,105.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	4,105.0	
수직재	48.6mm * 950mm	본	0.0328	8,500.00	278.8	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	278.8	
수평재	42.7mm * 1829mm	개	0.3283	10,000.00	3,283.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	3,283.0	
수평재	42.7mm * 610mm	개	0.1806	5,500.00	993.3	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	993.3	
난간재	42.7mm * 1829mm	개	0.5969	10,000.00	5,969.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	5,969.0	
난간재	42.7mm * 610mm	개	0.0597	5,500.00	328.3	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	328.3	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
안전발판	400mm * 1829mm	개	0.2835	20,500.00	5,811.7	0.00	0.0	0.00	0.0	20,500.00	5,811.7	
받침철물	D34*600mm	개	0.0328	8,700.00	285.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	285.3	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개	0.0298	10,500.00	312.9	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00	312.9	
내부계단	400mm * 2638mm	개	0.0149	77,000.00	1,147.3	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	1,147.3	
시스템비계 설치 및 해체	20m 초과~30m 이하	M2	1	0.00	0.0	18,463.00	18,463.0	0.00	0.0	18,463.00	18,463.0	호표 97
[합 계]					22,514.0		18,463.0		0.0		40,977.0	
시스템비계 설치 및 해체 10m 이하 M2 (호표 95)												
비계공	일반공사 직중	인	0.04	0.00	0.0	279,433.00	11,177.3	0.00	0.0	279,433.00	11,177.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	
[합 계]					0.0		12,875.0		0.0		12,875.0	
시스템비계 설치 및 해체 10m 초과~20m 이하 M2 (호표 96)												
비계공	일반공사 직중	인	0.05	0.00	0.0	279,433.00	13,971.6	0.00	0.0	279,433.00	13,971.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	
[합 계]					0.0		15,669.0		0.0		15,669.0	
시스템비계 설치 및 해체 20m 초과~30m 이하 M2 (호표 97)												
비계공	일반공사 직중	인	0.06	0.00	0.0	279,433.00	16,765.9	0.00	0.0	279,433.00	16,765.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	
[합 계]					0.0		18,463.0		0.0		18,463.0	
시스템비계(천정공사용) 3개월,H=10m이하 M3 (호표 98)												
시스템비계(천정공사용)	3개월,H=10m이하	10M 3	0.1	44,511.00	4,451.1	198,500.00	19,850.0	7,130.00	713.0	250,141.00	25,014.1	호표 1025

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					4,451.0		19,850.0		713.0		25,014.0	
시스템비계(천정공사용) 3개월,H=10~20m이하 M3 (호표 99)												
시스템비계(천정공사용)	3개월,H=10~20m이하	10M3	0.1	45,201.00	4,520.1	235,450.00	23,545.0	10,490.00	1,049.0	291,141.00	29,114.1	호표 1027
[합 계]					4,520.0		23,545.0		1,049.0		29,114.0	
강관비계다리/슬로프식 3개월 M2 (호표 100)												
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	0.9	4,054.00	3,648.6	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	3,648.6	
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀	개	0.2364	1,100.00	260.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	260.0	
강관비계 부속철물	조임철물, 직교 및 가새	개	0.8676	2,020.00	1,752.5	0.00	0.0	0.00	0.0	2,020.00	1,752.5	
강관비계 부속철물	받침철물	개	0.0234	4,000.00	93.6	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	93.6	
강관비계 부속철물	앙카용철물	개	0.04	1,100.00	44.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	44.0	
안전발판	PSP, 3040*420*3mm	매	0.094	28,876.00	2,714.3	0.00	0.0	0.00	0.0	28,876.00	2,714.3	
각재	외송	M3	0.0028	528,205.00	1,478.9	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	1,478.9	
철선	어닐링, ϕ4.0mm	kg	0.265	1,381.00	365.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	365.9	
비계공	일반공사 직종	인	0.273	0.00	0.0	279,433.00	76,285.2	0.00	0.0	279,433.00	76,285.2	
공구손료	인력품의 5%	식	1	3,814.26	3,814.2	0.00	0.0	0.00	0.0	3,814.20	3,814.2	
[합 계]					14,172.0		76,285.0		0.0		90,457.0	
강관비계다리/슬로프식 6개월 M2 (호표 101)												
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	1.5	4,054.00	6,081.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	6,081.0	
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀	개	0.394	1,100.00	433.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	433.4	
강관비계 부속철물	조임철물, 직교 및 가새	개	1.446	2,020.00	2,920.9	0.00	0.0	0.00	0.0	2,020.00	2,920.9	
강관비계 부속철물	받침철물	개	0.039	4,000.00	156.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	156.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강관비계 부속철물	양카용철물	개	0.04	1,100.00	44.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	44.0	
안전발판	PSP, 3040*420*3mm	매	0.141	28,876.00	4,071.5	0.00	0.0	0.00	0.0	28,876.00	4,071.5	
각재	외송	M3	0.004	528,205.00	2,112.8	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	2,112.8	
철선	어닐링, ϕ4.0mm	kg	0.265	1,381.00	365.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	365.9	
비계공	일반공사 직종	인	0.273	0.00	0.0	279,433.00	76,285.2	0.00	0.0	279,433.00	76,285.2	
공구손료	인력품의 5%	식	1	3,814.26	3,814.2	0.00	0.0	0.00	0.0	3,814.20	3,814.2	
[합 계]					19,999.0		76,285.0		0.0		96,284.0	
강관비계다리/슬로프식 12개월 M2 (호표 102)												
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	2.85	4,054.00	11,553.9	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	11,553.9	
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀	개	0.7486	1,100.00	823.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	823.4	
강관비계 부속철물	조임철물, 직교 및 가새	개	2.7474	2,020.00	5,549.7	0.00	0.0	0.00	0.0	2,020.00	5,549.7	
강관비계 부속철물	받침철물	개	0.0754	4,000.00	301.6	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	301.6	
강관비계 부속철물	양카용철물	개	0.04	1,100.00	44.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	44.0	
안전발판	PSP, 3040*420*3mm	매	0.188	28,876.00	5,428.6	0.00	0.0	0.00	0.0	28,876.00	5,428.6	
각재	외송	M3	0.0057	528,205.00	3,010.7	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	3,010.7	
철선	어닐링, ϕ4.0mm	kg	0.265	1,381.00	365.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	365.9	
비계공	일반공사 직종	인	0.273	0.00	0.0	279,433.00	76,285.2	0.00	0.0	279,433.00	76,285.2	
공구손료	인력품의 5%	식	1	3,814.26	3,814.2	0.00	0.0	0.00	0.0	3,814.20	3,814.2	
[합 계]					30,892.0		76,285.0		0.0		107,177.0	
강관비계다리/슬로프식 18개월 M2 (호표 103)												
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	4.2	4,054.00	17,026.8	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	17,026.8	
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀	개	1.1032	1,100.00	1,213.5	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	1,213.5	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강관비계 부속철물	조임철물, 직교 및 가새	개	4.0488	2,020.00	8,178.5	0.00	0.0	0.00	0.0	2,020.00	8,178.5	
강관비계 부속철물	받침철물	개	0.1092	4,000.00	436.8	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	436.8	
강관비계 부속철물	양카용철물	개	0.04	1,100.00	44.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	44.0	
안전발판	PSP, 3040*420*3mm	매	0.282	28,876.00	8,143.0	0.00	0.0	0.00	0.0	28,876.00	8,143.0	
각재	외송	M3	0.01	528,205.00	5,282.0	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	5,282.0	
철선	어닐링, ϕ4.0mm	kg	0.265	1,381.00	365.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	365.9	
비계공	일반공사 직종	인	0.273	0.00	0.0	279,433.00	76,285.2	0.00	0.0	279,433.00	76,285.2	
공구손료	인력품의 5%	식	1	3,814.26	3,814.2	0.00	0.0	0.00	0.0	3,814.20	3,814.2	
[합 계]					44,504.0		76,285.0		0.0		120,789.0	
강관비계다리/슬로프식 24개월 M2 (호표 104)												
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	5.55	4,054.00	22,499.7	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	22,499.7	
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀	개	1.4578	1,100.00	1,603.5	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	1,603.5	
강관비계 부속철물	조임철물, 직교 및 가새	개	5.3502	2,020.00	10,807.4	0.00	0.0	0.00	0.0	2,020.00	10,807.4	
강관비계 부속철물	받침철물	개	0.1456	4,000.00	582.4	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	582.4	
강관비계 부속철물	양카용철물	개	0.04	1,100.00	44.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	44.0	
안전발판	PSP, 3040*420*3mm	매	0.282	28,876.00	8,143.0	0.00	0.0	0.00	0.0	28,876.00	8,143.0	
각재	외송	M3	0.0115	528,205.00	6,074.3	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	6,074.3	
철선	어닐링, ϕ4.0mm	kg	0.265	1,381.00	365.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	365.9	
비계공	일반공사 직종	인	0.273	0.00	0.0	279,433.00	76,285.2	0.00	0.0	279,433.00	76,285.2	
공구손료	인력품의 5%	식	1	3,814.26	3,814.2	0.00	0.0	0.00	0.0	3,814.20	3,814.2	
[합 계]					53,934.0		76,285.0		0.0		130,219.0	
경사형 가설 계단 설치 및 해체 6m 이하 M2 (호표 105)												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
비계공	일반공사 직중	인	0.27	0.00	0.0	279,433.00	75,446.9	0.00	0.0	279,433.00	75,446.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.09	0.00	0.0	169,804.00	15,282.3	0.00	0.0	169,804.00	15,282.3	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,814.58	1,814.5	1,814.50	1,814.5	
[합 계]					0.0		90,729.0		1,814.0		92,543.0	
가설 계단 설치 및 해체 경사형, 3개월 M2 (호표 106)												
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	28.956	4,054.00	117,387.6	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	117,387.6	금액제외
손료	주재료비의 6%	식	1	7,043.25	7,043.2	0.00	0.0	0.00	0.0	7,043.20	7,043.2	
강관비계 부속철물	조임철물, 직교.회전	개	37.037	2,020.00	74,814.7	0.00	0.0	0.00	0.0	2,020.00	74,814.7	금액제외
손료	주재료비의 12%	식	1	8,977.76	8,977.7	0.00	0.0	0.00	0.0	8,977.70	8,977.7	
계단식발판	발판, 250*900	매	4.377	14,500.00	63,466.5	0.00	0.0	0.00	0.0	14,500.00	63,466.5	금액제외
손료	주재료비의 9%	식	1	5,711.98	5,711.9	0.00	0.0	0.00	0.0	5,711.90	5,711.9	
경사형 가설 계단 설치 및 해체	6m 이하	M2	1	0.00	0.0	90,729.00	90,729.0	1,814.00	1,814.0	92,543.00	92,543.0	호표 105
[합 계]					21,732.0		90,729.0		1,814.0		114,275.0	
가설 계단 설치 및 해체 경사형, 6개월 M2 (호표 107)												
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	28.956	4,054.00	117,387.6	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	117,387.6	금액제외
손료	주재료비의 10%	식	1	11,738.76	11,738.7	0.00	0.0	0.00	0.0	11,738.70	11,738.7	
강관비계 부속철물	조임철물, 직교.회전	개	37.037	2,020.00	74,814.7	0.00	0.0	0.00	0.0	2,020.00	74,814.7	금액제외
손료	주재료비의 20%	식	1	14,962.94	14,962.9	0.00	0.0	0.00	0.0	14,962.90	14,962.9	
계단식발판	발판, 250*900	매	4.377	14,500.00	63,466.5	0.00	0.0	0.00	0.0	14,500.00	63,466.5	금액제외
손료	주재료비의 15%	식	1	9,519.97	9,519.9	0.00	0.0	0.00	0.0	9,519.90	9,519.9	
경사형 가설 계단 설치 및 해체	6m 이하	M2	1	0.00	0.0	90,729.00	90,729.0	1,814.00	1,814.0	92,543.00	92,543.0	호표 105
[합 계]					36,221.0		90,729.0		1,814.0		128,764.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
타워형 가설 계단 설치 및 해체 M2 (호표 108)												
비계공	일반공사 직중	인	0.2	0.00	0.0	279,433.00	55,886.6	0.00	0.0	279,433.00	55,886.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.07	0.00	0.0	169,804.00	11,886.2	0.00	0.0	169,804.00	11,886.2	
크레인(타이어)	10ton	HR	0.06	6,961.00	417.6	57,077.00	3,424.6	30,793.00	1,847.5	94,831.00	5,689.7	호표 345
[합 계]					417.0		71,197.0		1,847.0		73,461.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체 연결형,5.4*1.8*H:10m(2층용),3개월 개소 (호표 109)												
시스템비계-수직재	3800mm	본	8	39,000.00	312,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	39,000.00	312,000.0	금액제외
시스템비계-수직재	1900mm	본	4	22,400.00	89,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	22,400.00	89,600.0	금액제외
시스템비계-수직재	475mm	본	4	7,800.00	31,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,800.00	31,200.0	금액제외
시스템비계-수평재	1829mm	본	42	13,500.00	567,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	567,000.0	금액제외
시스템비계-대각재	2484mm	본	28	19,600.00	548,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	19,600.00	548,800.0	금액제외
시스템비계-난간재	1829mm	본	28	13,500.00	378,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	378,000.0	금액제외
시스템비계-계단	L=2637,경사도45도	개	4	77,000.00	308,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	308,000.0	금액제외
강관손료	주재료비의 6%	식	1	134,076.00	134,076.0	0.00	0.0	0.00	0.0	134,076.00	134,076.0	
시스템비계-반침철물(자키베이스)	D34*600mm	개	4	8,700.00	34,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	34,800.0	금액제외
안전발판	500mm * 1829mm	개	20	25,500.00	510,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	510,000.0	금액제외
받침철물손료	주재료비의 9%	식	1	49,032.00	49,032.0	0.00	0.0	0.00	0.0	49,032.00	49,032.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체		M2	18.16	417.00	7,572.7	71,197.00	1,292,937.5	1,847.00	33,541.5	73,461.00	1,334,051.7	호표 108
[합 계]					190,680.0		1,292,937.0		33,541.0		1,517,158.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체 연결형,5.4*1.8*H:10m(2층용),6개월 개소 (호표 110)												
시스템비계-수직재	3800mm	본	8	39,000.00	312,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	39,000.00	312,000.0	금액제외

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
시스템비계-수직재	1900mm	본	4	22,400.00	89,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	22,400.00	89,600.0	금액제외
시스템비계-수직재	475mm	본	4	7,800.00	31,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,800.00	31,200.0	금액제외
시스템비계-수평재	1829mm	본	42	13,500.00	567,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	567,000.0	금액제외
시스템비계-대각재	2484mm	본	28	19,600.00	548,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	19,600.00	548,800.0	금액제외
시스템비계-난간재	1829mm	본	28	13,500.00	378,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	378,000.0	금액제외
시스템비계-계단	L=2637,경사도45도	개	4	77,000.00	308,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	308,000.0	금액제외
강관손료	주재료비의 10%	식	1	223,460.00	223,460.0	0.00	0.0	0.00	0.0	223,460.00	223,460.0	
시스템비계-반침철물(자키베이스)	D34*600mm	개	4	8,700.00	34,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	34,800.0	금액제외
안전발판	500mm * 1829mm	개	20	25,500.00	510,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	510,000.0	금액제외
받침철물손료	주재료비의 15%	식	1	81,720.00	81,720.0	0.00	0.0	0.00	0.0	81,720.00	81,720.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체		M2	18.16	417.00	7,572.7	71,197.00	1,292,937.5	1,847.00	33,541.5	73,461.00	1,334,051.7	호표 108
[합 계]					312,752.0		1,292,937.0		33,541.0		1,639,230.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체 연결형,5.4*1.8*H:10m(2층용),9개월 개소 (호표 111)												
시스템비계-수직재	3800mm	본	8	39,000.00	312,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	39,000.00	312,000.0	금액제외
시스템비계-수직재	1900mm	본	4	22,400.00	89,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	22,400.00	89,600.0	금액제외
시스템비계-수직재	475mm	본	4	7,800.00	31,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,800.00	31,200.0	금액제외
시스템비계-수평재	1829mm	본	42	13,500.00	567,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	567,000.0	금액제외
시스템비계-대각재	2484mm	본	28	19,600.00	548,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	19,600.00	548,800.0	금액제외
시스템비계-난간재	1829mm	본	28	13,500.00	378,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	378,000.0	금액제외
시스템비계-계단	L=2637,경사도45도	개	4	77,000.00	308,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	308,000.0	금액제외
강관손료	주재료비의 14.5%	식	1	324,017.00	324,017.0	0.00	0.0	0.00	0.0	324,017.00	324,017.0	
시스템비계-반침철물(자키베이스)	D34*600mm	개	4	8,700.00	34,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	34,800.0	금액제외
안전발판	500mm * 1829mm	개	20	25,500.00	510,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	510,000.0	금액제외

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
받침철물손료	주재료비의 22%	식	1	119,856.00	119,856.0	0.00	0.0	0.00	0.0	119,856.00	119,856.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체		M2	18.16	417.00	7,572.7	71,197.00	1,292,937.5	1,847.00	33,541.5	73,461.00	1,334,051.7	호표 108
[합 계]					451,445.0		1,292,937.0		33,541.0		1,777,923.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체 연결형,5.4*1.8*H:10m(2층용),12개월 개소 (호표 112)												
시스템비계-수직재	3800mm	본	8	39,000.00	312,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	39,000.00	312,000.0	금액제외
시스템비계-수직재	1900mm	본	4	22,400.00	89,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	22,400.00	89,600.0	금액제외
시스템비계-수직재	475mm	본	4	7,800.00	31,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,800.00	31,200.0	금액제외
시스템비계-수평재	1829mm	본	42	13,500.00	567,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	567,000.0	금액제외
시스템비계-대각재	2484mm	본	28	19,600.00	548,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	19,600.00	548,800.0	금액제외
시스템비계-난간재	1829mm	본	28	13,500.00	378,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	378,000.0	금액제외
시스템비계-계단	L=2637,경사도45도	개	4	77,000.00	308,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	308,000.0	금액제외
강관손료	주재료비의 19%	식	1	424,574.00	424,574.0	0.00	0.0	0.00	0.0	424,574.00	424,574.0	
시스템비계-반침철물(자키베이스)	D34*600mm	개	4	8,700.00	34,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	34,800.0	금액제외
안전발판	500mm * 1829mm	개	20	25,500.00	510,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	510,000.0	금액제외
받침철물손료	주재료비의 29%	식	1	157,992.00	157,992.0	0.00	0.0	0.00	0.0	157,992.00	157,992.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체		M2	18.16	417.00	7,572.7	71,197.00	1,292,937.5	1,847.00	33,541.5	73,461.00	1,334,051.7	호표 108
[합 계]					590,138.0		1,292,937.0		33,541.0		1,916,616.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체 연결형,5.4*1.8*H:14m(3층용),3개월 개소 (호표 113)												
시스템비계-수직재	3800mm	본	12	39,000.00	468,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	39,000.00	468,000.0	금액제외
시스템비계-수직재	1900mm	본	4	22,400.00	89,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	22,400.00	89,600.0	금액제외
시스템비계-수직재	475mm	본	4	7,800.00	31,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,800.00	31,200.0	금액제외
시스템비계-수평재	1829mm	본	56	13,500.00	756,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	756,000.0	금액제외

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
시스템비계-대각재	2484mm	본	40	19,600.00	784,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	19,600.00	784,000.0	금액제외
시스템비계-난간재	1829mm	본	40	13,500.00	540,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	540,000.0	금액제외
시스템비계-계단	L=2637,경사도45도	개	6	77,000.00	462,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	462,000.0	금액제외
강관손료	주재료비의 6%	식	1	187,848.00	187,848.0	0.00	0.0	0.00	0.0	187,848.00	187,848.0	
시스템비계-반침철물(자키베이스)	D34*600mm	개	4	8,700.00	34,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	34,800.0	금액제외
안전발판	500mm * 1829mm	개	28	25,500.00	714,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	714,000.0	금액제외
반침철물손료	주재료비의 9%	식	1	67,392.00	67,392.0	0.00	0.0	0.00	0.0	67,392.00	67,392.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체		M2	27.24	417.00	11,359.0	71,197.00	1,939,406.2	1,847.00	50,312.2	73,461.00	2,001,077.4	호표 108
[합 계]					266,599.0		1,939,406.0		50,312.0		2,256,317.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체 연결형,5.4*1.8*H:14m(3층용),6개월 개소 (호표 114)												
시스템비계-수직재	3800mm	본	12	39,000.00	468,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	39,000.00	468,000.0	금액제외
시스템비계-수직재	1900mm	본	4	22,400.00	89,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	22,400.00	89,600.0	금액제외
시스템비계-수직재	475mm	본	4	7,800.00	31,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,800.00	31,200.0	금액제외
시스템비계-수평재	1829mm	본	56	13,500.00	756,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	756,000.0	금액제외
시스템비계-대각재	2484mm	본	40	19,600.00	784,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	19,600.00	784,000.0	금액제외
시스템비계-난간재	1829mm	본	40	13,500.00	540,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	540,000.0	금액제외
시스템비계-계단	L=2637,경사도45도	개	6	77,000.00	462,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	462,000.0	금액제외
강관손료	주재료비의 10%	식	1	313,080.00	313,080.0	0.00	0.0	0.00	0.0	313,080.00	313,080.0	
시스템비계-반침철물(자키베이스)	D34*600mm	개	4	8,700.00	34,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	34,800.0	금액제외
안전발판	500mm * 1829mm	개	28	25,500.00	714,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	714,000.0	금액제외
반침철물손료	주재료비의 15%	식	1	112,320.00	112,320.0	0.00	0.0	0.00	0.0	112,320.00	112,320.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체		M2	27.24	417.00	11,359.0	71,197.00	1,939,406.2	1,847.00	50,312.2	73,461.00	2,001,077.4	호표 108
[합 계]					436,759.0		1,939,406.0		50,312.0		2,426,477.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
타워형 가설 계단 설치 및 해체 연결형,5.4*1.8*H:14m(3층용),9개월 개소 (호표 115)												
시스템비계-수직재	3800mm	본	12	39,000.00	468,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	39,000.00	468,000.0	금액제외
시스템비계-수직재	1900mm	본	4	22,400.00	89,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	22,400.00	89,600.0	금액제외
시스템비계-수직재	475mm	본	4	7,800.00	31,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,800.00	31,200.0	금액제외
시스템비계-수평재	1829mm	본	56	13,500.00	756,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	756,000.0	금액제외
시스템비계-대각재	2484mm	본	40	19,600.00	784,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	19,600.00	784,000.0	금액제외
시스템비계-난간재	1829mm	본	40	13,500.00	540,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	540,000.0	금액제외
시스템비계-계단	L=2637,경사도45도	개	6	77,000.00	462,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	462,000.0	금액제외
강관손료	주재료비의 14.5%	식	1	453,966.00	453,966.0	0.00	0.0	0.00	0.0	453,966.00	453,966.0	
시스템비계-받침철물(자키베이스)	D34*600mm	개	4	8,700.00	34,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	34,800.0	금액제외
안전발판	500mm * 1829mm	개	28	25,500.00	714,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	714,000.0	금액제외
받침철물손료	주재료비의 22%	식	1	164,736.00	164,736.0	0.00	0.0	0.00	0.0	164,736.00	164,736.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체		M2	27.24	417.00	11,359.0	71,197.00	1,939,406.2	1,847.00	50,312.2	73,461.00	2,001,077.4	호표 108
[합 계]					630,061.0		1,939,406.0		50,312.0		2,619,779.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체 연결형,5.4*1.8*H:14m(3층용),12개월 개소 (호표 116)												
시스템비계-수직재	3800mm	본	12	39,000.00	468,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	39,000.00	468,000.0	금액제외
시스템비계-수직재	1900mm	본	4	22,400.00	89,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	22,400.00	89,600.0	금액제외
시스템비계-수직재	475mm	본	4	7,800.00	31,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,800.00	31,200.0	금액제외
시스템비계-수평재	1829mm	본	56	13,500.00	756,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	756,000.0	금액제외
시스템비계-대각재	2484mm	본	40	19,600.00	784,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	19,600.00	784,000.0	금액제외
시스템비계-난간재	1829mm	본	40	13,500.00	540,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	540,000.0	금액제외
시스템비계-계단	L=2637,경사도45도	개	6	77,000.00	462,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	462,000.0	금액제외

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강관손료	주재료비의 19%	식	1	594,852.00	594,852.0	0.00	0.0	0.00	0.0	594,852.00	594,852.0	
시스템비계-반침철물(자키베이스)	D34*600mm	개	4	8,700.00	34,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	34,800.0	금액제외
안전발판	500mm * 1829mm	개	28	25,500.00	714,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	714,000.0	금액제외
받침철물손료	주재료비의 29%	식	1	217,152.00	217,152.0	0.00	0.0	0.00	0.0	217,152.00	217,152.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체		M2	27.24	417.00	11,359.0	71,197.00	1,939,406.2	1,847.00	50,312.2	73,461.00	2,001,077.4	호표 108
[합 계]					823,363.0		1,939,406.0		50,312.0		2,813,081.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체 연결형,5.4*1.8*H:18m(4층용),3개월 개소 (호표 117)												
시스템비계-수직재	3800mm	본	16	39,000.00	624,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	39,000.00	624,000.0	금액제외
시스템비계-수직재	1900mm	본	4	22,400.00	89,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	22,400.00	89,600.0	금액제외
시스템비계-수직재	475mm	본	4	7,800.00	31,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,800.00	31,200.0	금액제외
시스템비계-수평재	1829mm	본	70	13,500.00	945,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	945,000.0	금액제외
시스템비계-대각재	2484mm	본	52	19,600.00	1,019,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	19,600.00	1,019,200.0	금액제외
시스템비계-난간재	1829mm	본	52	13,500.00	702,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	702,000.0	금액제외
시스템비계-계단	L=2637,경사도45도	개	8	77,000.00	616,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	616,000.0	금액제외
강관손료	주재료비의 6%	식	1	241,620.00	241,620.0	0.00	0.0	0.00	0.0	241,620.00	241,620.0	
시스템비계-반침철물(자키베이스)	D34*600mm	개	4	8,700.00	34,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	34,800.0	금액제외
안전발판	500mm * 1829mm	개	36	25,500.00	918,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	918,000.0	금액제외
받침철물손료	주재료비의 9%	식	1	85,752.00	85,752.0	0.00	0.0	0.00	0.0	85,752.00	85,752.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체		M2	36.32	417.00	15,145.4	71,197.00	2,585,875.0	1,847.00	67,083.0	73,461.00	2,668,103.4	호표 108
[합 계]					342,517.0		2,585,875.0		67,083.0		2,995,475.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체 연결형,5.4*1.8*H:18m(4층용),6개월 개소 (호표 118)												
시스템비계-수직재	3800mm	본	16	39,000.00	624,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	39,000.00	624,000.0	금액제외

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
시스템비계-수직재	1900mm	본	4	22,400.00	89,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	22,400.00	89,600.0	금액제외
시스템비계-수직재	475mm	본	4	7,800.00	31,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,800.00	31,200.0	금액제외
시스템비계-수평재	1829mm	본	70	13,500.00	945,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	945,000.0	금액제외
시스템비계-대각재	2484mm	본	52	19,600.00	1,019,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	19,600.00	1,019,200.0	금액제외
시스템비계-난간재	1829mm	본	52	13,500.00	702,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	702,000.0	금액제외
시스템비계-계단	L=2637,경사도45도	개	8	77,000.00	616,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	616,000.0	금액제외
강관손료	주재료비의 10%	식	1	402,700.00	402,700.0	0.00	0.0	0.00	0.0	402,700.00	402,700.0	
시스템비계-반침철물(자키베이스)	D34*600mm	개	4	8,700.00	34,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	34,800.0	금액제외
안전발판	500mm * 1829mm	개	36	25,500.00	918,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	918,000.0	금액제외
반침철물손료	주재료비의 15%	식	1	142,920.00	142,920.0	0.00	0.0	0.00	0.0	142,920.00	142,920.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체		M2	36.32	417.00	15,145.4	71,197.00	2,585,875.0	1,847.00	67,083.0	73,461.00	2,668,103.4	호표 108
[합 계]					560,765.0		2,585,875.0		67,083.0		3,213,723.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체 연결형,5.4*1.8*H:18m(4층용),9개월 개소 (호표 119)												
시스템비계-수직재	3800mm	본	16	39,000.00	624,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	39,000.00	624,000.0	금액제외
시스템비계-수직재	1900mm	본	4	22,400.00	89,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	22,400.00	89,600.0	금액제외
시스템비계-수직재	475mm	본	4	7,800.00	31,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,800.00	31,200.0	금액제외
시스템비계-수평재	1829mm	본	70	13,500.00	945,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	945,000.0	금액제외
시스템비계-대각재	2484mm	본	52	19,600.00	1,019,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	19,600.00	1,019,200.0	금액제외
시스템비계-난간재	1829mm	본	52	13,500.00	702,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	702,000.0	금액제외
시스템비계-계단	L=2637,경사도45도	개	8	77,000.00	616,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	616,000.0	금액제외
강관손료	주재료비의 14.5%	식	1	583,915.00	583,915.0	0.00	0.0	0.00	0.0	583,915.00	583,915.0	
시스템비계-반침철물(자키베이스)	D34*600mm	개	4	8,700.00	34,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	34,800.0	금액제외
안전발판	500mm * 1829mm	개	36	25,500.00	918,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	918,000.0	금액제외

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
받침철물손료	주재료비의 22%	식	1	209,616.00	209,616.0	0.00	0.0	0.00	0.0	209,616.00	209,616.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체		M2	36.32	417.00	15,145.4	71,197.00	2,585,875.0	1,847.00	67,083.0	73,461.00	2,668,103.4	호표 108
[합 계]					808,676.0		2,585,875.0		67,083.0		3,461,634.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체 연결형,5.4*1.8*H:18m(4층용),12개월 개소 (호표 120)												
시스템비계-수직재	3800mm	본	16	39,000.00	624,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	39,000.00	624,000.0	금액제외
시스템비계-수직재	1900mm	본	4	22,400.00	89,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	22,400.00	89,600.0	금액제외
시스템비계-수직재	475mm	본	4	7,800.00	31,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,800.00	31,200.0	금액제외
시스템비계-수평재	1829mm	본	70	13,500.00	945,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	945,000.0	금액제외
시스템비계-대각재	2484mm	본	52	19,600.00	1,019,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	19,600.00	1,019,200.0	금액제외
시스템비계-난간재	1829mm	본	52	13,500.00	702,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	702,000.0	금액제외
시스템비계-계단	L=2637,경사도45도	개	8	77,000.00	616,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	616,000.0	금액제외
강관손료	주재료비의 19%	식	1	765,130.00	765,130.0	0.00	0.0	0.00	0.0	765,130.00	765,130.0	
시스템비계-반침철물(자키베이스)	D34*600mm	개	4	8,700.00	34,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	34,800.0	금액제외
안전발판	500mm * 1829mm	개	36	25,500.00	918,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	918,000.0	금액제외
받침철물손료	주재료비의 29%	식	1	276,312.00	276,312.0	0.00	0.0	0.00	0.0	276,312.00	276,312.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체		M2	36.32	417.00	15,145.4	71,197.00	2,585,875.0	1,847.00	67,083.0	73,461.00	2,668,103.4	호표 108
[합 계]					1,056,587.0		2,585,875.0		67,083.0		3,709,545.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체 연결형,5.4*1.8*H:22m(5층용),3개월 개소 (호표 121)												
시스템비계-수직재	3800mm	본	20	39,000.00	780,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	39,000.00	780,000.0	금액제외
시스템비계-수직재	1900mm	본	4	22,400.00	89,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	22,400.00	89,600.0	금액제외
시스템비계-수직재	475mm	본	4	7,800.00	31,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,800.00	31,200.0	금액제외
시스템비계-수평재	1829mm	본	84	13,500.00	1,134,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	1,134,000.0	금액제외

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
시스템비계-대각재	2484mm	본	64	19,600.00	1,254,400.0	0.00	0.0	0.00	0.0	19,600.00	1,254,400.0	금액제외
시스템비계-난간재	1829mm	본	64	13,500.00	864,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	864,000.0	금액제외
시스템비계-계단	L=2637,경사도45도	개	10	77,000.00	770,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	770,000.0	금액제외
강관손료	주재료비의 6%	식	1	295,392.00	295,392.0	0.00	0.0	0.00	0.0	295,392.00	295,392.0	
시스템비계-반침철물(자키베이스)	D34*600mm	개	4	8,700.00	34,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	34,800.0	금액제외
안전발판	500mm * 1829mm	개	44	25,500.00	1,122,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	1,122,000.0	금액제외
반침철물손료	주재료비의 9%	식	1	104,112.00	104,112.0	0.00	0.0	0.00	0.0	104,112.00	104,112.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체		M2	45.4	417.00	18,931.8	71,197.00	3,232,343.8	1,847.00	83,853.8	73,461.00	3,335,129.4	호표 108
[합 계]					418,435.0		3,232,343.0		83,853.0		3,734,631.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체 연결형,5.4*1.8*H:22m(5층용),6개월 개소 (호표 122)												
시스템비계-수직재	3800mm	본	20	39,000.00	780,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	39,000.00	780,000.0	금액제외
시스템비계-수직재	1900mm	본	4	22,400.00	89,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	22,400.00	89,600.0	금액제외
시스템비계-수직재	475mm	본	4	7,800.00	31,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,800.00	31,200.0	금액제외
시스템비계-수평재	1829mm	본	84	13,500.00	1,134,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	1,134,000.0	금액제외
시스템비계-대각재	2484mm	본	64	19,600.00	1,254,400.0	0.00	0.0	0.00	0.0	19,600.00	1,254,400.0	금액제외
시스템비계-난간재	1829mm	본	64	13,500.00	864,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	864,000.0	금액제외
시스템비계-계단	L=2637,경사도45도	개	10	77,000.00	770,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	770,000.0	금액제외
강관손료	주재료비의 10%	식	1	492,320.00	492,320.0	0.00	0.0	0.00	0.0	492,320.00	492,320.0	
시스템비계-반침철물(자키베이스)	D34*600mm	개	4	8,700.00	34,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	34,800.0	금액제외
안전발판	500mm * 1829mm	개	44	25,500.00	1,122,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	1,122,000.0	금액제외
반침철물손료	주재료비의 15%	식	1	173,520.00	173,520.0	0.00	0.0	0.00	0.0	173,520.00	173,520.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체		M2	45.4	417.00	18,931.8	71,197.00	3,232,343.8	1,847.00	83,853.8	73,461.00	3,335,129.4	호표 108
[합 계]					684,771.0		3,232,343.0		83,853.0		4,000,967.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
타워형 가설 계단 설치 및 해체 연결형,5.4*1.8*H:22m(5층용),9개월 개소 (호표 123)												
시스템비계-수직재	3800mm	본	20	39,000.00	780,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	39,000.00	780,000.0	금액제외
시스템비계-수직재	1900mm	본	4	22,400.00	89,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	22,400.00	89,600.0	금액제외
시스템비계-수직재	475mm	본	4	7,800.00	31,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,800.00	31,200.0	금액제외
시스템비계-수평재	1829mm	본	84	13,500.00	1,134,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	1,134,000.0	금액제외
시스템비계-대각재	2484mm	본	64	19,600.00	1,254,400.0	0.00	0.0	0.00	0.0	19,600.00	1,254,400.0	금액제외
시스템비계-난간재	1829mm	본	64	13,500.00	864,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	864,000.0	금액제외
시스템비계-계단	L=2637,경사도45도	개	10	77,000.00	770,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	770,000.0	금액제외
강관손료	주재료비의 14.5%	식	1	713,864.00	713,864.0	0.00	0.0	0.00	0.0	713,864.00	713,864.0	
시스템비계-받침철물(자키베이스)	D34*600mm	개	4	8,700.00	34,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	34,800.0	금액제외
안전발판	500mm * 1829mm	개	44	25,500.00	1,122,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	1,122,000.0	금액제외
받침철물손료	주재료비의 22%	식	1	254,496.00	254,496.0	0.00	0.0	0.00	0.0	254,496.00	254,496.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체		M2	45.4	417.00	18,931.8	71,197.00	3,232,343.8	1,847.00	83,853.8	73,461.00	3,335,129.4	호표 108
[합 계]					987,291.0		3,232,343.0		83,853.0		4,303,487.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체 연결형,5.4*1.8*H:22m(5층용),12개월 개소 (호표 124)												
시스템비계-수직재	3800mm	본	20	39,000.00	780,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	39,000.00	780,000.0	금액제외
시스템비계-수직재	1900mm	본	4	22,400.00	89,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	22,400.00	89,600.0	금액제외
시스템비계-수직재	475mm	본	4	7,800.00	31,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,800.00	31,200.0	금액제외
시스템비계-수평재	1829mm	본	84	13,500.00	1,134,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	1,134,000.0	금액제외
시스템비계-대각재	2484mm	본	64	19,600.00	1,254,400.0	0.00	0.0	0.00	0.0	19,600.00	1,254,400.0	금액제외
시스템비계-난간재	1829mm	본	64	13,500.00	864,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	864,000.0	금액제외
시스템비계-계단	L=2637,경사도45도	개	10	77,000.00	770,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	77,000.00	770,000.0	금액제외

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강관손로	주재료비의 19%	식	1	935,408.00	935,408.0	0.00	0.0	0.00	0.0	935,408.00	935,408.0	
시스템비계-반침철물(자키베이스)	D34*600mm	개	4	8,700.00	34,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	34,800.0	금액제외
안전발판	500mm * 1829mm	개	44	25,500.00	1,122,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,500.00	1,122,000.0	금액제외
반침철물손로	주재료비의 29%	식	1	335,472.00	335,472.0	0.00	0.0	0.00	0.0	335,472.00	335,472.0	
타워형 가설 계단 설치 및 해체		M2	45.4	417.00	18,931.8	71,197.00	3,232,343.8	1,847.00	83,853.8	73,461.00	3,335,129.4	호표 108
[합 계]					1,289,811.0		3,232,343.0		83,853.0		4,606,007.0	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 높이 2m, 3개월 대 (호표 125)												
비계안정장치	비계기본틀, 기둥, 1.2*1.7m	개	0.12	30,000.00	3,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	30,000.00	3,600.0	
비계안정장치	가새, 1.2*1.9m	개	0.12	9,099.00	1,091.8	0.00	0.0	0.00	0.0	9,099.00	1,091.8	
비계안정장치	수평띠장, 1829mm	개	0.24	25,400.00	6,096.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,400.00	6,096.0	
비계안정장치	손잡이기둥	개	0.24	15,000.00	3,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	15,000.00	3,600.0	
비계안정장치	손잡이, 1229mm	개	0.12	8,000.00	960.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,000.00	960.0	
비계안정장치	손잡이, 1829mm	개	0.24	10,000.00	2,400.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	2,400.0	
비계안정장치	바퀴	개	0.36	9,500.00	3,420.0	0.00	0.0	0.00	0.0	9,500.00	3,420.0	
비계안정장치	자키	개	0.36	10,000.00	3,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	3,600.0	
비계안정장치	발판, 40*200*2000	장	0.63	10,250.00	6,457.5	0.00	0.0	0.00	0.0	10,250.00	6,457.5	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 2m, 노무비	대	1	0.00	0.0	93,630.00	93,630.0	0.00	0.0	93,630.00	93,630.0	호표 1029
[합 계]					31,225.0		93,630.0		0.0		124,855.0	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 높이 4m, 3개월 대 (호표 126)												
비계안정장치	비계기본틀, 기둥, 1.2*1.7m	개	0.24	30,000.00	7,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	30,000.00	7,200.0	
비계안정장치	가새, 1.2*1.9m	개	0.24	9,099.00	2,183.7	0.00	0.0	0.00	0.0	9,099.00	2,183.7	
비계안정장치	수평띠장, 1829mm	개	0.48	25,400.00	12,192.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,400.00	12,192.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
비계안정장치	손잡이기둥	개	0.24	15,000.00	3,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	15,000.00	3,600.0	
비계안정장치	손잡이, 1229mm	개	0.12	8,000.00	960.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,000.00	960.0	
비계안정장치	손잡이, 1829mm	개	0.24	10,000.00	2,400.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	2,400.0	
비계안정장치	이음철물, 연결핀	개	0.48	1,100.00	528.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	528.0	
비계안정장치	바퀴	개	0.36	9,500.00	3,420.0	0.00	0.0	0.00	0.0	9,500.00	3,420.0	
비계안정장치	자키	개	0.36	10,000.00	3,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	3,600.0	
비계안정장치	발판, 40*200*2000	장	0.63	10,250.00	6,457.5	0.00	0.0	0.00	0.0	10,250.00	6,457.5	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 4m, 노무비	대	1	0.00	0.0	155,320.00	155,320.0	0.00	0.0	155,320.00	155,320.0	호표 1030
[합 계]					42,541.0		155,320.0		0.0		197,861.0	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 높이 6m, 3개월 대 (호표 127)												
비계안정장치	비계기본틀, 기둥, 1.2*1.7m	개	0.36	30,000.00	10,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	30,000.00	10,800.0	
비계안정장치	가새, 1.2*1.9m	개	0.36	9,099.00	3,275.6	0.00	0.0	0.00	0.0	9,099.00	3,275.6	
비계안정장치	수평띠장, 1829mm	개	0.72	25,400.00	18,288.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,400.00	18,288.0	
비계안정장치	손잡이기둥	개	0.24	15,000.00	3,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	15,000.00	3,600.0	
비계안정장치	손잡이, 1229mm	개	0.12	8,000.00	960.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,000.00	960.0	
비계안정장치	손잡이, 1829mm	개	0.24	10,000.00	2,400.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	2,400.0	
비계안정장치	이음철물, 연결핀	개	0.96	1,100.00	1,056.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	1,056.0	
비계안정장치	바퀴	개	0.36	9,500.00	3,420.0	0.00	0.0	0.00	0.0	9,500.00	3,420.0	
비계안정장치	자키	개	0.36	10,000.00	3,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	3,600.0	
비계안정장치	발판, 40*200*2000	장	0.63	10,250.00	6,457.5	0.00	0.0	0.00	0.0	10,250.00	6,457.5	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 4m, 노무비	대	1	0.00	0.0	155,320.00	155,320.0	0.00	0.0	155,320.00	155,320.0	호표 1030
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 2m, 노무비	대	1	0.00	0.0	93,630.00	93,630.0	0.00	0.0	93,630.00	93,630.0	호표 1029
[합 계]					53,857.0		248,950.0		0.0		302,807.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
건축물보양 - 콘크리트 살수 M2 (호표 128)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.004	0.00	0.0	169,804.00	679.2	0.00	0.0	169,804.00	679.2	
[합 계]					0.0		679.0		0.0		679.0	
건축물보양 - 콘크리트 부직포 M2 (호표 129)												
부직포		M2	1.1	600.00	660.0	0.00	0.0	0.00	0.0	600.00	660.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.003	0.00	0.0	169,804.00	509.4	0.00	0.0	169,804.00	509.4	
[합 계]					660.0		509.0		0.0		1,169.0	
건축물보양 - 석재면,테라조면 하드롱지 M2 (호표 130)												
공통자재	하드롱지	M2	1.2	444.00	532.8	0.00	0.0	0.00	0.0	444.00	532.8	
합성풀	건설용	kg	0.06	9,376.00	562.5	0.00	0.0	0.00	0.0	9,376.00	562.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	
[합 계]					1,095.0		1,698.0		0.0		2,793.0	
건축물보양 목재 붙이기 M2 (호표 131)												
판재	외송, 일반	M3	0.007	662,470.00	4,637.2	0.00	0.0	0.00	0.0	662,470.00	4,637.2	
일반못	50mm	kg	0.02	1,495.00	29.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	29.9	
건축목공	일반공사 직종	인	0.03	0.00	0.0	277,894.00	8,336.8	0.00	0.0	277,894.00	8,336.8	
[합 계]					4,667.0		8,336.0		0.0		13,003.0	
건축물 현장정리 철근콘크리트조 M2 (호표 132)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.13	0.00	0.0	169,804.00	22,074.5	0.00	0.0	169,804.00	22,074.5	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		22,074.0		0.0		22,074.0	
건축물 현장정리 철골조 M2 (호표 133)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.05	0.00	0.0	169,804.00	8,490.2	0.00	0.0	169,804.00	8,490.2	
[합 계]					0.0		8,490.0		0.0		8,490.0	
건축물 현장정리 조적조 M2 (호표 134)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.05	0.00	0.0	169,804.00	8,490.2	0.00	0.0	169,804.00	8,490.2	
[합 계]					0.0		8,490.0		0.0		8,490.0	
건축물 현장정리(청소포함) 수선(바닥,천장 수선일경우) M2 (호표 135)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.035	0.00	0.0	169,804.00	5,943.1	0.00	0.0	169,804.00	5,943.1	
[합 계]					0.0		5,943.0		0.0		5,943.0	
건축물 현장정리(청소포함) 수선(바닥 교체일경우) M2 (호표 136)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.021	0.00	0.0	169,804.00	3,565.8	0.00	0.0	169,804.00	3,565.8	
[합 계]					0.0		3,565.0		0.0		3,565.0	
건축물 현장정리(청소포함) 수선(천정 교체일경우) M2 (호표 137)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.0084	0.00	0.0	169,804.00	1,426.3	0.00	0.0	169,804.00	1,426.3	
[합 계]					0.0		1,426.0		0.0		1,426.0	
준공청소 M2 (호표 138)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
터파기/토사 보통,굴착기1.0M3 90%+ 인력10% M3 (호표 144)												
굴삭기(무한궤도)	1.0m'	HR	0.0129	31,355.00	404.4	57,077.00	736.2	28,955.00	373.5	117,387.00	1,514.1	호표 1035
인력굴착(토사) / 보통토사	H=1m 이하(구조물터파기)	M3	0.1	0.00	0.0	62,021.00	6,202.1	0.00	0.0	62,021.00	6,202.1	호표 142
[합 계]					404.0		6,938.0		373.0		7,715.0	
터파기/토사 보통,굴착기0.6M3 M3 (호표 145)												
굴삭기(무한궤도)	0.6m'	HR	0.0421	16,401.00	690.4	57,077.00	2,402.9	22,791.00	959.5	96,269.00	4,052.8	호표 1036
[합 계]					690.0		2,402.0		959.0		4,051.0	
터파기/토사 보통,굴착기0.6M3 90%+ 인력10% M3 (호표 146)												
굴삭기(무한궤도)	0.6m'	HR	0.0379	16,401.00	621.5	57,077.00	2,163.2	22,791.00	863.7	96,269.00	3,648.4	호표 1036
인력굴착(토사) / 보통토사	H=1m 이하(구조물터파기)	M3	0.1	0.00	0.0	62,021.00	6,202.1	0.00	0.0	62,021.00	6,202.1	호표 142
[합 계]					621.0		8,365.0		863.0		9,849.0	
되메우기 토사,인력 M3 (호표 147)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.11	0.00	0.0	169,804.00	18,678.4	0.00	0.0	169,804.00	18,678.4	
[합 계]					0.0		18,678.0		0.0		18,678.0	
되메우고다지기/토사 굴착기 0.6m3 + 콤팩터1.5ton M3 (호표 148)												
되메우기/토사, 두께 10cm	보통, 굴삭기 0.6m3+플레이트콤팩터 1.5ton	M3	1	408.00	408.0	4,697.00	4,697.0	362.00	362.0	5,467.00	5,467.0	산근 6
[합 계]					408.0		4,697.0		362.0		5,467.0	
현장내잔토처리 소운반,고르기 M3 (호표 149)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.2	0.00	0.0	169,804.00	33,960.8	0.00	0.0	169,804.00	33,960.8	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		33,960.0		0.0		33,960.0	
현장내잔토처리 토사,굴삭기 0.6m3 M3 (호표 150)												
현장내잔토처리	보통, 굴삭기 0.6m3	M3	1	212.00	212.0	640.00	640.0	297.00	297.0	1,149.00	1,149.0	산근 7
[합 계]					212.0		640.0		297.0		1,149.0	
현장내잔토처리(경비) 토사,굴삭기 0.6m3 M3 (호표 151)												
현장내잔토처리(경비)	보통, 굴삭기 0.6m3	M3	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,150.00	1,150.0	1,150.00	1,150.0	산근 8
[합 계]					0.0		0.0		1,150.0		1,150.0	
잔토처리 토사, 4km,덤프 15.0ton M3 (호표 152)												
토사 운반/단지외 4km	보통, 덤프 15ton+굴삭기 0.6m3	M3	1	1,952.00	1,952.0	3,854.00	3,854.0	1,398.00	1,398.0	7,204.00	7,204.0	산근 9
[합 계]					1,952.0		3,854.0		1,398.0		7,204.0	
잔토처리 토사,10km,덤프 15.0ton M3 (호표 153)												
토사 운반/단지외 10km	보통, 덤프 15ton+굴삭기 0.6m3	M3	1	3,201.00	3,201.0	6,318.00	6,318.0	2,292.00	2,292.0	11,811.00	11,811.0	산근 10
[합 계]					3,201.0		6,318.0		2,292.0		11,811.0	
모래깔기지정 굴삭기 0.2m3 + 콤팩터 1.5ton M3 (호표 154)												
모래	(별도)	M3	1.2	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
특별인부	일반공사 직종	인	0.0091	0.00	0.0	221,506.00	2,015.7	0.00	0.0	221,506.00	2,015.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0091	0.00	0.0	169,804.00	1,545.2	0.00	0.0	169,804.00	1,545.2	
굴삭기(무한궤도)	0.2m³	HR	0.0727	7,973.00	579.6	57,077.00	4,149.4	13,399.00	974.1	78,449.00	5,703.1	호표 1005
플레이트 콤팩터	1.5ton	HR	0.0727	1,761.00	128.0	35,608.00	2,588.7	599.00	43.5	37,968.00	2,760.2	호표 1037

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
플레이트컴팩터 조정원계산안함	인력품의 100%	식	-1	0.00	0.0	2,588.70	-2,588.7	0.00	0.0	2,588.70	-2,588.7	
[합 계]					707.0		7,710.0		1,017.0		9,434.0	
자갈깔기지정 굴삭기 0.2m3 + 진동롤러 0.7ton M3 (호표 155)												
모래	(별도)	M3	0.4	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
자갈	(별도), 25mm, #57	M3	1.1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
특별인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	221,506.00	2,215.0	0.00	0.0	221,506.00	2,215.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	
굴삭기(무한궤도)	0.2m³	HR	0.08	7,973.00	637.8	57,077.00	4,566.1	13,399.00	1,071.9	78,449.00	6,275.8	호표 1005
진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	HR	0.08	3,276.00	262.0	35,608.00	2,848.6	1,902.00	152.1	40,786.00	3,262.7	호표 1041
진동롤러 조정원 계산안함	인력품의 100%	식	-1	0.00	0.0	2,848.60	-2,848.6	0.00	0.0	2,848.60	-2,848.6	
[합 계]					899.0		8,479.0		1,224.0		10,602.0	
쇄석깔기지정 굴삭기 0.2m3 + 진동롤러 0.7ton M3 (호표 156)												
쇄석자갈	(별도), 25mm~40mm	M3	1.4	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
특별인부	일반공사 직종	인	0.0111	0.00	0.0	221,506.00	2,458.7	0.00	0.0	221,506.00	2,458.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0111	0.00	0.0	169,804.00	1,884.8	0.00	0.0	169,804.00	1,884.8	
굴삭기(무한궤도)	0.2m³	HR	0.0889	7,973.00	708.7	57,077.00	5,074.1	13,399.00	1,191.1	78,449.00	6,973.9	호표 1005
진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	HR	0.0889	3,276.00	291.2	35,608.00	3,165.5	1,902.00	169.0	40,786.00	3,625.7	호표 1041
진동롤러조정원 계산안함	인력품의 100%	식	-1	0.00	0.0	3,165.50	-3,165.5	0.00	0.0	3,165.50	-3,165.5	
[합 계]					999.0		9,417.0		1,360.0		11,776.0	
모래채우기 M3 (호표 157)												
모래	(별도)	M3	1.2	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
파일항타(S.I.P) ￼500 이하 M (호표 161)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	40	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
파일천공전용장비	40ton	HR	0.038	14,265.00	542.0	57,077.00	2,168.9	20,322.00	772.2	91,664.00	3,483.1	호표 1042
오거	59.68kw	HR	0.038	0.00	0.0	0.00	0.0	22,103.00	839.9	22,103.00	839.9	호표 1043
발전기	450kw	HR	0.038	112,604.00	4,278.9	35,608.00	1,353.1	21,517.00	817.6	169,729.00	6,449.6	호표 1044
발전기	100kw	HR	0.038	28,437.00	1,080.6	35,608.00	1,353.1	5,571.00	211.6	69,616.00	2,645.3	호표 1045
발전기	50kw	HR	0.038	14,218.00	540.2	35,608.00	1,353.1	4,585.00	174.2	54,411.00	2,067.5	호표 1046
공기압축기(이동식)	21.0m³/min	HR	0.038	42,197.00	1,603.4	57,077.00	2,168.9	7,755.00	294.6	107,029.00	4,066.9	호표 1047
지게차	5.0ton	HR	0.038	10,292.00	391.0	57,077.00	2,168.9	7,038.00	267.4	74,407.00	2,827.3	호표 1048
굴삭기(무한궤도)	0.2m³	HR	0.038	7,973.00	302.9	57,077.00	2,168.9	13,399.00	509.1	78,449.00	2,980.9	호표 1005
크레인(무한궤도)	50ton(1.91m³)	HR	0.038	18,979.00	721.2	57,077.00	2,168.9	71,875.00	2,731.2	147,931.00	5,621.3	호표 1049
보링공	일반공사 직중	인	0.0047	0.00	0.0	225,273.00	1,058.7	0.00	0.0	225,273.00	1,058.7	
기계설비공	일반공사 직중	인	0.0047	0.00	0.0	237,652.00	1,116.9	0.00	0.0	237,652.00	1,116.9	
특별인부	일반공사 직중	인	0.0095	0.00	0.0	221,506.00	2,104.3	0.00	0.0	221,506.00	2,104.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.0047	0.00	0.0	169,804.00	798.0	0.00	0.0	169,804.00	798.0	
용접공	일반공사 직중	인	0.0023	0.00	0.0	278,326.00	640.1	0.00	0.0	278,326.00	640.1	
소모자재	인력품의 22%	식	1	1,257.96	1,257.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,257.90	1,257.9	
부속장비	인력품의 16%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	914.88	914.8	914.80	914.8	
[합 계]					10,718.0		20,621.0		7,532.0		38,871.0	
파일항타(S.I.P+케이싱) ￼500 이하 M (호표 162)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	40	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
파일천공전용장비	40ton	HR	0.0439	14,265.00	626.2	57,077.00	2,505.6	20,322.00	892.1	91,664.00	4,023.9	호표 1042
오거	59.68kw	HR	0.0439	0.00	0.0	0.00	0.0	22,103.00	970.3	22,103.00	970.3	호표 1043

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
케이싱	22m	HR	0.0439	0.00	0.0	0.00	0.0	848.00	37.2	848.00	37.2	호표 1050
발전기	450kw	HR	0.0439	112,604.00	4,943.3	35,608.00	1,563.1	21,517.00	944.5	169,729.00	7,450.9	호표 1044
발전기	100kw	HR	0.0439	28,437.00	1,248.3	35,608.00	1,563.1	5,571.00	244.5	69,616.00	3,055.9	호표 1045
발전기	50kw	HR	0.0439	14,218.00	624.1	35,608.00	1,563.1	4,585.00	201.2	54,411.00	2,388.4	호표 1046
공기압축기(이동식)	21.0㎥/min	HR	0.0439	42,197.00	1,852.4	57,077.00	2,505.6	7,755.00	340.4	107,029.00	4,698.4	호표 1047
지게차	5.0ton	HR	0.0439	10,292.00	451.8	57,077.00	2,505.6	7,038.00	308.9	74,407.00	3,266.3	호표 1048
굴삭기(무한궤도)	0.2㎥	HR	0.0439	7,973.00	350.0	57,077.00	2,505.6	13,399.00	588.2	78,449.00	3,443.8	호표 1005
크레인(무한궤도)	50ton(1.91㎥)	HR	0.0439	18,979.00	833.1	57,077.00	2,505.6	71,875.00	3,155.3	147,931.00	6,494.0	호표 1049
보링공	일반공사 직중	인	0.0054	0.00	0.0	225,273.00	1,216.4	0.00	0.0	225,273.00	1,216.4	
기계설비공	일반공사 직중	인	0.0054	0.00	0.0	237,652.00	1,283.3	0.00	0.0	237,652.00	1,283.3	
특별인부	일반공사 직중	인	0.0109	0.00	0.0	221,506.00	2,414.4	0.00	0.0	221,506.00	2,414.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.0054	0.00	0.0	169,804.00	916.9	0.00	0.0	169,804.00	916.9	
용접공	일반공사 직중	인	0.0027	0.00	0.0	278,326.00	751.4	0.00	0.0	278,326.00	751.4	
소모자재	인력품의 28%	식	1	1,843.07	1,843.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,843.00	1,843.0	
부속장비	인력품의 16%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,053.18	1,053.1	1,053.10	1,053.1	
[합 계]					12,772.0		23,799.0		8,735.0		45,306.0	
파일항타(S.I.P),이어치기 ￿500 이하 M (호표 163)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	40	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
파일천공전용장비	40ton	HR	0.0439	14,265.00	626.2	57,077.00	2,505.6	20,322.00	892.1	91,664.00	4,023.9	호표 1042
오거	89.52kw	HR	0.0439	0.00	0.0	0.00	0.0	30,328.00	1,331.3	30,328.00	1,331.3	호표 1051
발전기	450kw	HR	0.0439	112,604.00	4,943.3	35,608.00	1,563.1	21,517.00	944.5	169,729.00	7,450.9	호표 1044
발전기	100kw	HR	0.0439	28,437.00	1,248.3	35,608.00	1,563.1	5,571.00	244.5	69,616.00	3,055.9	호표 1045
발전기	50kw	HR	0.0439	14,218.00	624.1	35,608.00	1,563.1	4,585.00	201.2	54,411.00	2,388.4	호표 1046

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공기압축기(이동식)	25.5㎥/min	HR	0.0439	49,382.00	2,167.8	57,077.00	2,505.6	12,193.00	535.2	118,652.00	5,208.6	호표 1052
지게차	5.0ton	HR	0.0439	10,292.00	451.8	57,077.00	2,505.6	7,038.00	308.9	74,407.00	3,266.3	호표 1048
굴삭기(무한궤도)	0.2㎥	HR	0.0439	7,973.00	350.0	57,077.00	2,505.6	13,399.00	588.2	78,449.00	3,443.8	호표 1005
크레인(무한궤도)	50ton(1.91㎥)	HR	0.0439	18,979.00	833.1	57,077.00	2,505.6	71,875.00	3,155.3	147,931.00	6,494.0	호표 1049
보링공	일반공사 직중	인	0.0054	0.00	0.0	225,273.00	1,216.4	0.00	0.0	225,273.00	1,216.4	
기계설비공	일반공사 직중	인	0.0054	0.00	0.0	237,652.00	1,283.3	0.00	0.0	237,652.00	1,283.3	
특별인부	일반공사 직중	인	0.0109	0.00	0.0	221,506.00	2,414.4	0.00	0.0	221,506.00	2,414.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.0054	0.00	0.0	169,804.00	916.9	0.00	0.0	169,804.00	916.9	
용접공	일반공사 직중	인	0.0082	0.00	0.0	278,326.00	2,282.2	0.00	0.0	278,326.00	2,282.2	
소모자재	인력품의 25%	식	1	2,028.30	2,028.3	0.00	0.0	0.00	0.0	2,028.30	2,028.3	
부속장비	인력품의 13%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,054.71	1,054.7	1,054.70	1,054.7	
[합 계]					13,272.0		25,330.0		9,255.0		47,857.0	
파일항타(S.I.P+케이싱),이어치기 \$500 이하 M (호표 164)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	40	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
파일천공전용장비	40ton	HR	0.0468	14,265.00	667.6	57,077.00	2,671.2	20,322.00	951.0	91,664.00	4,289.8	호표 1042
오거	89.52kw	HR	0.0468	0.00	0.0	0.00	0.0	30,328.00	1,419.3	30,328.00	1,419.3	호표 1051
케이싱	27m	HR	0.0468	0.00	0.0	0.00	0.0	1,038.00	48.5	1,038.00	48.5	호표 1053
발전기	450kw	HR	0.0468	112,604.00	5,269.8	35,608.00	1,666.4	21,517.00	1,006.9	169,729.00	7,943.1	호표 1044
발전기	100kw	HR	0.0468	28,437.00	1,330.8	35,608.00	1,666.4	5,571.00	260.7	69,616.00	3,257.9	호표 1045
발전기	50kw	HR	0.0468	14,218.00	665.4	35,608.00	1,666.4	4,585.00	214.5	54,411.00	2,546.3	호표 1046
공기압축기(이동식)	25.5㎥/min	HR	0.0468	49,382.00	2,311.0	57,077.00	2,671.2	12,193.00	570.6	118,652.00	5,552.8	호표 1052
지게차	5.0ton	HR	0.0468	10,292.00	481.6	57,077.00	2,671.2	7,038.00	329.3	74,407.00	3,482.1	호표 1048
굴삭기(무한궤도)	0.2㎥	HR	0.0468	7,973.00	373.1	57,077.00	2,671.2	13,399.00	627.0	78,449.00	3,671.3	호표 1005

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
크레인(무한궤도)	50ton(1.91㎡)	HR	0.0468	18,979.00	888.2	57,077.00	2,671.2	71,875.00	3,363.7	147,931.00	6,923.1	호표 1049
보링공	일반공사 직중	인	0.0058	0.00	0.0	225,273.00	1,306.5	0.00	0.0	225,273.00	1,306.5	
기계설비공	일반공사 직중	인	0.0058	0.00	0.0	237,652.00	1,378.3	0.00	0.0	237,652.00	1,378.3	
특별인부	일반공사 직중	인	0.0117	0.00	0.0	221,506.00	2,591.6	0.00	0.0	221,506.00	2,591.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.0058	0.00	0.0	169,804.00	984.8	0.00	0.0	169,804.00	984.8	
용접공	일반공사 직중	인	0.0087	0.00	0.0	278,326.00	2,421.4	0.00	0.0	278,326.00	2,421.4	
소모자재	인력품의 30%	식	1	2,604.78	2,604.7	0.00	0.0	0.00	0.0	2,604.70	2,604.7	
부속장비	인력품의 13%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,128.73	1,128.7	1,128.70	1,128.7	
[합 계]					14,592.0		27,037.0		9,920.0		51,549.0	
레디믹스트콘크리트 인력운반 타설 무근구조물 M3 (호표 165)												
콘크리트공	일반공사 직중	인	0.13	0.00	0.0	266,361.00	34,626.9	0.00	0.0	266,361.00	34,626.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.13	0.00	0.0	169,804.00	22,074.5	0.00	0.0	169,804.00	22,074.5	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,134.02	1,134.0	1,134.00	1,134.0	
[합 계]					0.0		56,701.0		1,134.0		57,835.0	
레디믹스트콘크리트 인력운반 타설 철근구조물 M3 (호표 166)												
콘크리트공	일반공사 직중	인	0.15	0.00	0.0	266,361.00	39,954.1	0.00	0.0	266,361.00	39,954.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.15	0.00	0.0	169,804.00	25,470.6	0.00	0.0	169,804.00	25,470.6	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,308.49	1,308.4	1,308.40	1,308.4	
[합 계]					0.0		65,424.0		1,308.0		66,732.0	
레디믹스트콘크리트 인력운반 타설 소형구조물 M3 (호표 167)												
콘크리트공	일반공사 직중	인	0.24	0.00	0.0	266,361.00	63,926.6	0.00	0.0	266,361.00	63,926.6	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
레디믹스트콘크리트 장비사용 타설 소형구조물, 굴삭기(타이어), 0.6㎡ - 24-1/4삭제 M3 (호표 171)												
콘크리트공	일반공사 직중	인	0.09	0.00	0.0	266,361.00	23,972.4	0.00	0.0	266,361.00	23,972.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.02	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	547.36	547.3	547.30	547.3	
굴삭기(타이어)	0.6㎡	HR	0.31	18,958.00	5,876.9	57,077.00	17,693.8	26,463.00	8,203.5	102,498.00	31,774.2	호표 1038
[합 계]					5,876.0		45,062.0		8,750.0		59,688.0	
레디믹스트콘크리트 장비사용 타설 소형구조물(철근), 굴삭기(타이어), 0.6㎡ M3 (호표 172)												
콘크리트공	일반공사 직중	인	0.109	0.00	0.0	266,361.00	29,033.3	0.00	0.0	266,361.00	29,033.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.036	0.00	0.0	169,804.00	6,112.9	0.00	0.0	169,804.00	6,112.9	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	702.92	702.9	702.90	702.9	
굴삭기(타이어)	0.6㎡	HR	0.291	18,958.00	5,516.7	57,077.00	16,609.4	26,463.00	7,700.7	102,498.00	29,826.8	호표 1038
[합 계]					5,516.0		51,755.0		8,403.0		65,674.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 8~12,매트,양호 M3 (호표 173)												
콘크리트공	일반공사 직중	인	0.0137	0.00	0.0	266,361.00	3,649.1	0.00	0.0	266,361.00	3,649.1	
특별인부	일반공사 직중	인	0.0092	0.00	0.0	221,506.00	2,037.8	0.00	0.0	221,506.00	2,037.8	
보통인부	일반공사 직중	인	0.0046	0.00	0.0	169,804.00	781.0	0.00	0.0	169,804.00	781.0	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	323.39	323.3	323.30	323.3	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0366	30,781.00	1,126.5	57,077.00	2,089.0	70,950.00	2,596.7	158,808.00	5,812.2	호표 1055
[합 계]					1,126.0		8,556.0		2,920.0		12,602.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 8~12,벽,기둥,보,양호 M3 (호표 174)												
콘크리트공	일반공사 직중	인	0.0192	0.00	0.0	266,361.00	5,114.1	0.00	0.0	266,361.00	5,114.1	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0128	0.00	0.0	221,506.00	2,835.2	0.00	0.0	221,506.00	2,835.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0064	0.00	0.0	169,804.00	1,086.7	0.00	0.0	169,804.00	1,086.7	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	451.80	451.8	451.80	451.8	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0513	30,781.00	1,579.0	57,077.00	2,928.0	70,950.00	3,639.7	158,808.00	8,146.7	호표 1055
[합 계]					1,579.0		11,964.0		4,091.0		17,634.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 8~12,옹벽,줄기초,양호 M3 (호표 175)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.024	0.00	0.0	266,361.00	6,392.6	0.00	0.0	266,361.00	6,392.6	
특별인부	일반공사 직종	인	0.016	0.00	0.0	221,506.00	3,544.0	0.00	0.0	221,506.00	3,544.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.008	0.00	0.0	169,804.00	1,358.4	0.00	0.0	169,804.00	1,358.4	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	564.75	564.7	564.70	564.7	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0641	30,781.00	1,973.0	57,077.00	3,658.6	70,950.00	4,547.8	158,808.00	10,179.4	호표 1055
[합 계]					1,973.0		14,953.0		5,112.0		22,038.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 8~12,매트,보통 M3 (호표 176)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0165	0.00	0.0	266,361.00	4,394.9	0.00	0.0	266,361.00	4,394.9	
특별인부	일반공사 직종	인	0.011	0.00	0.0	221,506.00	2,436.5	0.00	0.0	221,506.00	2,436.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0055	0.00	0.0	169,804.00	933.9	0.00	0.0	169,804.00	933.9	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	388.26	388.2	388.20	388.2	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.044	30,781.00	1,354.3	57,077.00	2,511.3	70,950.00	3,121.8	158,808.00	6,987.4	호표 1055
[합 계]					1,354.0		10,276.0		3,510.0		15,140.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 8~12,벽,기둥,보,보통 M3 (호표 177)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0231	0.00	0.0	266,361.00	6,152.9	0.00	0.0	266,361.00	6,152.9	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0154	0.00	0.0	221,506.00	3,411.1	0.00	0.0	221,506.00	3,411.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0077	0.00	0.0	169,804.00	1,307.4	0.00	0.0	169,804.00	1,307.4	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	543.57	543.5	543.50	543.5	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0615	30,781.00	1,893.0	57,077.00	3,510.2	70,950.00	4,363.4	158,808.00	9,766.6	호표 1055
[합 계]					1,893.0		14,381.0		4,906.0		21,180.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 8~12,옹벽,줄기초,보통 M3 (호표 178)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0288	0.00	0.0	266,361.00	7,671.1	0.00	0.0	266,361.00	7,671.1	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0192	0.00	0.0	221,506.00	4,252.9	0.00	0.0	221,506.00	4,252.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0096	0.00	0.0	169,804.00	1,630.1	0.00	0.0	169,804.00	1,630.1	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	677.70	677.7	677.70	677.7	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0769	30,781.00	2,367.0	57,077.00	4,389.2	70,950.00	5,456.0	158,808.00	12,212.2	호표 1055
[합 계]					2,367.0		17,943.0		6,133.0		26,443.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 8~12,매트,불량 M3 (호표 179)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0206	0.00	0.0	266,361.00	5,487.0	0.00	0.0	266,361.00	5,487.0	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0137	0.00	0.0	221,506.00	3,034.6	0.00	0.0	221,506.00	3,034.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0069	0.00	0.0	169,804.00	1,171.6	0.00	0.0	169,804.00	1,171.6	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	484.66	484.6	484.60	484.6	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0549	30,781.00	1,689.8	57,077.00	3,133.5	70,950.00	3,895.1	158,808.00	8,718.4	호표 1055
[합 계]					1,689.0		12,826.0		4,379.0		18,894.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 8~12,벽,기둥,보,불량 M3 (호표 180)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0288	0.00	0.0	266,361.00	7,671.1	0.00	0.0	266,361.00	7,671.1	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0192	0.00	0.0	221,506.00	4,252.9	0.00	0.0	221,506.00	4,252.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0096	0.00	0.0	169,804.00	1,630.1	0.00	0.0	169,804.00	1,630.1	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	677.70	677.7	677.70	677.7	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0769	30,781.00	2,367.0	57,077.00	4,389.2	70,950.00	5,456.0	158,808.00	12,212.2	호표 1055
[합 계]					2,367.0		17,943.0		6,133.0		26,443.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 8~12,옹벽,줄기초,불량 M3 (호표 181)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0361	0.00	0.0	266,361.00	9,615.6	0.00	0.0	266,361.00	9,615.6	
특별인부	일반공사 직종	인	0.024	0.00	0.0	221,506.00	5,316.1	0.00	0.0	221,506.00	5,316.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	848.46	848.4	848.40	848.4	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0962	30,781.00	2,961.1	57,077.00	5,490.8	70,950.00	6,825.3	158,808.00	15,277.2	호표 1055
[합 계]					2,961.0		22,460.0		7,673.0		33,094.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 15,매트,양호 M3 (호표 182)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0132	0.00	0.0	266,361.00	3,515.9	0.00	0.0	266,361.00	3,515.9	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0088	0.00	0.0	221,506.00	1,949.2	0.00	0.0	221,506.00	1,949.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0044	0.00	0.0	169,804.00	747.1	0.00	0.0	169,804.00	747.1	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	310.61	310.6	310.60	310.6	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0353	30,781.00	1,086.5	57,077.00	2,014.8	70,950.00	2,504.5	158,808.00	5,605.8	호표 1055
[합 계]					1,086.0		8,227.0		2,815.0		12,128.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 15,벽,기둥,보,양호 M3 (호표 183)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0192	0.00	0.0	266,361.00	5,114.1	0.00	0.0	266,361.00	5,114.1	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0128	0.00	0.0	221,506.00	2,835.2	0.00	0.0	221,506.00	2,835.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0064	0.00	0.0	169,804.00	1,086.7	0.00	0.0	169,804.00	1,086.7	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	451.80	451.8	451.80	451.8	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0513	30,781.00	1,579.0	57,077.00	2,928.0	70,950.00	3,639.7	158,808.00	8,146.7	호표 1055
[합 계]					1,579.0		11,964.0		4,091.0		17,634.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 15,옹벽,줄기초,양호 M3 (호표 184)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0231	0.00	0.0	266,361.00	6,152.9	0.00	0.0	266,361.00	6,152.9	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0154	0.00	0.0	221,506.00	3,411.1	0.00	0.0	221,506.00	3,411.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0077	0.00	0.0	169,804.00	1,307.4	0.00	0.0	169,804.00	1,307.4	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	543.57	543.5	543.50	543.5	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0617	30,781.00	1,899.1	57,077.00	3,521.6	70,950.00	4,377.6	158,808.00	9,798.3	호표 1055
[합 계]					1,899.0		14,393.0		4,921.0		21,213.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 15,매트,보통 M3 (호표 185)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0159	0.00	0.0	266,361.00	4,235.1	0.00	0.0	266,361.00	4,235.1	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0106	0.00	0.0	221,506.00	2,347.9	0.00	0.0	221,506.00	2,347.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0053	0.00	0.0	169,804.00	899.9	0.00	0.0	169,804.00	899.9	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	374.14	374.1	374.10	374.1	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0423	30,781.00	1,302.0	57,077.00	2,414.3	70,950.00	3,001.1	158,808.00	6,717.4	호표 1055
[합 계]					1,302.0		9,897.0		3,375.0		14,574.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 15,벽,기둥,보,보통 M3 (호표 186)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0222	0.00	0.0	266,361.00	5,913.2	0.00	0.0	266,361.00	5,913.2	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0148	0.00	0.0	221,506.00	3,278.2	0.00	0.0	221,506.00	3,278.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0074	0.00	0.0	169,804.00	1,256.5	0.00	0.0	169,804.00	1,256.5	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	522.39	522.3	522.30	522.3	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0593	30,781.00	1,825.3	57,077.00	3,384.6	70,950.00	4,207.3	158,808.00	9,417.2	호표 1055
[합 계]					1,825.0		13,832.0		4,729.0		20,386.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 15,옹벽,줄기초,보통 M3 (호표 187)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0278	0.00	0.0	266,361.00	7,404.8	0.00	0.0	266,361.00	7,404.8	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0185	0.00	0.0	221,506.00	4,097.8	0.00	0.0	221,506.00	4,097.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0093	0.00	0.0	169,804.00	1,579.1	0.00	0.0	169,804.00	1,579.1	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	654.08	654.0	654.00	654.0	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0741	30,781.00	2,280.8	57,077.00	4,229.4	70,950.00	5,257.3	158,808.00	11,767.5	호표 1055
[합 계]					2,280.0		17,311.0		5,911.0		25,502.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 15,매트,불량 M3 (호표 188)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0198	0.00	0.0	266,361.00	5,273.9	0.00	0.0	266,361.00	5,273.9	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0132	0.00	0.0	221,506.00	2,923.8	0.00	0.0	221,506.00	2,923.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0066	0.00	0.0	169,804.00	1,120.7	0.00	0.0	169,804.00	1,120.7	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	465.92	465.9	465.90	465.9	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0529	30,781.00	1,628.3	57,077.00	3,019.3	70,950.00	3,753.2	158,808.00	8,400.8	호표 1055
[합 계]					1,628.0		12,337.0		4,219.0		18,184.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 15,벽,기둥,보,불량 M3 (호표 189)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0278	0.00	0.0	266,361.00	7,404.8	0.00	0.0	266,361.00	7,404.8	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0185	0.00	0.0	221,506.00	4,097.8	0.00	0.0	221,506.00	4,097.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0093	0.00	0.0	169,804.00	1,579.1	0.00	0.0	169,804.00	1,579.1	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	654.08	654.0	654.00	654.0	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0741	30,781.00	2,280.8	57,077.00	4,229.4	70,950.00	5,257.3	158,808.00	11,767.5	호표 1055
[합 계]					2,280.0		17,311.0		5,911.0		25,502.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 15,옹벽,줄기초,불량 M3 (호표 190)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0347	0.00	0.0	266,361.00	9,242.7	0.00	0.0	266,361.00	9,242.7	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0231	0.00	0.0	221,506.00	5,116.7	0.00	0.0	221,506.00	5,116.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0116	0.00	0.0	169,804.00	1,969.7	0.00	0.0	169,804.00	1,969.7	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	816.45	816.4	816.40	816.4	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0926	30,781.00	2,850.3	57,077.00	5,285.3	70,950.00	6,569.9	158,808.00	14,705.5	호표 1055
[합 계]					2,850.0		21,614.0		7,386.0		31,850.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 18,매트,양호 M3 (호표 191)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0123	0.00	0.0	266,361.00	3,276.2	0.00	0.0	266,361.00	3,276.2	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0082	0.00	0.0	221,506.00	1,816.3	0.00	0.0	221,506.00	1,816.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0041	0.00	0.0	169,804.00	696.1	0.00	0.0	169,804.00	696.1	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	289.43	289.4	289.40	289.4	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0328	30,781.00	1,009.6	57,077.00	1,872.1	70,950.00	2,327.1	158,808.00	5,208.8	호표 1055
[합 계]					1,009.0		7,660.0		2,616.0		11,285.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 18,벽,기둥,보,양호 M3 (호표 192)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0172	0.00	0.0	266,361.00	4,581.4	0.00	0.0	266,361.00	4,581.4	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0115	0.00	0.0	221,506.00	2,547.3	0.00	0.0	221,506.00	2,547.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0057	0.00	0.0	169,804.00	967.8	0.00	0.0	169,804.00	967.8	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	404.82	404.8	404.80	404.8	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.046	30,781.00	1,415.9	57,077.00	2,625.5	70,950.00	3,263.7	158,808.00	7,305.1	호표 1055
[합 계]					1,415.0		10,722.0		3,668.0		15,805.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 18,옹벽,줄기초,양호 M3 (호표 193)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0216	0.00	0.0	266,361.00	5,753.3	0.00	0.0	266,361.00	5,753.3	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0144	0.00	0.0	221,506.00	3,189.6	0.00	0.0	221,506.00	3,189.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0072	0.00	0.0	169,804.00	1,222.5	0.00	0.0	169,804.00	1,222.5	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	508.27	508.2	508.20	508.2	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0575	30,781.00	1,769.9	57,077.00	3,281.9	70,950.00	4,079.6	158,808.00	9,131.4	호표 1055
[합 계]					1,769.0		13,447.0		4,587.0		19,803.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 18,매트,보통 M3 (호표 194)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0148	0.00	0.0	266,361.00	3,942.1	0.00	0.0	266,361.00	3,942.1	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0099	0.00	0.0	221,506.00	2,192.9	0.00	0.0	221,506.00	2,192.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0049	0.00	0.0	169,804.00	832.0	0.00	0.0	169,804.00	832.0	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	348.35	348.3	348.30	348.3	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0394	30,781.00	1,212.7	57,077.00	2,248.8	70,950.00	2,795.4	158,808.00	6,256.9	호표 1055
[합 계]					1,212.0		9,215.0		3,143.0		13,570.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 18,벽,기둥,보,보통 M3 (호표 195)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0207	0.00	0.0	266,361.00	5,513.6	0.00	0.0	266,361.00	5,513.6	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0138	0.00	0.0	221,506.00	3,056.7	0.00	0.0	221,506.00	3,056.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0069	0.00	0.0	169,804.00	1,171.6	0.00	0.0	169,804.00	1,171.6	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	487.09	487.0	487.00	487.0	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0552	30,781.00	1,699.1	57,077.00	3,150.6	70,950.00	3,916.4	158,808.00	8,766.1	호표 1055
[합 계]					1,699.0		12,892.0		4,403.0		18,994.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 18,옹벽,줄기초,보통 M3 (호표 196)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0259	0.00	0.0	266,361.00	6,898.7	0.00	0.0	266,361.00	6,898.7	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0172	0.00	0.0	221,506.00	3,809.9	0.00	0.0	221,506.00	3,809.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0086	0.00	0.0	169,804.00	1,460.3	0.00	0.0	169,804.00	1,460.3	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	608.44	608.4	608.40	608.4	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.069	30,781.00	2,123.8	57,077.00	3,938.3	70,950.00	4,895.5	158,808.00	10,957.6	호표 1055
[합 계]					2,123.0		16,107.0		5,503.0		23,733.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 18,매트,불량 M3 (호표 197)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0185	0.00	0.0	266,361.00	4,927.6	0.00	0.0	266,361.00	4,927.6	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0123	0.00	0.0	221,506.00	2,724.5	0.00	0.0	221,506.00	2,724.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0062	0.00	0.0	169,804.00	1,052.7	0.00	0.0	169,804.00	1,052.7	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	435.24	435.2	435.20	435.2	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0493	30,781.00	1,517.5	57,077.00	2,813.8	70,950.00	3,497.8	158,808.00	7,829.1	호표 1055
[합 계]					1,517.0		11,518.0		3,933.0		16,968.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 18,벽,기둥,보,불량 M3 (호표 198)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0259	0.00	0.0	266,361.00	6,898.7	0.00	0.0	266,361.00	6,898.7	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0172	0.00	0.0	221,506.00	3,809.9	0.00	0.0	221,506.00	3,809.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0086	0.00	0.0	169,804.00	1,460.3	0.00	0.0	169,804.00	1,460.3	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	608.44	608.4	608.40	608.4	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.069	30,781.00	2,123.8	57,077.00	3,938.3	70,950.00	4,895.5	158,808.00	10,957.6	호표 1055
[합 계]					2,123.0		16,107.0		5,503.0		23,733.0	
무근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 18,옹벽,줄기초,불량 M3 (호표 199)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0323	0.00	0.0	266,361.00	8,603.4	0.00	0.0	266,361.00	8,603.4	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0216	0.00	0.0	221,506.00	4,784.5	0.00	0.0	221,506.00	4,784.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0108	0.00	0.0	169,804.00	1,833.8	0.00	0.0	169,804.00	1,833.8	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	761.08	761.0	761.00	761.0	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0862	30,781.00	2,653.3	57,077.00	4,920.0	70,950.00	6,115.8	158,808.00	13,689.1	호표 1055
[합 계]					2,653.0		20,141.0		6,876.0		29,670.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 8~12,매트,양호 M3 (호표 200)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.019	0.00	0.0	266,361.00	5,060.8	0.00	0.0	266,361.00	5,060.8	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0095	0.00	0.0	221,506.00	2,104.3	0.00	0.0	221,506.00	2,104.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0048	0.00	0.0	169,804.00	815.0	0.00	0.0	169,804.00	815.0	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	399.00	399.0	399.00	399.0	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0381	30,781.00	1,172.7	57,077.00	2,174.6	70,950.00	2,703.1	158,808.00	6,050.4	호표 1055
[합 계]					1,172.0		10,154.0		3,102.0		14,428.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 8~12,벽,기둥,보,양호 M3 (호표 201)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0267	0.00	0.0	266,361.00	7,111.8	0.00	0.0	266,361.00	7,111.8	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0133	0.00	0.0	221,506.00	2,946.0	0.00	0.0	221,506.00	2,946.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0067	0.00	0.0	169,804.00	1,137.6	0.00	0.0	169,804.00	1,137.6	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	559.77	559.7	559.70	559.7	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0533	30,781.00	1,640.6	57,077.00	3,042.2	70,950.00	3,781.6	158,808.00	8,464.4	호표 1055
[합 계]					1,640.0		14,237.0		4,341.0		20,218.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 8~12,옹벽,줄기초,양호 M3 (호표 202)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0333	0.00	0.0	266,361.00	8,869.8	0.00	0.0	266,361.00	8,869.8	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0167	0.00	0.0	221,506.00	3,699.1	0.00	0.0	221,506.00	3,699.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0083	0.00	0.0	169,804.00	1,409.3	0.00	0.0	169,804.00	1,409.3	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	698.91	698.9	698.90	698.9	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0667	30,781.00	2,053.0	57,077.00	3,807.0	70,950.00	4,732.3	158,808.00	10,592.3	호표 1055
[합 계]					2,053.0		17,785.0		5,431.0		25,269.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 8~12,매트,보통 M3 (호표 203)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0229	0.00	0.0	266,361.00	6,099.6	0.00	0.0	266,361.00	6,099.6	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0114	0.00	0.0	221,506.00	2,525.1	0.00	0.0	221,506.00	2,525.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0057	0.00	0.0	169,804.00	967.8	0.00	0.0	169,804.00	967.8	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	479.62	479.6	479.60	479.6	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0457	30,781.00	1,406.6	57,077.00	2,608.4	70,950.00	3,242.4	158,808.00	7,257.4	호표 1055
[합 계]					1,406.0		12,200.0		3,722.0		17,328.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 8~12,벽,기둥,보,보통 M3 (호표 204)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.032	0.00	0.0	266,361.00	8,523.5	0.00	0.0	266,361.00	8,523.5	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.016	0.00	0.0	221,506.00	3,544.0	0.00	0.0	221,506.00	3,544.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.008	0.00	0.0	169,804.00	1,358.4	0.00	0.0	169,804.00	1,358.4	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	671.29	671.2	671.20	671.2	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.064	30,781.00	1,969.9	57,077.00	3,652.9	70,950.00	4,540.8	158,808.00	10,163.6	호표 1055
[합 계]					1,969.0		17,078.0		5,212.0		24,259.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 8~12,옹벽,줄기초,보통 M3 (호표 205)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.04	0.00	0.0	266,361.00	10,654.4	0.00	0.0	266,361.00	10,654.4	
특별인부	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	221,506.00	4,430.1	0.00	0.0	221,506.00	4,430.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	839.12	839.1	839.10	839.1	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.08	30,781.00	2,462.4	57,077.00	4,566.1	70,950.00	5,676.0	158,808.00	12,704.5	호표 1055
[합 계]					2,462.0		21,348.0		6,515.0		30,325.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 8~12,매트,불량 M3 (호표 206)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0286	0.00	0.0	266,361.00	7,617.9	0.00	0.0	266,361.00	7,617.9	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0143	0.00	0.0	221,506.00	3,167.5	0.00	0.0	221,506.00	3,167.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0071	0.00	0.0	169,804.00	1,205.6	0.00	0.0	169,804.00	1,205.6	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	599.55	599.5	599.50	599.5	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0571	30,781.00	1,757.5	57,077.00	3,259.0	70,950.00	4,051.2	158,808.00	9,067.7	호표 1055
[합 계]					1,757.0		15,250.0		4,650.0		21,657.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 8~12,벽,기둥,보,불량 M3 (호표 207)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.04	0.00	0.0	266,361.00	10,654.4	0.00	0.0	266,361.00	10,654.4	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	221,506.00	4,430.1	0.00	0.0	221,506.00	4,430.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	839.12	839.1	839.10	839.1	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.08	30,781.00	2,462.4	57,077.00	4,566.1	70,950.00	5,676.0	158,808.00	12,704.5	호표 1055
[합 계]					2,462.0		21,348.0		6,515.0		30,325.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 8~12,옹벽,줄기초,불량 M3 (호표 208)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.05	0.00	0.0	266,361.00	13,318.0	0.00	0.0	266,361.00	13,318.0	
특별인부	일반공사 직종	인	0.025	0.00	0.0	221,506.00	5,537.6	0.00	0.0	221,506.00	5,537.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0125	0.00	0.0	169,804.00	2,122.5	0.00	0.0	169,804.00	2,122.5	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,048.90	1,048.9	1,048.90	1,048.9	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.1	30,781.00	3,078.1	57,077.00	5,707.7	70,950.00	7,095.0	158,808.00	15,880.8	호표 1055
[합 계]					3,078.0		26,685.0		8,143.0		37,906.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 15,매트,양호 M3 (호표 209)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0183	0.00	0.0	266,361.00	4,874.4	0.00	0.0	266,361.00	4,874.4	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0092	0.00	0.0	221,506.00	2,037.8	0.00	0.0	221,506.00	2,037.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0046	0.00	0.0	169,804.00	781.0	0.00	0.0	169,804.00	781.0	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	384.66	384.6	384.60	384.6	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0366	30,781.00	1,126.5	57,077.00	2,089.0	70,950.00	2,596.7	158,808.00	5,812.2	호표 1055
[합 계]					1,126.0		9,782.0		2,981.0		13,889.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 15,벽,기둥,보,양호 M3 (호표 210)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.026	0.00	0.0	266,361.00	6,925.3	0.00	0.0	266,361.00	6,925.3	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.013	0.00	0.0	221,506.00	2,879.5	0.00	0.0	221,506.00	2,879.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.006	0.00	0.0	169,804.00	1,018.8	0.00	0.0	169,804.00	1,018.8	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	541.18	541.1	541.10	541.1	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.051	30,781.00	1,569.8	57,077.00	2,910.9	70,950.00	3,618.4	158,808.00	8,099.1	호표 1055
[합 계]					1,569.0		13,734.0		4,159.0		19,462.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 15,옹벽,줄기초,양호 M3 (호표 211)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0321	0.00	0.0	266,361.00	8,550.1	0.00	0.0	266,361.00	8,550.1	
특별인부	일반공사 직종	인	0.016	0.00	0.0	221,506.00	3,544.0	0.00	0.0	221,506.00	3,544.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.008	0.00	0.0	169,804.00	1,358.4	0.00	0.0	169,804.00	1,358.4	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	672.62	672.6	672.60	672.6	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0641	30,781.00	1,973.0	57,077.00	3,658.6	70,950.00	4,547.8	158,808.00	10,179.4	호표 1055
[합 계]					1,973.0		17,111.0		5,220.0		24,304.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 15,매트,보통 M3 (호표 212)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.022	0.00	0.0	266,361.00	5,859.9	0.00	0.0	266,361.00	5,859.9	
특별인부	일반공사 직종	인	0.011	0.00	0.0	221,506.00	2,436.5	0.00	0.0	221,506.00	2,436.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0055	0.00	0.0	169,804.00	933.9	0.00	0.0	169,804.00	933.9	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	461.51	461.5	461.50	461.5	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.044	30,781.00	1,354.3	57,077.00	2,511.3	70,950.00	3,121.8	158,808.00	6,987.4	호표 1055
[합 계]					1,354.0		11,741.0		3,583.0		16,678.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 15,벽,기둥,보,보통 M3 (호표 213)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0308	0.00	0.0	266,361.00	8,203.9	0.00	0.0	266,361.00	8,203.9	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0154	0.00	0.0	221,506.00	3,411.1	0.00	0.0	221,506.00	3,411.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0077	0.00	0.0	169,804.00	1,307.4	0.00	0.0	169,804.00	1,307.4	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	646.12	646.1	646.10	646.1	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0615	30,781.00	1,893.0	57,077.00	3,510.2	70,950.00	4,363.4	158,808.00	9,766.6	호표 1055
[합 계]					1,893.0		16,432.0		5,009.0		23,334.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 15,옹벽,줄기초,보통 M3 (호표 214)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0385	0.00	0.0	266,361.00	10,254.8	0.00	0.0	266,361.00	10,254.8	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0192	0.00	0.0	221,506.00	4,252.9	0.00	0.0	221,506.00	4,252.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0096	0.00	0.0	169,804.00	1,630.1	0.00	0.0	169,804.00	1,630.1	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	806.89	806.8	806.80	806.8	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0769	30,781.00	2,367.0	57,077.00	4,389.2	70,950.00	5,456.0	158,808.00	12,212.2	호표 1055
[합 계]					2,367.0		20,527.0		6,262.0		29,156.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 15,매트,불량 M3 (호표 215)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0275	0.00	0.0	266,361.00	7,324.9	0.00	0.0	266,361.00	7,324.9	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0137	0.00	0.0	221,506.00	3,034.6	0.00	0.0	221,506.00	3,034.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0069	0.00	0.0	169,804.00	1,171.6	0.00	0.0	169,804.00	1,171.6	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	576.55	576.5	576.50	576.5	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0549	30,781.00	1,689.8	57,077.00	3,133.5	70,950.00	3,895.1	158,808.00	8,718.4	호표 1055
[합 계]					1,689.0		14,664.0		4,471.0		20,824.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 15,벽,기둥,보,불량 M3 (호표 216)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0385	0.00	0.0	266,361.00	10,254.8	0.00	0.0	266,361.00	10,254.8	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0192	0.00	0.0	221,506.00	4,252.9	0.00	0.0	221,506.00	4,252.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0096	0.00	0.0	169,804.00	1,630.1	0.00	0.0	169,804.00	1,630.1	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	806.89	806.8	806.80	806.8	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0769	30,781.00	2,367.0	57,077.00	4,389.2	70,950.00	5,456.0	158,808.00	12,212.2	호표 1055
[합 계]					2,367.0		20,527.0		6,262.0		29,156.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 15,옹벽,줄기초,불량 M3 (호표 217)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0481	0.00	0.0	266,361.00	12,811.9	0.00	0.0	266,361.00	12,811.9	
특별인부	일반공사 직종	인	0.024	0.00	0.0	221,506.00	5,316.1	0.00	0.0	221,506.00	5,316.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,008.28	1,008.2	1,008.20	1,008.2	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0962	30,781.00	2,961.1	57,077.00	5,490.8	70,950.00	6,825.3	158,808.00	15,277.2	호표 1055
[합 계]					2,961.0		25,656.0		7,833.0		36,450.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 18,매트,양호 M3 (호표 218)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0128	0.00	0.0	266,361.00	3,409.4	0.00	0.0	266,361.00	3,409.4	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0085	0.00	0.0	221,506.00	1,882.8	0.00	0.0	221,506.00	1,882.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0043	0.00	0.0	169,804.00	730.1	0.00	0.0	169,804.00	730.1	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	301.11	301.1	301.10	301.1	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.034	30,781.00	1,046.5	57,077.00	1,940.6	70,950.00	2,412.3	158,808.00	5,399.4	호표 1055
[합 계]					1,046.0		7,962.0		2,713.0		11,721.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 18,벽,기둥,보,양호 M3 (호표 219)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0179	0.00	0.0	266,361.00	4,767.8	0.00	0.0	266,361.00	4,767.8	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0119	0.00	0.0	221,506.00	2,635.9	0.00	0.0	221,506.00	2,635.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.006	0.00	0.0	169,804.00	1,018.8	0.00	0.0	169,804.00	1,018.8	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	421.12	421.1	421.10	421.1	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0476	30,781.00	1,465.1	57,077.00	2,716.8	70,950.00	3,377.2	158,808.00	7,559.1	호표 1055
[합 계]					1,465.0		11,139.0		3,798.0		16,402.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 18,옹벽,줄기초,양호 M3 (호표 220)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0223	0.00	0.0	266,361.00	5,939.8	0.00	0.0	266,361.00	5,939.8	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0149	0.00	0.0	221,506.00	3,300.4	0.00	0.0	221,506.00	3,300.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0074	0.00	0.0	169,804.00	1,256.5	0.00	0.0	169,804.00	1,256.5	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	524.83	524.8	524.80	524.8	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0595	30,781.00	1,831.4	57,077.00	3,396.0	70,950.00	4,221.5	158,808.00	9,448.9	호표 1055
[합 계]					1,831.0		13,892.0		4,746.0		20,469.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 18,매트,보통 M3 (호표 221)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0153	0.00	0.0	266,361.00	4,075.3	0.00	0.0	266,361.00	4,075.3	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0102	0.00	0.0	221,506.00	2,259.3	0.00	0.0	221,506.00	2,259.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0051	0.00	0.0	169,804.00	866.0	0.00	0.0	169,804.00	866.0	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	360.03	360.0	360.00	360.0	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0408	30,781.00	1,255.8	57,077.00	2,328.7	70,950.00	2,894.7	158,808.00	6,479.2	호표 1055
[합 계]					1,255.0		9,529.0		3,254.0		14,038.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 18,벽,기둥,보,보통 M3 (호표 222)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0214	0.00	0.0	266,361.00	5,700.1	0.00	0.0	266,361.00	5,700.1	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0143	0.00	0.0	221,506.00	3,167.5	0.00	0.0	221,506.00	3,167.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0071	0.00	0.0	169,804.00	1,205.6	0.00	0.0	169,804.00	1,205.6	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	503.66	503.6	503.60	503.6	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0571	30,781.00	1,757.5	57,077.00	3,259.0	70,950.00	4,051.2	158,808.00	9,067.7	호표 1055
[합 계]					1,757.0		13,332.0		4,554.0		19,643.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 18,옹벽,줄기초,보통 M3 (호표 223)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0268	0.00	0.0	266,361.00	7,138.4	0.00	0.0	266,361.00	7,138.4	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0179	0.00	0.0	221,506.00	3,964.9	0.00	0.0	221,506.00	3,964.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0089	0.00	0.0	169,804.00	1,511.2	0.00	0.0	169,804.00	1,511.2	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	630.72	630.7	630.70	630.7	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0714	30,781.00	2,197.7	57,077.00	4,075.2	70,950.00	5,065.8	158,808.00	11,338.7	호표 1055
[합 계]					2,197.0		16,689.0		5,696.0		24,582.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 18,매트,불량 M3 (호표 224)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0191	0.00	0.0	266,361.00	5,087.4	0.00	0.0	266,361.00	5,087.4	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0128	0.00	0.0	221,506.00	2,835.2	0.00	0.0	221,506.00	2,835.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0064	0.00	0.0	169,804.00	1,086.7	0.00	0.0	169,804.00	1,086.7	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	450.46	450.4	450.40	450.4	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.051	30,781.00	1,569.8	57,077.00	2,910.9	70,950.00	3,618.4	158,808.00	8,099.1	호표 1055
[합 계]					1,569.0		11,920.0		4,068.0		17,557.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 18,벽,기둥,보,불량 M3 (호표 225)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0268	0.00	0.0	266,361.00	7,138.4	0.00	0.0	266,361.00	7,138.4	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0179	0.00	0.0	221,506.00	3,964.9	0.00	0.0	221,506.00	3,964.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0089	0.00	0.0	169,804.00	1,511.2	0.00	0.0	169,804.00	1,511.2	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	630.72	630.7	630.70	630.7	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0714	30,781.00	2,197.7	57,077.00	4,075.2	70,950.00	5,065.8	158,808.00	11,338.7	호표 1055
[합 계]					2,197.0		16,689.0		5,696.0		24,582.0	
철근콘크리트타설/펌프카(32m) 슬럼프 18,옹벽,줄기초,불량 M3 (호표 226)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.0335	0.00	0.0	266,361.00	8,923.0	0.00	0.0	266,361.00	8,923.0	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0223	0.00	0.0	221,506.00	4,939.5	0.00	0.0	221,506.00	4,939.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0112	0.00	0.0	169,804.00	1,901.8	0.00	0.0	169,804.00	1,901.8	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	788.21	788.2	788.20	788.2	
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	HR	0.0893	30,781.00	2,748.7	57,077.00	5,096.9	70,950.00	6,335.8	158,808.00	14,181.4	호표 1055
[합 계]					2,748.0		20,861.0		7,124.0		30,733.0	
철근 현장가공 Type-I TON (호표 227)												
철근공	일반공사 직종	인	0.67	0.00	0.0	264,104.00	176,949.6	0.00	0.0	264,104.00	176,949.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.22	0.00	0.0	169,804.00	37,356.8	0.00	0.0	169,804.00	37,356.8	
공구손료	인력품의 9%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	19,287.57	19,287.5	19,287.50	19,287.5	
[합 계]					0.0		214,306.0		19,287.0		233,593.0	
철근 현장가공 Type-II TON (호표 228)												
철근공	일반공사 직종	인	0.75	0.00	0.0	264,104.00	198,078.0	0.00	0.0	264,104.00	198,078.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.25	0.00	0.0	169,804.00	42,451.0	0.00	0.0	169,804.00	42,451.0	
공구손료	인력품의 9%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	21,647.61	21,647.6	21,647.60	21,647.6	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		240,529.0		21,647.0		262,176.0	
철근 현장가공 Type-Ⅲ TON (호표 229)												
철근공	일반공사 직중	인	0.86	0.00	0.0	264,104.00	227,129.4	0.00	0.0	264,104.00	227,129.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.29	0.00	0.0	169,804.00	49,243.1	0.00	0.0	169,804.00	49,243.1	
공구손료	인력품의 9%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	24,873.52	24,873.5	24,873.50	24,873.5	
[합 계]					0.0		276,372.0		24,873.0		301,245.0	
철근 현장조립 Type-Ⅰ TON (호표 230)												
철근공	일반공사 직중	인	1.76	0.00	0.0	264,104.00	464,823.0	0.00	0.0	264,104.00	464,823.0	
보통인부	일반공사 직중	인	0.59	0.00	0.0	169,804.00	100,184.3	0.00	0.0	169,804.00	100,184.3	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	11,300.14	11,300.1	11,300.10	11,300.1	
철선	어닐링, ϕ0.9mm	kg	6.5	1,657.00	10,770.5	0.00	0.0	0.00	0.0	1,657.00	10,770.5	
[합 계]					10,770.0		565,007.0		11,300.0		587,077.0	
철근 현장조립 Type-Ⅱ TON (호표 231)												
철근공	일반공사 직중	인	2	0.00	0.0	264,104.00	528,208.0	0.00	0.0	264,104.00	528,208.0	
보통인부	일반공사 직중	인	0.67	0.00	0.0	169,804.00	113,768.6	0.00	0.0	169,804.00	113,768.6	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	12,839.53	12,839.5	12,839.50	12,839.5	
철선	어닐링, ϕ0.9mm	kg	8	1,657.00	13,256.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,657.00	13,256.0	
[합 계]					13,256.0		641,976.0		12,839.0		668,071.0	
철근 현장가공 및 현장조립 Type-Ⅰ TON (호표 232)												
철근 현장가공	Type-Ⅰ	TON	1	0.00	0.0	214,306.00	214,306.0	19,287.00	19,287.0	233,593.00	233,593.0	호표 227

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철근 현장조립	Type- I	TON	1	10,770.00	10,770.0	565,007.00	565,007.0	11,300.00	11,300.0	587,077.00	587,077.0	호표 230
[합 계]					10,770.0		779,313.0		30,587.0		820,670.0	
철근 현장가공 및 현장조립 Type-II TON (호표 233)												
철근 현장가공	Type- II	TON	1	0.00	0.0	240,529.00	240,529.0	21,647.00	21,647.0	262,176.00	262,176.0	호표 228
철근 현장조립	Type-II	TON	1	13,256.00	13,256.0	641,976.00	641,976.0	12,839.00	12,839.0	668,071.00	668,071.0	호표 231
[합 계]					13,256.0		882,505.0		34,486.0		930,247.0	
철근 공장가공 Type- I TON (호표 234)												
철근공	일반공사 직중	인	0.23	0.00	0.0	264,104.00	60,743.9	0.00	0.0	264,104.00	60,743.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.03	0.00	0.0	169,804.00	5,094.1	0.00	0.0	169,804.00	5,094.1	
공장관리비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	39,502.80	39,502.8	39,502.80	39,502.8	
[합 계]					0.0		65,838.0		39,502.0		105,340.0	
철근 공장가공 Type-II TON (호표 235)												
철근공	일반공사 직중	인	0.3	0.00	0.0	264,104.00	79,231.2	0.00	0.0	264,104.00	79,231.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.04	0.00	0.0	169,804.00	6,792.1	0.00	0.0	169,804.00	6,792.1	
공장관리비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	51,613.98	51,613.9	51,613.90	51,613.9	
[합 계]					0.0		86,023.0		51,613.0		137,636.0	
철근 공장가공 Type-III TON (호표 236)												
철근공	일반공사 직중	인	0.38	0.00	0.0	264,104.00	100,359.5	0.00	0.0	264,104.00	100,359.5	
보통인부	일반공사 직중	인	0.06	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	
공장관리비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	66,328.62	66,328.6	66,328.60	66,328.6	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		110,547.0		66,328.0		176,875.0	
철근 공장가공 및 현장조립 Type-Ⅰ TON (호표 237)												
철근 공장가공	Type-Ⅰ	TON	1	0.00	0.0	65,838.00	65,838.0	39,502.00	39,502.0	105,340.00	105,340.0	호표 234
철근 현장조립	Type-Ⅰ	TON	1	10,770.00	10,770.0	565,007.00	565,007.0	11,300.00	11,300.0	587,077.00	587,077.0	호표 230
[합 계]					10,770.0		630,845.0		50,802.0		692,417.0	
철근 공장가공 및 현장조립 Type-Ⅱ TON (호표 238)												
철근 공장가공	Type-Ⅱ	TON	1	0.00	0.0	86,023.00	86,023.0	51,613.00	51,613.0	137,636.00	137,636.0	호표 235
철근 현장조립	Type-Ⅱ	TON	1	13,256.00	13,256.0	641,976.00	641,976.0	12,839.00	12,839.0	668,071.00	668,071.0	호표 231
[합 계]					13,256.0		727,999.0		64,452.0		805,707.0	
합판거푸집 설치 및 해체 제물치장 1회 M2 (호표 239)												
합판거푸집 - 자재비	1회	M2	1	32,587.00	32,587.0	0.00	0.0	0.00	0.0	32,587.00	32,587.0	호표 1056
합판거푸집 - 인력투입	제물치장 1회, 수직고 7m까지	M2	1	0.00	0.0	85,188.00	85,188.0	851.00	851.0	86,039.00	86,039.0	호표 1057
[합 계]					32,587.0		85,188.0		851.0		118,626.0	
합판거푸집 설치 및 해체 매우복잡 2회 M2 (호표 240)												
합판거푸집 - 자재비	2회	M2	1	18,439.00	18,439.0	0.00	0.0	0.00	0.0	18,439.00	18,439.0	호표 1058
합판거푸집 - 인력투입	매우복잡, 수직고 7m까지	M2	1	0.00	0.0	68,150.00	68,150.0	681.00	681.0	68,831.00	68,831.0	호표 1059
[합 계]					18,439.0		68,150.0		681.0		87,270.0	
합판거푸집 설치 및 해체 복잡 3회 M2 (호표 241)												
합판거푸집 - 자재비	3회	M2	1	14,991.00	14,991.0	0.00	0.0	0.00	0.0	14,991.00	14,991.0	호표 1060

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합판거푸집 - 인력투입	복잡, 수직고 7m까지	M2	1	0.00	0.0	56,939.00	56,939.0	569.00	569.0	57,508.00	57,508.0	호표 1061
[합 계]					14,991.0		56,939.0		569.0		72,499.0	
합판거푸집 설치 및 해체 보통 4회 M2 (호표 242)												
합판거푸집 - 자재비	4회	M2	1	12,978.00	12,978.0	0.00	0.0	0.00	0.0	12,978.00	12,978.0	호표 1062
합판거푸집 - 인력투입	보통, 수직고 7m까지	M2	1	0.00	0.0	37,755.00	37,755.0	377.00	377.0	38,132.00	38,132.0	호표 1063
[합 계]					12,978.0		37,755.0		377.0		51,110.0	
합판거푸집 설치 및 해체 간단 6회 M2 (호표 243)												
합판거푸집 - 자재비	6회	M2	1	11,373.00	11,373.0	0.00	0.0	0.00	0.0	11,373.00	11,373.0	호표 1064
합판거푸집 - 인력투입	간단, 수직고 7m까지	M2	1	0.00	0.0	34,075.00	34,075.0	340.00	340.0	34,415.00	34,415.0	호표 1065
[합 계]					11,373.0		34,075.0		340.0		45,788.0	
유로폼 설치 및 해체 복잡 M2 (호표 244)												
유로폼 - 주자재비		10M2	0.1	26,480.00	2,648.0	0.00	0.0	0.00	0.0	26,480.00	2,648.0	호표 1066
부자재	주재료비의 79%	식	1	2,091.92	2,091.9	0.00	0.0	0.00	0.0	2,091.90	2,091.9	
소모자재	주재료비의 5%	식	1	132.40	132.4	0.00	0.0	0.00	0.0	132.40	132.4	
유로폼 - 인력투입	복잡, 수직고 7m까지	M2	1	0.00	0.0	50,445.00	50,445.0	1,513.00	1,513.0	51,958.00	51,958.0	호표 1067
[합 계]					4,872.0		50,445.0		1,513.0		56,830.0	
유로폼 설치 및 해체 보통 M2 (호표 245)												
유로폼 - 주자재비		10M2	0.1	26,480.00	2,648.0	0.00	0.0	0.00	0.0	26,480.00	2,648.0	호표 1066
부자재	주재료비의 52%	식	1	1,376.96	1,376.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,376.90	1,376.9	
소모자재	주재료비의 5%	식	1	132.40	132.4	0.00	0.0	0.00	0.0	132.40	132.4	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
유로폼 - 인력투입	보통, 수직고 7m까지	M2	1	0.00	0.0	36,027.00	36,027.0	1,080.00	1,080.0	37,107.00	37,107.0	호표 1068
[합 계]					4,157.0		36,027.0		1,080.0		41,264.0	
유로폼 설치 및 해체 간단 M2 (호표 246)												
유로폼 - 주자재비		10M2	0.1	26,480.00	2,648.0	0.00	0.0	0.00	0.0	26,480.00	2,648.0	호표 1066
부자재	주재료비의 24%	식	1	635.52	635.5	0.00	0.0	0.00	0.0	635.50	635.5	
소모자재	주재료비의 5%	식	1	132.40	132.4	0.00	0.0	0.00	0.0	132.40	132.4	
유로폼 - 인력투입	간단, 수직고 7m까지	M2	1	0.00	0.0	31,528.00	31,528.0	945.00	945.0	32,473.00	32,473.0	호표 1069
[합 계]					3,415.0		31,528.0		945.0		35,888.0	
원형거푸집 설치 및 해체 친환경 종이형 D300 M2 (호표 247)												
친환경 종이거푸집	D300*5t	M2	1	10,706.00	10,706.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,706.00	10,706.0	
각재	외송	M3	0.01	528,205.00	5,282.0	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	5,282.0	
철선	어닐링, ϕ4.0mm	kg	0.29	1,381.00	400.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	400.4	
일반못	75mm	kg	0.25	1,473.00	368.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,473.00	368.2	
형틀목공	일반공사 직종	인	0.07	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.06	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	
[합 계]					16,756.0		29,286.0		0.0		46,042.0	
원형거푸집 설치 및 해체 친환경 종이형 D350 M2 (호표 248)												
친환경 종이거푸집	D350*5.5t	M2	1	11,648.00	11,648.0	0.00	0.0	0.00	0.0	11,648.00	11,648.0	
각재	외송	M3	0.01	528,205.00	5,282.0	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	5,282.0	
철선	어닐링, ϕ4.0mm	kg	0.29	1,381.00	400.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	400.4	
일반못	75mm	kg	0.25	1,473.00	368.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,473.00	368.2	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
형틀목공	일반공사 직중	인	0.07	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.06	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	
[합 계]					17,698.0		29,286.0		0.0		46,984.0	
원형거푸집 설치 및 해체 친환경 종이형 D400 M2 (호표 249)												
친환경 종이거푸집	D400*7t	M2	1	11,783.00	11,783.0	0.00	0.0	0.00	0.0	11,783.00	11,783.0	
각재	외송	M3	0.01	528,205.00	5,282.0	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	5,282.0	
철선	어닐링, ϕ4.0mm	kg	0.29	1,381.00	400.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	400.4	
일반못	75mm	kg	0.25	1,473.00	368.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,473.00	368.2	
형틀목공	일반공사 직중	인	0.07	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.06	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	
[합 계]					17,833.0		29,286.0		0.0		47,119.0	
원형거푸집 설치 및 해체 친환경 종이형 D450 M2 (호표 250)												
친환경 종이거푸집	D450*7.5t	M2	1	12,456.00	12,456.0	0.00	0.0	0.00	0.0	12,456.00	12,456.0	
각재	외송	M3	0.01	528,205.00	5,282.0	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	5,282.0	
철선	어닐링, ϕ4.0mm	kg	0.29	1,381.00	400.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	400.4	
일반못	75mm	kg	0.25	1,473.00	368.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,473.00	368.2	
형틀목공	일반공사 직중	인	0.07	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.06	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	
[합 계]					18,506.0		29,286.0		0.0		47,792.0	
원형거푸집 설치 및 해체 친환경 종이형 D500 M2 (호표 251)												
친환경 종이거푸집	D500*8t	M2	1	12,866.00	12,866.0	0.00	0.0	0.00	0.0	12,866.00	12,866.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
각재	외송	M3	0.01	528,205.00	5,282.0	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	5,282.0	
철선	어닐링, ϕ4.0mm	kg	0.29	1,381.00	400.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	400.4	
일반못	75mm	kg	0.25	1,473.00	368.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,473.00	368.2	
형틀목공	일반공사 직종	인	0.07	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.06	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	
[합 계]					18,916.0		29,286.0		0.0		48,202.0	
원형거푸집 설치 및 해체 친환경 종이형 D550 M2 (호표 252)												
친환경 종이거푸집	D550*8.5t	M2	1	13,144.00	13,144.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,144.00	13,144.0	
각재	외송	M3	0.01	528,205.00	5,282.0	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	5,282.0	
철선	어닐링, ϕ4.0mm	kg	0.29	1,381.00	400.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	400.4	
일반못	75mm	kg	0.25	1,473.00	368.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,473.00	368.2	
형틀목공	일반공사 직종	인	0.07	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.06	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	
[합 계]					19,194.0		29,286.0		0.0		48,480.0	
원형거푸집 설치 및 해체 친환경 종이형 D600 M2 (호표 253)												
친환경 종이거푸집	D600*9t	M2	1	13,535.00	13,535.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,535.00	13,535.0	
각재	외송	M3	0.01	528,205.00	5,282.0	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	5,282.0	
철선	어닐링, ϕ4.0mm	kg	0.29	1,381.00	400.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	400.4	
일반못	75mm	kg	0.25	1,473.00	368.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,473.00	368.2	
형틀목공	일반공사 직종	인	0.07	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.06	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	
[합 계]					19,585.0		29,286.0		0.0		48,871.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
원형거푸집 설치 및 해체 친환경 종이형 D650 M2 (호표 254)												
친환경 종이거푸집	D650*9.5t	M2	1	15,924.00	15,924.0	0.00	0.0	0.00	0.0	15,924.00	15,924.0	
각재	외송	M3	0.01	528,205.00	5,282.0	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	5,282.0	
철선	어닐링, ϕ4.0mm	kg	0.29	1,381.00	400.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	400.4	
일반못	75mm	kg	0.25	1,473.00	368.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,473.00	368.2	
형틀목공	일반공사 직종	인	0.07	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.06	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	
[합 계]					21,974.0		29,286.0		0.0		51,260.0	
원형거푸집 설치 및 해체 친환경 종이형 D700 M2 (호표 255)												
친환경 종이거푸집	D700*10t	M2	1	16,606.00	16,606.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,606.00	16,606.0	
각재	외송	M3	0.01	528,205.00	5,282.0	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	5,282.0	
철선	어닐링, ϕ4.0mm	kg	0.29	1,381.00	400.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	400.4	
일반못	75mm	kg	0.25	1,473.00	368.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,473.00	368.2	
형틀목공	일반공사 직종	인	0.07	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.06	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	
[합 계]					22,656.0		29,286.0		0.0		51,942.0	
원형거푸집 설치 및 해체 친환경 종이형 D750 M2 (호표 256)												
친환경 종이거푸집	D750*10t	M2	1	17,070.00	17,070.0	0.00	0.0	0.00	0.0	17,070.00	17,070.0	
각재	외송	M3	0.01	528,205.00	5,282.0	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	5,282.0	
철선	어닐링, ϕ4.0mm	kg	0.29	1,381.00	400.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	400.4	
일반못	75mm	kg	0.25	1,473.00	368.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,473.00	368.2	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
형틀목공	일반공사 직중	인	0.07	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.06	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	
[합 계]					23,120.0		29,286.0		0.0		52,406.0	
원형거푸집 설치 및 해체 친환경 종이형 D800 M2 (호표 257)												
친환경 종이거푸집	D800*10.5t	M2	1	17,277.00	17,277.0	0.00	0.0	0.00	0.0	17,277.00	17,277.0	
각재	외송	M3	0.01	528,205.00	5,282.0	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	5,282.0	
철선	어닐링, ϕ4.0mm	kg	0.29	1,381.00	400.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	400.4	
일반못	75mm	kg	0.25	1,473.00	368.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,473.00	368.2	
형틀목공	일반공사 직중	인	0.07	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.06	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	
[합 계]					23,327.0		29,286.0		0.0		52,613.0	
원형거푸집 설치 및 해체 친환경 종이형 D850 M2 (호표 258)												
친환경 종이거푸집	D850*10.5t	M2	1	17,984.00	17,984.0	0.00	0.0	0.00	0.0	17,984.00	17,984.0	
각재	외송	M3	0.01	528,205.00	5,282.0	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	5,282.0	
철선	어닐링, ϕ4.0mm	kg	0.29	1,381.00	400.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	400.4	
일반못	75mm	kg	0.25	1,473.00	368.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,473.00	368.2	
형틀목공	일반공사 직중	인	0.07	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.06	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	
[합 계]					24,034.0		29,286.0		0.0		53,320.0	
원형거푸집 설치 및 해체 친환경 종이형 D900 M2 (호표 259)												
친환경 종이거푸집	D900*10.5t	M2	1	18,400.00	18,400.0	0.00	0.0	0.00	0.0	18,400.00	18,400.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
각재	외송	M3	0.01	528,205.00	5,282.0	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	5,282.0	
철선	어닐링, ϕ4.0mm	kg	0.29	1,381.00	400.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	400.4	
일반못	75mm	kg	0.25	1,473.00	368.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,473.00	368.2	
형틀목공	일반공사 직종	인	0.07	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	0.00	0.0	272,831.00	19,098.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.06	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	
[합 계]					24,450.0		29,286.0		0.0		53,736.0	
PC 기둥 설치 2TON 미만 EA (호표 260)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.188	0.00	0.0	272,831.00	51,292.2	0.00	0.0	272,831.00	51,292.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.125	0.00	0.0	169,804.00	21,225.5	0.00	0.0	169,804.00	21,225.5	
공구손로 및 경장비	인력품의 17%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	12,328.00	12,328.0	12,328.00	12,328.0	
크레인(타이어)	10ton	HR	0.5	6,961.00	3,480.5	57,077.00	28,538.5	30,793.00	15,396.5	94,831.00	47,415.5	호표 345
[합 계]					3,480.0		101,056.0		27,724.0		132,260.0	
PC 기둥 설치 5TON 미만 EA (호표 261)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.2	0.00	0.0	272,831.00	54,566.2	0.00	0.0	272,831.00	54,566.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.133	0.00	0.0	169,804.00	22,583.9	0.00	0.0	169,804.00	22,583.9	
공구손로	인력품의 17%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	13,115.51	13,115.5	13,115.50	13,115.5	
크레인(타이어)	10ton	HR	0.533	6,961.00	3,710.2	57,077.00	30,422.0	30,793.00	16,412.6	94,831.00	50,544.8	호표 345
[합 계]					3,710.0		107,572.0		29,528.0		140,810.0	
PC 기둥 설치 10TON 미만 EA (호표 262)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.231	0.00	0.0	272,831.00	63,023.9	0.00	0.0	272,831.00	63,023.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.154	0.00	0.0	169,804.00	26,149.8	0.00	0.0	169,804.00	26,149.8	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손료	인력품의 17%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	15,159.52	15,159.5	15,159.50	15,159.5	
크레인(타이어)	10ton	HR	0.615	6,961.00	4,281.0	57,077.00	35,102.3	30,793.00	18,937.6	94,831.00	58,320.9	호표 345
[합 계]					4,281.0		124,276.0		34,097.0		162,654.0	
PC 기둥 설치 20TON 미만 EA (호표 263)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.3	0.00	0.0	272,831.00	81,849.3	0.00	0.0	272,831.00	81,849.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.2	0.00	0.0	169,804.00	33,960.8	0.00	0.0	169,804.00	33,960.8	
공구손료 및 경장비	인력품의 17%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	19,687.71	19,687.7	19,687.70	19,687.7	
크레인(타이어)	20ton	HR	0.8	9,892.00	7,913.6	57,077.00	45,661.6	52,687.00	42,149.6	119,656.00	95,724.8	호표 346
[합 계]					7,913.0		161,471.0		61,837.0		231,221.0	
PC 기둥 설치 30TON 미만 EA (호표 264)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.375	0.00	0.0	272,831.00	102,311.6	0.00	0.0	272,831.00	102,311.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.25	0.00	0.0	169,804.00	42,451.0	0.00	0.0	169,804.00	42,451.0	
공구손료 및 경장비	인력품의 17%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	24,609.64	24,609.6	24,609.60	24,609.6	
크레인(타이어)	30ton	HR	1	14,106.00	14,106.0	57,077.00	57,077.0	56,336.00	56,336.0	127,519.00	127,519.0	호표 1070
[합 계]					14,106.0		201,839.0		80,945.0		296,890.0	
PC 벽체 설치 2TON 미만 EA (호표 265)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.25	0.00	0.0	272,831.00	68,207.7	0.00	0.0	272,831.00	68,207.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.167	0.00	0.0	169,804.00	28,357.2	0.00	0.0	169,804.00	28,357.2	
공구손료 및 경장비	인력품의 17%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	16,416.03	16,416.0	16,416.00	16,416.0	
크레인(타이어)	30ton	HR	0.667	14,106.00	9,408.7	57,077.00	38,070.3	56,336.00	37,576.1	127,519.00	85,055.1	호표 1070
[합 계]					9,408.0		134,635.0		53,992.0		198,035.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
PC 벽체 설치 5TON 미만 EA (호표 266)												
형틀목공	일반공사 직중	인	0.273	0.00	0.0	272,831.00	74,482.8	0.00	0.0	272,831.00	74,482.8	
보통인부	일반공사 직중	인	0.182	0.00	0.0	169,804.00	30,904.3	0.00	0.0	169,804.00	30,904.3	
공구손로 및 경장비	인력품의 17%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	17,915.80	17,915.8	17,915.80	17,915.8	
크레인(타이어)	30ton	HR	0.727	14,106.00	10,255.0	57,077.00	41,494.9	56,336.00	40,956.2	127,519.00	92,706.1	호표 1070
[합 계]					10,255.0		146,882.0		58,872.0		216,009.0	
PC 벽체 설치 10TON 미만 EA (호표 267)												
형틀목공	일반공사 직중	인	0.3	0.00	0.0	272,831.00	81,849.3	0.00	0.0	272,831.00	81,849.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.2	0.00	0.0	169,804.00	33,960.8	0.00	0.0	169,804.00	33,960.8	
공구손로 및 경장비	인력품의 17%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	19,687.71	19,687.7	19,687.70	19,687.7	
크레인(타이어)	30ton	HR	0.8	14,106.00	11,284.8	57,077.00	45,661.6	56,336.00	45,068.8	127,519.00	102,015.2	호표 1070
[합 계]					11,284.0		161,471.0		64,756.0		237,511.0	
PC 벽체 설치 20TON 미만 EA (호표 268)												
형틀목공	일반공사 직중	인	0.375	0.00	0.0	272,831.00	102,311.6	0.00	0.0	272,831.00	102,311.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.25	0.00	0.0	169,804.00	42,451.0	0.00	0.0	169,804.00	42,451.0	
공구손로 및 경장비	인력품의 17%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	24,609.64	24,609.6	24,609.60	24,609.6	
크레인(타이어)	30ton	HR	1	14,106.00	14,106.0	57,077.00	57,077.0	56,336.00	56,336.0	127,519.00	127,519.0	호표 1070
[합 계]					14,106.0		201,839.0		80,945.0		296,890.0	
PC 벽체 설치 30TON 미만 EA (호표 269)												
형틀목공	일반공사 직중	인	0.5	0.00	0.0	272,831.00	136,415.5	0.00	0.0	272,831.00	136,415.5	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.333	0.00	0.0	169,804.00	56,544.7	0.00	0.0	169,804.00	56,544.7	
공구손료 및 경장비	인력품의 17%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	32,803.23	32,803.2	32,803.20	32,803.2	
크레인(타이어)	30ton	HR	1.333	14,106.00	18,803.2	57,077.00	76,083.6	56,336.00	75,095.8	127,519.00	169,982.6	호표 1070
[합 계]					18,803.0		269,043.0		107,899.0		395,745.0	
PC 거더 설치 2TON 미만 EA (호표 270)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.143	0.00	0.0	272,831.00	39,014.8	0.00	0.0	272,831.00	39,014.8	
특별인부	일반공사 직종	인	0.048	0.00	0.0	221,506.00	10,632.2	0.00	0.0	221,506.00	10,632.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.095	0.00	0.0	169,804.00	16,131.3	0.00	0.0	169,804.00	16,131.3	
공구손료 및 경장비	인력품의 15%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	9,866.74	9,866.7	9,866.70	9,866.7	
크레인(타이어)	10ton	HR	0.381	6,961.00	2,652.1	57,077.00	21,746.3	30,793.00	11,732.1	94,831.00	36,130.5	호표 345
[합 계]					2,652.0		87,524.0		21,598.0		111,774.0	
PC 거더 설치 5TON 미만 EA (호표 271)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.158	0.00	0.0	272,831.00	43,107.2	0.00	0.0	272,831.00	43,107.2	
특별인부	일반공사 직종	인	0.053	0.00	0.0	221,506.00	11,739.8	0.00	0.0	221,506.00	11,739.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.105	0.00	0.0	169,804.00	17,829.4	0.00	0.0	169,804.00	17,829.4	
공구손료 및 경장비	인력품의 15%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	10,901.46	10,901.4	10,901.40	10,901.4	
크레인(타이어)	10ton	HR	0.421	6,961.00	2,930.5	57,077.00	24,029.4	30,793.00	12,963.8	94,831.00	39,923.7	호표 345
[합 계]					2,930.0		96,705.0		23,865.0		123,500.0	
PC 거더 설치 10TON 미만 EA (호표 272)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.176	0.00	0.0	272,831.00	48,018.2	0.00	0.0	272,831.00	48,018.2	
특별인부	일반공사 직종	인	0.059	0.00	0.0	221,506.00	13,068.8	0.00	0.0	221,506.00	13,068.8	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.118	0.00	0.0	169,804.00	20,036.8	0.00	0.0	169,804.00	20,036.8	
공구손료 및 경장비	인력품의 15%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	12,168.57	12,168.5	12,168.50	12,168.5	
크레인(타이어)	10ton	HR	0.471	6,961.00	3,278.6	57,077.00	26,883.2	30,793.00	14,503.5	94,831.00	44,665.3	호표 345
[합 계]					3,278.0		108,007.0		26,672.0		137,957.0	
PC 거더 설치 20TON 미만 EA (호표 273)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.2	0.00	0.0	272,831.00	54,566.2	0.00	0.0	272,831.00	54,566.2	
특별인부	일반공사 직종	인	0.067	0.00	0.0	221,506.00	14,840.9	0.00	0.0	221,506.00	14,840.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.133	0.00	0.0	169,804.00	22,583.9	0.00	0.0	169,804.00	22,583.9	
공구손료 및 경장비	인력품의 15%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	13,798.65	13,798.6	13,798.60	13,798.6	
크레인(타이어)	20ton	HR	0.533	9,892.00	5,272.4	57,077.00	30,422.0	52,687.00	28,082.1	119,656.00	63,776.5	호표 346
[합 계]					5,272.0		122,413.0		41,880.0		169,565.0	
PC 거더 설치 30TON 미만 EA (호표 274)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.25	0.00	0.0	272,831.00	68,207.7	0.00	0.0	272,831.00	68,207.7	
특별인부	일반공사 직종	인	0.083	0.00	0.0	221,506.00	18,384.9	0.00	0.0	221,506.00	18,384.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.167	0.00	0.0	169,804.00	28,357.2	0.00	0.0	169,804.00	28,357.2	
공구손료 및 경장비	인력품의 15%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	17,242.47	17,242.4	17,242.40	17,242.4	
크레인(타이어)	30ton	HR	0.667	14,106.00	9,408.7	57,077.00	38,070.3	56,336.00	37,576.1	127,519.00	85,055.1	호표 1070
[합 계]					9,408.0		153,020.0		54,818.0		217,246.0	
PC 슬래브 설치 2TON 미만 EA (호표 275)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.111	0.00	0.0	272,831.00	30,284.2	0.00	0.0	272,831.00	30,284.2	
특별인부	일반공사 직종	인	0.037	0.00	0.0	221,506.00	8,195.7	0.00	0.0	221,506.00	8,195.7	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.074	0.00	0.0	169,804.00	12,565.4	0.00	0.0	169,804.00	12,565.4	
공구손료 및 경장비	인력품의 15%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	7,656.79	7,656.7	7,656.70	7,656.7	
크레인(타이어)	10ton	HR	0.296	6,961.00	2,060.4	57,077.00	16,894.7	30,793.00	9,114.7	94,831.00	28,069.8	호표 345
[합 계]					2,060.0		67,940.0		16,771.0		86,771.0	
PC 슬래브 설치 5TON 미만 EA (호표 276)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.12	0.00	0.0	272,831.00	32,739.7	0.00	0.0	272,831.00	32,739.7	
특별인부	일반공사 직종	인	0.04	0.00	0.0	221,506.00	8,860.2	0.00	0.0	221,506.00	8,860.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.08	0.00	0.0	169,804.00	13,584.3	0.00	0.0	169,804.00	13,584.3	
공구손료 및 경장비	인력품의 15%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	8,277.63	8,277.6	8,277.60	8,277.6	
크레인(타이어)	10ton	HR	0.32	6,961.00	2,227.5	57,077.00	18,264.6	30,793.00	9,853.7	94,831.00	30,345.8	호표 345
[합 계]					2,227.0		73,448.0		18,131.0		93,806.0	
PC 슬래브 설치 10TON 미만 EA (호표 277)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.136	0.00	0.0	272,831.00	37,105.0	0.00	0.0	272,831.00	37,105.0	
특별인부	일반공사 직종	인	0.045	0.00	0.0	221,506.00	9,967.7	0.00	0.0	221,506.00	9,967.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.091	0.00	0.0	169,804.00	15,452.1	0.00	0.0	169,804.00	15,452.1	
공구손료 및 경장비	인력품의 15%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	9,378.72	9,378.7	9,378.70	9,378.7	
크레인(타이어)	10ton	HR	0.364	6,961.00	2,533.8	57,077.00	20,776.0	30,793.00	11,208.6	94,831.00	34,518.4	호표 345
[합 계]					2,533.0		83,300.0		20,587.0		106,420.0	
PC BOX 설치/TYPE-I 5TON 미만 EA (호표 278)												
기계설비공	일반공사 직종	인	0.1	0.00	0.0	237,652.00	23,765.2	0.00	0.0	237,652.00	23,765.2	
특별인부	일반공사 직종	인	0.2	0.00	0.0	221,506.00	44,301.2	0.00	0.0	221,506.00	44,301.2	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
PC BOX 설치/TYPE-II 10TON 미만 EA (호표 281)												
기계설비공	일반공사 직중	인	0.167	0.00	0.0	237,652.00	39,687.8	0.00	0.0	237,652.00	39,687.8	
특별인부	일반공사 직중	인	0.333	0.00	0.0	221,506.00	73,761.4	0.00	0.0	221,506.00	73,761.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.167	0.00	0.0	169,804.00	28,357.2	0.00	0.0	169,804.00	28,357.2	
공구손료 및 경장비	인력품의 2.5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,545.16	3,545.1	3,545.10	3,545.1	
크레인(타이어)	10ton	HR	0.667	6,961.00	4,642.9	57,077.00	38,070.3	30,793.00	20,538.9	94,831.00	63,252.1	호표 345
강연선인장기	120ton	HR	0.667	0.00	0.0	0.00	0.0	3,819.00	2,547.2	3,819.00	2,547.2	호표 1071
[합 계]					4,642.0		179,876.0		26,631.0		211,149.0	
PC BOX 설치/TYPE-I 15TON 미만 EA (호표 282)												
기계설비공	일반공사 직중	인	0.143	0.00	0.0	237,652.00	33,984.2	0.00	0.0	237,652.00	33,984.2	
특별인부	일반공사 직중	인	0.286	0.00	0.0	221,506.00	63,350.7	0.00	0.0	221,506.00	63,350.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.143	0.00	0.0	169,804.00	24,281.9	0.00	0.0	169,804.00	24,281.9	
공구손료 및 경장비	인력품의 2.5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,040.42	3,040.4	3,040.40	3,040.4	
크레인(타이어)	15ton	HR	0.571	8,610.00	4,916.3	57,077.00	32,590.9	41,995.00	23,979.1	107,682.00	61,486.3	호표 1019
강연선인장기	120ton	HR	0.571	0.00	0.0	0.00	0.0	3,819.00	2,180.6	3,819.00	2,180.6	호표 1071
[합 계]					4,916.0		154,207.0		29,200.0		188,323.0	
PC BOX 설치/TYPE-II 15TON 미만 EA (호표 283)												
기계설비공	일반공사 직중	인	0.182	0.00	0.0	237,652.00	43,252.6	0.00	0.0	237,652.00	43,252.6	
특별인부	일반공사 직중	인	0.364	0.00	0.0	221,506.00	80,628.1	0.00	0.0	221,506.00	80,628.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.182	0.00	0.0	169,804.00	30,904.3	0.00	0.0	169,804.00	30,904.3	
공구손료 및 경장비	인력품의 2.5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,869.62	3,869.6	3,869.60	3,869.6	
크레인(타이어)	15ton	HR	0.727	8,610.00	6,259.4	57,077.00	41,494.9	41,995.00	30,530.3	107,682.00	78,284.6	호표 1019

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강연선인장기	120ton	HR	0.727	0.00	0.0	0.00	0.0	3,819.00	2,776.4	3,819.00	2,776.4	호표 1071
[합 계]					6,259.0		196,279.0		37,176.0		239,714.0	
모듈러 건축 설치 25TON 미만/12층 이하 개소 (호표 284)												
철골공	일반공사 직중	인	0.667	0.00	0.0	250,239.00	166,909.4	0.00	0.0	250,239.00	166,909.4	
특별인부	일반공사 직중	인	0.333	0.00	0.0	221,506.00	73,761.4	0.00	0.0	221,506.00	73,761.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.167	0.00	0.0	169,804.00	28,357.2	0.00	0.0	169,804.00	28,357.2	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	13,451.40	13,451.4	13,451.40	13,451.4	
크레인(타이어)	25ton	HR	1.333	11,175.00	14,896.2	57,077.00	76,083.6	58,116.00	77,468.6	126,368.00	168,448.4	호표 1072
[합 계]					14,896.0		345,111.0		90,920.0		450,927.0	
모듈러 건축 설치 25TON 미만/13층 이상 개소 (호표 285)												
철골공	일반공사 직중	인	1	0.00	0.0	250,239.00	250,239.0	0.00	0.0	250,239.00	250,239.0	
특별인부	일반공사 직중	인	0.5	0.00	0.0	221,506.00	110,753.0	0.00	0.0	221,506.00	110,753.0	
보통인부	일반공사 직중	인	0.25	0.00	0.0	169,804.00	42,451.0	0.00	0.0	169,804.00	42,451.0	
공구손료 및 경장비	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	20,172.15	20,172.1	20,172.10	20,172.1	
크레인(타이어)	25ton	HR	2	11,175.00	22,350.0	57,077.00	114,154.0	58,116.00	116,232.0	126,368.00	252,736.0	호표 1072
[합 계]					22,350.0		517,597.0		136,404.0		676,351.0	
케미컬앵커(HY200+HD10) 천공 D14,삽입 L:100mm EA (호표 286)												
특별인부	일반공사 직중	인	0.0562	0.00	0.0	221,506.00	12,448.6	0.00	0.0	221,506.00	12,448.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.0187	0.00	0.0	169,804.00	3,175.3	0.00	0.0	169,804.00	3,175.3	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	468.71	468.7	468.70	468.7	
캐미칼앵커(내진주입식물탈)	HIT-HY 200-R	ml	11.4	151.50	1,727.1	0.00	0.0	0.00	0.0	151.50	1,727.1	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					1,727.0		15,623.0		468.0		17,818.0	
케미컬앵커(HY200+HD13) 천공 D18,삽입 L:130mm EA (호표 287)												
특별인부	일반공사 직종	인	0.0681	0.00	0.0	221,506.00	15,084.5	0.00	0.0	221,506.00	15,084.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0227	0.00	0.0	169,804.00	3,854.5	0.00	0.0	169,804.00	3,854.5	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	568.17	568.1	568.10	568.1	
케미컬앵커(내진주입식물탈)	HIT-HY 200-R	ml	21	151.50	3,181.5	0.00	0.0	0.00	0.0	151.50	3,181.5	
[합 계]					3,181.0		18,939.0		568.0		22,688.0	
케미컬앵커(HY200+HD16) 천공 D22,삽입 L:150mm EA (호표 288)												
특별인부	일반공사 직종	인	0.075	0.00	0.0	221,506.00	16,612.9	0.00	0.0	221,506.00	16,612.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.025	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	625.74	625.7	625.70	625.7	
케미컬앵커(내진주입식물탈)	HIT-HY 200-R	ml	35.8	151.50	5,423.7	0.00	0.0	0.00	0.0	151.50	5,423.7	
[합 계]					5,423.0		20,858.0		625.0		26,906.0	
케미컬앵커(HY200+HD19) 천공 D25,삽입 L:190mm EA (호표 289)												
특별인부	일반공사 직종	인	0.0864	0.00	0.0	221,506.00	19,138.1	0.00	0.0	221,506.00	19,138.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0288	0.00	0.0	169,804.00	4,890.3	0.00	0.0	169,804.00	4,890.3	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	720.85	720.8	720.80	720.8	
케미컬앵커(내진주입식물탈)	HIT-HY 200-R	ml	54.6	151.50	8,271.9	0.00	0.0	0.00	0.0	151.50	8,271.9	
[합 계]					8,271.0		24,028.0		720.0		33,019.0	
케미컬앵커(HY200+HD22) 천공 D28,삽입 L:230mm EA (호표 290)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.1125	0.00	0.0	221,506.00	24,919.4	0.00	0.0	221,506.00	24,919.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0375	0.00	0.0	169,804.00	6,367.6	0.00	0.0	169,804.00	6,367.6	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	938.61	938.6	938.60	938.6	
캐미컬앵커(내진주입식물탈)	HIT-HY 200-R	ml	77.8	151.50	11,786.7	0.00	0.0	0.00	0.0	151.50	11,786.7	
[합 계]					11,786.0		31,287.0		938.0		44,011.0	
캐미컬앵커(HY200+HD25) 천공 D32,삽입 L:260mm EA (호표 291)												
특별인부	일반공사 직종	인	0.1249	0.00	0.0	221,506.00	27,666.0	0.00	0.0	221,506.00	27,666.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0416	0.00	0.0	169,804.00	7,063.8	0.00	0.0	169,804.00	7,063.8	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,041.89	1,041.8	1,041.80	1,041.8	
캐미컬앵커(내진주입식물탈)	HIT-HY 200-R	ml	116.2	151.50	17,604.3	0.00	0.0	0.00	0.0	151.50	17,604.3	
[합 계]					17,604.0		34,729.0		1,041.0		53,374.0	
철골 가공 조립(공장생산, 적은구조) Built up, 60ton 미만 TON (호표 292)												
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	전용접부재(Built up)	TON	1	34,692.00	34,692.0	0.00	0.0	0.00	0.0	34,692.00	34,692.0	호표 1073
철골공	일반공사 직종	인	2.17	0.00	0.0	250,239.00	543,018.6	0.00	0.0	250,239.00	543,018.6	
제경비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	325,811.16	325,811.1	325,811.10	325,811.1	
[합 계]					34,692.0		543,018.0		325,811.0		903,521.0	
철골 가공 조립(공장생산, 적은구조) Built up, 60ton 이상 TON (호표 293)												
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	전용접부재(Built up)	TON	1	34,692.00	34,692.0	0.00	0.0	0.00	0.0	34,692.00	34,692.0	호표 1073
철골공	일반공사 직종	인	2.02125	0.00	0.0	250,239.00	505,795.5	0.00	0.0	250,239.00	505,795.5	
제경비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	303,477.30	303,477.3	303,477.30	303,477.3	
[합 계]					34,692.0		505,795.0		303,477.0		843,964.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철골 가공 조립(적은 구조) Rolled shape, 60ton 미만 TON (호표 294)												
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	H형강부재(Rolled shape)	TON	1	16,156.00	16,156.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,156.00	16,156.0	호표 1074
철골공	일반공사 직종	인	1.5407	0.00	0.0	250,239.00	385,543.2	0.00	0.0	250,239.00	385,543.2	
제경비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	231,325.92	231,325.9	231,325.90	231,325.9	
[합 계]					16,156.0		385,543.0		231,325.0		633,024.0	
철골 가공 조립(적은 구조) Rolled shape, 60ton 이상 TON (호표 295)												
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	H형강부재(Rolled shape)	TON	1	16,156.00	16,156.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,156.00	16,156.0	호표 1074
철골공	일반공사 직종	인	1.43509	0.00	0.0	250,239.00	359,115.4	0.00	0.0	250,239.00	359,115.4	
제경비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	215,469.24	215,469.2	215,469.20	215,469.2	
[합 계]					16,156.0		359,115.0		215,469.0		590,740.0	
철골 가공 조립(적은 구조) Rolled shape, 100ton 이상 TON (호표 296)												
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	H형강부재(Rolled shape)	TON	1	16,156.00	16,156.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,156.00	16,156.0	호표 1074
철골공	일반공사 직종	인	1.36675	0.00	0.0	250,239.00	342,014.1	0.00	0.0	250,239.00	342,014.1	
제경비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	205,208.46	205,208.4	205,208.40	205,208.4	
[합 계]					16,156.0		342,014.0		205,208.0		563,378.0	
철골 가공 조립(적은 구조) Rolled shape, 300ton 이상 TON (호표 297)												
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	H형강부재(Rolled shape)	TON	1	16,156.00	16,156.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,156.00	16,156.0	호표 1074
철골공	일반공사 직종	인	1.22386	0.00	0.0	250,239.00	306,257.5	0.00	0.0	250,239.00	306,257.5	
제경비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	183,754.50	183,754.5	183,754.50	183,754.5	
[합 계]					16,156.0		306,257.0		183,754.0		506,167.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철골 가공 조립(적은 구조) Rolled shape, 1,000ton 이상 TON (호표 298)												
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	H형강부재(Rolled shape)	TON	1	16,156.00	16,156.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,156.00	16,156.0	호표 1074
철골공	일반공사 직종	인	1.08719	0.00	0.0	250,239.00	272,057.3	0.00	0.0	250,239.00	272,057.3	
제경비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	163,234.38	163,234.3	163,234.30	163,234.3	
[합 계]					16,156.0		272,057.0		163,234.0		451,447.0	
철골 가공 조립(적은 구조) Rolled shape, 2,000ton 이상 TON (호표 299)												
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	H형강부재(Rolled shape)	TON	1	16,156.00	16,156.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,156.00	16,156.0	호표 1074
철골공	일반공사 직종	인	1.01264	0.00	0.0	250,239.00	253,402.0	0.00	0.0	250,239.00	253,402.0	
제경비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	152,041.20	152,041.2	152,041.20	152,041.2	
[합 계]					16,156.0		253,402.0		152,041.0		421,599.0	
철골 가공 조립(표준 라멘구조) Rolled shape, 60ton 미만 TON (호표 300)												
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	H형강부재(Rolled shape)	TON	1	16,156.00	16,156.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,156.00	16,156.0	호표 1074
철골공	일반공사 직종	인	1.7608	0.00	0.0	250,239.00	440,620.8	0.00	0.0	250,239.00	440,620.8	
제경비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	264,372.48	264,372.4	264,372.40	264,372.4	
[합 계]					16,156.0		440,620.0		264,372.0		721,148.0	
철골 가공 조립(표준 라멘구조) Rolled shape, 60ton 이상 TON (호표 301)												
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	H형강부재(Rolled shape)	TON	1	16,156.00	16,156.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,156.00	16,156.0	호표 1074
철골공	일반공사 직종	인	1.6401	0.00	0.0	250,239.00	410,416.9	0.00	0.0	250,239.00	410,416.9	
제경비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	246,250.14	246,250.1	246,250.10	246,250.1	
[합 계]					16,156.0		410,416.0		246,250.0		672,822.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철골 가공 조립(표준 라멘구조) Rolled shape, 100ton 이상 TON (호표 302)												
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	H형강부재(Rolled shape)	TON	1	16,156.00	16,156.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,156.00	16,156.0	호표 1074
철골공	일반공사 직중	인	1.562	0.00	0.0	250,239.00	390,873.3	0.00	0.0	250,239.00	390,873.3	
제경비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	234,523.98	234,523.9	234,523.90	234,523.9	
[합 계]					16,156.0		390,873.0		234,523.0		641,552.0	
철골 가공 조립(표준 라멘구조) Rolled shape, 300ton 이상 TON (호표 303)												
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	H형강부재(Rolled shape)	TON	1	16,156.00	16,156.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,156.00	16,156.0	호표 1074
철골공	일반공사 직중	인	1.3987	0.00	0.0	250,239.00	350,009.2	0.00	0.0	250,239.00	350,009.2	
제경비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	210,005.52	210,005.5	210,005.50	210,005.5	
[합 계]					16,156.0		350,009.0		210,005.0		576,170.0	
철골 가공 조립(표준 라멘구조) Rolled shape, 1,000ton 이상 TON (호표 304)												
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	H형강부재(Rolled shape)	TON	1	16,156.00	16,156.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,156.00	16,156.0	호표 1074
철골공	일반공사 직중	인	1.2425	0.00	0.0	250,239.00	310,921.9	0.00	0.0	250,239.00	310,921.9	
제경비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	186,553.14	186,553.1	186,553.10	186,553.1	
[합 계]					16,156.0		310,921.0		186,553.0		513,630.0	
철골 가공 조립(표준 라멘구조) Rolled shape, 2,000ton 이상 TON (호표 305)												
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	H형강부재(Rolled shape)	TON	1	16,156.00	16,156.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,156.00	16,156.0	호표 1074
철골공	일반공사 직중	인	1.1573	0.00	0.0	250,239.00	289,601.5	0.00	0.0	250,239.00	289,601.5	
제경비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	173,760.90	173,760.9	173,760.90	173,760.9	
[합 계]					16,156.0		289,601.0		173,760.0		479,517.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철골 가공 조립(많은 구조) Rolled shape, 60ton 미만 TON (호표 306)												
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	H형강부재(Rolled shape)	TON	1	16,156.00	16,156.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,156.00	16,156.0	호표 1074
철골공	일반공사 직종	인	1.9809	0.00	0.0	250,239.00	495,698.4	0.00	0.0	250,239.00	495,698.4	
제경비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	297,419.04	297,419.0	297,419.00	297,419.0	
[합 계]					16,156.0		495,698.0		297,419.0		809,273.0	
철골 가공 조립(많은 구조) Rolled shape, 60ton 이상 TON (호표 307)												
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	H형강부재(Rolled shape)	TON	1	16,156.00	16,156.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,156.00	16,156.0	호표 1074
철골공	일반공사 직종	인	1.84511	0.00	0.0	250,239.00	461,718.4	0.00	0.0	250,239.00	461,718.4	
제경비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	277,031.04	277,031.0	277,031.00	277,031.0	
[합 계]					16,156.0		461,718.0		277,031.0		754,905.0	
철골 가공 조립(많은 구조) Rolled shape, 100ton 이상 TON (호표 308)												
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	H형강부재(Rolled shape)	TON	1	16,156.00	16,156.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,156.00	16,156.0	호표 1074
철골공	일반공사 직종	인	1.75725	0.00	0.0	250,239.00	439,732.4	0.00	0.0	250,239.00	439,732.4	
제경비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	263,839.44	263,839.4	263,839.40	263,839.4	
[합 계]					16,156.0		439,732.0		263,839.0		719,727.0	
철골 가공 조립(많은 구조) Rolled shape, 300ton 이상 TON (호표 309)												
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	H형강부재(Rolled shape)	TON	1	16,156.00	16,156.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,156.00	16,156.0	호표 1074
철골공	일반공사 직종	인	1.57354	0.00	0.0	250,239.00	393,761.0	0.00	0.0	250,239.00	393,761.0	
제경비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	236,256.60	236,256.6	236,256.60	236,256.6	
[합 계]					16,156.0		393,761.0		236,256.0		646,173.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철골 가공 조립(많은 구조) Rolled shape, 1,000ton 이상 TON (호표 310)												
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	H형강부재(Rolled shape)	TON	1	16,156.00	16,156.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,156.00	16,156.0	호표 1074
철골공	일반공사 직중	인	1.39781	0.00	0.0	250,239.00	349,786.5	0.00	0.0	250,239.00	349,786.5	
제경비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	209,871.90	209,871.9	209,871.90	209,871.9	
[합 계]					16,156.0		349,786.0		209,871.0		575,813.0	
철골 가공 조립(많은 구조) Rolled shape, 2,000ton 이상 TON (호표 311)												
철골공수 산정방법<소요 부자재량>	H형강부재(Rolled shape)	TON	1	16,156.00	16,156.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,156.00	16,156.0	호표 1074
철골공	일반공사 직중	인	1.30196	0.00	0.0	250,239.00	325,801.1	0.00	0.0	250,239.00	325,801.1	
제경비	인력품의 60%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	195,480.66	195,480.6	195,480.60	195,480.6	
[합 계]					16,156.0		325,801.0		195,480.0		537,437.0	
철골세우기 - 6층 미만 50kg/m2 미만, 10~15ton 미만 TON (호표 312)												
육각볼트	육각볼트, M20*100	개	0.8	654.00	523.2	0.00	0.0	0.00	0.0	654.00	523.2	
철골세우기 - 표준단가	6층 미만	TON	1.69	0.00	0.0	137,204.00	231,874.7	0.00	0.0	137,204.00	231,874.7	호표 1075
[합 계]					523.0		231,874.0		0.0		232,397.0	
철골세우기 - 6층 미만 50~55kg/m2 미만, 30~50ton 미만 TON (호표 313)												
육각볼트	육각볼트, M20*100	개	0.8	654.00	523.2	0.00	0.0	0.00	0.0	654.00	523.2	
철골세우기 - 표준단가	6층 미만	TON	1.487	0.00	0.0	137,204.00	204,022.3	0.00	0.0	137,204.00	204,022.3	호표 1075
[합 계]					523.0		204,022.0		0.0		204,545.0	
철골세우기 - 6층 미만 90~110kg/m2 미만, 250~500ton 미만 TON (호표 314)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
육각볼트	육각볼트, M20*100	개	0.8	654.00	523.2	0.00	0.0	0.00	0.0	654.00	523.2	
철골세우기 - 표준단가	6층 미만	TON	1	0.00	0.0	137,204.00	137,204.0	0.00	0.0	137,204.00	137,204.0	호표 1075
[합 계]					523.0		137,204.0		0.0		137,727.0	
철골세우기 - 6층 미만 190~250kg/m2 미만, 500~1,000ton 미만 TON (호표 315)												
육각볼트	육각볼트, M20*100	개	0.8	654.00	523.2	0.00	0.0	0.00	0.0	654.00	523.2	
철골세우기 - 표준단가	6층 미만	TON	0.732	0.00	0.0	137,204.00	100,433.3	0.00	0.0	137,204.00	100,433.3	호표 1075
[합 계]					523.0		100,433.0		0.0		100,956.0	
탐다운공법 지하 현장 세우기 지하 4층 미만 TON (호표 316)												
육각볼트	육각볼트, M20*100	개	0.8	654.00	523.2	0.00	0.0	0.00	0.0	654.00	523.2	
철골공	일반공사 직중	인	0.812	0.00	0.0	250,239.00	203,194.0	0.00	0.0	250,239.00	203,194.0	
용접공	일반공사 직중	인	0.382	0.00	0.0	278,326.00	106,320.5	0.00	0.0	278,326.00	106,320.5	
특별인부	일반공사 직중	인	0.171	0.00	0.0	221,506.00	37,877.5	0.00	0.0	221,506.00	37,877.5	
공구손료 및 경장비	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	6,947.84	6,947.8	6,947.80	6,947.8	
[합 계]					523.0		347,392.0		6,947.0		354,862.0	
탐다운공법 지하 현장 세우기 지하 7층 미만 TON (호표 317)												
육각볼트	육각볼트, M20*100	개	0.8	654.00	523.2	0.00	0.0	0.00	0.0	654.00	523.2	
철골공	일반공사 직중	인	0.878	0.00	0.0	250,239.00	219,709.8	0.00	0.0	250,239.00	219,709.8	
용접공	일반공사 직중	인	0.344	0.00	0.0	278,326.00	95,744.1	0.00	0.0	278,326.00	95,744.1	
특별인부	일반공사 직중	인	0.208	0.00	0.0	221,506.00	46,073.2	0.00	0.0	221,506.00	46,073.2	
공구손료 및 경장비	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	7,230.54	7,230.5	7,230.50	7,230.5	
[합 계]					523.0		361,527.0		7,230.0		369,280.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
타다운공법 지하 현장 세우기 지하 10층 미만 TON (호표 318)												
육각볼트	육각볼트, M20*100	개	0.8	654.00	523.2	0.00	0.0	0.00	0.0	654.00	523.2	
철골공	일반공사 직중	인	0.927	0.00	0.0	250,239.00	231,971.5	0.00	0.0	250,239.00	231,971.5	
용접공	일반공사 직중	인	0.306	0.00	0.0	278,326.00	85,167.7	0.00	0.0	278,326.00	85,167.7	
특별인부	일반공사 직중	인	0.242	0.00	0.0	221,506.00	53,604.4	0.00	0.0	221,506.00	53,604.4	
공구손료 및 경장비	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	7,414.87	7,414.8	7,414.80	7,414.8	
[합 계]					523.0		370,743.0		7,414.0		378,680.0	
타다운공법 지하 현장 세우기 지하 10층 이상 TON (호표 319)												
육각볼트	육각볼트, M20*100	개	0.8	654.00	523.2	0.00	0.0	0.00	0.0	654.00	523.2	
철골공	일반공사 직중	인	0.976	0.00	0.0	250,239.00	244,233.2	0.00	0.0	250,239.00	244,233.2	
용접공	일반공사 직중	인	0.268	0.00	0.0	278,326.00	74,591.3	0.00	0.0	278,326.00	74,591.3	
특별인부	일반공사 직중	인	0.276	0.00	0.0	221,506.00	61,135.6	0.00	0.0	221,506.00	61,135.6	
공구손료 및 경장비	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	7,599.20	7,599.2	7,599.20	7,599.2	
[합 계]					523.0		379,960.0		7,599.0		388,082.0	
고장력 볼트 본조임 30본/t 미만, 300ton 이상~500ton 미만 TON (호표 320)												
고장력 볼트 본조임 - 표준단가	30본/t 미만	TON	0.91	0.00	0.0	134,183.00	122,106.5	4,025.00	3,662.7	138,208.00	125,769.2	호표 1076
[합 계]					0.0		122,106.0		3,662.0		125,768.0	
고장력 볼트 본조임 50본/t 미만, 300ton 이상~500ton 미만 TON (호표 321)												
고장력 볼트 본조임 - 표준단가	50본/t 미만	TON	0.91	0.00	0.0	161,135.00	146,632.8	4,834.00	4,398.9	165,969.00	151,031.7	호표 1077
[합 계]					0.0		146,632.0		4,398.0		151,030.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
고장력 볼트 본조임 70본/t 미만, 300ton 이상~500ton 미만 TON (호표 322)												
고장력 볼트 본조임 - 표준단가	70본/t 미만	TON	0.92	0.00	0.0	183,081.00	168,434.5	5,492.00	5,052.6	188,573.00	173,487.1	호표 1078
[합 계]					0.0		168,434.0		5,052.0		173,486.0	
고장력 볼트 본조임 90본/t 미만, 300ton 이상~500ton 미만 TON (호표 323)												
고장력 볼트 본조임 - 표준단가	90본/t 미만	TON	0.92	0.00	0.0	205,028.00	188,625.7	6,150.00	5,658.0	211,178.00	194,283.7	호표 1079
[합 계]					0.0		188,625.0		5,658.0		194,283.0	
고장력 볼트 본조임 110본/t 미만, 300ton 이상~500ton 미만 TON (호표 324)												
고장력 볼트 본조임 - 표준단가	110본/t 미만	TON	0.93	0.00	0.0	224,473.00	208,759.8	6,734.00	6,262.6	231,207.00	215,022.4	호표 1080
[합 계]					0.0		208,759.0		6,262.0		215,021.0	
고장력 볼트 본조임 110본/t 이상, 300ton 이상~500ton 미만 TON (호표 325)												
고장력 볼트 본조임 - 표준단가	110본/t 이상	TON	0.93	0.00	0.0	229,478.00	213,414.5	6,884.00	6,402.1	236,362.00	219,816.6	호표 1081
[합 계]					0.0		213,414.0		6,402.0		219,816.0	
앵커 볼트 설치 ϕ16 이하 개 (호표 326)												
철골공	일반공사 직중	인	0.05	0.00	0.0	250,239.00	12,511.9	0.00	0.0	250,239.00	12,511.9	
특별인부	일반공사 직중	인	0.02	0.00	0.0	221,506.00	4,430.1	0.00	0.0	221,506.00	4,430.1	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	338.84	338.8	338.80	338.8	
[합 계]					0.0		16,942.0		338.0		17,280.0	
앵커 볼트 설치 ϕ20 이하 개 (호표 327)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철골공	일반공사 직중	인	0.08	0.00	0.0	250,239.00	20,019.1	0.00	0.0	250,239.00	20,019.1	
특별인부	일반공사 직중	인	0.03	0.00	0.0	221,506.00	6,645.1	0.00	0.0	221,506.00	6,645.1	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	533.28	533.2	533.20	533.2	
[합 계]					0.0		26,664.0		533.0		27,197.0	
앵커 볼트 설치 ϕ24 이하 개 (호표 328)												
철골공	일반공사 직중	인	0.12	0.00	0.0	250,239.00	30,028.6	0.00	0.0	250,239.00	30,028.6	
특별인부	일반공사 직중	인	0.05	0.00	0.0	221,506.00	11,075.3	0.00	0.0	221,506.00	11,075.3	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	822.07	822.0	822.00	822.0	
[합 계]					0.0		41,103.0		822.0		41,925.0	
앵커 볼트 설치 ϕ28 이하 개 (호표 329)												
철골공	일반공사 직중	인	0.16	0.00	0.0	250,239.00	40,038.2	0.00	0.0	250,239.00	40,038.2	
특별인부	일반공사 직중	인	0.06	0.00	0.0	221,506.00	13,290.3	0.00	0.0	221,506.00	13,290.3	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,066.57	1,066.5	1,066.50	1,066.5	
[합 계]					0.0		53,328.0		1,066.0		54,394.0	
앵커 볼트 설치 ϕ32 이하 개 (호표 330)												
철골공	일반공사 직중	인	0.2	0.00	0.0	250,239.00	50,047.8	0.00	0.0	250,239.00	50,047.8	
특별인부	일반공사 직중	인	0.07	0.00	0.0	221,506.00	15,505.4	0.00	0.0	221,506.00	15,505.4	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,311.06	1,311.0	1,311.00	1,311.0	
[합 계]					0.0		65,553.0		1,311.0		66,864.0	
앵커 볼트 설치 ϕ40 이하 개 (호표 331)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철골공	일반공사 직중	인	0.23	0.00	0.0	250,239.00	57,554.9	0.00	0.0	250,239.00	57,554.9	
특별인부	일반공사 직중	인	0.09	0.00	0.0	221,506.00	19,935.5	0.00	0.0	221,506.00	19,935.5	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,549.80	1,549.8	1,549.80	1,549.8	
[합 계]					0.0		77,490.0		1,549.0		79,039.0	
주각부 무수축 모르타르 충전 무수축모르타르, GP600 M3 (호표 332)												
무수축모르타르	GP600	kg	1950	400.00	780,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	400.00	780,000.0	
[합 계]					780,000.0		0.0		0.0		780,000.0	
데크플레이트 설치 10층 이하(자재 별도) M2 (호표 333)												
철골공	일반공사 직중	인	0.03	0.00	0.0	250,239.00	7,507.1	0.00	0.0	250,239.00	7,507.1	
용접공	일반공사 직중	인	0.01	0.00	0.0	278,326.00	2,783.2	0.00	0.0	278,326.00	2,783.2	
특별인부	일반공사 직중	인	0.01	0.00	0.0	221,506.00	2,215.0	0.00	0.0	221,506.00	2,215.0	
공구손료	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	625.26	625.2	625.20	625.2	
[합 계]					0.0		12,505.0		625.0		13,130.0	
데크플레이트 가스절단 판두께 1.6mm, L.P.G M (호표 334)												
용접공	일반공사 직중	인	0.017	0.00	0.0	278,326.00	4,731.5	0.00	0.0	278,326.00	4,731.5	
액화석유가스	건설용 LPG	kg	0.012	1,998.00	23.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,998.00	23.9	
[합 계]					23.0		4,731.0		0.0		4,754.0	
데크플레이트 가스절단 판두께 2.3mm, L.P.G M (호표 335)												
용접공	일반공사 직중	인	0.023	0.00	0.0	278,326.00	6,401.4	0.00	0.0	278,326.00	6,401.4	
액화석유가스	건설용 LPG	kg	0.014	1,998.00	27.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,998.00	27.9	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					27.0		6,401.0		0.0		6,428.0	
부대철골 설치 TON (호표 336)												
철골공	일반공사 직중	인	1.67	0.00	0.0	250,239.00	417,899.1	0.00	0.0	250,239.00	417,899.1	
특별인부	일반공사 직중	인	0.42	0.00	0.0	221,506.00	93,032.5	0.00	0.0	221,506.00	93,032.5	
크레인(타이어)	50ton	HR	2.5	20,692.00	51,730.0	57,077.00	142,692.5	88,909.00	222,272.5	166,678.00	416,695.0	호표 1082
[합 계]					51,730.0		653,624.0		222,272.0		927,626.0	
철골 안전망 설치 및 해체 아연도금철망, #20-25*25mm M2 (호표 337)												
비계공	일반공사 직중	인	0.017	0.00	0.0	279,433.00	4,750.3	0.00	0.0	279,433.00	4,750.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.005	0.00	0.0	169,804.00	849.0	0.00	0.0	169,804.00	849.0	
낙하물방지망	낙하물방지망, 아연도금철망, #20-25*25mm	M2	1.24	3,759.00	4,661.1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,759.00	4,661.1	
강관비계	비계파이프, 48.6*2.3mm	M	0.4	4,054.00	1,621.6	0.00	0.0	0.00	0.0	4,054.00	1,621.6	
철선	어닐링, ϕ3.2mm	kg	0.035	1,381.00	48.3	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	48.3	
[합 계]					6,331.0		5,599.0		0.0		11,930.0	
경량형강철골조 조립설치 내력식(지붕트러스), 4층 이하 기준 TON (호표 338)												
철공	일반공사 직중	인	15.93	0.00	0.0	237,754.00	3,787,421.2	0.00	0.0	237,754.00	3,787,421.2	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	113,622.63	113,622.6	113,622.60	113,622.6	
[합 계]					0.0		3,787,421.0		113,622.0		3,901,043.0	
경량형강철골조 조립설치 비내력식 TON (호표 339)												
철공	일반공사 직중	인	12.54	0.00	0.0	237,754.00	2,981,435.1	0.00	0.0	237,754.00	2,981,435.1	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	89,443.05	89,443.0	89,443.00	89,443.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		2,981,435.0		89,443.0		3,070,878.0	
스터드볼트 설치 / 데크플레이트, 자동용접 M19*125 개소 (호표 340)												
용접스터드	머리형, M19*125mm, 자동	개	1.05	729.00	765.4	0.00	0.0	0.00	0.0	729.00	765.4	
잡재료	주재료비의 5%	식	1	38.27	38.2	0.00	0.0	0.00	0.0	38.20	38.2	
스터드볼트 설치 / 데크플레이트, 자동용접	주재료 별도	개소	1	0.00	0.0	622.00	622.0	136.00	136.0	758.00	758.0	호표 1083
[합 계]					803.0		622.0		136.0		1,561.0	
스터드볼트 설치 / 데크플레이트, 수동용접 M19*125 개소 (호표 341)												
용접스터드	머리형, M19*125mm, 수동	개	1.05	668.00	701.4	0.00	0.0	0.00	0.0	668.00	701.4	
잡재료	주재료비의 5%	식	1	35.07	35.0	0.00	0.0	0.00	0.0	35.00	35.0	
스터드볼트 설치 / 데크플레이트, 수동용접	주재료 별도	개소	1	0.00	0.0	1,093.00	1,093.0	196.00	196.0	1,289.00	1,289.0	호표 1084
[합 계]					736.0		1,093.0		196.0		2,025.0	
스터드볼트 설치 / 자동용접 M19*125 개소 (호표 342)												
용접스터드	머리형, M19*125mm, 자동	개	1.05	729.00	765.4	0.00	0.0	0.00	0.0	729.00	765.4	
잡재료	주재료비의 5%	식	1	38.27	38.2	0.00	0.0	0.00	0.0	38.20	38.2	
스터드볼트 설치 / 자동용접 / 지하철골기둥	주재료 별도	개소	1	0.00	0.0	401.00	401.0	88.00	88.0	489.00	489.0	호표 1085
[합 계]					803.0		401.0		88.0		1,292.0	
스터드볼트 설치 / 수동용접 M19*125 개소 (호표 343)												
용접스터드	머리형, M19*125mm, 수동	개	1.05	668.00	701.4	0.00	0.0	0.00	0.0	668.00	701.4	
잡재료	주재료비의 5%	식	1	35.07	35.0	0.00	0.0	0.00	0.0	35.00	35.0	
스터드볼트 설치 / 수동용접 / 지하철골기둥	주재료 별도	개소	1	0.00	0.0	705.00	705.0	126.00	126.0	831.00	831.0	호표 1086

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
조적공	일반공사 직중	인	0.12	0.00	0.0	266,624.00	31,994.8	0.00	0.0	266,624.00	31,994.8	
보통인부	일반공사 직중	인	0.04	0.00	0.0	169,804.00	6,792.1	0.00	0.0	169,804.00	6,792.1	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	775.73	775.7	775.70	775.7	
콘크리트벽돌[별도]	190*57*90mm, C중2급	매	75	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.019	0.00	0.0	73,015.00	1,387.2	0.00	0.0	73,015.00	1,387.2	호표 640
[합 계]					0.0		40,174.0		775.0		40,949.0	
0.5B 벽돌쌓기 3.6m 초과 M2 (호표 348)												
조적공	일반공사 직중	인	0.13	0.00	0.0	266,624.00	34,661.1	0.00	0.0	266,624.00	34,661.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.087	0.00	0.0	169,804.00	14,772.9	0.00	0.0	169,804.00	14,772.9	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	988.68	988.6	988.60	988.6	
콘크리트벽돌[별도]	190*57*90mm, C중2급	매	75	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.019	0.00	0.0	73,015.00	1,387.2	0.00	0.0	73,015.00	1,387.2	호표 640
[합 계]					0.0		50,821.0		988.0		51,809.0	
0.5B 벽돌공간쌓기 3.6m 이하 M2 (호표 349)												
조적공	일반공사 직중	인	0.132	0.00	0.0	266,624.00	35,194.3	0.00	0.0	266,624.00	35,194.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.044	0.00	0.0	169,804.00	7,471.3	0.00	0.0	169,804.00	7,471.3	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	853.31	853.3	853.30	853.3	
콘크리트벽돌[별도]	190*57*90mm, C중2급	매	75	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.019	0.00	0.0	73,015.00	1,387.2	0.00	0.0	73,015.00	1,387.2	호표 640
[합 계]					0.0		44,052.0		853.0		44,905.0	
0.5B 벽돌공간쌓기 3.6m 초과 M2 (호표 350)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
조적공	일반공사 직중	인	0.143	0.00	0.0	266,624.00	38,127.2	0.00	0.0	266,624.00	38,127.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.096	0.00	0.0	169,804.00	16,301.1	0.00	0.0	169,804.00	16,301.1	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,088.56	1,088.5	1,088.50	1,088.5	
콘크리트벽돌[별도]	190*57*90mm, C종2급	매	75	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.019	0.00	0.0	73,015.00	1,387.2	0.00	0.0	73,015.00	1,387.2	호표 640
[합 계]					0.0		55,815.0		1,088.0		56,903.0	
1.0B 벽돌쌓기 3.6m 이하 M2 (호표 351)												
조적공	일반공사 직중	인	0.2	0.00	0.0	266,624.00	53,324.8	0.00	0.0	266,624.00	53,324.8	
보통인부	일반공사 직중	인	0.067	0.00	0.0	169,804.00	11,376.8	0.00	0.0	169,804.00	11,376.8	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,294.03	1,294.0	1,294.00	1,294.0	
콘크리트벽돌[별도]	190*57*90mm, C종2급	매	149	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.049	0.00	0.0	73,015.00	3,577.7	0.00	0.0	73,015.00	3,577.7	호표 640
[합 계]					0.0		68,279.0		1,294.0		69,573.0	
1.0B 벽돌쌓기 3.6m 초과 M2 (호표 352)												
조적공	일반공사 직중	인	0.231	0.00	0.0	266,624.00	61,590.1	0.00	0.0	266,624.00	61,590.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.154	0.00	0.0	169,804.00	26,149.8	0.00	0.0	169,804.00	26,149.8	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,754.79	1,754.7	1,754.70	1,754.7	
콘크리트벽돌[별도]	190*57*90mm, C종2급	매	149	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.049	0.00	0.0	73,015.00	3,577.7	0.00	0.0	73,015.00	3,577.7	호표 640
[합 계]					0.0		91,317.0		1,754.0		93,071.0	
1.5B 벽돌쌓기 3.6m 이하 M2 (호표 353)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
조적공	일반공사 직중	인	0.273	0.00	0.0	266,624.00	72,788.3	0.00	0.0	266,624.00	72,788.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.091	0.00	0.0	169,804.00	15,452.1	0.00	0.0	169,804.00	15,452.1	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,764.80	1,764.8	1,764.80	1,764.8	
콘크리트벽돌[별도]	190*57*90mm, C종2급	매	224	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.078	0.00	0.0	73,015.00	5,695.1	0.00	0.0	73,015.00	5,695.1	호표 640
[합 계]					0.0		93,935.0		1,764.0		95,699.0	
1.5B 벽돌쌓기 3.6m 초과 M2 (호표 354)												
조적공	일반공사 직중	인	0.3	0.00	0.0	266,624.00	79,987.2	0.00	0.0	266,624.00	79,987.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.2	0.00	0.0	169,804.00	33,960.8	0.00	0.0	169,804.00	33,960.8	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,278.96	2,278.9	2,278.90	2,278.9	
콘크리트벽돌[별도]	190*57*90mm, C종2급	매	224	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.078	0.00	0.0	73,015.00	5,695.1	0.00	0.0	73,015.00	5,695.1	호표 640
[합 계]					0.0		119,643.0		2,278.0		121,921.0	
0.5B 치장쌓기(한면치장) 3.6m 이하 M2 (호표 355)												
미장벽돌[별도]	190*90*57mm	매	75	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.019	0.00	0.0	73,015.00	1,387.2	0.00	0.0	73,015.00	1,387.2	호표 640
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:1, 시멘트, 모래 별도	M3	0.003	0.00	0.0	73,015.00	219.0	0.00	0.0	73,015.00	219.0	호표 638
모르타르방수제	액체방수제	L	0.466	506.00	235.7	0.00	0.0	0.00	0.0	506.00	235.7	
조적공	일반공사 직중	인	0.15	0.00	0.0	266,624.00	39,993.6	0.00	0.0	266,624.00	39,993.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.1	0.00	0.0	169,804.00	16,980.4	0.00	0.0	169,804.00	16,980.4	
줄눈공	일반공사 직중	인	0.05	0.00	0.0	202,696.00	10,134.8	0.00	0.0	202,696.00	10,134.8	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,342.17	1,342.1	1,342.10	1,342.1	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					235.0		68,715.0		1,342.0		70,292.0	
0.5B 치장쌓기(한면치장) 3.6m 초과 M2 (호표 356)												
미장벽돌[별도]	190*90*57mm	매	75	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.019	0.00	0.0	73,015.00	1,387.2	0.00	0.0	73,015.00	1,387.2	호표 640
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:1, 시멘트, 모래 별도	M3	0.003	0.00	0.0	73,015.00	219.0	0.00	0.0	73,015.00	219.0	호표 638
모르타르방수제	액체방수제	L	0.466	506.00	235.7	0.00	0.0	0.00	0.0	506.00	235.7	
조적공	일반공사 직종	인	0.167	0.00	0.0	266,624.00	44,526.2	0.00	0.0	266,624.00	44,526.2	
줄눈공	일반공사 직종	인	0.111	0.00	0.0	202,696.00	22,499.2	0.00	0.0	202,696.00	22,499.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.111	0.00	0.0	169,804.00	18,848.2	0.00	0.0	169,804.00	18,848.2	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,576.20	2,576.2	2,576.20	2,576.2	
[합 계]					235.0		87,479.0		2,576.0		90,290.0	
1.0B 치장쌓기(한면치장) 3.6m 이하 M2 (호표 357)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.049	0.00	0.0	73,015.00	3,577.7	0.00	0.0	73,015.00	3,577.7	호표 640
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:1, 시멘트, 모래 별도	M3	0.003	0.00	0.0	73,015.00	219.0	0.00	0.0	73,015.00	219.0	호표 638
미장벽돌[별도]	190*90*57mm	매	149	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
조적공	일반공사 직종	인	0.231	0.00	0.0	266,624.00	61,590.1	0.00	0.0	266,624.00	61,590.1	
줄눈공	일반공사 직종	인	0.154	0.00	0.0	202,696.00	31,215.1	0.00	0.0	202,696.00	31,215.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.077	0.00	0.0	169,804.00	13,074.9	0.00	0.0	169,804.00	13,074.9	
공구손료 및 경장비	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,117.60	2,117.6	2,117.60	2,117.6	
[합 계]					0.0		109,676.0		2,117.0		111,793.0	
1.0B 치장쌓기(한면치장) 3.6m 초과 M2 (호표 358)												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.049	0.00	0.0	73,015.00	3,577.7	0.00	0.0	73,015.00	3,577.7	호표 640
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:1, 시멘트, 모래 별도	M3	0.003	0.00	0.0	73,015.00	219.0	0.00	0.0	73,015.00	219.0	호표 638
미장벽돌[별도]	190*90*57mm	매	149	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
조적공	일반공사 직종	인	0.273	0.00	0.0	266,624.00	72,788.3	0.00	0.0	266,624.00	72,788.3	
줄눈공	일반공사 직종	인	0.182	0.00	0.0	202,696.00	36,890.6	0.00	0.0	202,696.00	36,890.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.182	0.00	0.0	169,804.00	30,904.3	0.00	0.0	169,804.00	30,904.3	
공구손료 및 경장비	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,811.66	2,811.6	2,811.60	2,811.6	
[합 계]					0.0		144,379.0		2,811.0		147,190.0	
1.0B 치장쌓기(양면치장) 3.6m 이하 M2 (호표 359)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.049	0.00	0.0	73,015.00	3,577.7	0.00	0.0	73,015.00	3,577.7	호표 640
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:1, 시멘트, 모래 별도	M3	0.006	0.00	0.0	73,015.00	438.0	0.00	0.0	73,015.00	438.0	호표 638
조적공	일반공사 직종	인	0.231	0.00	0.0	266,624.00	61,590.1	0.00	0.0	266,624.00	61,590.1	
줄눈공	일반공사 직종	인	0.308	0.00	0.0	202,696.00	62,430.3	0.00	0.0	202,696.00	62,430.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.077	0.00	0.0	169,804.00	13,074.9	0.00	0.0	169,804.00	13,074.9	
공구손료 및 경장비	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,741.90	2,741.9	2,741.90	2,741.9	
[합 계]					0.0		141,111.0		2,741.0		143,852.0	
아치쌓기 1.0B 천매 (호표 360)												
조적공	일반공사 직종	인	4.5	0.00	0.0	266,624.00	1,199,808.0	0.00	0.0	266,624.00	1,199,808.0	
보통인부	일반공사 직종	인	2.2	0.00	0.0	169,804.00	373,568.8	0.00	0.0	169,804.00	373,568.8	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	31,467.53	31,467.5	31,467.50	31,467.5	
모르타르 배합(배합품 제외)	배합용적비 1:2, 시멘트, 모래 별도	M3	0.31	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1087
모르타르 배합(배합품 제외)	배합용적비 1:1, 시멘트, 모래 별도	M3	0.019	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1088

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
인방보 설치 ALC블록 M (호표 366)												
조적공	일반공사 직중	인	0.06	0.00	0.0	266,624.00	15,997.4	0.00	0.0	266,624.00	15,997.4	
[합 계]					0.0		15,997.0		0.0		15,997.0	
블록쌓기(390*190*190) 3.6m 이하, 한면마감 M2 (호표 367)												
조적공	일반공사 직중	인	0.15	0.00	0.0	266,624.00	39,993.6	0.00	0.0	266,624.00	39,993.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.05	0.00	0.0	169,804.00	8,490.2	0.00	0.0	169,804.00	8,490.2	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	969.67	969.6	969.60	969.6	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.01	0.00	0.0	73,015.00	730.1	0.00	0.0	73,015.00	730.1	호표 640
[합 계]					0.0		49,213.0		969.0		50,182.0	
블록쌓기(390*190*190) 3.6m 이하, 양면마감 M2 (호표 368)												
조적공	일반공사 직중	인	0.158	0.00	0.0	266,624.00	42,126.5	0.00	0.0	266,624.00	42,126.5	
보통인부	일반공사 직중	인	0.053	0.00	0.0	169,804.00	8,999.6	0.00	0.0	169,804.00	8,999.6	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,022.52	1,022.5	1,022.50	1,022.5	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.01	0.00	0.0	73,015.00	730.1	0.00	0.0	73,015.00	730.1	호표 640
[합 계]					0.0		51,856.0		1,022.0		52,878.0	
블록쌓기(390*190*190) 3.6m 초과, 한면마감 M2 (호표 369)												
조적공	일반공사 직중	인	0.158	0.00	0.0	266,624.00	42,126.5	0.00	0.0	266,624.00	42,126.5	
보통인부	일반공사 직중	인	0.105	0.00	0.0	169,804.00	17,829.4	0.00	0.0	169,804.00	17,829.4	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,199.11	1,199.1	1,199.10	1,199.1	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.01	0.00	0.0	73,015.00	730.1	0.00	0.0	73,015.00	730.1	호표 640
[합 계]					0.0		60,686.0		1,199.0		61,885.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
블록쌓기(390*190*190) 3.6m 초과, 양면마감 M2 (호표 370)												
조적공	일반공사 직중	인	0.167	0.00	0.0	266,624.00	44,526.2	0.00	0.0	266,624.00	44,526.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.111	0.00	0.0	169,804.00	18,848.2	0.00	0.0	169,804.00	18,848.2	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,267.48	1,267.4	1,267.40	1,267.4	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.01	0.00	0.0	73,015.00	730.1	0.00	0.0	73,015.00	730.1	호표 640
[합 계]					0.0		64,104.0		1,267.0		65,371.0	
블록쌓기(390*190*150) 3.6m 이하, 한면마감 M2 (호표 371)												
조적공	일반공사 직중	인	0.125	0.00	0.0	266,624.00	33,328.0	0.00	0.0	266,624.00	33,328.0	
보통인부	일반공사 직중	인	0.042	0.00	0.0	169,804.00	7,131.7	0.00	0.0	169,804.00	7,131.7	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	809.19	809.1	809.10	809.1	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.009	0.00	0.0	73,015.00	657.1	0.00	0.0	73,015.00	657.1	호표 640
[합 계]					0.0		41,116.0		809.0		41,925.0	
블록쌓기(390*190*150) 3.6m 이하, 양면마감 M2 (호표 372)												
조적공	일반공사 직중	인	0.13	0.00	0.0	266,624.00	34,661.1	0.00	0.0	266,624.00	34,661.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.043	0.00	0.0	169,804.00	7,301.5	0.00	0.0	169,804.00	7,301.5	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	839.25	839.2	839.20	839.2	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.009	0.00	0.0	73,015.00	657.1	0.00	0.0	73,015.00	657.1	호표 640
[합 계]					0.0		42,619.0		839.0		43,458.0	
블록쌓기(390*190*150) 3.6m 초과, 한면마감 M2 (호표 373)												
조적공	일반공사 직중	인	0.13	0.00	0.0	266,624.00	34,661.1	0.00	0.0	266,624.00	34,661.1	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.087	0.00	0.0	169,804.00	14,772.9	0.00	0.0	169,804.00	14,772.9	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	988.68	988.6	988.60	988.6	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.009	0.00	0.0	73,015.00	657.1	0.00	0.0	73,015.00	657.1	호표 640
[합 계]					0.0		50,091.0		988.0		51,079.0	
블록쌓기(390*190*150) 3.6m 초과, 양면마감 M2 (호표 374)												
조적공	일반공사 직종	인	0.136	0.00	0.0	266,624.00	36,260.8	0.00	0.0	266,624.00	36,260.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.091	0.00	0.0	169,804.00	15,452.1	0.00	0.0	169,804.00	15,452.1	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,034.25	1,034.2	1,034.20	1,034.2	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.009	0.00	0.0	73,015.00	657.1	0.00	0.0	73,015.00	657.1	호표 640
[합 계]					0.0		52,370.0		1,034.0		53,404.0	
블록쌓기(390*190*100) 3.6m 이하, 한면마감 M2 (호표 375)												
조적공	일반공사 직종	인	0.107	0.00	0.0	266,624.00	28,528.7	0.00	0.0	266,624.00	28,528.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.036	0.00	0.0	169,804.00	6,112.9	0.00	0.0	169,804.00	6,112.9	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	692.83	692.8	692.80	692.8	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.006	0.00	0.0	73,015.00	438.0	0.00	0.0	73,015.00	438.0	호표 640
[합 계]					0.0		35,079.0		692.0		35,771.0	
블록쌓기(390*190*100) 3.6m 이하, 양면마감 M2 (호표 376)												
조적공	일반공사 직종	인	0.111	0.00	0.0	266,624.00	29,595.2	0.00	0.0	266,624.00	29,595.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.037	0.00	0.0	169,804.00	6,282.7	0.00	0.0	169,804.00	6,282.7	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	717.55	717.5	717.50	717.5	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.006	0.00	0.0	73,015.00	438.0	0.00	0.0	73,015.00	438.0	호표 640

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		36,315.0		717.0		37,032.0	
블록쌓기(390*190*100) 3.6m 초과, 한면마감 M2 (호표 377)												
조적공	일반공사 직종	인	0.111	0.00	0.0	266,624.00	29,595.2	0.00	0.0	266,624.00	29,595.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.074	0.00	0.0	169,804.00	12,565.4	0.00	0.0	169,804.00	12,565.4	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	843.21	843.2	843.20	843.2	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.006	0.00	0.0	73,015.00	438.0	0.00	0.0	73,015.00	438.0	호표 640
[합 계]					0.0		42,598.0		843.0		43,441.0	
블록쌓기(390*190*100) 3.6m 초과, 양면마감 M2 (호표 378)												
조적공	일반공사 직종	인	0.12	0.00	0.0	266,624.00	31,994.8	0.00	0.0	266,624.00	31,994.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.08	0.00	0.0	169,804.00	13,584.3	0.00	0.0	169,804.00	13,584.3	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	911.58	911.5	911.50	911.5	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.006	0.00	0.0	73,015.00	438.0	0.00	0.0	73,015.00	438.0	호표 640
[합 계]					0.0		46,017.0		911.0		46,928.0	
블록 보강쌓기(390*190*190) 3.6m 이하, 한면마감, 사춤 간격 800mm M2 (호표 379)												
조적공	일반공사 직종	인	0.167	0.00	0.0	266,624.00	44,526.2	0.00	0.0	266,624.00	44,526.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.056	0.00	0.0	169,804.00	9,509.0	0.00	0.0	169,804.00	9,509.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,621.05	1,621.0	1,621.00	1,621.0	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.027	0.00	0.0	73,015.00	1,971.4	0.00	0.0	73,015.00	1,971.4	호표 640
[합 계]					0.0		56,006.0		1,621.0		57,627.0	
블록 보강쌓기(390*190*190) 3.6m 이하, 양면마감, 사춤 간격 800mm M2 (호표 380)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
조적공	일반공사 직중	인	0.176	0.00	0.0	266,624.00	46,925.8	0.00	0.0	266,624.00	46,925.8	
보통인부	일반공사 직중	인	0.059	0.00	0.0	169,804.00	10,018.4	0.00	0.0	169,804.00	10,018.4	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,708.32	1,708.3	1,708.30	1,708.3	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.027	0.00	0.0	73,015.00	1,971.4	0.00	0.0	73,015.00	1,971.4	호표 640
[합 계]					0.0		58,915.0		1,708.0		60,623.0	
블록 보강쌓기(390*190*190) 3.6m 초과, 한면마감, 사춤 간격 800mm M2 (호표 381)												
조적공	일반공사 직중	인	0.176	0.00	0.0	266,624.00	46,925.8	0.00	0.0	266,624.00	46,925.8	
보통인부	일반공사 직중	인	0.118	0.00	0.0	169,804.00	20,036.8	0.00	0.0	169,804.00	20,036.8	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,008.87	2,008.8	2,008.80	2,008.8	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.027	0.00	0.0	73,015.00	1,971.4	0.00	0.0	73,015.00	1,971.4	호표 640
[합 계]					0.0		68,934.0		2,008.0		70,942.0	
블록 보강쌓기(390*190*190) 3.6m 초과, 양면마감, 사춤 간격 800mm M2 (호표 382)												
조적공	일반공사 직중	인	0.188	0.00	0.0	266,624.00	50,125.3	0.00	0.0	266,624.00	50,125.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.125	0.00	0.0	169,804.00	21,225.5	0.00	0.0	169,804.00	21,225.5	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,140.52	2,140.5	2,140.50	2,140.5	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.027	0.00	0.0	73,015.00	1,971.4	0.00	0.0	73,015.00	1,971.4	호표 640
[합 계]					0.0		73,322.0		2,140.0		75,462.0	
블록 보강쌓기(390*190*150) 3.6m 이하, 한면마감, 사춤 간격 800mm M2 (호표 383)												
조적공	일반공사 직중	인	0.136	0.00	0.0	266,624.00	36,260.8	0.00	0.0	266,624.00	36,260.8	
보통인부	일반공사 직중	인	0.045	0.00	0.0	169,804.00	7,641.1	0.00	0.0	169,804.00	7,641.1	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,317.05	1,317.0	1,317.00	1,317.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
블록 보강쌓기(390*190*100) 3.6m 이하, 한면마감, 사춤 간격 800mm M2 (호표 387)												
조적공	일반공사 직중	인	0.115	0.00	0.0	266,624.00	30,661.7	0.00	0.0	266,624.00	30,661.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.038	0.00	0.0	169,804.00	6,452.5	0.00	0.0	169,804.00	6,452.5	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,113.42	1,113.4	1,113.40	1,113.4	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.012	0.00	0.0	73,015.00	876.1	0.00	0.0	73,015.00	876.1	호표 640
[합 계]					0.0		37,990.0		1,113.0		39,103.0	
블록 보강쌓기(390*190*100) 3.6m 이하, 양면마감, 사춤 간격 800mm M2 (호표 388)												
조적공	일반공사 직중	인	0.12	0.00	0.0	266,624.00	31,994.8	0.00	0.0	266,624.00	31,994.8	
보통인부	일반공사 직중	인	0.04	0.00	0.0	169,804.00	6,792.1	0.00	0.0	169,804.00	6,792.1	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,163.60	1,163.6	1,163.60	1,163.6	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.012	0.00	0.0	73,015.00	876.1	0.00	0.0	73,015.00	876.1	호표 640
[합 계]					0.0		39,663.0		1,163.0		40,826.0	
블록 보강쌓기(390*190*100) 3.6m 초과, 한면마감, 사춤 간격 800mm M2 (호표 389)												
조적공	일반공사 직중	인	0.125	0.00	0.0	266,624.00	33,328.0	0.00	0.0	266,624.00	33,328.0	
보통인부	일반공사 직중	인	0.083	0.00	0.0	169,804.00	14,093.7	0.00	0.0	169,804.00	14,093.7	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,422.65	1,422.6	1,422.60	1,422.6	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.012	0.00	0.0	73,015.00	876.1	0.00	0.0	73,015.00	876.1	호표 640
[합 계]					0.0		48,297.0		1,422.0		49,719.0	
블록 보강쌓기(390*190*100) 3.6m 초과, 양면마감, 사춤 간격 800mm M2 (호표 390)												
조적공	일반공사 직중	인	0.13	0.00	0.0	266,624.00	34,661.1	0.00	0.0	266,624.00	34,661.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.087	0.00	0.0	169,804.00	14,772.9	0.00	0.0	169,804.00	14,772.9	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
벽돌운반 인력, 5층 천매 (호표 396)												
보통인부	일반공사 직종	인	1.19	0.00	0.0	169,804.00	202,066.7	0.00	0.0	169,804.00	202,066.7	
[합 계]					0.0		202,066.0		0.0		202,066.0	
벽돌운반 리프트 사용 천매 (호표 397)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.31	0.00	0.0	169,804.00	52,639.2	0.00	0.0	169,804.00	52,639.2	
[합 계]					0.0		52,639.0		0.0		52,639.0	
벽돌소운반 하이랜드 천매 (호표 398)												
지게차	5.0ton	HR	0.5	10,292.00	5,146.0	57,077.00	28,538.5	7,038.00	3,519.0	74,407.00	37,203.5	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	37,203.50	37,203.5	37,203.50	37,203.5	
[합 계]					0.0		0.0		37,203.0		37,203.0	
경량인방설치 0.5B M (호표 399)												
경량인방	0.5B	M	1	7,500.00	7,500.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,500.00	7,500.0	
인방보 설치	벽돌	M	1	0.00	0.0	15,997.00	15,997.0	0.00	0.0	15,997.00	15,997.0	호표 363
[합 계]					7,500.0		15,997.0		0.0		23,497.0	
경량인방설치 1.0B M (호표 400)												
경량인방	1.0B	M	1	15,000.00	15,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	15,000.00	15,000.0	
인방보 설치	벽돌	M	1	0.00	0.0	15,997.00	15,997.0	0.00	0.0	15,997.00	15,997.0	호표 363
[합 계]					15,000.0		15,997.0		0.0		30,997.0	
긴결철물설치 #8-400*900 M2 (호표 401)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철선	아연도철선1종, ϕ4.0mm	kg	0.159	1,750.00	278.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,750.00	278.2	
[합 계]					278.0		0.0		0.0		278.0	
긴결철물설치 스텐 #8-400*900 M2 (호표 402)												
스텐철선	4.0mm	kg	0.16	7,000.00	1,120.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,000.00	1,120.0	
[합 계]					1,120.0		0.0		0.0		1,120.0	
긴결철물설치 스텐 1.2t*W:30*L150*50@400*900 M2 (호표 403)												
평강	STS304, 1.2t*30mm	KG	0.162	4,300.00	696.6	0.00	0.0	0.00	0.0	4,300.00	696.6	
세트앵커	M10*L75mm	개	2.77	160.00	443.2	0.00	0.0	0.00	0.0	160.00	443.2	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	0.158	136.00	21.4	6,840.00	1,080.7	273.00	43.1	7,249.00	1,145.2	호표 618
[합 계]					1,161.0		1,080.0		43.0		2,284.0	
긴결철물설치 내진 I형 철물 @ 400*800 M2 (호표 404)												
내진 I형 철물	몸체,고리 75,연결판	SET	3.125	1,000.00	3,125.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,000.00	3,125.0	
칼블럭	6*110	개	6.25	150.00	937.5	0.00	0.0	0.00	0.0	150.00	937.5	
아연도금철선	D4	M	2.5	700.00	1,750.0	0.00	0.0	0.00	0.0	700.00	1,750.0	
[합 계]					5,812.0		0.0		0.0		5,812.0	
긴결철물설치 내진 L형 철물 @ 400*800 M2 (호표 405)												
내진 L형 철물	70~100mm	EA	3.125	600.00	1,875.0	0.00	0.0	0.00	0.0	600.00	1,875.0	
일반못	콘크리트못, 38mm	개	6.25	7.00	43.7	0.00	0.0	0.00	0.0	7.00	43.7	
아연도금철선	D4	M	2.5	700.00	1,750.0	0.00	0.0	0.00	0.0	700.00	1,750.0	
[합 계]					3,668.0		0.0		0.0		3,668.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
긴결철물설치 내진 C형 철물 @ 400*800 M2 (호표 406)												
내진 C형 철물	몸체(85,100mm),고리 75,연결판	SET	3.125	1,400.00	4,375.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,400.00	4,375.0	
칼블럭	6*110	개	6.25	150.00	937.5	0.00	0.0	0.00	0.0	150.00	937.5	
아연도금철선	D4	M	2.5	700.00	1,750.0	0.00	0.0	0.00	0.0	700.00	1,750.0	
[합 계]					7,062.0		0.0		0.0		7,062.0	
화강석붙임(습식, 물갈기) 바닥, 황등석 30mm, 모르타르 30mm M2 (호표 407)												
자연석판석	물갈기, 30mm, 황등석판재	M2	1.1	38,000.00	41,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	38,000.00	41,800.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	바닥, 자재 별도	M2	1	0.00	0.0	106,308.00	106,308.0	1,063.00	1,063.0	107,371.00	107,371.0	호표 1090
[합 계]					41,800.0		106,308.0		1,063.0		149,171.0	
화강석붙임(습식, 물갈기) 바닥, 마천석 30mm, 모르타르 30mm M2 (호표 408)												
자연석판석	물갈기, 30mm, 마천석판재	M2	1.1	96,000.00	105,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	96,000.00	105,600.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	바닥, 자재 별도	M2	1	0.00	0.0	106,308.00	106,308.0	1,063.00	1,063.0	107,371.00	107,371.0	호표 1090
[합 계]					105,600.0		106,308.0		1,063.0		212,971.0	
화강석붙임(습식, 버너) 바닥, 황등석 30mm, 모르타르 30mm M2 (호표 409)												
자연석판석	버너마감, 30mm, 황등석판재	M2	1.1	37,000.00	40,700.0	0.00	0.0	0.00	0.0	37,000.00	40,700.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	바닥, 자재 별도	M2	1	0.00	0.0	106,308.00	106,308.0	1,063.00	1,063.0	107,371.00	107,371.0	호표 1090
[합 계]					40,700.0		106,308.0		1,063.0		148,071.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
화강석붙임(습식, 버너) 바닥, 마천석 30mm, 모르타르 30mm M2 (호표 410)												
자연석판석	버너마감, 30mm, 마천석판재	M2	1.1	92,000.00	101,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	92,000.00	101,200.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	바닥, 자재 별도	M2	1	0.00	0.0	106,308.00	106,308.0	1,063.00	1,063.0	107,371.00	107,371.0	호표 1090
[합 계]					101,200.0		106,308.0		1,063.0		208,571.0	
화강석붙임(습식, 고운다듬) 바닥, 황등석 30mm, 모르타르 30mm M2 (호표 411)												
자연석판석	고운다듬, 30mm, 황등석판재	M2	1.1	41,000.00	45,100.0	0.00	0.0	0.00	0.0	41,000.00	45,100.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	바닥, 자재 별도	M2	1	0.00	0.0	106,308.00	106,308.0	1,063.00	1,063.0	107,371.00	107,371.0	호표 1090
[합 계]					45,100.0		106,308.0		1,063.0		152,471.0	
화강석붙임(건식/앵커, 물갈기) 벽, 황등석 30mm M2 (호표 412)												
자연석판석	물갈기, 30mm, 황등석판재	M2	1.1	38,000.00	41,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	38,000.00	41,800.0	
석재판붙임(앵커지지 공법, 줄눈포함)	석재판 규격 0.3m2 초과~0.8m2 이하	M2	1	7,308.00	7,308.0	122,052.00	122,052.0	0.00	0.0	129,360.00	129,360.0	호표 1091
[합 계]					49,108.0		122,052.0		0.0		171,160.0	
화강석붙임(건식/앵커, 물갈기) 벽, 마천석 30mm M2 (호표 413)												
자연석판석	물갈기, 30mm, 마천석판재	M2	1.1	96,000.00	105,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	96,000.00	105,600.0	
석재판붙임(앵커지지 공법, 줄눈포함)	석재판 규격 0.3m2 초과~0.8m2 이하	M2	1	7,308.00	7,308.0	122,052.00	122,052.0	0.00	0.0	129,360.00	129,360.0	호표 1091
[합 계]					112,908.0		122,052.0		0.0		234,960.0	
화강석붙임(건식/앵커, 버너) 벽, 황등석 30mm M2 (호표 414)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
자연석판석	버너마감, 30mm, 황등석판재	M2	1.1	37,000.00	40,700.0	0.00	0.0	0.00	0.0	37,000.00	40,700.0	
석재판붙임(앵커지지 공법, 줄눈포함)	석재판 규격 0.3m2 초과~0.8m2 이하	M2	1	7,308.00	7,308.0	122,052.00	122,052.0	0.00	0.0	129,360.00	129,360.0	호표 1091
[합 계]					48,008.0		122,052.0		0.0		170,060.0	
화강석붙임(건식/앵커, 버너) 벽, 마천석 30mm M2 (호표 415)												
자연석판석	버너마감, 30mm, 마천석판재	M2	1.1	92,000.00	101,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	92,000.00	101,200.0	
석재판붙임(앵커지지 공법, 줄눈포함)	석재판 규격 0.3m2 초과~0.8m2 이하	M2	1	7,308.00	7,308.0	122,052.00	122,052.0	0.00	0.0	129,360.00	129,360.0	호표 1091
[합 계]					108,508.0		122,052.0		0.0		230,560.0	
화강석붙임(건식/앵커, 흑두기) 벽, 황등석 80mm M2 (호표 416)												
자연석판석	흑두기, 80mm, 황등석판재	M2	1.1	135,000.00	148,500.0	0.00	0.0	0.00	0.0	135,000.00	148,500.0	
석재판붙임(앵커지지 공법, 줄눈포함)	석재판 규격 0.3m2 초과~0.8m2 이하	M2	1	7,308.00	7,308.0	122,052.00	122,052.0	0.00	0.0	129,360.00	129,360.0	호표 1091
[합 계]					155,808.0		122,052.0		0.0		277,860.0	
화강석붙임(습식, 물갈기) 디딤판, 황등석 300*30mm, 모르타르 30mm M (호표 417)												
자연석판석	물갈기, 30mm, 황등석판재	M2	0.33	38,000.00	12,540.0	0.00	0.0	0.00	0.0	38,000.00	12,540.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.009	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	계단부, 자재 별도	M2	0.3	0.00	0.0	120,354.00	36,106.2	1,203.00	360.9	121,557.00	36,467.1	호표 1092
화강석 가공비	미끄럼방지줄눈파기가공	M	1	3,800.00	3,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,800.00	3,800.0	
[합 계]					16,340.0		36,106.0		360.0		52,806.0	
화강석붙임(습식, 물갈기) 디딤판, 황등석 330*30mm, 모르타르 30mm M (호표 418)												
자연석판석	물갈기, 30mm, 황등석판재	M2	0.363	38,000.00	13,794.0	0.00	0.0	0.00	0.0	38,000.00	13,794.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0099	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
습식공법 - 화강석	계단부, 자재 별도	M2	0.33	0.00	0.0	120,354.00	39,716.8	1,203.00	396.9	121,557.00	40,113.7	호표 1092
화강석 가공비	미끄럼방지줄눈파기가공	M	1	3,800.00	3,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,800.00	3,800.0	
[합 계]					17,594.0		39,716.0		396.0		57,706.0	
화강석붙임(습식, 버너) 디딤판, 황등석 300*30mm, 모르타르 30mm M (호표 419)												
자연석판석	버너마감, 30mm, 황등석판재	M2	0.33	37,000.00	12,210.0	0.00	0.0	0.00	0.0	37,000.00	12,210.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.009	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	계단부, 자재 별도	M2	0.3	0.00	0.0	120,354.00	36,106.2	1,203.00	360.9	121,557.00	36,467.1	호표 1092
화강석 가공비	미끄럼방지줄눈파기가공	M	1	3,800.00	3,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,800.00	3,800.0	
[합 계]					16,010.0		36,106.0		360.0		52,476.0	
화강석붙임(습식, 버너) 디딤판, 황등석 330*30mm, 모르타르 30mm M (호표 420)												
자연석판석	버너마감, 30mm, 황등석판재	M2	0.363	37,000.00	13,431.0	0.00	0.0	0.00	0.0	37,000.00	13,431.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0099	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	계단부, 자재 별도	M2	0.33	0.00	0.0	120,354.00	39,716.8	1,203.00	396.9	121,557.00	40,113.7	호표 1092
화강석 가공비	미끄럼방지줄눈파기가공	M	1	3,800.00	3,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,800.00	3,800.0	
[합 계]					17,231.0		39,716.0		396.0		57,343.0	
화강석붙임(습식, 잔다듬) 디딤판, 황등석 300*30mm, 모르타르 30mm M (호표 421)												
자연석판석	잔다듬, 30mm, 황등석판재	M2	0.33	42,900.00	14,157.0	0.00	0.0	0.00	0.0	42,900.00	14,157.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.009	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	계단부, 자재 별도	M2	0.3	0.00	0.0	120,354.00	36,106.2	1,203.00	360.9	121,557.00	36,467.1	호표 1092
화강석 가공비	미끄럼방지줄눈파기가공	M	1	3,800.00	3,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,800.00	3,800.0	
[합 계]					17,957.0		36,106.0		360.0		54,423.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
화강석붙임(습식, 잔다듬) 디딤판, 황등석 330*30mm, 모르타르 30mm M (호표 422)												
자연석판석	잔다듬, 30mm, 황등석판재	M2	0.363	42,900.00	15,572.7	0.00	0.0	0.00	0.0	42,900.00	15,572.7	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0099	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	계단부, 자재 별도	M2	0.33	0.00	0.0	120,354.00	39,716.8	1,203.00	396.9	121,557.00	40,113.7	호표 1092
화강석 가공비	미끄럼방지줄눈파기가공	M	1	3,800.00	3,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,800.00	3,800.0	
[합 계]					19,372.0		39,716.0		396.0		59,484.0	
화강석붙임(습식, 물갈기) 철판, 황등석 30mm, 모르타르 30mm M2 (호표 423)												
자연석판석	물갈기, 30mm, 황등석판재	M2	1.1	38,000.00	41,800.0	0.00	0.0	0.00	0.0	38,000.00	41,800.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(벽)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1093
습식공법 - 화강석	계단부, 자재 별도	M2	1	0.00	0.0	120,354.00	120,354.0	1,203.00	1,203.0	121,557.00	121,557.0	호표 1092
[합 계]					41,800.0		120,354.0		1,203.0		163,357.0	
화강석붙임(습식, 버너) 철판, 황등석 30mm, 모르타르 30mm M2 (호표 424)												
자연석판석	버너마감, 30mm, 황등석판재	M2	1.1	37,000.00	40,700.0	0.00	0.0	0.00	0.0	37,000.00	40,700.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(벽)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1093
습식공법 - 화강석	계단부, 자재 별도	M2	1	0.00	0.0	120,354.00	120,354.0	1,203.00	1,203.0	121,557.00	121,557.0	호표 1092
[합 계]					40,700.0		120,354.0		1,203.0		162,257.0	
화강석붙임(습식, 잔다듬) 철판, 황등석 30mm, 모르타르 30mm M2 (호표 425)												
자연석판석	잔다듬, 30mm, 황등석판재	M2	1.1	42,900.00	47,190.0	0.00	0.0	0.00	0.0	42,900.00	47,190.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(벽)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1093
습식공법 - 화강석	계단부, 자재 별도	M2	1	0.00	0.0	120,354.00	120,354.0	1,203.00	1,203.0	121,557.00	121,557.0	호표 1092

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					47,190.0		120,354.0		1,203.0		168,747.0	
화강석 계단통석(습식, 버너) 황등석 300*150/2, 모르타르 30mm M (호표 426)												
자연석판석	버너마감, 30mm, 황등석판재	M2	0.495	37,000.00	18,315.0	0.00	0.0	0.00	0.0	37,000.00	18,315.0	
화강석	황등석, 원석, A급	M3	0.0247	302,400.00	7,469.2	0.00	0.0	0.00	0.0	302,400.00	7,469.2	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.01	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	바닥, 자재 별도	M2	0.45	0.00	0.0	106,308.00	47,838.6	1,063.00	478.3	107,371.00	48,316.9	호표 1090
[합 계]					25,784.0		47,838.0		478.0		74,100.0	
화강석 계단통석(습식, 잔다듬) 황등석 300*150/2, 모르타르 30mm M (호표 427)												
자연석판석	잔다듬, 30mm, 황등석판재	M2	0.495	42,900.00	21,235.5	0.00	0.0	0.00	0.0	42,900.00	21,235.5	
화강석	황등석, 원석, A급	M3	0.0247	302,400.00	7,469.2	0.00	0.0	0.00	0.0	302,400.00	7,469.2	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.01	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	바닥, 자재 별도	M2	0.45	0.00	0.0	106,308.00	47,838.6	1,063.00	478.3	107,371.00	48,316.9	호표 1090
[합 계]					28,704.0		47,838.0		478.0		77,020.0	
화강석 재료분리대(습식, 물갈기) 황등석, 100*30mm, 모르타르 30mm M (호표 428)												
자연석판석	물갈기, 30mm, 황등석판재	M2	0.11	38,000.00	4,180.0	0.00	0.0	0.00	0.0	38,000.00	4,180.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.003	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	바닥, 자재 별도	M2	0.1	0.00	0.0	106,308.00	10,630.8	1,063.00	106.3	107,371.00	10,737.1	호표 1090
[합 계]					4,180.0		10,630.0		106.0		14,916.0	
화강석 재료분리대(습식, 물갈기) 마천석, 100*30mm, 모르타르 30mm M (호표 429)												
자연석판석	물갈기, 30mm, 마천석판재	M2	0.11	96,000.00	10,560.0	0.00	0.0	0.00	0.0	96,000.00	10,560.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.003	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	바닥, 자재 별도	M2	0.1	0.00	0.0	106,308.00	10,630.8	1,063.00	106.3	107,371.00	10,737.1	호표 1090
[합 계]					10,560.0		10,630.0		106.0		21,296.0	
화강석붙임(습식, 물갈기) 걸레받이, 마천석 100*10mm, 모르타르 15mm M (호표 430)												
자연석판석	물갈기, 10mm, 마천석판재	M2	0.11	81,000.00	8,910.0	0.00	0.0	0.00	0.0	81,000.00	8,910.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(벽)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0015	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1093
걸레받이 설치	석재류, H=75~120mm 기준	M	1	0.00	0.0	38,741.00	38,741.0	774.00	774.0	39,515.00	39,515.0	호표 1094
[합 계]					8,910.0		38,741.0		774.0		48,425.0	
화강석붙임(습식, 물갈기) 걸레받이, 마천석 100*20mm, 모르타르 15mm M (호표 431)												
자연석판석	물갈기, 20mm, 마천석판재	M2	0.11	90,000.00	9,900.0	0.00	0.0	0.00	0.0	90,000.00	9,900.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(벽)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0015	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1093
걸레받이 설치	석재류, H=75~120mm 기준	M	1	0.00	0.0	38,741.00	38,741.0	774.00	774.0	39,515.00	39,515.0	호표 1094
[합 계]					9,900.0		38,741.0		774.0		49,415.0	
화강석붙임(접착제, 물갈기) 걸레받이, 마천석 100*10mm M (호표 432)												
자연석판석	물갈기, 10mm, 마천석판재	M2	0.11	81,000.00	8,910.0	0.00	0.0	0.00	0.0	81,000.00	8,910.0	
에폭시접착제	석재용	kg	0.171	3,100.00	530.1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,100.00	530.1	
걸레받이 설치	석재류, H=75~120mm 기준	M	1	0.00	0.0	38,741.00	38,741.0	774.00	774.0	39,515.00	39,515.0	호표 1094
[합 계]					9,440.0		38,741.0		774.0		48,955.0	
화강석붙임(접착제, 물갈기) 걸레받이, 마천석 100*20mm M (호표 433)												
자연석판석	물갈기, 20mm, 마천석판재	M2	0.11	90,000.00	9,900.0	0.00	0.0	0.00	0.0	90,000.00	9,900.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
에폭시접착제	석재용	kg	0.171	3,100.00	530.1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,100.00	530.1	
걸레받이 설치	석재류, H=75~120mm 기준	M	1	0.00	0.0	38,741.00	38,741.0	774.00	774.0	39,515.00	39,515.0	호표 1094
[합 계]					10,430.0		38,741.0		774.0		49,945.0	
화강석붙임(습식, 물갈기) 창대, 황등석 100*30mm, 모르타르 30mm M (호표 434)												
자연석판석	물갈기, 30mm, 황등석판재	M2	0.11	38,000.00	4,180.0	0.00	0.0	0.00	0.0	38,000.00	4,180.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.003	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	바닥, 자재 별도	M2	0.1	0.00	0.0	106,308.00	10,630.8	1,063.00	106.3	107,371.00	10,737.1	호표 1090
[합 계]					4,180.0		10,630.0		106.0		14,916.0	
화강석붙임(습식, 물갈기) 창대, 황등석 150*30mm, 모르타르 30mm M (호표 435)												
자연석판석	물갈기, 30mm, 황등석판재	M2	0.165	38,000.00	6,270.0	0.00	0.0	0.00	0.0	38,000.00	6,270.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0045	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	바닥, 자재 별도	M2	0.15	0.00	0.0	106,308.00	15,946.2	1,063.00	159.4	107,371.00	16,105.6	호표 1090
[합 계]					6,270.0		15,946.0		159.0		22,375.0	
화강석붙임(습식, 물갈기) 창대, 황등석 200*30mm, 모르타르 30mm M (호표 436)												
자연석판석	물갈기, 30mm, 황등석판재	M2	0.22	38,000.00	8,360.0	0.00	0.0	0.00	0.0	38,000.00	8,360.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.006	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	바닥, 자재 별도	M2	0.2	0.00	0.0	106,308.00	21,261.6	1,063.00	212.6	107,371.00	21,474.2	호표 1090
[합 계]					8,360.0		21,261.0		212.0		29,833.0	
화강석붙임(습식, 물갈기) 창대, 마천석 200*30mm, 모르타르 30mm M (호표 437)												
자연석판석	물갈기, 30mm, 마천석판재	M2	0.22	96,000.00	21,120.0	0.00	0.0	0.00	0.0	96,000.00	21,120.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.006	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	바닥, 자재 별도	M2	0.2	0.00	0.0	106,308.00	21,261.6	1,063.00	212.6	107,371.00	21,474.2	호표 1090
[합 계]					21,120.0		21,261.0		212.0		42,593.0	
화강석 두겹대(습식, 버너) 황등석 300*30mm, 모르타르 30mm M (호표 438)												
자연석판석	버너마감, 30mm, 황등석판재	M2	0.33	37,000.00	12,210.0	0.00	0.0	0.00	0.0	37,000.00	12,210.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.009	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	바닥, 자재 별도	M2	0.3	0.00	0.0	106,308.00	31,892.4	1,063.00	318.9	107,371.00	32,211.3	호표 1090
[합 계]					12,210.0		31,892.0		318.0		44,420.0	
화강석 두겹대(습식, 버너) 황등석 400*50mm, 모르타르 30mm M (호표 439)												
자연석판석	버너마감, 50mm, 황등석판재	M2	0.44	88,500.00	38,940.0	0.00	0.0	0.00	0.0	88,500.00	38,940.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.012	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	바닥, 자재 별도	M2	0.4	0.00	0.0	106,308.00	42,523.2	1,063.00	425.2	107,371.00	42,948.4	호표 1090
[합 계]					38,940.0		42,523.0		425.0		81,888.0	
화강석 두겹대(건식, 버너) 황등석 400*50mm M (호표 440)												
자연석판석	버너마감, 50mm, 황등석판재	M2	0.44	88,500.00	38,940.0	0.00	0.0	0.00	0.0	88,500.00	38,940.0	
석재판붙임(앵커지지 공법, 줄눈포함)	석재판 규격 0.3m2 초과~0.8m2 이하	M2	0.4	7,308.00	2,923.2	122,052.00	48,820.8	0.00	0.0	129,360.00	51,744.0	호표 1091
[합 계]					41,863.0		48,820.0		0.0		90,683.0	
화강석 화장실선반(습식, 물갈기) 마천석 150*30mm, 모르타르 30mm,코킹5*5 M (호표 441)												
자연석판석	물갈기, 30mm, 마천석판재	M2	0.165	96,000.00	15,840.0	0.00	0.0	0.00	0.0	96,000.00	15,840.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0045	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
습식공법 - 화강석	바닥, 자재 별도	M2	0.15	0.00	0.0	106,308.00	15,946.2	1,063.00	159.4	107,371.00	16,105.6	호표 1090
수밀코킹(실리콘)	삼각, 5mm이하, 방균용	M	1	199.00	199.0	5,168.00	5,168.0	0.00	0.0	5,367.00	5,367.0	호표 1095
[합 계]					16,039.0		21,114.0		159.0		37,312.0	
화강석 화장실선반(습식, 물갈기) 마천석 180*30mm, 모르타르 30mm,코킹5*5 M (호표 442)												
자연석판석	물갈기, 30mm, 마천석판재	M2	0.198	96,000.00	19,008.0	0.00	0.0	0.00	0.0	96,000.00	19,008.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.0054	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	바닥, 자재 별도	M2	0.18	0.00	0.0	106,308.00	19,135.4	1,063.00	191.3	107,371.00	19,326.7	호표 1090
수밀코킹(실리콘)	삼각, 5mm이하, 방균용	M	1	199.00	199.0	5,168.00	5,168.0	0.00	0.0	5,367.00	5,367.0	호표 1095
[합 계]					19,207.0		24,303.0		191.0		43,701.0	
화강석 화장실선반(습식, 물갈기) 마천석 200*30mm, 모르타르 30mm,코킹5*5 M (호표 443)												
자연석판석	물갈기, 30mm, 마천석판재	M2	0.22	96,000.00	21,120.0	0.00	0.0	0.00	0.0	96,000.00	21,120.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.006	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 화강석	바닥, 자재 별도	M2	0.2	0.00	0.0	106,308.00	21,261.6	1,063.00	212.6	107,371.00	21,474.2	호표 1090
수밀코킹(실리콘)	삼각, 5mm이하, 방균용	M	1	199.00	199.0	5,168.00	5,168.0	0.00	0.0	5,367.00	5,367.0	호표 1095
[합 계]					21,319.0		26,429.0		212.0		47,960.0	
석재코킹(6mm각) 실리콘, 석재용 M (호표 444)												
실링재	실리콘, 비초산, 석재용	L	0.0432	10,000.00	432.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	432.0	
[합 계]					432.0		0.0		0.0		432.0	
테라조판붙임(습식, 일반) 바닥, 400*400*25mm, 모르타르 25mm M2 (호표 445)												
테라조타일	일반타일, 400*400*25mm	M2	1.06	18,000.00	19,080.0	0.00	0.0	0.00	0.0	18,000.00	19,080.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.025	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 테라조판	바닥, 자재 별도	M2	1	0.00	0.0	89,600.00	89,600.0	896.00	896.0	90,496.00	90,496.0	호표 1097
[합 계]					19,080.0		89,600.0		896.0		109,576.0	
테라조판붙임(습식, 일반) 계단, 25mm(홈파기), 모르타르 25mm M2 (호표 446)												
테라조타일계단	25mm,줄눈홈파기	M2	1.06	38,000.00	40,280.0	0.00	0.0	0.00	0.0	38,000.00	40,280.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.025	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	호표 1089
습식공법 - 테라조판	계단부, 자재 별도	M2	1	0.00	0.0	99,285.00	99,285.0	992.00	992.0	100,277.00	100,277.0	호표 1098
[합 계]					40,280.0		99,285.0		992.0		140,557.0	
시멘트압출성형판넬 T=35mm M2 (호표 447)												
시멘트압출성형패널	평판, T=35mm	M2	1	60,000.00	60,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	60,000.00	60,000.0	
구조용각형강관	□-100*50*2.0,50*50*5	KG	8.7	1,405.00	12,223.5	0.00	0.0	0.00	0.0	1,405.00	12,223.5	
전용 L-CLIP	50*50*6T	EA	4.4	550.00	2,420.0	0.00	0.0	0.00	0.0	550.00	2,420.0	
SEM'S BOLT 육각	M10*35	EA	4.4	160.00	704.0	0.00	0.0	0.00	0.0	160.00	704.0	
사각전용너트	25*57*6t	EA	4.4	180.00	792.0	0.00	0.0	0.00	0.0	180.00	792.0	
전용 BRACKET	6t	EA	0.9	2,300.00	2,070.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,300.00	2,070.0	
웨이양카설치	12mm	EA	0.9	290.00	261.0	0.00	0.0	0.00	0.0	290.00	261.0	
코킹(백업제포함)	비오염성실리콘	EA	1	5,000.00	5,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	5,000.00	5,000.0	
용접공	일반공사 직종	인	0.095	0.00	0.0	278,326.00	26,440.9	0.00	0.0	278,326.00	26,440.9	
철공	일반공사 직종	인	0.042	0.00	0.0	237,754.00	9,985.6	0.00	0.0	237,754.00	9,985.6	
판넬조립공	일반공사 직종	인	0.099	0.00	0.0	237,854.00	23,547.5	0.00	0.0	237,854.00	23,547.5	
코킹공	기타 직종	인	0.063	0.00	0.0	206,732.00	13,024.1	0.00	0.0	206,732.00	13,024.1	
장비및소운반비		M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,000.00	1,000.0	1,000.00	1,000.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					83,470.0		72,998.0		1,000.0		157,468.0	
시멘트압출성형판넬 T=50mm M2 (호표 448)												
시멘트압출성형패널	평판, T=50mm	M2	1	70,000.00	70,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	70,000.00	70,000.0	
구조용각형강관	□-100*50*2.0,50*50*5	KG	7.5	1,405.00	10,537.5	0.00	0.0	0.00	0.0	1,405.00	10,537.5	
전용 L-CLIP	50*50*6T	EA	4.4	550.00	2,420.0	0.00	0.0	0.00	0.0	550.00	2,420.0	
SEM'S BOLT 육각	M10*35	EA	4.4	160.00	704.0	0.00	0.0	0.00	0.0	160.00	704.0	
사각전용너트	25*57*6t	EA	4.4	180.00	792.0	0.00	0.0	0.00	0.0	180.00	792.0	
전용 BRACKET	6t	EA	0.9	2,300.00	2,070.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,300.00	2,070.0	
웨이양카설치	12mm	EA	0.9	290.00	261.0	0.00	0.0	0.00	0.0	290.00	261.0	
코킹(백업제포함)	비오염성실리콘	EA	0.8	5,000.00	4,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	5,000.00	4,000.0	
용접공	일반공사 직종	인	0.093	0.00	0.0	278,326.00	25,884.3	0.00	0.0	278,326.00	25,884.3	
철공	일반공사 직종	인	0.035	0.00	0.0	237,754.00	8,321.3	0.00	0.0	237,754.00	8,321.3	
판넬조립공	일반공사 직종	인	0.15	0.00	0.0	237,854.00	35,678.1	0.00	0.0	237,854.00	35,678.1	
코킹공	기타 직종	인	0.035	0.00	0.0	206,732.00	7,235.6	0.00	0.0	206,732.00	7,235.6	
장비및소운반비		M2	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,000.00	1,000.0	1,000.00	1,000.0	
[합 계]					90,784.0		77,119.0		1,000.0		168,903.0	
시멘트압출성형판넬 코너재,L-145 M (호표 449)												
시멘트압출성형패널	코너재, L=145mm	M	1	30,000.00	30,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	30,000.00	30,000.0	
전용 L-CLIP	50*50*6T	EA	2	550.00	1,100.0	0.00	0.0	0.00	0.0	550.00	1,100.0	
SEM'S BOLT 육각	M10*35	EA	2	160.00	320.0	0.00	0.0	0.00	0.0	160.00	320.0	
사각전용너트	25*57*6t	EA	2	180.00	360.0	0.00	0.0	0.00	0.0	180.00	360.0	
코킹(백업제포함)	비오염성실리콘	EA	0.3	5,000.00	1,500.0	0.00	0.0	0.00	0.0	5,000.00	1,500.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
용접공	일반공사 직종	인	0.059	0.00	0.0	278,326.00	16,421.2	0.00	0.0	278,326.00	16,421.2	
철공	일반공사 직종	인	0.019	0.00	0.0	237,754.00	4,517.3	0.00	0.0	237,754.00	4,517.3	
판넬조립공	일반공사 직종	인	0.035	0.00	0.0	237,854.00	8,324.8	0.00	0.0	237,854.00	8,324.8	
코킹공	기타 직종	인	0.029	0.00	0.0	206,732.00	5,995.2	0.00	0.0	206,732.00	5,995.2	
장비및소운반비		M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	500.00	500.0	500.00	500.0	
[합 계]					33,280.0		35,258.0		500.0		69,038.0	
시멘트압출성형판넬 코너재,L-300 M (호표 450)												
시멘트압출성형패널	코너재, L=300mm	M	1	40,000.00	40,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	40,000.00	40,000.0	
구조용각형강관	□ -100*50*2.0,50*50*5	KG	1.5	1,405.00	2,107.5	0.00	0.0	0.00	0.0	1,405.00	2,107.5	
전용 L-CLIP	50*50*6T	EA	1.5	550.00	825.0	0.00	0.0	0.00	0.0	550.00	825.0	
SEM'S BOLT 육각	M10*35	EA	1.5	160.00	240.0	0.00	0.0	0.00	0.0	160.00	240.0	
사각전용너트	25*57*6t	EA	1.5	180.00	270.0	0.00	0.0	0.00	0.0	180.00	270.0	
전용 BRACKET	6t	EA	0.3	2,300.00	690.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,300.00	690.0	
웨이양카설치	12mm	EA	0.3	290.00	87.0	0.00	0.0	0.00	0.0	290.00	87.0	
코킹(백업제포함)	비오염성실리콘	EA	0.3	5,000.00	1,500.0	0.00	0.0	0.00	0.0	5,000.00	1,500.0	
용접공	일반공사 직종	인	0.059	0.00	0.0	278,326.00	16,421.2	0.00	0.0	278,326.00	16,421.2	
철공	일반공사 직종	인	0.022	0.00	0.0	237,754.00	5,230.5	0.00	0.0	237,754.00	5,230.5	
판넬조립공	일반공사 직종	인	0.035	0.00	0.0	237,854.00	8,324.8	0.00	0.0	237,854.00	8,324.8	
코킹공	기타 직종	인	0.029	0.00	0.0	206,732.00	5,995.2	0.00	0.0	206,732.00	5,995.2	
장비및소운반비		M	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,000.00	1,000.0	1,000.00	1,000.0	
[합 계]					45,719.0		35,971.0		1,000.0		82,690.0	
바탕 고르기 바닥, 15mm M2 (호표 451)												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.015	0.00	0.0	73,015.00	1,095.2	0.00	0.0	73,015.00	1,095.2	호표 640
바탕 고르기	바닥, 24mm 이하 기준	M2	1	0.00	0.0	11,432.00	11,432.0	228.00	228.0	11,660.00	11,660.0	호표 1099
[합 계]					0.0		12,527.0		228.0		12,755.0	
바탕 고르기 바닥, 24mm M2 (호표 452)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.024	0.00	0.0	73,015.00	1,752.3	0.00	0.0	73,015.00	1,752.3	호표 640
바탕 고르기	바닥, 24mm 이하 기준	M2	1	0.00	0.0	11,432.00	11,432.0	228.00	228.0	11,660.00	11,660.0	호표 1099
[합 계]					0.0		13,184.0		228.0		13,412.0	
바탕 고르기 바닥, 30mm M2 (호표 453)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.03	0.00	0.0	73,015.00	2,190.4	0.00	0.0	73,015.00	2,190.4	호표 640
바탕 고르기	바닥, 24mm 이하 기준	M2	1	0.00	0.0	11,432.00	11,432.0	228.00	228.0	11,660.00	11,660.0	호표 1099
[합 계]					0.0		13,622.0		228.0		13,850.0	
바탕 고르기 벽, 15mm M2 (호표 454)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.015	0.00	0.0	73,015.00	1,095.2	0.00	0.0	73,015.00	1,095.2	호표 640
바탕 고르기	벽, 24mm 이하 기준	M2	1	0.00	0.0	15,719.00	15,719.0	314.00	314.0	16,033.00	16,033.0	호표 1100
[합 계]					0.0		16,814.0		314.0		17,128.0	
자기질타일 압착붙임,200*200 바닥,압6mm M2 (호표 455)												
자기질타일	무유, 200*200*6.5~8mm	M2	1.03	14,000.00	14,420.0	0.00	0.0	0.00	0.0	14,000.00	14,420.0	
특수시멘트	백색시멘트	kg	5.76	340.00	1,958.4	0.00	0.0	0.00	0.0	340.00	1,958.4	
타일 붙임 / 압착 붙이기	바닥면, 타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하	M2	1	0.00	0.0	41,070.00	41,070.0	1,232.00	1,232.0	42,302.00	42,302.0	호표 1101
타일줄눈 설치 / 바닥면	타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하	M2	1	0.00	0.0	3,243.00	3,243.0	0.00	0.0	3,243.00	3,243.0	호표 1102

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					16,378.0		44,313.0		1,232.0		61,923.0	
자기질타일 압착붙임,300*300 바닥,압6mm M2 (호표 456)												
자기질타일	무유, 300*300*8~11mm	M2	1.03	15,000.00	15,450.0	0.00	0.0	0.00	0.0	15,000.00	15,450.0	
특수시멘트	백색시멘트	kg	5.76	340.00	1,958.4	0.00	0.0	0.00	0.0	340.00	1,958.4	
타일 붙임 / 압착 붙이기	바닥면, 타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하	M2	1	0.00	0.0	41,070.00	41,070.0	1,232.00	1,232.0	42,302.00	42,302.0	호표 1101
타일줄눈 설치 / 바닥면	타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하	M2	1	0.00	0.0	3,243.00	3,243.0	0.00	0.0	3,243.00	3,243.0	호표 1102
[합 계]					17,408.0		44,313.0		1,232.0		62,953.0	
석재타일 압착붙임,200*200*15 바닥,압6mm M2 (호표 457)												
자기질타일	석재타일, 200*200*15mm	M2	1.03	31,000.00	31,930.0	0.00	0.0	0.00	0.0	31,000.00	31,930.0	
특수시멘트	백색시멘트	kg	5.76	340.00	1,958.4	0.00	0.0	0.00	0.0	340.00	1,958.4	
타일 붙임 / 압착 붙이기	바닥면, 타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하	M2	1	0.00	0.0	41,070.00	41,070.0	1,232.00	1,232.0	42,302.00	42,302.0	호표 1101
타일줄눈 설치 / 바닥면	타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하	M2	1	0.00	0.0	3,243.00	3,243.0	0.00	0.0	3,243.00	3,243.0	호표 1102
[합 계]					33,888.0		44,313.0		1,232.0		79,433.0	
포세린타일 압착붙임,600*600 바닥,압6mm M2 (호표 458)												
포세린타일	600*600,미끄럼방지	M2	1.03	29,000.00	29,870.0	0.00	0.0	0.00	0.0	29,000.00	29,870.0	
특수시멘트	백색시멘트	kg	5.76	340.00	1,958.4	0.00	0.0	0.00	0.0	340.00	1,958.4	
타일 붙임 / 압착 붙이기	바닥면, 타일규격 m2, 0.21 ~ 0.40 이하	M2	1	0.00	0.0	33,515.00	33,515.0	1,005.00	1,005.0	34,520.00	34,520.0	호표 1103
타일줄눈 설치 / 바닥면	타일규격 m2, 0.21 ~ 0.40 이하	M2	1	0.00	0.0	2,229.00	2,229.0	0.00	0.0	2,229.00	2,229.0	호표 1104
[합 계]					31,828.0		35,744.0		1,005.0		68,577.0	
자기질 떠붙이기,200*200 벽,15mm M2 (호표 459)												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
자기질타일	시유, 200*200*7~11mm	M2	1.03	11,000.00	11,330.0	0.00	0.0	0.00	0.0	11,000.00	11,330.0	
특수시멘트	백색시멘트	kg	14.135	340.00	4,805.9	0.00	0.0	0.00	0.0	340.00	4,805.9	
타일 붙임 / 떠붙이기	타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하	M2	1	0.00	0.0	56,862.00	56,862.0	1,705.00	1,705.0	58,567.00	58,567.0	호표 1105
타일줄눈 설치 / 벽면	타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하	M2	1	0.00	0.0	4,053.00	4,053.0	0.00	0.0	4,053.00	4,053.0	호표 1106
[합 계]					16,135.0		60,915.0		1,705.0		78,755.0	
도기질 떠붙이기,200*250 벽,15mm M2 (호표 460)												
도기질타일	일반색, 200*250mm	M2	1.03	12,000.00	12,360.0	0.00	0.0	0.00	0.0	12,000.00	12,360.0	
특수시멘트	백색시멘트	kg	14.135	340.00	4,805.9	0.00	0.0	0.00	0.0	340.00	4,805.9	
타일 붙임 / 떠붙이기	타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하	M2	1	0.00	0.0	56,862.00	56,862.0	1,705.00	1,705.0	58,567.00	58,567.0	호표 1105
타일줄눈 설치 / 벽면	타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하	M2	1	0.00	0.0	4,053.00	4,053.0	0.00	0.0	4,053.00	4,053.0	호표 1106
[합 계]					17,165.0		60,915.0		1,705.0		79,785.0	
도기질 떠붙이기,400*250 벽,15mm M2 (호표 461)												
도기질타일	일반색, 250*400*7.5mm, 300*300mm	M2	1.03	12,000.00	12,360.0	0.00	0.0	0.00	0.0	12,000.00	12,360.0	
특수시멘트	백색시멘트	kg	14.135	340.00	4,805.9	0.00	0.0	0.00	0.0	340.00	4,805.9	
타일 붙임 / 떠붙이기	타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하	M2	1	0.00	0.0	56,862.00	56,862.0	1,705.00	1,705.0	58,567.00	58,567.0	호표 1105
타일줄눈 설치 / 벽면	타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하	M2	1	0.00	0.0	4,053.00	4,053.0	0.00	0.0	4,053.00	4,053.0	호표 1106
[합 계]					17,165.0		60,915.0		1,705.0		79,785.0	
도기질 떠붙이기,300*600 벽,15mm M2 (호표 462)												
도기질타일	일반색, 300*600*10mm	M2	1.03	15,000.00	15,450.0	0.00	0.0	0.00	0.0	15,000.00	15,450.0	
특수시멘트	백색시멘트	kg	14.135	340.00	4,805.9	0.00	0.0	0.00	0.0	340.00	4,805.9	
타일 붙임 / 떠붙이기	타일규격 m2, 0.11 ~ 0.20 이하	M2	1	0.00	0.0	49,193.00	49,193.0	1,475.00	1,475.0	50,668.00	50,668.0	호표 1107

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
도기질타일 압착붙이기,300*600 벽,압6mm M2 (호표 466)												
도기질타일	일반색, 300*600*10mm	M2	1.03	15,000.00	15,450.0	0.00	0.0	0.00	0.0	15,000.00	15,450.0	
특수시멘트	백색시멘트	kg	6.17	340.00	2,097.8	0.00	0.0	0.00	0.0	340.00	2,097.8	
타일 붙임 / 압착 붙이기	벽면, 타일규격 m2, 0.11 ~ 0.20 이하	M2	1	0.00	0.0	46,239.00	46,239.0	1,387.00	1,387.0	47,626.00	47,626.0	호표 1110
타일줄눈 설치 / 벽면	타일규격 m2, 0.11 ~ 0.20 이하	M2	1	0.00	0.0	3,445.00	3,445.0	0.00	0.0	3,445.00	3,445.0	호표 1108
[합 계]					17,547.0		49,684.0		1,387.0		68,618.0	
마루를 설치 CONC 바탕위 M2 (호표 467)												
각재	미송	M3	0.0287	754,539.00	21,655.2	0.00	0.0	0.00	0.0	754,539.00	21,655.2	
일반못	50mm	kg	0.03	1,495.00	44.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	44.8	
마루를 설치	시공비	M2	1	0.00	0.0	16,935.00	16,935.0	677.00	677.0	17,612.00	17,612.0	호표 1111
[합 계]					21,700.0		16,935.0		677.0		39,312.0	
마루바탕 설치 합판 깔기 기준 M2 (호표 468)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.0258	0.00	0.0	277,894.00	7,169.6	0.00	0.0	277,894.00	7,169.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0065	0.00	0.0	169,804.00	1,103.7	0.00	0.0	169,804.00	1,103.7	
공구손료	인력품의 4%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	330.93	330.9	330.90	330.9	
[합 계]					0.0		8,273.0		330.0		8,603.0	
마루널 설치 M2 (호표 469)												
일반못	50mm	kg	0.06	1,495.00	89.7	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	89.7	
일반철물	보강용, #10, 아연도금	kg	0.12	1,690.00	202.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,690.00	202.8	
건축목공	일반공사 직종	인	0.057	0.00	0.0	277,894.00	15,839.9	0.00	0.0	277,894.00	15,839.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.014	0.00	0.0	169,804.00	2,377.2	0.00	0.0	169,804.00	2,377.2	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손료	인력품의 4%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	728.68	728.6	728.60	728.6	
[합 계]					292.0		18,217.0		728.0		19,237.0	
치장합판플로어링깔기 T=15.0mm M2 (호표 470)												
플로어링보드	T=15.0mm,광촉매	M2	1.05	40,000.00	42,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	40,000.00	42,000.0	
PE폼/PE필름		M2	1	2,000.00	2,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,000.00	2,000.0	
플로어링 마루 설치		M2	1	0.00	0.0	13,485.00	13,485.0	269.00	269.0	13,754.00	13,754.0	호표 1112
[합 계]					44,000.0		13,485.0		269.0		57,754.0	
치장합판플로어링깔기 T=7.5mm M2 (호표 471)												
플로어링보드	T=7.5mm,광촉매	M2	1.05	30,000.00	31,500.0	0.00	0.0	0.00	0.0	30,000.00	31,500.0	
초산비닐계접착제	비닐타일용	kg	0.345	2,692.00	928.7	0.00	0.0	0.00	0.0	2,692.00	928.7	
플로어링 마루 설치		M2	1	0.00	0.0	13,485.00	13,485.0	269.00	269.0	13,754.00	13,754.0	호표 1112
[합 계]					32,428.0		13,485.0		269.0		46,182.0	
강화마루 설치 T=8.0mm,현가식 M2 (호표 472)												
강화마루	T=8.0mm	M2	1.05	25,000.00	26,250.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,000.00	26,250.0	
토이론시트(PE FORM)	2.0mm	M2	1.15	366.00	420.9	0.00	0.0	0.00	0.0	366.00	420.9	
플로어링 마루 설치		M2	1	0.00	0.0	13,485.00	13,485.0	269.00	269.0	13,754.00	13,754.0	호표 1112
[합 계]					26,670.0		13,485.0		269.0		40,424.0	
강마루 T=8.0mm,접착식 M2 (호표 473)												
강마루	T=7.5~8.0mm	M2	1.05	28,000.00	29,400.0	0.00	0.0	0.00	0.0	28,000.00	29,400.0	
초산비닐계접착제	비닐타일용	kg	0.345	2,692.00	928.7	0.00	0.0	0.00	0.0	2,692.00	928.7	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
플로어링 마루 설치		M2	1	0.00	0.0	13,485.00	13,485.0	269.00	269.0	13,754.00	13,754.0	호표 1112
[합 계]					30,328.0		13,485.0		269.0		44,082.0	
경질단풍나무플로어링 깔기 T=22.0mm, 도장완제품 M2 (호표 474)												
경질단풍나무	22mm, 도장완제품	M2	1.05	75,000.00	78,750.0	0.00	0.0	0.00	0.0	75,000.00	78,750.0	
마루널 설치		M2	1	292.00	292.0	18,217.00	18,217.0	728.00	728.0	19,237.00	19,237.0	호표 469
[합 계]					79,042.0		18,217.0		728.0		97,987.0	
합성목재데크틀 □-50*50@450*900, 아연도각관 M2 (호표 475)												
아연도각관	50*50*t2.3mm, 3.338kg/m	M	2.59	4,720.00	12,224.8	0.00	0.0	0.00	0.0	4,720.00	12,224.8	
목재데크틀 설치	평구조 - 주재료 별도	TON	0.0082	0.00	0.0	2,903,480.00	23,808.5	116,139.00	952.3	3,019,619.00	24,760.8	호표 476
[합 계]					12,224.0		23,808.0		952.0		36,984.0	
목재데크틀 설치 평구조 - 주재료 별도 TON (호표 476)												
철공	일반공사 직중	인	7.5	0.00	0.0	237,754.00	1,783,155.0	0.00	0.0	237,754.00	1,783,155.0	
용접공	일반공사 직중	인	2.5	0.00	0.0	278,326.00	695,815.0	0.00	0.0	278,326.00	695,815.0	
보통인부	일반공사 직중	인	2.5	0.00	0.0	169,804.00	424,510.0	0.00	0.0	169,804.00	424,510.0	
공구손료	인력품의 4%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	116,139.20	116,139.2	116,139.20	116,139.2	
[합 계]					0.0		2,903,480.0		116,139.0		3,019,619.0	
목재데크틀 설치 계단구조 - 주재료 별도 TON (호표 477)												
철공	일반공사 직중	인	12.5	0.00	0.0	237,754.00	2,971,925.0	0.00	0.0	237,754.00	2,971,925.0	
용접공	일반공사 직중	인	3.13	0.00	0.0	278,326.00	871,160.3	0.00	0.0	278,326.00	871,160.3	
보통인부	일반공사 직중	인	6.25	0.00	0.0	169,804.00	1,061,275.0	0.00	0.0	169,804.00	1,061,275.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손료	인력품의 4%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	196,174.41	196,174.4	196,174.40	196,174.4	
[합 계]					0.0		4,904,360.0		196,174.0		5,100,534.0	
마루귀틀 설치 M (호표 478)												
내장공	일반공사 직중	인	0.06	0.00	0.0	252,249.00	15,134.9	0.00	0.0	252,249.00	15,134.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	336.65	336.6	336.60	336.6	
[합 계]					0.0		16,832.0		336.0		17,168.0	
마루귀틀 설치 라왕60*120,바니시3회 M (호표 479)												
각재	라왕, 일반	M3	0.0081	1,560,156.00	12,637.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,560,156.00	12,637.2	
마루귀틀 설치		M	1	0.00	0.0	16,832.00	16,832.0	336.00	336.0	17,168.00	17,168.0	호표 478
바니시칠	목재면 3회	M2	0.18	2,187.00	393.6	20,695.00	3,725.1	0.00	0.0	22,882.00	4,118.7	호표 800
[합 계]					13,030.0		20,557.0		336.0		33,923.0	
무대라왕마구리설치 라왕60*90,방염도장 M (호표 480)												
각재	라왕, 일반	M3	0.0051	1,560,156.00	7,956.7	0.00	0.0	0.00	0.0	1,560,156.00	7,956.7	
마루귀틀 설치		M	1	0.00	0.0	16,832.00	16,832.0	336.00	336.0	17,168.00	17,168.0	호표 478
수용성락카칠(친환경)	목재면 3회	M2	0.15	4,808.00	721.2	20,695.00	3,104.2	0.00	0.0	25,503.00	3,825.4	호표 802
친환경방염처리	목재면 2회	M2	0.15	2,006.00	300.9	13,093.00	1,963.9	0.00	0.0	15,099.00	2,264.8	호표 805
[합 계]					8,978.0		21,900.0		336.0		31,214.0	
반자틀설치 달대 무 M2 (호표 481)												
각재	미송	M3	0.0052	754,539.00	3,923.6	0.00	0.0	0.00	0.0	754,539.00	3,923.6	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
일반못	50mm	kg	0.0244	1,495.00	36.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	36.4	
건축목공	일반공사 직종	인	0.0977	0.00	0.0	277,894.00	27,150.2	0.00	0.0	277,894.00	27,150.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0088	0.00	0.0	169,804.00	1,494.2	0.00	0.0	169,804.00	1,494.2	
방부제칠(크레오소트)	목재 거친면 2회	M2	0.44	38.00	16.7	7,602.00	3,344.8	0.00	0.0	7,640.00	3,361.5	호표 808
[합 계]					3,976.0		31,989.0		0.0		35,965.0	
반자틀설치 달대 유 M2 (호표 482)												
각재	미송	M3	0.0065	754,539.00	4,904.5	0.00	0.0	0.00	0.0	754,539.00	4,904.5	
일반못	50mm	kg	0.0563	1,495.00	84.1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	84.1	
건축목공	일반공사 직종	인	0.1906	0.00	0.0	277,894.00	52,966.5	0.00	0.0	277,894.00	52,966.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0182	0.00	0.0	169,804.00	3,090.4	0.00	0.0	169,804.00	3,090.4	
방부제칠(크레오소트)	목재 거친면 2회	M2	0.55	38.00	20.9	7,602.00	4,181.1	0.00	0.0	7,640.00	4,202.0	호표 808
[합 계]					5,009.0		60,238.0		0.0		65,247.0	
벽체띠장설치(미송) 30*30@450*600,방부제칠 M2 (호표 483)												
각재	미송	M3	0.0035	754,539.00	2,640.8	0.00	0.0	0.00	0.0	754,539.00	2,640.8	
일반못	50mm	kg	0.03	1,495.00	44.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	44.8	
벽체를 설치	자재 별도	M2	1	0.00	0.0	9,710.00	9,710.0	194.00	194.0	9,904.00	9,904.0	호표 1114
방부제칠(크레오소트)	목재 거친면 2회	M2	0.44	38.00	16.7	7,602.00	3,344.8	0.00	0.0	7,640.00	3,361.5	호표 808
[합 계]					2,702.0		13,054.0		194.0		15,950.0	
벽,합판붙임 T=4.8mm,보통합판 M2 (호표 484)												
보통합판	1급, 4.8*1220*2440mm	M2	1.05	4,316.00	4,531.8	0.00	0.0	0.00	0.0	4,316.00	4,531.8	
일반못	50mm	kg	0.04	1,495.00	59.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	59.8	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
벽체합판 설치	합판 별도	M2	1	0.00	0.0	18,139.00	18,139.0	362.00	362.0	18,501.00	18,501.0	호표 1115
[합 계]					4,591.0		18,139.0		362.0		23,092.0	
벽,합판붙임 T=12.0mm,내수합판 M2 (호표 485)												
내수합판	1급, 12*910*1820mm	M2	1.05	12,114.00	12,719.7	0.00	0.0	0.00	0.0	12,114.00	12,719.7	
일반못	50mm	kg	0.04	1,495.00	59.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	59.8	
벽체합판 설치	합판 별도	M2	1	0.00	0.0	18,139.00	18,139.0	362.00	362.0	18,501.00	18,501.0	호표 1115
[합 계]					12,779.0		18,139.0		362.0		31,280.0	
벽,MDF 붙임 T=9.0mm M2 (호표 486)												
중밀도섬유판	9.0*1220*2440mm	M2	1.03	4,736.00	4,878.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,736.00	4,878.0	
일반못	50mm	kg	0.04	1,495.00	59.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	59.8	
수장합판 설치	접착붙임(합판 별도)	M2	1	623.00	623.0	19,590.00	19,590.0	391.00	391.0	20,604.00	20,604.0	호표 1116
[합 계]					5,560.0		19,590.0		391.0		25,541.0	
벽,MDF 붙임 T=12.0mm M2 (호표 487)												
중밀도섬유판	12.0*1220*2440mm	M2	1.03	5,849.00	6,024.4	0.00	0.0	0.00	0.0	5,849.00	6,024.4	
일반못	50mm	kg	0.04	1,495.00	59.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	59.8	
수장합판 설치	접착붙임(합판 별도)	M2	1	623.00	623.0	19,590.00	19,590.0	391.00	391.0	20,604.00	20,604.0	호표 1116
[합 계]					6,707.0		19,590.0		391.0		26,688.0	
벽,MDF 붙임 T=9.0mm,인테리어필름지 M2 (호표 488)												
중밀도섬유판	9.0*1220*2440mm	M2	1.03	4,736.00	4,878.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,736.00	4,878.0	
일반못	50mm	kg	0.04	1,495.00	59.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	59.8	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
수장합판 설치	접착붙임(합판 별도)	M2	1	623.00	623.0	19,590.00	19,590.0	391.00	391.0	20,604.00	20,604.0	호표 1116
인테리어필름지	방염	M2	1	29,500.00	29,500.0	0.00	0.0	0.00	0.0	29,500.00	29,500.0	
[합 계]					35,060.0		19,590.0		391.0		55,041.0	
벽,MDF 붙임 T=12.0mm,인테리어필름지 M2 (호표 489)												
중밀도섬유판	12.0*1220*2440mm	M2	1.03	5,849.00	6,024.4	0.00	0.0	0.00	0.0	5,849.00	6,024.4	
일반못	50mm	kg	0.04	1,495.00	59.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	59.8	
수장합판 설치	접착붙임(합판 별도)	M2	1	623.00	623.0	19,590.00	19,590.0	391.00	391.0	20,604.00	20,604.0	호표 1116
인테리어필름지	방염	M2	1	29,500.00	29,500.0	0.00	0.0	0.00	0.0	29,500.00	29,500.0	
[합 계]					36,207.0		19,590.0		391.0		56,188.0	
천정합판붙임 T=4.8mm,보통합판 M2 (호표 490)												
보통합판	1급, 4.8*1220*2440mm	M2	1.05	4,316.00	4,531.8	0.00	0.0	0.00	0.0	4,316.00	4,531.8	
일반못	50mm	kg	0.05	1,495.00	74.7	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	74.7	
건축목공	일반공사 직종	인	0.072	0.00	0.0	277,894.00	20,008.3	0.00	0.0	277,894.00	20,008.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0072	0.00	0.0	169,804.00	1,222.5	0.00	0.0	169,804.00	1,222.5	
공구손료 및 경장비	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	424.61	424.6	424.60	424.6	
[합 계]					4,606.0		21,230.0		424.0		26,260.0	
천정합판붙임 T=12.0mm,보통합판 M2 (호표 491)												
보통합판	1급, 12*1220*2440mm	M2	1.05	10,373.00	10,891.6	0.00	0.0	0.00	0.0	10,373.00	10,891.6	
일반못	50mm	kg	0.05	1,495.00	74.7	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	74.7	
건축목공	일반공사 직종	인	0.072	0.00	0.0	277,894.00	20,008.3	0.00	0.0	277,894.00	20,008.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0072	0.00	0.0	169,804.00	1,222.5	0.00	0.0	169,804.00	1,222.5	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손료 및 경장비	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	424.61	424.6	424.60	424.6	
[합 계]					10,966.0		21,230.0		424.0		32,620.0	
코펜하겐리브 설치 18.0mm*75,바니시 3회 M2 (호표 492)												
코펜하겐리브	18*75mm	M2	1.05	47,000.00	49,350.0	0.00	0.0	0.00	0.0	47,000.00	49,350.0	
일반못	50mm	kg	0.129	1,495.00	192.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	192.8	
건축목공	일반공사 직종	인	0.07	0.00	0.0	277,894.00	19,452.5	0.00	0.0	277,894.00	19,452.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	
바니시칠	목재면 3회	M2	1.2	2,187.00	2,624.4	20,695.00	24,834.0	0.00	0.0	22,882.00	27,458.4	호표 800
[합 계]					52,167.0		45,984.0		0.0		98,151.0	
걸레받이 설치 라왕 H:100*15mm,바니시 M (호표 493)												
판재	라왕, 일반	M3	0.0019	1,819,932.00	3,457.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,819,932.00	3,457.8	
일반못	50mm	kg	0.003	1,495.00	4.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	4.4	
건축목공	일반공사 직종	인	0.014	0.00	0.0	277,894.00	3,890.5	0.00	0.0	277,894.00	3,890.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001	0.00	0.0	169,804.00	169.8	0.00	0.0	169,804.00	169.8	
바니시칠	목재면 3회	M2	0.115	2,187.00	251.5	20,695.00	2,379.9	0.00	0.0	22,882.00	2,631.4	호표 800
[합 계]					3,713.0		6,440.0		0.0		10,153.0	
걸레받이 설치 라왕 H:100*15mm,바니시,방부제칠 M (호표 494)												
판재	라왕, 일반	M3	0.0019	1,819,932.00	3,457.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,819,932.00	3,457.8	
일반못	50mm	kg	0.003	1,495.00	4.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	4.4	
건축목공	일반공사 직종	인	0.014	0.00	0.0	277,894.00	3,890.5	0.00	0.0	277,894.00	3,890.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001	0.00	0.0	169,804.00	169.8	0.00	0.0	169,804.00	169.8	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
바니시칠	목재면 3회	M2	0.115	2,187.00	251.5	20,695.00	2,379.9	0.00	0.0	22,882.00	2,631.4	호표 800
방부제칠(크레오소트)	목재 거친면 2회	M2	0.115	38.00	4.3	7,602.00	874.2	0.00	0.0	7,640.00	878.5	호표 808
[합 계]					3,718.0		7,314.0		0.0		11,032.0	
환기형 걸레받이 설치 유공 18mm*H:120,방염 M (호표 495)												
환기형걸레받이	오크 칼라 120*18, 유공	M	1.04	10,000.00	10,400.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	10,400.0	
일반못	50mm	kg	0.0036	1,495.00	5.3	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	5.3	
걸레받이 설치	중밀도섬유판, H=75~120mm 기준	M	1	0.00	0.0	4,088.00	4,088.0	81.00	81.0	4,169.00	4,169.0	호표 1117
[합 계]					10,405.0		4,088.0		81.0		14,574.0	
무늬목 설치 벽, 티크 M2 (호표 496)												
무늬목	티크, 0.15~0.18mm	M2	1.1	8,758.00	9,633.8	0.00	0.0	0.00	0.0	8,758.00	9,633.8	
수장합판 설치	접착붙임(합판 별도)	M2	1	623.00	623.0	19,590.00	19,590.0	391.00	391.0	20,604.00	20,604.0	호표 1116
오일스테인칠	목재면 1회 노무비	M2	1	106.00	106.0	5,324.00	5,324.0	0.00	0.0	5,430.00	5,430.0	호표 1118
오일스테인칠 재료비(20년 품셈기준)	목재면, 1회(20년 품셈기준)	M2	1	820.00	820.0	0.00	0.0	0.00	0.0	820.00	820.0	호표 1119
[합 계]					11,182.0		24,914.0		391.0		36,487.0	
문틀설치 M2 (호표 497)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.32	0.00	0.0	277,894.00	88,926.0	0.00	0.0	277,894.00	88,926.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.2	0.00	0.0	169,804.00	33,960.8	0.00	0.0	169,804.00	33,960.8	
[합 계]					0.0		122,886.0		0.0		122,886.0	
목조칸막이벽설치 45*60@450*600 M2 (호표 498)												
각재	미송	M3	0.0104	754,539.00	7,847.2	0.00	0.0	0.00	0.0	754,539.00	7,847.2	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
집성목계단설치 디딤판 T=30mm*W:300 M (호표 502)												
집성목계단설치	T=30mm	M2	0.3	135,135.00	40,540.5	40,603.00	12,180.9	1,218.00	365.4	176,956.00	53,086.8	호표 501
[합 계]					40,540.0		12,180.0		365.0		53,085.0	
집성목계단설치 철판 T=30mm M2 (호표 503)												
집성목계단설치	T=30mm	M2	1	135,135.00	135,135.0	40,603.00	40,603.0	1,218.00	1,218.0	176,956.00	176,956.0	호표 501
[합 계]					135,135.0		40,603.0		1,218.0		176,956.0	
바탕처리/보통 바닥 M2 (호표 504)												
방수공	일반공사 직종	인	0.03	0.00	0.0	220,722.00	6,621.6	0.00	0.0	220,722.00	6,621.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	
공구손료 및 경장비	인력품의 4%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	346.36	346.3	346.30	346.3	
[합 계]					0.0		8,659.0		346.0		9,005.0	
바탕처리/불량 바닥 M2 (호표 505)												
방수공	일반공사 직종	인	0.036	0.00	0.0	220,722.00	7,945.9	0.00	0.0	220,722.00	7,945.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.015	0.00	0.0	169,804.00	2,547.0	0.00	0.0	169,804.00	2,547.0	
공구손료	인력품의 6%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	629.57	629.5	629.50	629.5	
[합 계]					0.0		10,492.0		629.0		11,121.0	
바탕처리/보통 수직부 M2 (호표 506)												
방수공	일반공사 직종	인	0.032	0.00	0.0	220,722.00	7,063.1	0.00	0.0	220,722.00	7,063.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.014	0.00	0.0	169,804.00	2,377.2	0.00	0.0	169,804.00	2,377.2	
공구손료 및 경장비	인력품의 4%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	377.61	377.6	377.60	377.6	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		9,440.0		377.0		9,817.0	
바탕처리/불량 수직부 M2 (호표 507)												
방수공	일반공사 직종	인	0.04	0.00	0.0	220,722.00	8,828.8	0.00	0.0	220,722.00	8,828.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.017	0.00	0.0	169,804.00	2,886.6	0.00	0.0	169,804.00	2,886.6	
공구손료 및 경장비	인력품의 6%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	702.92	702.9	702.90	702.9	
[합 계]					0.0		11,715.0		702.0		12,417.0	
실리콘방수 바름 1회 M2 (호표 508)												
발수방수제	수용성 침투발수제	L	0.15	2,111.00	316.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,111.00	316.6	
액상형 흡수방지방수 도포	바름 1층(회)	M2	1	0.00	0.0	3,599.00	3,599.0	0.00	0.0	3,599.00	3,599.0	호표 1124
[합 계]					316.0		3,599.0		0.0		3,915.0	
실리콘방수 바름 2회 M2 (호표 509)												
발수방수제	수용성 침투발수제	L	0.3	2,111.00	633.3	0.00	0.0	0.00	0.0	2,111.00	633.3	
액상형 흡수방지방수 도포	바름 2층(회)	M2	1	0.00	0.0	5,484.00	5,484.0	0.00	0.0	5,484.00	5,484.0	호표 1125
[합 계]					633.0		5,484.0		0.0		6,117.0	
실리콘방수 뽕칠 1회 M2 (호표 510)												
발수방수제	수용성 침투발수제	L	0.165	2,111.00	348.3	0.00	0.0	0.00	0.0	2,111.00	348.3	
액상형 흡수방지방수 도포	뽕칠 1층(회)	M2	1	0.00	0.0	2,937.00	2,937.0	117.00	117.0	3,054.00	3,054.0	호표 1126
[합 계]					348.0		2,937.0		117.0		3,402.0	
실리콘방수 뽕칠 2회 M2 (호표 511)												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
발수방수제	수용성 침투발수제	L	0.33	2,111.00	696.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,111.00	696.6	
액상형 흡수방지방수 도포	뽕칠 2층(회)	M2	1	0.00	0.0	4,431.00	4,431.0	177.00	177.0	4,608.00	4,608.0	호표 1127
[합 계]					696.0		4,431.0		177.0		5,304.0	
시멘트 액체방수 바닥 M2 (호표 512)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	13.05	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모래	(별도)	M3	0.017	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
침투성액체방수제	초고농축방수액(1:50희석)	L	0.655	3,752.00	2,457.5	0.00	0.0	0.00	0.0	3,752.00	2,457.5	
시멘트 액체방수 바름	바닥	M2	1	0.00	0.0	23,346.00	23,346.0	700.00	700.0	24,046.00	24,046.0	호표 1128
[합 계]					2,457.0		23,346.0		700.0		26,503.0	
시멘트 액체방수 벽 M2 (호표 513)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	7.2	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모래	(별도)	M3	0.01	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
침투성액체방수제	초고농축방수액(1:50희석)	L	0.46	3,752.00	1,725.9	0.00	0.0	0.00	0.0	3,752.00	1,725.9	
시멘트 액체방수 바름	수직부	M2	1	0.00	0.0	18,337.00	18,337.0	550.00	550.0	18,887.00	18,887.0	호표 1129
[합 계]					1,725.0		18,337.0		550.0		20,612.0	
폴리머 시멘트 모르타르방수 바름 1종 M2 (호표 514)												
폴리머시멘트몰탈방수제		KG	2.83	3,000.00	8,490.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,000.00	8,490.0	
시멘트	시멘트(별도)	kg	4.47	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모래	(별도)	M3	0.0092	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
폴리머 시멘트 모르타르방수 바름	1종	M2	1	0.00	0.0	20,035.00	20,035.0	601.00	601.0	20,636.00	20,636.0	호표 1130
[합 계]					8,490.0		20,035.0		601.0		29,126.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
폴리머 시멘트 모르타르방수 바름 2종 M2 (호표 515)												
폴리머시멘트몰탈방수제		KG	2.19	3,000.00	6,570.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,000.00	6,570.0	
시멘트	시멘트(별도)	kg	2.57	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모래	(별도)	M3	0.004	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
폴리머 시멘트 모르타르방수 바름	2종	M2	1	0.00	0.0	12,224.00	12,224.0	366.00	366.0	12,590.00	12,590.0	호표 1131
[합 계]					6,570.0		12,224.0		366.0		19,160.0	
보호모르타르 / 바닥 콘크리트면, 24mm M2 (호표 516)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.024	0.00	0.0	73,015.00	1,752.3	0.00	0.0	73,015.00	1,752.3	호표 640
바탕 고르기	바닥, 24mm 이하 기준	M2	1	0.00	0.0	11,432.00	11,432.0	228.00	228.0	11,660.00	11,660.0	호표 1099
[합 계]					0.0		13,184.0		228.0		13,412.0	
보호모르타르 / 벽 콘크리트면, 18mm M2 (호표 517)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.018	0.00	0.0	73,015.00	1,314.2	0.00	0.0	73,015.00	1,314.2	호표 640
바탕 고르기	벽, 24mm 이하 기준	M2	1	0.00	0.0	15,719.00	15,719.0	314.00	314.0	16,033.00	16,033.0	호표 1100
[합 계]					0.0		17,033.0		314.0		17,347.0	
우레탄방수 바닥 3mm,노출 M2 (호표 518)												
우레탄도막방수재	우레탄(노출)	kg	3.9	4,000.00	15,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	15,600.0	
우레탄도막방수재	마감코팅제	kg	0.295	4,000.00	1,180.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	1,180.0	
우레탄도막방수재	프라이머	kg	0.402	4,000.00	1,608.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	1,608.0	
우레탄도막방수재	희석재	kg	0.41	2,000.00	820.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,000.00	820.0	
방수프라이머 바름	롤러 1층(회) 바름 기준	M2	1	0.00	0.0	3,276.00	3,276.0	65.00	65.0	3,341.00	3,341.0	호표 1132

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
도막바름	바닥, 도막 1층(회) 형성 기준	M2	3	0.00	0.0	4,839.00	14,517.0	96.00	288.0	4,935.00	14,805.0	호표 1133
마감도료(Top-coat) 바름	바닥, 1층(회) 바름 기준	M2	1	0.00	0.0	3,497.00	3,497.0	69.00	69.0	3,566.00	3,566.0	호표 1134
[합 계]					19,208.0		21,290.0		422.0		40,920.0	
우레탄방수 벽 2mm,노출 M2 (호표 519)												
우레탄도막방수재	우레탄(노출)	kg	2.6	4,000.00	10,400.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	10,400.0	
우레탄도막방수재	마감코팅제	kg	0.295	4,000.00	1,180.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	1,180.0	
우레탄도막방수재	프라이머	kg	0.402	4,000.00	1,608.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	1,608.0	
우레탄도막방수재	희석재	kg	0.41	2,000.00	820.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,000.00	820.0	
방수프라이머 바름	롤러 1층(회) 바름 기준	M2	1	0.00	0.0	3,276.00	3,276.0	65.00	65.0	3,341.00	3,341.0	호표 1132
도막바름	수직부, 도막 1층(회) 형성 기준	M2	2	0.00	0.0	6,452.00	12,904.0	129.00	258.0	6,581.00	13,162.0	호표 1135
마감도료(Top-coat) 바름	수직부, 1층(회) 바름 기준	M2	1	0.00	0.0	4,499.00	4,499.0	89.00	89.0	4,588.00	4,588.0	호표 1136
[합 계]					14,008.0		20,679.0		412.0		35,099.0	
우레탄방수 바닥 3mm,비노출 M2 (호표 520)												
우레탄도막방수재	우레탄(비노출)	kg	3.9	3,600.00	14,040.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,600.00	14,040.0	
우레탄도막방수재	프라이머	kg	0.3	4,000.00	1,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	1,200.0	
우레탄도막방수재	희석재	kg	0.1	2,000.00	200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,000.00	200.0	
방수프라이머 바름	롤러 1층(회) 바름 기준	M2	1	0.00	0.0	3,276.00	3,276.0	65.00	65.0	3,341.00	3,341.0	호표 1132
도막바름	바닥, 도막 1층(회) 형성 기준	M2	3	0.00	0.0	4,839.00	14,517.0	96.00	288.0	4,935.00	14,805.0	호표 1133
[합 계]					15,440.0		17,793.0		353.0		33,586.0	
우레탄방수 벽 2mm,비노출 M2 (호표 521)												
우레탄도막방수재	우레탄(비노출)	kg	2.6	3,600.00	9,360.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,600.00	9,360.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
신축줄눈 옥상, SAW CUT+코킹 M (호표 525)												
SAW CUT	콘크리트	M	1	981.00	981.0	2,612.00	2,612.0	365.00	365.0	3,958.00	3,958.0	호표 524
수밀코킹(우레탄)	삼각, 15mm	M	1	719.00	719.0	5,168.00	5,168.0	0.00	0.0	5,887.00	5,887.0	호표 1141
[합 계]					1,700.0		7,780.0		365.0		9,845.0	
지수판설치 - PVC 용접 PVC, H200*5t M (호표 526)												
특별인부	일반공사 직종	인	0.151	0.00	0.0	221,506.00	33,447.4	0.00	0.0	221,506.00	33,447.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.116	0.00	0.0	169,804.00	19,697.2	0.00	0.0	169,804.00	19,697.2	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,594.33	1,594.3	1,594.30	1,594.3	
폴리염화비닐지수판	200*5mm	M	1.04	2,600.00	2,704.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,600.00	2,704.0	
PVC용접봉	PVC용접봉, ϕ2.6mm	kg	0.042	5,000.00	210.0	0.00	0.0	0.00	0.0	5,000.00	210.0	
철선	어닐링, ϕ4.0mm	kg	0.21	1,381.00	290.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	290.0	
[합 계]					3,204.0		53,144.0		1,594.0		57,942.0	
지수판설치 - PVC 용접 수평창성, 시공조인트 M (호표 527)												
특별인부	일반공사 직종	인	0.151	0.00	0.0	221,506.00	33,447.4	0.00	0.0	221,506.00	33,447.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.116	0.00	0.0	169,804.00	19,697.2	0.00	0.0	169,804.00	19,697.2	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,594.33	1,594.3	1,594.30	1,594.3	
수평창지수고무	KCH2010, 시공조인트용BOX연결	M	1.04	1,900.00	1,976.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,900.00	1,976.0	
PVC용접봉	PVC용접봉, ϕ2.6mm	kg	0.042	5,000.00	210.0	0.00	0.0	0.00	0.0	5,000.00	210.0	
철선	어닐링, ϕ4.0mm	kg	0.21	1,381.00	290.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,381.00	290.0	
[합 계]					2,476.0		53,144.0		1,594.0		57,214.0	
수밀코킹(실리콘) 삼각, 10mm, 창호주위 M (호표 528)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
실링재	실리콘, 비초산, 유리용, 창호주위	L	0.06	7,600.00	456.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,600.00	456.0	
수밀코킹	재료비 별도	M	1	0.00	0.0	5,168.00	5,168.0	0.00	0.0	5,168.00	5,168.0	호표 1096
[합 계]					456.0		5,168.0		0.0		5,624.0	
수밀코킹(50*20mm) 폴리우레탄, 콘크리트조인트 M (호표 529)												
실링재	폴리우레탄	L	1.2	5,333.00	6,399.6	0.00	0.0	0.00	0.0	5,333.00	6,399.6	
수밀코킹	재료비 별도	M	1	0.00	0.0	5,168.00	5,168.0	0.00	0.0	5,168.00	5,168.0	호표 1096
[합 계]					6,399.0		5,168.0		0.0		11,567.0	
시멘트기와잇기 양식 M2 (호표 530)												
가압시멘트판기와	S형5호, 유색, 바닥, 400*350*12mm	매	14.7	2,000.00	29,400.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,000.00	29,400.0	
철선	어닐링, ϕ0.9mm	kg	0.09	1,657.00	149.1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,657.00	149.1	
지붕용섬유	지붕용섬유, 아스팔트펠트 25kg	M2	1.1	1,619.00	1,780.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,619.00	1,780.9	
지붕잇기공	일반공사 직종	인	0.045	0.00	0.0	224,113.00	10,085.0	0.00	0.0	224,113.00	10,085.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.11	0.00	0.0	169,804.00	18,678.4	0.00	0.0	169,804.00	18,678.4	
[합 계]					31,330.0		28,763.0		0.0		60,093.0	
아스팔트싱글 설치 - 경사 3/4 미만 336*3.0t(칼라) M2 (호표 531)												
아스팔트싱글	칼라, 1000*336*3.0mm	매	7.3	1,754.00	12,804.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,754.00	12,804.2	
잡재료	주재료비의 3%	식	1	384.12	384.1	0.00	0.0	0.00	0.0	384.10	384.1	
아스팔트싱글 설치	경사 3/4 미만	M2	1	0.00	0.0	17,385.00	17,385.0	0.00	0.0	17,385.00	17,385.0	호표 1142
[합 계]					13,188.0		17,385.0		0.0		30,573.0	
아스팔트싱글 설치 - 경사 3/4 미만 336*3.0T(이중무늬그림자) M2 (호표 532)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
아스팔트싱글	이중무늬그림자, 1000*336*3.0mm	매	7.3	2,128.00	15,534.4	0.00	0.0	0.00	0.0	2,128.00	15,534.4	
잡재료	주재료비의 3%	식	1	466.03	466.0	0.00	0.0	0.00	0.0	466.00	466.0	
아스팔트싱글 설치	경사 3/4 미만	M2	1	0.00	0.0	17,385.00	17,385.0	0.00	0.0	17,385.00	17,385.0	호표 1142
[합 계]					16,000.0		17,385.0		0.0		33,385.0	
싱글용 동판 후레싱 설치 W200*0.4t M (호표 533)												
동판	C1100P, 0.40mm, W200mm	M	1.1	12,479.00	13,726.9	0.00	0.0	0.00	0.0	12,479.00	13,726.9	
잡재료 및 소모재료	주재료비의 3%	식	1	411.80	411.8	0.00	0.0	0.00	0.0	411.80	411.8	
후레싱 설치	경사 3/4 미만	M	1	0.00	0.0	4,482.00	4,482.0	224.00	224.0	4,706.00	4,706.0	호표 1143
[합 계]					14,138.0		4,482.0		224.0		18,844.0	
폴리카보네이트 설치 3.0mm, 투명 M2 (호표 534)												
폴리카보네이트시트	3.0mm, 투명	M2	1.1	34,200.00	37,620.0	0.00	0.0	0.00	0.0	34,200.00	37,620.0	
잡재료	주재료비의 10%	식	1	3,762.00	3,762.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,762.00	3,762.0	
폴리카보네이트 설치		M2	1	0.00	0.0	38,711.00	38,711.0	1,161.00	1,161.0	39,872.00	39,872.0	호표 1144
[합 계]					41,382.0		38,711.0		1,161.0		81,254.0	
폴리카보네이트 설치 4.5mm, 투명 M2 (호표 535)												
폴리카보네이트시트	4.5mm, 투명	M2	1.1	51,300.00	56,430.0	0.00	0.0	0.00	0.0	51,300.00	56,430.0	
잡재료	주재료비의 10%	식	1	5,643.00	5,643.0	0.00	0.0	0.00	0.0	5,643.00	5,643.0	
폴리카보네이트 설치		M2	1	0.00	0.0	38,711.00	38,711.0	1,161.00	1,161.0	39,872.00	39,872.0	호표 1144
[합 계]					62,073.0		38,711.0		1,161.0		101,945.0	
루프드레인 설치 수직형, D75mm 개소 (호표 536)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
루프드레인	루프드레인, ISRD1610, 75mm	개	1	92,865.00	92,865.0	0.00	0.0	0.00	0.0	92,865.00	92,865.0	
잡재료	재료비의 2%	식	1	1,857.30	1,857.3	0.00	0.0	0.00	0.0	1,857.30	1,857.3	
루프드레인 설치		개소	1	0.00	0.0	47,276.00	47,276.0	0.00	0.0	47,276.00	47,276.0	호표 1145
[합 계]					94,722.0		47,276.0		0.0		141,998.0	
루프드레인 설치 수직형, D100mm 개소 (호표 537)												
루프드레인	루프드레인, ISRD1610, 100mm	개	1	98,121.00	98,121.0	0.00	0.0	0.00	0.0	98,121.00	98,121.0	
잡재료	재료비의 2%	식	1	1,962.42	1,962.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,962.40	1,962.4	
루프드레인 설치		개소	1	0.00	0.0	47,276.00	47,276.0	0.00	0.0	47,276.00	47,276.0	호표 1145
[합 계]					100,083.0		47,276.0		0.0		147,359.0	
루프드레인 설치 수직형, D125mm 개소 (호표 538)												
루프드레인	루프드레인, ISRD1610, 125mm	개	1	189,737.00	189,737.0	0.00	0.0	0.00	0.0	189,737.00	189,737.0	
잡재료	재료비의 2%	식	1	3,794.74	3,794.7	0.00	0.0	0.00	0.0	3,794.70	3,794.7	
루프드레인 설치		개소	1	0.00	0.0	47,276.00	47,276.0	0.00	0.0	47,276.00	47,276.0	호표 1145
[합 계]					193,531.0		47,276.0		0.0		240,807.0	
루프드레인 설치 수직형, D150mm 개소 (호표 539)												
루프드레인	루프드레인, ISRD1610, 150mm	개	1	201,281.00	201,281.0	0.00	0.0	0.00	0.0	201,281.00	201,281.0	
잡재료	재료비의 2%	식	1	4,025.62	4,025.6	0.00	0.0	0.00	0.0	4,025.60	4,025.6	
루프드레인 설치		개소	1	0.00	0.0	47,276.00	47,276.0	0.00	0.0	47,276.00	47,276.0	호표 1145
[합 계]					205,306.0		47,276.0		0.0		252,582.0	
루프드레인 설치 L형, D75mm 개소 (호표 540)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
루프드레인	루프드레인, L형, ISRD8570, 75mm	개	1	68,755.00	68,755.0	0.00	0.0	0.00	0.0	68,755.00	68,755.0	
잡재료	재료비의 2%	식	1	1,375.10	1,375.1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,375.10	1,375.1	
루프드레인 설치		개소	1	0.00	0.0	47,276.00	47,276.0	0.00	0.0	47,276.00	47,276.0	호표 1145
[합 계]					70,130.0		47,276.0		0.0		117,406.0	
루프드레인 설치 L형, D100mm 개소 (호표 541)												
루프드레인	루프드레인, L형, ISRD8570, 100mm	개	1	78,627.00	78,627.0	0.00	0.0	0.00	0.0	78,627.00	78,627.0	
잡재료	재료비의 2%	식	1	1,572.54	1,572.5	0.00	0.0	0.00	0.0	1,572.50	1,572.5	
루프드레인 설치		개소	1	0.00	0.0	47,276.00	47,276.0	0.00	0.0	47,276.00	47,276.0	호표 1145
[합 계]					80,199.0		47,276.0		0.0		127,475.0	
루프드레인 설치 L형, D125mm 개소 (호표 542)												
루프드레인	루프드레인, L형, ISRD8570, 125mm	개	1	194,205.00	194,205.0	0.00	0.0	0.00	0.0	194,205.00	194,205.0	
잡재료	재료비의 2%	식	1	3,884.10	3,884.1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,884.10	3,884.1	
루프드레인 설치		개소	1	0.00	0.0	47,276.00	47,276.0	0.00	0.0	47,276.00	47,276.0	호표 1145
[합 계]					198,089.0		47,276.0		0.0		245,365.0	
루프드레인 설치 L형, D150mm 개소 (호표 543)												
루프드레인	루프드레인, L형, ISRD8570, 150mm	개	1	207,786.00	207,786.0	0.00	0.0	0.00	0.0	207,786.00	207,786.0	
잡재료	재료비의 2%	식	1	4,155.72	4,155.7	0.00	0.0	0.00	0.0	4,155.70	4,155.7	
루프드레인 설치		개소	1	0.00	0.0	47,276.00	47,276.0	0.00	0.0	47,276.00	47,276.0	호표 1145
[합 계]					211,941.0		47,276.0		0.0		259,217.0	
루프드레인 설치 L형, D200mm 개소 (호표 544)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
루프드레인	루프드레인, L형, ISRD8570, 200mm	개	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
잡재료	재료비의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
루프드레인 설치		개소	1	0.00	0.0	47,276.00	47,276.0	0.00	0.0	47,276.00	47,276.0	호표 1145
[합 계]					0.0		47,276.0		0.0		47,276.0	
강관선흡통설치 D80(백관) M (호표 545)												
배관용탄소강관	SPP(백관), ϕ80mm, 반제품	M	1.05	12,172.00	12,780.6	0.00	0.0	0.00	0.0	12,172.00	12,780.6	
일반철물	선흡통지지철물, 철재	개	0.65	1,690.00	1,098.5	0.00	0.0	0.00	0.0	1,690.00	1,098.5	
금속 선흡통 설치	150mm 이하 기준	M	1	0.00	0.0	24,829.00	24,829.0	496.00	496.0	25,325.00	25,325.0	호표 1146
녹막이페인트 붓칠	철재면1회,2중	M2	0.2512	664.00	166.7	4,310.00	1,082.6	0.00	0.0	4,974.00	1,249.3	호표 779
유성페인트 붓칠	철재면2회,2급	M2	0.2512	1,393.00	349.9	12,930.00	3,248.0	0.00	0.0	14,323.00	3,597.9	호표 772
[합 계]					14,395.0		29,159.0		496.0		44,050.0	
강관선흡통설치 D100(백관) M (호표 546)												
배관용탄소강관	SPP(백관), ϕ100mm, 반제품	M	1.05	17,478.00	18,351.9	0.00	0.0	0.00	0.0	17,478.00	18,351.9	
일반철물	선흡통지지철물, 철재	개	0.65	1,690.00	1,098.5	0.00	0.0	0.00	0.0	1,690.00	1,098.5	
금속 선흡통 설치	150mm 이하 기준	M	1	0.00	0.0	24,829.00	24,829.0	496.00	496.0	25,325.00	25,325.0	호표 1146
녹막이페인트 붓칠	철재면1회,2중	M2	0.314	664.00	208.4	4,310.00	1,353.3	0.00	0.0	4,974.00	1,561.7	호표 779
유성페인트 붓칠	철재면2회,2급	M2	0.314	1,393.00	437.4	12,930.00	4,060.0	0.00	0.0	14,323.00	4,497.4	호표 772
[합 계]					20,096.0		30,242.0		496.0		50,834.0	
선흡통-스텐레스파이프-설치 D75mm*1.5t이하 M (호표 547)												
배관용스테인리스강관	ϕ80*1.5mm	M	1.05	21,920.00	23,016.0	0.00	0.0	0.00	0.0	21,920.00	23,016.0	
일반철물	선흡통지지철물, STS	개	0.65	3,300.00	2,145.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,300.00	2,145.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
금속 선홍통 설치	150mm 이하 기준	M	1	0.00	0.0	24,829.00	24,829.0	496.00	496.0	25,325.00	25,325.0	호표 1146
[합 계]					25,161.0		24,829.0		496.0		50,486.0	
선홍통-스텐레스파이프-설치 D100mm*1.5t이하 M (호표 548)												
배관용스테인리스강관	φ100*1.5mm	M	1.05	24,150.00	25,357.5	0.00	0.0	0.00	0.0	24,150.00	25,357.5	
일반철물	선홍통지지철물, STS	개	0.65	3,300.00	2,145.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,300.00	2,145.0	
금속 선홍통 설치	150mm 이하 기준	M	1	0.00	0.0	24,829.00	24,829.0	496.00	496.0	25,325.00	25,325.0	호표 1146
[합 계]					27,502.0		24,829.0		496.0		52,827.0	
선홍통-스텐레스파이프-설치 D125*2t M (호표 549)												
배관용스테인리스강관	φ125*2.0mm	M	1.05	41,110.00	43,165.5	0.00	0.0	0.00	0.0	41,110.00	43,165.5	
일반철물	선홍통지지철물, STS	개	0.65	3,300.00	2,145.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,300.00	2,145.0	
금속 선홍통 설치	150mm 이하 기준	M	1	0.00	0.0	24,829.00	24,829.0	496.00	496.0	25,325.00	25,325.0	호표 1146
[합 계]					45,310.0		24,829.0		496.0		70,635.0	
선홍통-스텐레스파이프-설치 D150*2t M (호표 550)												
배관용스테인리스강관	φ150*2.0mm	M	1.05	50,980.00	53,529.0	0.00	0.0	0.00	0.0	50,980.00	53,529.0	
일반철물	선홍통지지철물, STS	개	0.65	3,300.00	2,145.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,300.00	2,145.0	
금속 선홍통 설치	150mm 이하 기준	M	1	0.00	0.0	24,829.00	24,829.0	496.00	496.0	25,325.00	25,325.0	호표 1146
[합 계]					55,674.0		24,829.0		496.0		80,999.0	
선홍통-스텐레스파이프-설치 D200*2.8t M (호표 551)												
배관용스테인리스강관	φ200*2.0mm	M	1.05	91,730.00	96,316.5	0.00	0.0	0.00	0.0	91,730.00	96,316.5	
일반철물	선홍통지지철물, STS	개	0.65	3,300.00	2,145.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,300.00	2,145.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
금속 선홈통 설치	150mm 이하 기준	M	1	0.00	0.0	24,829.00	24,829.0	496.00	496.0	25,325.00	25,325.0	호표 1146
[합 계]					98,461.0		24,829.0		496.0		123,786.0	
염화비닐 선홈통 설치 75mm, VG1 M (호표 552)												
일반용경질폴리염화비닐관	φ75mm, VG1	M	1	7,487.00	7,487.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,487.00	7,487.0	
일반철물	선홈통지지철물, 철재	개	0.85	1,690.00	1,436.5	0.00	0.0	0.00	0.0	1,690.00	1,436.5	
염화비닐 선홈통 설치	150mm 이하 기준	M	1	0.00	0.0	17,684.00	17,684.0	353.00	353.0	18,037.00	18,037.0	호표 1149
[합 계]					8,923.0		17,684.0		353.0		26,960.0	
염화비닐 선홈통 설치 100mm, VG1 M (호표 553)												
일반용경질폴리염화비닐관	φ100mm, VG1	M	1	12,255.00	12,255.0	0.00	0.0	0.00	0.0	12,255.00	12,255.0	
일반철물	선홈통지지철물, 철재	개	0.85	1,690.00	1,436.5	0.00	0.0	0.00	0.0	1,690.00	1,436.5	
염화비닐 선홈통 설치	150mm 이하 기준	M	1	0.00	0.0	17,684.00	17,684.0	353.00	353.0	18,037.00	18,037.0	호표 1149
[합 계]					13,691.0		17,684.0		353.0		31,728.0	
스텐 상자홈통 설치 200*200*200*1.5t EA (호표 554)												
스테인리스강판	STS304, 1.5mm	kg	3.14	3,686.00	11,574.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,686.00	11,574.0	
잡재료 및 소모재료	주재료비의 2%	식	1	231.48	231.4	0.00	0.0	0.00	0.0	231.40	231.4	
물받이홈통 설치		개소	1	0.00	0.0	22,447.00	22,447.0	0.00	0.0	22,447.00	22,447.0	호표 1150
[합 계]					11,805.0		22,447.0		0.0		34,252.0	
스텐 상자홈통 설치 250*250*250*1.5t EA (호표 555)												
스테인리스강판	STS304, 1.5mm	kg	4.9	3,686.00	18,061.4	0.00	0.0	0.00	0.0	3,686.00	18,061.4	
잡재료 및 소모재료	주재료비의 2%	식	1	361.22	361.2	0.00	0.0	0.00	0.0	361.20	361.2	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
물받이흙통 설치		개소	1	0.00	0.0	22,447.00	22,447.0	0.00	0.0	22,447.00	22,447.0	호표 1150
[합 계]					18,422.0		22,447.0		0.0		40,869.0	
경량철골천정틀 M-BAR, H:1m미만. 인서트 유 M2 (호표 556)												
인서트	인서트, 주물, ϕ6mm	개	1.362	220.00	299.6	0.00	0.0	0.00	0.0	220.00	299.6	
인서트(Insert) 설치	설치대상 - 거푸집	개	1.362	0.00	0.0	1,008.00	1,372.8	0.00	0.0	1,008.00	1,372.8	호표 560
경량철골천장틀	달대볼트, 상6*1000mm	개	1.362	860.00	1,171.3	0.00	0.0	0.00	0.0	860.00	1,171.3	
경량철골천장틀	캐링찬넬, 38*12*1.2mm	M	1.222	750.00	916.5	0.00	0.0	0.00	0.0	750.00	916.5	
경량철골천장틀	마이너찬넬, 19*10*1.2mm	M	0.525	550.00	288.7	0.00	0.0	0.00	0.0	550.00	288.7	
경량철골천장틀	행가밋핀, 110*23*18*2.3mm	조	1.362	310.00	422.2	0.00	0.0	0.00	0.0	310.00	422.2	
경량철골천장틀	찬넬크립, 37*30*10*1.2mm	조	0.584	111.00	64.8	0.00	0.0	0.00	0.0	111.00	64.8	
경량철골천장틀	캐링조인트, 90*40*13*0.5mm	조	0.195	107.00	20.8	0.00	0.0	0.00	0.0	107.00	20.8	
경량철골천장틀	M-BAR더블, 50*19*0.5mm	M	3.675	620.00	2,278.5	0.00	0.0	0.00	0.0	620.00	2,278.5	
경량철골천장틀	BAR크립, 더블	개	4.084	60.00	245.0	0.00	0.0	0.00	0.0	60.00	245.0	
경량철골천장틀	BAR조인트, 더블	개	0.584	80.00	46.7	0.00	0.0	0.00	0.0	80.00	46.7	
경량철골천장틀	피스, 3*16mm	개	42.33	2.00	84.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2.00	84.6	필요시 계상
경량천장철골틀 설치	BAR 간격 300mm	M2	1	0.00	0.0	11,210.00	11,210.0	672.00	672.0	11,882.00	11,882.0	호표 1151
[합 계]					5,838.0		12,582.0		672.0		19,092.0	
경량철골천정틀(재사용) M-BAR, H:1m미만. 인서트 유 M2 (호표 557)												
인서트	인서트, 주물, ϕ6mm	개	0.4086	220.00	89.8	0.00	0.0	0.00	0.0	220.00	89.8	
인서트(Insert) 설치	설치대상 - 거푸집	개	0.4086	0.00	0.0	1,008.00	411.8	0.00	0.0	1,008.00	411.8	호표 560
경량철골천장틀	달대볼트, 상6*1000mm	개	0.4086	860.00	351.3	0.00	0.0	0.00	0.0	860.00	351.3	
경량철골천장틀	캐링찬넬, 38*12*1.2mm	M	0.3666	750.00	274.9	0.00	0.0	0.00	0.0	750.00	274.9	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
경량철골천장틀	마이너찬넬, 19*10*1.2mm	M	0.1575	550.00	86.6	0.00	0.0	0.00	0.0	550.00	86.6	
경량철골천장틀	행가맞핀, 110*23*18*2.3mm	조	0.4086	310.00	126.6	0.00	0.0	0.00	0.0	310.00	126.6	
경량철골천장틀	찬넬크립, 37*30*10*1.2mm	조	0.1752	111.00	19.4	0.00	0.0	0.00	0.0	111.00	19.4	
경량철골천장틀	캐링조인트, 90*40*13*0.5mm	조	0.0285	107.00	3.0	0.00	0.0	0.00	0.0	107.00	3.0	
경량철골천장틀	M-BAR더블, 50*19*0.5mm	M	1.1025	620.00	683.5	0.00	0.0	0.00	0.0	620.00	683.5	
경량철골천장틀	BAR크립, 더블	개	1.2252	60.00	73.5	0.00	0.0	0.00	0.0	60.00	73.5	
경량철골천장틀	BAR조인트, 더블	개	0.1752	80.00	14.0	0.00	0.0	0.00	0.0	80.00	14.0	
경량철골천장틀	피스, 3*16mm	개	12.699	2.00	25.3	0.00	0.0	0.00	0.0	2.00	25.3	필요시 계상
내장공	일반공사 직중	인	0.0129	0.00	0.0	252,249.00	3,254.0	0.00	0.0	252,249.00	3,254.0	
보통인부	일반공사 직중	인	0.0012	0.00	0.0	169,804.00	203.7	0.00	0.0	169,804.00	203.7	
공구손로 및 경장비	인력품의 6%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	207.46	207.4	207.40	207.4	
[합 계]					1,747.0		3,869.0		207.0		5,823.0	
경량철골천장틀 T-BAR, H:1m미만, 인서트 유 M2 (호표 558)												
인서트	인서트, 주물, ϕ6mm	개	1.362	220.00	299.6	0.00	0.0	0.00	0.0	220.00	299.6	
인서트(Insert) 설치	설치대상 - 거꾸집	개	1.362	0.00	0.0	1,008.00	1,372.8	0.00	0.0	1,008.00	1,372.8	호표 560
경량철골천장틀	달대볼트, 상6*1000mm	개	1.362	860.00	1,171.3	0.00	0.0	0.00	0.0	860.00	1,171.3	
경량철골천장틀	캐링찬넬, 38*12*1.2mm	M	1.222	750.00	916.5	0.00	0.0	0.00	0.0	750.00	916.5	
경량철골천장틀	마이너찬넬, 19*10*1.2mm	M	0.525	550.00	288.7	0.00	0.0	0.00	0.0	550.00	288.7	
경량철골천장틀	행가맞핀, 110*23*18*2.3mm	조	1.362	310.00	422.2	0.00	0.0	0.00	0.0	310.00	422.2	
경량철골천장틀	찬넬크립, 37*30*10*1.2mm	조	0.584	111.00	64.8	0.00	0.0	0.00	0.0	111.00	64.8	
경량철골천장틀	캐링조인트, 90*40*13*0.5mm	조	0.195	107.00	20.8	0.00	0.0	0.00	0.0	107.00	20.8	
경량철골천장틀	T-BAR, STEEL, 25*38*0.4mm	M	3.36	990.00	3,326.4	0.00	0.0	0.00	0.0	990.00	3,326.4	
경량철골천장틀	BAR크립, 더블	개	2.04	60.00	122.4	0.00	0.0	0.00	0.0	60.00	122.4	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
경량철골천장틀	연결철물	개	5.86	80.00	468.8	0.00	0.0	0.00	0.0	80.00	468.8	
경량철골천장틀	홀드다운크립	개	5.86	100.00	586.0	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	586.0	
경량천장철골틀 설치	BAR 간격 600mm	M2	1	0.00	0.0	10,366.00	10,366.0	622.00	622.0	10,988.00	10,988.0	호표 1152
[합 계]					7,687.0		11,738.0		622.0		20,047.0	
경량철골천장틀 H-BAR, H:1m미만, 인서트 유 M2 (호표 559)												
인서트	인서트, 주물, ϕ6mm	개	1.362	220.00	299.6	0.00	0.0	0.00	0.0	220.00	299.6	
인서트(Insert) 설치	설치대상 - 거푸집	개	1.362	0.00	0.0	1,008.00	1,372.8	0.00	0.0	1,008.00	1,372.8	호표 560
경량철골천장틀	달대볼트, 상6*1000mm	개	1.362	860.00	1,171.3	0.00	0.0	0.00	0.0	860.00	1,171.3	
경량철골천장틀	캐링찬넬, 38*12*1.2mm	M	1.222	750.00	916.5	0.00	0.0	0.00	0.0	750.00	916.5	
경량철골천장틀	마이너찬넬, 19*10*1.2mm	M	0.525	550.00	288.7	0.00	0.0	0.00	0.0	550.00	288.7	
경량철골천장틀	행가밋핀, 110*23*18*2.3mm	조	1.362	310.00	422.2	0.00	0.0	0.00	0.0	310.00	422.2	
경량철골천장틀	찬넬크립, 37*30*10*1.2mm	조	0.584	111.00	64.8	0.00	0.0	0.00	0.0	111.00	64.8	
경량철골천장틀	캐링조인트, 90*40*13*0.5mm	조	0.195	107.00	20.8	0.00	0.0	0.00	0.0	107.00	20.8	
경량철골천장틀	H-BAR, 20*30*0.45mm	M	3.675	1,860.00	6,835.5	0.00	0.0	0.00	0.0	1,860.00	6,835.5	
경량철골천장틀	와이어그립	개	4.084	60.00	245.0	0.00	0.0	0.00	0.0	60.00	245.0	
경량철골천장틀	스프라이사	개	0.584	431.00	251.7	0.00	0.0	0.00	0.0	431.00	251.7	
경량철골천장틀	스프라인	개	6.111	193.00	1,179.4	0.00	0.0	0.00	0.0	193.00	1,179.4	필요시 계상
경량철골천장틀	월스프링	개	2.445	100.00	244.5	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	244.5	필요시 계상
경량천장철골틀 설치	BAR 간격 600mm	M2	1	0.00	0.0	10,366.00	10,366.0	622.00	622.0	10,988.00	10,988.0	호표 1152
[합 계]					11,940.0		11,738.0		622.0		24,300.0	
인서트(Insert) 설치 설치대상 - 거푸집 개 (호표 560)												
내장공	일반공사 직종	인	0.004	0.00	0.0	252,249.00	1,008.9	0.00	0.0	252,249.00	1,008.9	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		1,008.0		0.0		1,008.0	
AL몰딩 설치 L형, 15*15*1.0mm M (호표 561)												
경량철골천장틀	몰딩(알루미늄), L형, 15*15*1.0mm	M	1.1	1,900.00	2,090.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,900.00	2,090.0	
잡재료	재료비의 5%	식	1	104.50	104.5	0.00	0.0	0.00	0.0	104.50	104.5	
몰딩 설치		M	1	0.00	0.0	8,828.00	8,828.0	353.00	353.0	9,181.00	9,181.0	호표 1153
[합 계]					2,194.0		8,828.0		353.0		11,375.0	
AL몰딩 설치 W형, 15*15*15*1.0mm M (호표 562)												
경량철골천장틀	몰딩(알루미늄), W형, 15*15*15*1.0mm	M	1.1	2,480.00	2,728.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,480.00	2,728.0	
잡재료	재료비의 5%	식	1	136.40	136.4	0.00	0.0	0.00	0.0	136.40	136.4	
몰딩 설치		M	1	0.00	0.0	8,828.00	8,828.0	353.00	353.0	9,181.00	9,181.0	호표 1153
[합 계]					2,864.0		8,828.0		353.0		12,045.0	
철재커텐박스(ㄱ자형) 100*100*1.2t, EGI강판(분체도장) M (호표 563)												
전기아연도강판(규격철물)	1.2t,정전분체	M2	0.255	21,063.00	5,371.0	62,498.00	15,936.9	2,477.00	631.6	86,038.00	21,939.5	호표 1154
L-형강설치(규격철물)	L-25*25*3mm,아연도금	M	1	3,091.00	3,091.0	4,418.00	4,418.0	175.00	175.0	7,684.00	7,684.0	호표 1155
L-형강설치(규격철물)	L-30*30*3mm,아연도금	M	1	3,753.00	3,753.0	5,365.00	5,365.0	213.00	213.0	9,331.00	9,331.0	호표 1156
커텐박스보강	2.3t*W30	M	0.222	816.00	181.1	2,850.00	632.7	142.00	31.5	3,808.00	845.3	호표 1157
[합 계]					12,396.0		26,352.0		1,051.0		39,799.0	
철재커텐박스(ㄱ자형) 120*120*1.2t, EGI강판(분체도장) M (호표 564)												
전기아연도강판(규격철물)	1.2t,정전분체	M2	0.295	21,063.00	6,213.5	62,498.00	18,436.9	2,477.00	730.7	86,038.00	25,381.1	호표 1154
L-형강설치(규격철물)	L-25*25*3mm,아연도금	M	1	3,091.00	3,091.0	4,418.00	4,418.0	175.00	175.0	7,684.00	7,684.0	호표 1155

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
L-형강설치(규격철물)	L-30*30*3mm,아연도금	M	1	3,753.00	3,753.0	5,365.00	5,365.0	213.00	213.0	9,331.00	9,331.0	호표 1156
커텐박스보강	2.3t*W30	M	0.266	816.00	217.0	2,850.00	758.1	142.00	37.7	3,808.00	1,012.8	호표 1157
[합 계]					13,274.0		28,978.0		1,156.0		43,408.0	
철재커텐박스(ㄷ자형) 100*100*1.2t, EGI강판(분체도장) M (호표 565)												
전기아연도강판(규격철물)	1.2t,정전분체	M2	0.355	21,063.00	7,477.3	62,498.00	22,186.7	2,477.00	879.3	86,038.00	30,543.3	호표 1154
L-형강설치(규격철물)	L-25*25*3mm,아연도금	M	1	3,091.00	3,091.0	4,418.00	4,418.0	175.00	175.0	7,684.00	7,684.0	호표 1155
L-형강설치(규격철물)	L-30*30*3mm,아연도금	M	1	3,753.00	3,753.0	5,365.00	5,365.0	213.00	213.0	9,331.00	9,331.0	호표 1156
커텐박스보강	2.3t*W30	M	0.222	816.00	181.1	2,850.00	632.7	142.00	31.5	3,808.00	845.3	호표 1157
[합 계]					14,502.0		32,602.0		1,298.0		48,402.0	
철재커텐박스(ㄷ자형) 120*120*1.2t, EGI강판(분체도장) M (호표 566)												
전기아연도강판(규격철물)	1.2t,정전분체	M2	0.415	21,063.00	8,741.1	62,498.00	25,936.6	2,477.00	1,027.9	86,038.00	35,705.6	호표 1154
L-형강설치(규격철물)	L-25*25*3mm,아연도금	M	1	3,091.00	3,091.0	4,418.00	4,418.0	175.00	175.0	7,684.00	7,684.0	호표 1155
L-형강설치(규격철물)	L-30*30*3mm,아연도금	M	1	3,753.00	3,753.0	5,365.00	5,365.0	213.00	213.0	9,331.00	9,331.0	호표 1156
커텐박스보강	2.3t*W30	M	0.266	816.00	217.0	2,850.00	758.1	142.00	37.7	3,808.00	1,012.8	호표 1157
[합 계]					15,802.0		36,477.0		1,453.0		53,732.0	
천장점검구 설치 AL 백색, 450*450mm 개소 (호표 567)												
점검구	AL(백색), 450*450mm	조	1	7,000.00	7,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,000.00	7,000.0	
잡재료	주재료비의 3%	식	1	210.00	210.0	0.00	0.0	0.00	0.0	210.00	210.0	
내장공	일반공사 직종	인	0.308	0.00	0.0	252,249.00	77,692.6	0.00	0.0	252,249.00	77,692.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.057	0.00	0.0	169,804.00	9,678.8	0.00	0.0	169,804.00	9,678.8	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,621.14	2,621.1	2,621.10	2,621.1	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					7,210.0		87,371.0		2,621.0		97,202.0	
천장점검구 설치 AL 백색, 600*600mm 개소 (호표 568)												
점검구	AL(백색), 600*600mm	조	1	8,500.00	8,500.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,500.00	8,500.0	
잡재료	주재료비의 3%	식	1	255.00	255.0	0.00	0.0	0.00	0.0	255.00	255.0	
내장공	일반공사 직종	인	0.343	0.00	0.0	252,249.00	86,521.4	0.00	0.0	252,249.00	86,521.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.063	0.00	0.0	169,804.00	10,697.6	0.00	0.0	169,804.00	10,697.6	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,916.57	2,916.5	2,916.50	2,916.5	
[합 계]					8,755.0		97,219.0		2,916.0		108,890.0	
와이어메시 바닥깔기 #8-150*150 M2 (호표 569)												
용접철망	용접철망, 와이어메시, #8-150*150	M2	1.16	2,170.00	2,517.2	0.00	0.0	0.00	0.0	2,170.00	2,517.2	
잡재료	주재료비의 3%	식	1	75.51	75.5	0.00	0.0	0.00	0.0	75.50	75.5	
와이어메시 바닥깔기	1800*1800 기준	M2	1	0.00	0.0	1,329.00	1,329.0	0.00	0.0	1,329.00	1,329.0	호표 1160
[합 계]					2,592.0		1,329.0		0.0		3,921.0	
메탈라스 불임 벽. #300 M2 (호표 570)												
메탈라스	일반 #300	M2	1.1	397.00	436.7	0.00	0.0	0.00	0.0	397.00	436.7	
지붕용섬유	지붕용섬유, 아스팔트펠트 25kg	M2	1.1	1,619.00	1,780.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,619.00	1,780.9	
못	U형못, 3*38mm	kg	0.04	3,420.00	136.8	0.00	0.0	0.00	0.0	3,420.00	136.8	
미장공	일반공사 직종	인	0.014	0.00	0.0	272,354.00	3,812.9	0.00	0.0	272,354.00	3,812.9	
[합 계]					2,354.0		3,812.0		0.0		6,166.0	
베이스비드(홈내기) 설치 AL, H=10mm M (호표 571)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
코너비드	알루미늄, 베이스, 10*10mm	M	1	933.00	933.0	0.00	0.0	0.00	0.0	933.00	933.0	
[합 계]					933.0		0.0		0.0		933.0	
조인트비드 설치 AL, H=12mm(크랙방지) M (호표 572)												
코너비드	알루미늄, 조인트, 12*25mm, 크랙방지	M	1	1,400.00	1,400.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,400.00	1,400.0	
[합 계]					1,400.0		0.0		0.0		1,400.0	
미장용 코너비드 설치 아연도, 50*50mm M (호표 573)												
코너비드	아연도금, 코너, 50*50mm	M	1	384.00	384.0	0.00	0.0	0.00	0.0	384.00	384.0	
[합 계]					384.0		0.0		0.0		384.0	
타일벽코너가드 SST 60*60*1.2t,코킹5*5 M (호표 574)												
전기아연도금강판	2.3t	M2	0.44	25,796.00	11,350.2	71,226.00	31,339.4	2,834.00	1,246.9	99,856.00	43,936.5	호표 1161
스테인레스강판	1.2t	M2	0.18	40,409.00	7,273.6	65,089.00	11,716.0	2,597.00	467.4	108,095.00	19,457.0	호표 1162
수밀코킹(실리콘)	삼각, 5mm이하, 방균용	M	2	199.00	398.0	5,168.00	10,336.0	0.00	0.0	5,367.00	10,734.0	호표 1095
[합 계]					19,021.0		53,391.0		1,714.0		74,126.0	
타일벽코너가드 SST 250*30*1.2t,코킹5*5 M (호표 575)												
전기아연도금강판	2.3t	M2	0.8	25,796.00	20,636.8	71,226.00	56,980.8	2,834.00	2,267.2	99,856.00	79,884.8	호표 1161
스테인레스강판	1.2t	M2	0.35	40,409.00	14,143.1	65,089.00	22,781.1	2,597.00	908.9	108,095.00	37,833.1	호표 1162
수밀코킹(실리콘)	삼각, 5mm이하, 방균용	M	2	199.00	398.0	5,168.00	10,336.0	0.00	0.0	5,367.00	10,734.0	호표 1095
[합 계]					35,177.0		90,097.0		3,176.0		128,450.0	
스테인리스재료분리대 바닥, W15*H20*1.5t M (호표 576)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
스테인리스강판	STS304, 1.5mm	kg	0.719	3,686.00	2,650.2	0.00	0.0	0.00	0.0	3,686.00	2,650.2	
일반구조용압연강판	2.3mm	kg	1.39	884.00	1,228.7	0.00	0.0	0.00	0.0	884.00	1,228.7	
일반구조용압연강판	1.6mm	kg	0.05	896.00	44.8	0.00	0.0	0.00	0.0	896.00	44.8	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	0.654	136.00	88.9	6,840.00	4,473.3	273.00	178.5	7,249.00	4,740.7	호표 618
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	1.31	157.00	205.6	5,262.00	6,893.2	263.00	344.5	5,682.00	7,443.3	호표 615
[합 계]					4,218.0		11,366.0		523.0		16,107.0	
스테인리스재료분리대 벽, W15*H20*1.2t M (호표 577)												
스테인리스강판	STS304, 1.2mm	kg	0.73	3,737.00	2,728.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,737.00	2,728.0	
일반구조용압연강판	1.6mm	kg	0.055	896.00	49.2	0.00	0.0	0.00	0.0	896.00	49.2	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	0.66	136.00	89.7	6,840.00	4,514.4	273.00	180.1	7,249.00	4,784.2	호표 618
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	0.05	157.00	7.8	5,262.00	263.1	263.00	13.1	5,682.00	284.0	호표 615
[합 계]					2,874.0		4,777.0		193.0		7,844.0	
오픈트랜치 한면, L-25*25*3t 아연도금 M (호표 578)												
L-형강설치(규격철물)	L-25*25*3mm,아연도금	M	1	3,091.00	3,091.0	4,418.00	4,418.0	175.00	175.0	7,684.00	7,684.0	호표 1155
평철(규격철물)	L=100 30mm*3t	EA	2	73.00	146.0	276.00	552.0	10.00	20.0	359.00	718.0	호표 1163
[합 계]					3,237.0		4,970.0		195.0		8,402.0	
오픈트랜치 양면, L-25*25*3t 아연도금 M (호표 579)												
L-형강설치(규격철물)	L-25*25*3mm,아연도금	M	2	3,091.00	6,182.0	4,418.00	8,836.0	175.00	350.0	7,684.00	15,368.0	호표 1155
평철(규격철물)	L=100 30mm*3t	EA	4	73.00	292.0	276.00	1,104.0	10.00	40.0	359.00	1,436.0	호표 1163
[합 계]					6,474.0		9,940.0		390.0		16,804.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
오픈트랜치 한면, L-30*30*3t 아연도금 M (호표 580)												
L-형강설치(규격철물)	L-30*30*3mm,아연도금	M	1	3,753.00	3,753.0	5,365.00	5,365.0	213.00	213.0	9,331.00	9,331.0	호표 1156
평철(규격철물)	L=100 30mm*3t	EA	2	73.00	146.0	276.00	552.0	10.00	20.0	359.00	718.0	호표 1163
[합 계]					3,899.0		5,917.0		233.0		10,049.0	
오픈트랜치 양면, L-30*30*3t 아연도금 M (호표 581)												
L-형강설치(규격철물)	L-30*30*3mm,아연도금	M	2	3,753.00	7,506.0	5,365.00	10,730.0	213.00	426.0	9,331.00	18,662.0	호표 1156
평철(규격철물)	L=100 30mm*3t	EA	4	73.00	292.0	276.00	1,104.0	10.00	40.0	359.00	1,436.0	호표 1163
[합 계]					7,798.0		11,834.0		466.0		20,098.0	
트랜치 아연도그레이팅, W200. I-25*5*3t M (호표 582)												
스틸그레이팅	I-25*5*3, W:200	M	1	18,840.00	18,840.0	0.00	0.0	0.00	0.0	18,840.00	18,840.0	
커버설치비	주재료비의 10%	식	1	1,884.00	1,884.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,884.00	1,884.0	
L-형강설치(규격철물)	L-25*25*3mm,아연도금	M	2	3,091.00	6,182.0	4,418.00	8,836.0	175.00	350.0	7,684.00	15,368.0	호표 1155
[합 계]					26,906.0		8,836.0		350.0		36,092.0	
트랜치 아연도그레이팅, W300. I-25*5*3t M (호표 583)												
스틸그레이팅	I-25*5*3, W:300	M	1	28,260.00	28,260.0	0.00	0.0	0.00	0.0	28,260.00	28,260.0	
커버설치비	주재료비의 5%	식	1	1,413.00	1,413.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,413.00	1,413.0	
L-형강설치(규격철물)	L-25*25*3mm,아연도금	M	2	3,091.00	6,182.0	4,418.00	8,836.0	175.00	350.0	7,684.00	15,368.0	호표 1155
[합 계]					35,855.0		8,836.0		350.0		45,041.0	
트랜치 아연도그레이팅, W300. I-50*5*3t M (호표 584)												
스틸그레이팅	I-50*5*3, W:300	M	1	46,000.00	46,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	46,000.00	46,000.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
커버설치비	주재료비의 10%	식	1	4,600.00	4,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,600.00	4,600.0	
L-형강설치(규격철물)	L-50*50*4mm,아연도금	M	2	8,459.00	16,918.0	12,071.00	24,142.0	480.00	960.0	21,010.00	42,020.0	호표 1165
[합 계]					67,518.0		24,142.0		960.0		92,620.0	
트랜치 아연도그레이팅, W400. I-50*5*3t M (호표 585)												
스틸그레이팅	I-50*5*3, W:400	M	1	51,000.00	51,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	51,000.00	51,000.0	
커버설치비	주재료비의 10%	식	1	5,100.00	5,100.0	0.00	0.0	0.00	0.0	5,100.00	5,100.0	
L-형강설치(규격철물)	L-50*50*4mm,아연도금	M	2	8,459.00	16,918.0	12,071.00	24,142.0	480.00	960.0	21,010.00	42,020.0	호표 1165
[합 계]					73,018.0		24,142.0		960.0		98,120.0	
트랜치 아연도그레이팅, W600. I-50*5*3t M (호표 586)												
스틸그레이팅	I-50*5*3, W:600	M	1	83,000.00	83,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	83,000.00	83,000.0	
커버설치비	주재료비의 10%	식	1	8,300.00	8,300.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,300.00	8,300.0	
L-형강설치(규격철물)	L-50*50*4mm,아연도금	M	2	8,459.00	16,918.0	12,071.00	24,142.0	480.00	960.0	21,010.00	42,020.0	호표 1165
[합 계]					108,218.0		24,142.0		960.0		133,320.0	
트랜치 아연도그레이팅, W200. I-25*5*3t,내부스텐절곡1.2t M (호표 587)												
트랜치	아연도그레이팅, W200. I-25*5*3t	M	1	26,906.00	26,906.0	8,836.00	8,836.0	350.00	350.0	36,092.00	36,092.0	호표 582
스테인레스강판(규격철물)	1.2t	M2	0.5	39,857.00	19,928.5	37,540.00	18,770.0	1,494.00	747.0	78,891.00	39,445.5	호표 1166
[합 계]					46,834.0		27,606.0		1,097.0		75,537.0	
트랜치 아연도그레이팅, W300. I-25*5*3t,내부스텐절곡1.2t M (호표 588)												
트랜치	아연도그레이팅, W300. I-25*5*3t	M	1	35,855.00	35,855.0	8,836.00	8,836.0	350.00	350.0	45,041.00	45,041.0	호표 583
스테인레스강판(규격철물)	1.2t	M2	0.6	39,857.00	23,914.2	37,540.00	22,524.0	1,494.00	896.4	78,891.00	47,334.6	호표 1166

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					59,769.0		31,360.0		1,246.0		92,375.0	
트랜치 아연도그레이팅, W400. l-50*5*3t,내부스텐절곡1.2t M (호표 589)												
트랜치	아연도그레이팅, W400. l-50*5*3t	M	1	73,018.00	73,018.0	24,142.00	24,142.0	960.00	960.0	98,120.00	98,120.0	호표 585
스테인레스강판(규격철물)	1.2t	M2	0.7	39,857.00	27,899.9	37,540.00	26,278.0	1,494.00	1,045.8	78,891.00	55,223.7	호표 1166
[합 계]					100,917.0		50,420.0		2,005.0		153,342.0	
트랜치 아연도그레이팅, W600. l-50*5*3t,내부스텐절곡1.2t M (호표 590)												
트랜치	아연도그레이팅, W600. l-50*5*3t	M	1	108,218.00	108,218.0	24,142.00	24,142.0	960.00	960.0	133,320.00	133,320.0	호표 586
스테인레스강판(규격철물)	1.2t	M2	0.9	39,857.00	35,871.3	37,540.00	33,786.0	1,494.00	1,344.6	78,891.00	71,001.9	호표 1166
[합 계]					144,089.0		57,928.0		2,304.0		204,321.0	
트랜치 스텐타공커버, W200*3t(유공) M (호표 591)												
스테인레스강판(규격철물)	3.0t	M2	0.25	96,973.00	24,243.2	93,851.00	23,462.7	3,735.00	933.7	194,559.00	48,639.6	호표 1167
타공,절곡비	주재료비의 50%	식	1	12,121.60	12,121.6	0.00	0.0	0.00	0.0	12,121.60	12,121.6	
SST 앵글(규격철물)	25*25*3.0t	M	2	5,467.00	10,934.0	4,698.00	9,396.0	186.00	372.0	10,351.00	20,702.0	호표 1168
STL 원형봉강(규격철물)	D9,녹막이 1회	M	1	575.00	575.0	2,089.00	2,089.0	78.00	78.0	2,742.00	2,742.0	호표 1169
[합 계]					47,873.0		34,947.0		1,383.0		84,203.0	
트랜치 스텐타공커버, W250*3t(유공) M (호표 592)												
스테인레스강판(규격철물)	3.0t	M2	0.3	96,973.00	29,091.9	93,851.00	28,155.3	3,735.00	1,120.5	194,559.00	58,367.7	호표 1167
타공,절곡비	주재료비의 50%	식	1	14,545.95	14,545.9	0.00	0.0	0.00	0.0	14,545.90	14,545.9	
SST 앵글(규격철물)	25*25*3.0t	M	2	5,467.00	10,934.0	4,698.00	9,396.0	186.00	372.0	10,351.00	20,702.0	호표 1168
STL 원형봉강(규격철물)	D9,녹막이 1회	M	1.08	575.00	621.0	2,089.00	2,256.1	78.00	84.2	2,742.00	2,961.3	호표 1169

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
그리스트랩 600*900*600,SST1.2t 개소 (호표 597)												
그리스트랩	SST304,1.2*600*900*600	EA	1	1,459,000.00	1,459,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,459,000.00	1,459,000.0	시공비포함
[합 계]					1,459,000.0		0.0		0.0		1,459,000.0	
EXPANSION JOINT 스테인리스, 바닥. W130*3t M (호표 598)												
스테인리스강판	STS304, 3.0mm	kg	3.401	3,636.00	12,366.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,636.00	12,366.0	
ㄱ형강	등변, 30*30*3mm	kg	2.856	950.00	2,713.2	0.00	0.0	0.00	0.0	950.00	2,713.2	
일반봉강	SS400, ϕ13mm	kg	0.725	990.00	717.7	0.00	0.0	0.00	0.0	990.00	717.7	
작은나사	스테인리스, M5*12	개	3.48	33.10	115.1	0.00	0.0	0.00	0.0	33.10	115.1	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	3.09	136.00	420.2	6,840.00	21,135.6	273.00	843.5	7,249.00	22,399.3	호표 618
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	3.41	157.00	535.3	5,262.00	17,943.4	263.00	896.8	5,682.00	19,375.5	호표 615
녹막이페인트 붓칠	철재면1회,2중	M2	0.26	664.00	172.6	4,310.00	1,120.6	0.00	0.0	4,974.00	1,293.2	호표 779
신축이음채움재	RUBBER스폰지, 50*1000*1000	M2	0.15	35,000.00	5,250.0	0.00	0.0	0.00	0.0	35,000.00	5,250.0	
수밀코킹(50*20mm)	폴리우레탄, 콘크리트조인트	M	1	6,399.00	6,399.0	5,168.00	5,168.0	0.00	0.0	11,567.00	11,567.0	호표 529
[합 계]					28,689.0		45,367.0		1,740.0		75,796.0	
EXPANSION JOINT 스테인리스, 바닥+벽. W180*3t M (호표 599)												
스테인리스강판	STS304, 3.0mm	kg	5.44	3,636.00	19,779.8	0.00	0.0	0.00	0.0	3,636.00	19,779.8	
ㄱ형강	등변, 40*40*3mm	kg	3.84	950.00	3,648.0	0.00	0.0	0.00	0.0	950.00	3,648.0	
일반봉강	SS400, ϕ13mm	kg	0.36	990.00	356.4	0.00	0.0	0.00	0.0	990.00	356.4	
작은나사	스테인리스, M5*12	개	5	33.10	165.5	0.00	0.0	0.00	0.0	33.10	165.5	
스트롱앵커	M10, 9.5mm	개	1	120.00	120.0	0.00	0.0	0.00	0.0	120.00	120.0	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	4.94	136.00	671.8	6,840.00	33,789.6	273.00	1,348.6	7,249.00	35,810.0	호표 618
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	4	157.00	628.0	5,262.00	21,048.0	263.00	1,052.0	5,682.00	22,728.0	호표 615

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
녹막이페인트 붓칠	철재면1회,2중	M2	0.33	664.00	219.1	4,310.00	1,422.3	0.00	0.0	4,974.00	1,641.4	호표 779
신축이음채움재	RUBBER스폰지, 50*1000*1000	M2	0.15	35,000.00	5,250.0	0.00	0.0	0.00	0.0	35,000.00	5,250.0	
수밀코킹(50*20mm)	폴리우레탄, 콘크리트조인트	M	1	6,399.00	6,399.0	5,168.00	5,168.0	0.00	0.0	11,567.00	11,567.0	호표 529
[합 계]					37,237.0		61,427.0		2,400.0		101,064.0	
EXPANSION JOINT 스테인리스, 천장. W102*2t M (호표 600)												
스테인리스강판	STS304, 2.0mm	kg	3.41	3,636.00	12,398.7	0.00	0.0	0.00	0.0	3,636.00	12,398.7	
일반구조용압연강판	2.3mm	kg	1.91	884.00	1,688.4	0.00	0.0	0.00	0.0	884.00	1,688.4	
ㄱ형강	등변, 30*30*3mm	kg	2.85	950.00	2,707.5	0.00	0.0	0.00	0.0	950.00	2,707.5	
일반봉강	SS400, ϕ13mm	kg	0.72	990.00	712.8	0.00	0.0	0.00	0.0	990.00	712.8	
작은나사	스테인리스, M5*12	개	5	33.10	165.5	0.00	0.0	0.00	0.0	33.10	165.5	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	3.1	136.00	421.6	6,840.00	21,204.0	273.00	846.3	7,249.00	22,471.9	호표 618
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	4.49	157.00	704.9	5,262.00	23,626.3	263.00	1,180.8	5,682.00	25,512.0	호표 615
녹막이페인트 붓칠	철재면1회,2중	M2	0.38	664.00	252.3	4,310.00	1,637.8	0.00	0.0	4,974.00	1,890.1	호표 779
신축이음채움재	RUBBER스폰지, 50*1000*1000	M2	0.4	35,000.00	14,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	35,000.00	14,000.0	
[합 계]					33,051.0		46,468.0		2,027.0		81,546.0	
EXPANSION JOINT 스테인리스, 천장코너. W113*2t M (호표 601)												
스테인리스강판	STS304, 2.0mm	kg	3.45	3,636.00	12,544.2	0.00	0.0	0.00	0.0	3,636.00	12,544.2	
ㄱ형강	등변, 40*40*3mm	kg	1.92	950.00	1,824.0	0.00	0.0	0.00	0.0	950.00	1,824.0	
ㄱ형강	등변, 30*30*3mm	kg	1.42	950.00	1,349.0	0.00	0.0	0.00	0.0	950.00	1,349.0	
일반봉강	SS400, ϕ13mm	kg	0.36	990.00	356.4	0.00	0.0	0.00	0.0	990.00	356.4	
작은나사	스테인리스, M5*12	개	10	33.10	331.0	0.00	0.0	0.00	0.0	33.10	331.0	
스트롱앵커	M10, 9.5mm	개	1	120.00	120.0	0.00	0.0	0.00	0.0	120.00	120.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	3.14	136.00	427.0	6,840.00	21,477.6	273.00	857.2	7,249.00	22,761.8	호표 618
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	3.53	157.00	554.2	5,262.00	18,574.8	263.00	928.3	5,682.00	20,057.3	호표 615
녹막이페인트 붓칠	칠재면1회,2중	M2	0.29	664.00	192.5	4,310.00	1,249.9	0.00	0.0	4,974.00	1,442.4	호표 779
신축이음채움재	RUBBER스폰지, 50*1000*1000	M2	0.15	35,000.00	5,250.0	0.00	0.0	0.00	0.0	35,000.00	5,250.0	
[합 계]					22,948.0		41,302.0		1,785.0		66,035.0	
EXPANSION JOINT 외벽. W120*2t SST M (호표 602)												
스테인리스강판	STS304, 2.0mm	kg	3.48	3,636.00	12,653.2	0.00	0.0	0.00	0.0	3,636.00	12,653.2	
ㄱ형강	등변, 30*30*3mm	kg	2.85	950.00	2,707.5	0.00	0.0	0.00	0.0	950.00	2,707.5	
일반봉강	SS400, ϕ13mm	kg	0.72	990.00	712.8	0.00	0.0	0.00	0.0	990.00	712.8	
작은나사	스테인리스, M5*12	개	5	33.10	165.5	0.00	0.0	0.00	0.0	33.10	165.5	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	3.17	136.00	431.1	6,840.00	21,682.8	273.00	865.4	7,249.00	22,979.3	호표 618
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	3.41	157.00	535.3	5,262.00	17,943.4	263.00	896.8	5,682.00	19,375.5	호표 615
녹막이페인트 붓칠	칠재면1회,2중	M2	0.26	664.00	172.6	4,310.00	1,120.6	0.00	0.0	4,974.00	1,293.2	호표 779
신축이음채움재	RUBBER스폰지, 50*1000*1000	M2	0.4	35,000.00	14,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	35,000.00	14,000.0	
수밀코킹(50*20mm)	폴리우레탄, 콘크리트조인트	M	1	6,399.00	6,399.0	5,168.00	5,168.0	0.00	0.0	11,567.00	11,567.0	호표 529
[합 계]					37,777.0		45,914.0		1,762.0		85,453.0	
스테인리스공프레임 W160*1.2t(코킹 5*5) M (호표 603)												
일반구조용압연강판	2.3mm	kg	4.56	884.00	4,031.0	0.00	0.0	0.00	0.0	884.00	4,031.0	
일반봉강(마환봉)	SS400, ϕ9mm	kg	0.23	1,010.00	232.3	0.00	0.0	0.00	0.0	1,010.00	232.3	
스테인리스강판	STS304, 1.2mm	kg	2.4	3,737.00	8,968.8	0.00	0.0	0.00	0.0	3,737.00	8,968.8	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	4.37	157.00	686.0	5,262.00	22,994.9	263.00	1,149.3	5,682.00	24,830.2	호표 615
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	2.18	136.00	296.4	6,840.00	14,911.2	273.00	595.1	7,249.00	15,802.7	호표 618

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
수밀코킹(실리콘)	삼각, 5mm이하, 방균용	M	2	199.00	398.0	5,168.00	10,336.0	0.00	0.0	5,367.00	10,734.0	호표 1095
[합 계]					14,612.0		48,242.0		1,744.0		64,598.0	
앵글코너가드 L-30*30*3t,아연도금 M (호표 604)												
L-형강설치(규격철물)	L-30*30*3mm,아연도금	M	1	3,753.00	3,753.0	5,365.00	5,365.0	213.00	213.0	9,331.00	9,331.0	호표 1156
평철(규격철물)	L=100 30mm*3t	EA	2.5	73.00	182.5	276.00	690.0	10.00	25.0	359.00	897.5	호표 1163
[합 계]					3,935.0		6,055.0		238.0		10,228.0	
스테인리스점검구 벽, T=1.5, 300*300 개 (호표 605)												
스테인레스강판(규격철물)	1.5t	M2	0.27	49,155.00	13,271.8	46,925.00	12,669.7	1,867.00	504.0	97,947.00	26,445.5	호표 1170
창호주위 모르타르 충전		M	1.2	0.00	0.0	4,492.00	5,390.4	89.00	106.8	4,581.00	5,497.2	호표 683
수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, 창호주위	M	1.2	456.00	547.2	5,168.00	6,201.6	0.00	0.0	5,624.00	6,748.8	호표 528
창호철물	푸시버튼	개	1	4,000.00	4,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	4,000.0	
[합 계]					17,819.0		24,261.0		610.0		42,690.0	
스테인리스점검구/방습벽 벽, T=1.5, 390*190 개 (호표 606)												
스테인레스강판(규격철물)	1.5t	M2	0.25	49,155.00	12,288.7	46,925.00	11,731.2	1,867.00	466.7	97,947.00	24,486.6	호표 1170
창호주위 모르타르 충전		M	1.16	0.00	0.0	4,492.00	5,210.7	89.00	103.2	4,581.00	5,313.9	호표 683
수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, 창호주위	M	1.16	456.00	528.9	5,168.00	5,994.8	0.00	0.0	5,624.00	6,523.7	호표 528
창호철물	푸시버튼	개	1	4,000.00	4,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	4,000.0	
[합 계]					16,817.0		22,936.0		569.0		40,322.0	
스테인리스점검구/방습벽 벽, T=1.5, 390*390 개 (호표 607)												
스테인레스강판(규격철물)	1.5t	M2	0.38	49,155.00	18,678.9	46,925.00	17,831.5	1,867.00	709.4	97,947.00	37,219.8	호표 1170

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
창호주위 모르타르 충전		M	1.56	0.00	0.0	4,492.00	7,007.5	89.00	138.8	4,581.00	7,146.3	호표 683
수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, 창호주위	M	1.56	456.00	711.3	5,168.00	8,062.0	0.00	0.0	5,624.00	8,773.3	호표 528
창호철물	푸시버튼	개	1	4,000.00	4,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	4,000.0	
[합 계]					23,390.0		32,901.0		848.0		57,139.0	
알루미늄환기용그릴/방습벽 390*190 개 (호표 608)												
갤러리창	불소수지 2회	KG	3.24	16,000.00	51,840.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,000.00	51,840.0	시공도
수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, 창호주위	M	1.16	456.00	528.9	5,168.00	5,994.8	0.00	0.0	5,624.00	6,523.7	호표 528
창호주위 모르타르 충전		M	1.16	0.00	0.0	4,492.00	5,210.7	89.00	103.2	4,581.00	5,313.9	호표 683
[합 계]					52,368.0		11,205.0		103.0		63,676.0	
알루미늄환기용그릴/방습벽 390*390 개 (호표 609)												
갤러리창	불소수지 2회	KG	4.68	16,000.00	74,880.0	0.00	0.0	0.00	0.0	16,000.00	74,880.0	시공도
수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, 창호주위	M	1.56	456.00	711.3	5,168.00	8,062.0	0.00	0.0	5,624.00	8,773.3	호표 528
창호주위 모르타르 충전		M	1.56	0.00	0.0	4,492.00	7,007.5	89.00	138.8	4,581.00	7,146.3	호표 683
[합 계]					75,591.0		15,069.0		138.0		90,798.0	
스테인리스사다리 W:400, D38.1+22.3*2t M (호표 610)												
기계구조용스테인리스강관	φ38.1*2.0mm	M	2.25	11,570.00	26,032.5	0.00	0.0	0.00	0.0	11,570.00	26,032.5	
기계구조용스테인리스강관	φ22.3*2.0mm	M	1.39	6,910.00	9,604.9	0.00	0.0	0.00	0.0	6,910.00	9,604.9	
세트앵커	M10*L75mm	개	0.5	160.00	80.0	0.00	0.0	0.00	0.0	160.00	80.0	
스테인리스 CAP	D60*1.2t	개	0.5	142.00	71.0	232.00	116.0	9.00	4.5	383.00	191.5	호표 1171
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	5.2	136.00	707.2	6,840.00	35,568.0	273.00	1,419.6	7,249.00	37,694.8	호표 618
[합 계]					36,495.0		35,684.0		1,424.0		73,603.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
스테인리스사다리 W:450, D38.1+22.3*2t M (호표 611)												
기계구조용스테인리스강관	φ38.1*2.0mm	M	2.25	11,570.00	26,032.5	0.00	0.0	0.00	0.0	11,570.00	26,032.5	
기계구조용스테인리스강관	φ22.3*2.0mm	M	1.57	6,910.00	10,848.7	0.00	0.0	0.00	0.0	6,910.00	10,848.7	
세트앵커	M10*L75mm	개	0.5	160.00	80.0	0.00	0.0	0.00	0.0	160.00	80.0	
스테인리스 CAP	D60*1.2t	개	0.5	142.00	71.0	232.00	116.0	9.00	4.5	383.00	191.5	호표 1171
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	5.37	136.00	730.3	6,840.00	36,730.8	273.00	1,466.0	7,249.00	38,927.1	호표 618
[합 계]					37,762.0		36,846.0		1,470.0		76,078.0	
스테인리스사다리 W:500, D38.1+22.3*2t M (호표 612)												
기계구조용스테인리스강관	φ38.1*2.0mm	M	2.25	11,570.00	26,032.5	0.00	0.0	0.00	0.0	11,570.00	26,032.5	
기계구조용스테인리스강관	φ22.3*2.0mm	M	1.74	6,910.00	12,023.4	0.00	0.0	0.00	0.0	6,910.00	12,023.4	
세트앵커	M10*L75mm	개	0.5	160.00	80.0	0.00	0.0	0.00	0.0	160.00	80.0	
스테인리스 CAP	D60*1.2t	개	0.5	142.00	71.0	232.00	116.0	9.00	4.5	383.00	191.5	호표 1171
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	5.62	136.00	764.3	6,840.00	38,440.8	273.00	1,534.2	7,249.00	40,739.3	호표 618
[합 계]					38,971.0		38,556.0		1,538.0		79,065.0	
잡철물 제작 및 설치 제품 설치, 일반철재 kg (호표 613)												
철공	일반공사 직중	인	0.00285	0.00	0.0	237,754.00	677.5	0.00	0.0	237,754.00	677.5	
용접공	일반공사 직중	인	0.00104	0.00	0.0	278,326.00	289.4	0.00	0.0	278,326.00	289.4	
특별인부	일반공사 직중	인	0.00078	0.00	0.0	221,506.00	172.7	0.00	0.0	221,506.00	172.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.00052	0.00	0.0	169,804.00	88.2	0.00	0.0	169,804.00	88.2	
공구손료	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	61.39	61.3	61.30	61.3	
잡재료	인력품의 3%	식	1	36.83	36.8	0.00	0.0	0.00	0.0	36.80	36.8	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					36.0		1,227.0		61.0		1,324.0	
잡철물 제작 및 설치 규격철물 설치, 일반철재 kg (호표 614)												
철공	일반공사 직종	인	0.00705	0.00	0.0	237,754.00	1,676.1	0.00	0.0	237,754.00	1,676.1	
용접공	일반공사 직종	인	0.00257	0.00	0.0	278,326.00	715.2	0.00	0.0	278,326.00	715.2	
특별인부	일반공사 직종	인	0.00192	0.00	0.0	221,506.00	425.2	0.00	0.0	221,506.00	425.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.00128	0.00	0.0	169,804.00	217.3	0.00	0.0	169,804.00	217.3	
공구손료	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	151.69	151.6	151.60	151.6	
잡재료	인력품의 3%	식	1	91.01	91.0	0.00	0.0	0.00	0.0	91.00	91.0	
[합 계]					91.0		3,033.0		151.0		3,275.0	
잡철물 제작 및 설치 현장제작 설치, 일반철재 kg (호표 615)												
철공	일반공사 직종	인	0.01238	0.00	0.0	237,754.00	2,943.3	0.00	0.0	237,754.00	2,943.3	
용접공	일반공사 직종	인	0.00338	0.00	0.0	278,326.00	940.7	0.00	0.0	278,326.00	940.7	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0045	0.00	0.0	221,506.00	996.7	0.00	0.0	221,506.00	996.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.00225	0.00	0.0	169,804.00	382.0	0.00	0.0	169,804.00	382.0	
공구손료	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	263.13	263.1	263.10	263.1	
잡재료	인력품의 3%	식	1	157.88	157.8	0.00	0.0	0.00	0.0	157.80	157.8	
[합 계]					157.0		5,262.0		263.0		5,682.0	
잡철물 제작 및 설치 제품 설치, 경량철재 kg (호표 616)												
철공	일반공사 직종	인	0.00371	0.00	0.0	237,754.00	882.0	0.00	0.0	237,754.00	882.0	
용접공	일반공사 직종	인	0.00135	0.00	0.0	278,326.00	375.7	0.00	0.0	278,326.00	375.7	
특별인부	일반공사 직종	인	0.00101	0.00	0.0	221,506.00	223.7	0.00	0.0	221,506.00	223.7	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.00068	0.00	0.0	169,804.00	115.4	0.00	0.0	169,804.00	115.4	
공구손료	인력품의 4%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	63.87	63.8	63.80	63.8	
잡재료	인력품의 2%	식	1	31.93	31.9	0.00	0.0	0.00	0.0	31.90	31.9	
[합 계]					31.0		1,596.0		63.0		1,690.0	
잡철물 제작 및 설치 규격철물 설치, 경량철재 kg (호표 617)												
철공	일반공사 직종	인	0.00917	0.00	0.0	237,754.00	2,180.2	0.00	0.0	237,754.00	2,180.2	
용접공	일반공사 직종	인	0.00334	0.00	0.0	278,326.00	929.6	0.00	0.0	278,326.00	929.6	
특별인부	일반공사 직종	인	0.0025	0.00	0.0	221,506.00	553.7	0.00	0.0	221,506.00	553.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.00166	0.00	0.0	169,804.00	281.8	0.00	0.0	169,804.00	281.8	
공구손료	인력품의 4%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	157.81	157.8	157.80	157.8	
잡재료	인력품의 2%	식	1	78.90	78.9	0.00	0.0	0.00	0.0	78.90	78.9	
[합 계]					78.0		3,945.0		157.0		4,180.0	
잡철물 제작 및 설치 현장제작 설치, 경량철재 kg (호표 618)												
철공	일반공사 직종	인	0.01609	0.00	0.0	237,754.00	3,825.4	0.00	0.0	237,754.00	3,825.4	
용접공	일반공사 직종	인	0.00439	0.00	0.0	278,326.00	1,221.8	0.00	0.0	278,326.00	1,221.8	
특별인부	일반공사 직종	인	0.00585	0.00	0.0	221,506.00	1,295.8	0.00	0.0	221,506.00	1,295.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.00293	0.00	0.0	169,804.00	497.5	0.00	0.0	169,804.00	497.5	
공구손료	인력품의 4%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	273.62	273.6	273.60	273.6	
잡재료	인력품의 2%	식	1	136.81	136.8	0.00	0.0	0.00	0.0	136.80	136.8	
[합 계]					136.0		6,840.0		273.0		7,249.0	
용접식난간 설치 현장제작 설치, 철제 난간 kg (호표 619)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
용접공	일반공사 직종	인	0.0091	0.00	0.0	278,326.00	2,532.7	0.00	0.0	278,326.00	2,532.7	
철공	일반공사 직종	인	0.0091	0.00	0.0	237,754.00	2,163.5	0.00	0.0	237,754.00	2,163.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0045	0.00	0.0	169,804.00	764.1	0.00	0.0	169,804.00	764.1	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	109.20	109.2	109.20	109.2	
잡재료	인력품의 2%	식	1	109.20	109.2	0.00	0.0	0.00	0.0	109.20	109.2	
[합 계]					109.0		5,460.0		109.0		5,678.0	
용접식난간 설치 규격철물 설치, 철제 난간 kg (호표 620)												
용접공	일반공사 직종	인	0.0071	0.00	0.0	278,326.00	1,976.1	0.00	0.0	278,326.00	1,976.1	
철공	일반공사 직종	인	0.0036	0.00	0.0	237,754.00	855.9	0.00	0.0	237,754.00	855.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0036	0.00	0.0	169,804.00	611.2	0.00	0.0	169,804.00	611.2	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	68.86	68.8	68.80	68.8	
잡재료	인력품의 2%	식	1	68.86	68.8	0.00	0.0	0.00	0.0	68.80	68.8	
[합 계]					68.0		3,443.0		68.0		3,579.0	
용접식난간 설치 현장제작 설치, 경량철물(스테인리스) kg (호표 621)												
용접공	일반공사 직종	인	0.0117	0.00	0.0	278,326.00	3,256.4	0.00	0.0	278,326.00	3,256.4	
철공	일반공사 직종	인	0.0117	0.00	0.0	237,754.00	2,781.7	0.00	0.0	237,754.00	2,781.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0058	0.00	0.0	169,804.00	984.8	0.00	0.0	169,804.00	984.8	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	140.45	140.4	140.40	140.4	
잡재료	인력품의 2%	식	1	140.45	140.4	0.00	0.0	0.00	0.0	140.40	140.4	
[합 계]					140.0		7,022.0		140.0		7,302.0	
용접식난간 설치 규격철물 설치, 경량철물(스테인리스) kg (호표 622)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
용접공	일반공사 직종	인	0.0092	0.00	0.0	278,326.00	2,560.5	0.00	0.0	278,326.00	2,560.5	
철공	일반공사 직종	인	0.0046	0.00	0.0	237,754.00	1,093.6	0.00	0.0	237,754.00	1,093.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0046	0.00	0.0	169,804.00	781.0	0.00	0.0	169,804.00	781.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	88.70	88.7	88.70	88.7	
잡재료	인력품의 2%	식	1	88.70	88.7	0.00	0.0	0.00	0.0	88.70	88.7	
[합 계]					88.0		4,435.0		88.0		4,611.0	
앵커고정식난간 설치 M (호표 623)												
철공	일반공사 직종	인	0.047	0.00	0.0	237,754.00	11,174.4	0.00	0.0	237,754.00	11,174.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.023	0.00	0.0	169,804.00	3,905.4	0.00	0.0	169,804.00	3,905.4	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	452.39	452.3	452.30	452.3	
세트앵커	M10*L75mm	개	3.3	160.00	528.0	0.00	0.0	0.00	0.0	160.00	528.0	
AL리벳	φ4.2mm	개	0.7	22.00	15.4	0.00	0.0	0.00	0.0	22.00	15.4	
[합 계]					543.0		15,079.0		452.0		16,074.0	
경량벽체철골틀 설치 M2 (호표 624)												
내장공	일반공사 직종	인	0.031	0.00	0.0	252,249.00	7,819.7	0.00	0.0	252,249.00	7,819.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.015	0.00	0.0	169,804.00	2,547.0	0.00	0.0	169,804.00	2,547.0	
공구손료	인력품의 6%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	622.00	622.0	622.00	622.0	
[합 계]					0.0		10,366.0		622.0		10,988.0	
트러스 설치 / 벽 1 ~ 3층 M2 (호표 625)												
용접공	일반공사 직종	인	0.13	0.00	0.0	278,326.00	36,182.3	0.00	0.0	278,326.00	36,182.3	
철공	일반공사 직종	인	0.072	0.00	0.0	237,754.00	17,118.2	0.00	0.0	237,754.00	17,118.2	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
스틸핸드레일 D65집성목+21.7*1.8t@150, H:1500 M (호표 632)												
목재핸드레일	D65,수용성락카칠 3회	M	1	11,495.00	11,495.0	32,073.00	32,073.0	0.00	0.0	43,568.00	43,568.0	호표 1177
평철/손수침하부	FB3*W30,유성페인트	M	1	853.00	853.0	4,527.00	4,527.0	76.00	76.0	5,456.00	5,456.0	호표 1178
난간제작설치	D21.7*1.8mm,유성페인트	M	10.03	1,622.00	16,268.6	5,993.00	60,109.7	96.00	962.8	7,711.00	77,341.1	호표 1179
베이스판	PL-70*70*4.5t/세트양카	EA	6.66	3,405.00	22,677.3	6,559.00	43,682.9	125.00	832.5	10,089.00	67,192.7	호표 1181
스틸 CAP	D60*1.4t	개	6.66	54.00	359.6	289.00	1,924.7	10.00	66.6	353.00	2,350.9	호표 1182
[합 계]					51,653.0		142,317.0		1,937.0		195,907.0	
모르타르 배합(배합품 포함) 배합용적비 1:1, 시멘트, 모래 별도 M3 (호표 633)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	1093	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모래	(별도)	M3	0.78	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
보통인부	일반공사 직종	인	0.66	0.00	0.0	169,804.00	112,070.6	0.00	0.0	169,804.00	112,070.6	
[합 계]					0.0		112,070.0		0.0		112,070.0	
모르타르 배합(배합품 포함) 배합용적비 1:2, 시멘트, 모래 별도 M3 (호표 634)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	680	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모래	(별도)	M3	0.98	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
보통인부	일반공사 직종	인	0.66	0.00	0.0	169,804.00	112,070.6	0.00	0.0	169,804.00	112,070.6	
[합 계]					0.0		112,070.0		0.0		112,070.0	
모르타르 배합(배합품 포함) 배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도 M3 (호표 635)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	510	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모래	(별도)	M3	1.1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
보통인부	일반공사 직종	인	0.66	0.00	0.0	169,804.00	112,070.6	0.00	0.0	169,804.00	112,070.6	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		112,070.0		0.0		112,070.0	
모르타르 배합(배합품 포함) 배합용적비 1:4, 시멘트, 모래 별도 M3 (호표 636)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	385	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모래	(별도)	M3	1.1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
보통인부	일반공사 직중	인	0.66	0.00	0.0	169,804.00	112,070.6	0.00	0.0	169,804.00	112,070.6	
[합 계]					0.0		112,070.0		0.0		112,070.0	
모르타르 배합(배합품 포함) 배합용적비 1:5, 시멘트, 모래 별도 M3 (호표 637)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	320	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모래	(별도)	M3	1.15	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
보통인부	일반공사 직중	인	0.66	0.00	0.0	169,804.00	112,070.6	0.00	0.0	169,804.00	112,070.6	
[합 계]					0.0		112,070.0		0.0		112,070.0	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외 배합용적비 1:1, 시멘트, 모래 별도 M3 (호표 638)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	1093	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모래	(별도)	M3	0.78	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
보통인부	일반공사 직중	인	0.43	0.00	0.0	169,804.00	73,015.7	0.00	0.0	169,804.00	73,015.7	
[합 계]					0.0		73,015.0		0.0		73,015.0	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외 배합용적비 1:2, 시멘트, 모래 별도 M3 (호표 639)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	680	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모래	(별도)	M3	0.98	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
보통인부	일반공사 직중	인	0.43	0.00	0.0	169,804.00	73,015.7	0.00	0.0	169,804.00	73,015.7	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		73,015.0		0.0		73,015.0	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외 배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도 M3 (호표 640)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	510	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모래	(별도)	M3	1.1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
보통인부	일반공사 직중	인	0.43	0.00	0.0	169,804.00	73,015.7	0.00	0.0	169,804.00	73,015.7	
[합 계]					0.0		73,015.0		0.0		73,015.0	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외 배합용적비 1:4, 시멘트, 모래 별도 M3 (호표 641)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	385	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모래	(별도)	M3	1.1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
보통인부	일반공사 직중	인	0.43	0.00	0.0	169,804.00	73,015.7	0.00	0.0	169,804.00	73,015.7	
[합 계]					0.0		73,015.0		0.0		73,015.0	
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외 배합용적비 1:5, 시멘트, 모래 별도 M3 (호표 642)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	320	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모래	(별도)	M3	1.15	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
보통인부	일반공사 직중	인	0.43	0.00	0.0	169,804.00	73,015.7	0.00	0.0	169,804.00	73,015.7	
[합 계]					0.0		73,015.0		0.0		73,015.0	
모르타르 바름 바닥, 1회 M2 (호표 643)												
미장공	일반공사 직중	인	0.05	0.00	0.0	272,354.00	13,617.7	0.00	0.0	272,354.00	13,617.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.025	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	357.25	357.2	357.20	357.2	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		17,862.0		357.0		18,219.0	
모르타르 바름 바닥, 15mm M2 (호표 644)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.015	0.00	0.0	73,015.00	1,095.2	0.00	0.0	73,015.00	1,095.2	호표 640
모르타르 바름	바닥, 1회	M2	1	0.00	0.0	17,862.00	17,862.0	357.00	357.0	18,219.00	18,219.0	호표 643
[합 계]					0.0		18,957.0		357.0		19,314.0	
모르타르 바름 바닥, 24mm M2 (호표 645)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.024	0.00	0.0	73,015.00	1,752.3	0.00	0.0	73,015.00	1,752.3	호표 640
모르타르 바름	바닥, 1회	M2	1	0.00	0.0	17,862.00	17,862.0	357.00	357.0	18,219.00	18,219.0	호표 643
[합 계]					0.0		19,614.0		357.0		19,971.0	
모르타르 바름 바닥, 27mm M2 (호표 646)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.027	0.00	0.0	73,015.00	1,971.4	0.00	0.0	73,015.00	1,971.4	호표 640
모르타르 바름	바닥, 1회	M2	1	0.00	0.0	17,862.00	17,862.0	357.00	357.0	18,219.00	18,219.0	호표 643
[합 계]					0.0		19,833.0		357.0		20,190.0	
모르타르 바름 바닥, 30mm M2 (호표 647)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.03	0.00	0.0	73,015.00	2,190.4	0.00	0.0	73,015.00	2,190.4	호표 640
모르타르 바름	바닥, 1회	M2	1	0.00	0.0	17,862.00	17,862.0	357.00	357.0	18,219.00	18,219.0	호표 643
[합 계]					0.0		20,052.0		357.0		20,409.0	
모르타르 바름 바닥, 47mm M2 (호표 648)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.047	0.00	0.0	73,015.00	3,431.7	0.00	0.0	73,015.00	3,431.7	호표 640

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
모르타르 바름	바닥, 1회	M2	1	0.00	0.0	17,862.00	17,862.0	357.00	357.0	18,219.00	18,219.0	호표 643
[합 계]					0.0		21,293.0		357.0		21,650.0	
모르타르 바름 3.6m 이하, 1회(T=24mm 이하 기준) M2 (호표 649)												
미장공	일반공사 직중	인	0.05	0.00	0.0	272,354.00	13,617.7	0.00	0.0	272,354.00	13,617.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.025	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	357.25	357.2	357.20	357.2	
[합 계]					0.0		17,862.0		357.0		18,219.0	
모르타르 바름 3.6m 이하, 2회(T=24mm 이하 기준) M2 (호표 650)												
미장공	일반공사 직중	인	0.069	0.00	0.0	272,354.00	18,792.4	0.00	0.0	272,354.00	18,792.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.034	0.00	0.0	169,804.00	5,773.3	0.00	0.0	169,804.00	5,773.3	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	491.31	491.3	491.30	491.3	
[합 계]					0.0		24,565.0		491.0		25,056.0	
모르타르 바름 3.6m 이하, 3회(T=24mm 이하 기준) M2 (호표 651)												
미장공	일반공사 직중	인	0.1	0.00	0.0	272,354.00	27,235.4	0.00	0.0	272,354.00	27,235.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.05	0.00	0.0	169,804.00	8,490.2	0.00	0.0	169,804.00	8,490.2	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	714.51	714.5	714.50	714.5	
[합 계]					0.0		35,725.0		714.0		36,439.0	
모르타르 바름 3.6m 초과, 1회(T=24mm 이하 기준) M2 (호표 652)												
미장공	일반공사 직중	인	0.054	0.00	0.0	272,354.00	14,707.1	0.00	0.0	272,354.00	14,707.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.054	0.00	0.0	169,804.00	9,169.4	0.00	0.0	169,804.00	9,169.4	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	477.53	477.5	477.50	477.5	
[합 계]					0.0		23,876.0		477.0		24,353.0	
모르타르 바름 3.6m 초과, 2회(T=24mm 이하 기준) M2 (호표 653)												
미장공	일반공사 직중	인	0.074	0.00	0.0	272,354.00	20,154.1	0.00	0.0	272,354.00	20,154.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.074	0.00	0.0	169,804.00	12,565.4	0.00	0.0	169,804.00	12,565.4	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	654.39	654.3	654.30	654.3	
[합 계]					0.0		32,719.0		654.0		33,373.0	
모르타르 바름 3.6m 초과, 3회(T=24mm 이하 기준) M2 (호표 654)												
미장공	일반공사 직중	인	0.105	0.00	0.0	272,354.00	28,597.1	0.00	0.0	272,354.00	28,597.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.105	0.00	0.0	169,804.00	17,829.4	0.00	0.0	169,804.00	17,829.4	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	928.53	928.5	928.50	928.5	
[합 계]					0.0		46,426.0		928.0		47,354.0	
모르타르 바름 내벽, 9mm(초벌), 3.6m 이하 M2 (호표 655)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.009	0.00	0.0	73,015.00	657.1	0.00	0.0	73,015.00	657.1	호표 640
모르타르 바름	3.6m 이하, 1회(T=24mm 이하 기준)	M2	1	0.00	0.0	17,862.00	17,862.0	357.00	357.0	18,219.00	18,219.0	호표 649
[합 계]					0.0		18,519.0		357.0		18,876.0	
모르타르 바름 내벽, 9mm(초벌), 3.6m 초과 M2 (호표 656)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채 가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.009	0.00	0.0	73,015.00	657.1	0.00	0.0	73,015.00	657.1	호표 640
모르타르 바름	3.6m 초과, 1회(T=24mm 이하 기준)	M2	1	0.00	0.0	23,876.00	23,876.0	477.00	477.0	24,353.00	24,353.0	호표 652
[합 계]					0.0		24,533.0		477.0		25,010.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
모르타르 바름 내벽, 11mm, 3.6m 이하 M2 (호표 657)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.011	0.00	0.0	73,015.00	803.1	0.00	0.0	73,015.00	803.1	호표 640
모르타르 바름	3.6m 이하, 2회(T=24mm 이하 기준)	M2	1	0.00	0.0	24,565.00	24,565.0	491.00	491.0	25,056.00	25,056.0	호표 650
[합 계]					0.0		25,368.0		491.0		25,859.0	
모르타르 바름 내벽, 11mm, 3.6m 초과 M2 (호표 658)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.011	0.00	0.0	73,015.00	803.1	0.00	0.0	73,015.00	803.1	호표 640
모르타르 바름	3.6m 초과, 2회(T=24mm 이하 기준)	M2	1	0.00	0.0	32,719.00	32,719.0	654.00	654.0	33,373.00	33,373.0	호표 653
[합 계]					0.0		33,522.0		654.0		34,176.0	
모르타르 바름(2회) 내벽, 18mm, 3.6m 이하 M2 (호표 659)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.018	0.00	0.0	73,015.00	1,314.2	0.00	0.0	73,015.00	1,314.2	호표 640
모르타르 바름	3.6m 이하, 2회(T=24mm 이하 기준)	M2	1	0.00	0.0	24,565.00	24,565.0	491.00	491.0	25,056.00	25,056.0	호표 650
[합 계]					0.0		25,879.0		491.0		26,370.0	
모르타르 바름 내벽, 18mm, 3.6m 이하 M2 (호표 660)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.018	0.00	0.0	73,015.00	1,314.2	0.00	0.0	73,015.00	1,314.2	호표 640
모르타르 바름	3.6m 이하, 3회(T=24mm 이하 기준)	M2	1	0.00	0.0	35,725.00	35,725.0	714.00	714.0	36,439.00	36,439.0	호표 651
[합 계]					0.0		37,039.0		714.0		37,753.0	
모르타르 바름(2회) 내벽, 18mm, 3.6m 초과 M2 (호표 661)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.018	0.00	0.0	73,015.00	1,314.2	0.00	0.0	73,015.00	1,314.2	호표 640
모르타르 바름	3.6m 초과, 2회(T=24mm 이하 기준)	M2	1	0.00	0.0	32,719.00	32,719.0	654.00	654.0	33,373.00	33,373.0	호표 653

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		34,033.0		654.0		34,687.0	
모르타르 바름 내벽, 18mm, 3.6m 초과 M2 (호표 662)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.018	0.00	0.0	73,015.00	1,314.2	0.00	0.0	73,015.00	1,314.2	호표 640
모르타르 바름	3.6m 초과, 3회(T=24mm 이하 기준)	M2	1	0.00	0.0	46,426.00	46,426.0	928.00	928.0	47,354.00	47,354.0	호표 654
[합 계]					0.0		47,740.0		928.0		48,668.0	
모르타르 바름(2회) 외벽, 24mm M2 (호표 663)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.024	0.00	0.0	73,015.00	1,752.3	0.00	0.0	73,015.00	1,752.3	호표 640
모르타르 바름	3.6m 이하, 2회(T=24mm 이하 기준)	M2	1	0.00	0.0	24,565.00	24,565.0	491.00	491.0	25,056.00	25,056.0	호표 650
[합 계]					0.0		26,317.0		491.0		26,808.0	
모르타르 바름 외벽, 24mm M2 (호표 664)												
모르타르 배합(배합품 포함) - 모래채가름 제외	배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도	M3	0.024	0.00	0.0	73,015.00	1,752.3	0.00	0.0	73,015.00	1,752.3	호표 640
모르타르 바름	3.6m 이하, 3회(T=24mm 이하 기준)	M2	1	0.00	0.0	35,725.00	35,725.0	714.00	714.0	36,439.00	36,439.0	호표 651
[합 계]					0.0		37,477.0		714.0		38,191.0	
콘크리트면 마무리 3.6m 이하 M2 (호표 665)												
콘크리트면 정리	3.6m 이하	M2	1	0.00	0.0	2,673.00	2,673.0	80.00	80.0	2,753.00	2,753.0	호표 669
전면 마감	3.6m 이하	M2	1	12.00	12.0	5,957.00	5,957.0	0.00	0.0	5,969.00	5,969.0	호표 673
[합 계]					12.0		8,630.0		80.0		8,722.0	
콘크리트면 마무리 3.6m 초과 M2 (호표 666)												
콘크리트면 정리	3.6m 초과	M2	1	0.00	0.0	3,403.00	3,403.0	102.00	102.0	3,505.00	3,505.0	호표 670

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
전면 마감	3.6m 초과	M2	1	12.00	12.0	7,693.00	7,693.0	0.00	0.0	7,705.00	7,705.0	호표 674
[합 계]					12.0		11,096.0		102.0		11,210.0	
콘크리트면 마무리 3.6m 이하, 천장 M2 (호표 667)												
콘크리트면 정리	3.6m 이하, 천장	M2	1	0.00	0.0	3,208.00	3,208.0	96.00	96.0	3,304.00	3,304.0	호표 671
전면 마감	3.6m 이하, 천장	M2	1	12.00	12.0	7,172.00	7,172.0	0.00	0.0	7,184.00	7,184.0	호표 675
[합 계]					12.0		10,380.0		96.0		10,488.0	
콘크리트면 마무리 3.6m 초과, 천장 M2 (호표 668)												
콘크리트면 정리	3.6m 초과, 천장	M2	1	0.00	0.0	4,083.00	4,083.0	122.00	122.0	4,205.00	4,205.0	호표 672
전면 마감	3.6m 초과, 천장	M2	1	12.00	12.0	9,285.00	9,285.0	0.00	0.0	9,297.00	9,297.0	호표 676
[합 계]					12.0		13,368.0		122.0		13,502.0	
콘크리트면 정리 3.6m 이하 M2 (호표 669)												
건출공	일반공사 직종	인	0.011	0.00	0.0	243,075.00	2,673.8	0.00	0.0	243,075.00	2,673.8	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	80.21	80.2	80.20	80.2	
[합 계]					0.0		2,673.0		80.0		2,753.0	
콘크리트면 정리 3.6m 초과 M2 (호표 670)												
건출공	일반공사 직종	인	0.014	0.00	0.0	243,075.00	3,403.0	0.00	0.0	243,075.00	3,403.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	102.09	102.0	102.00	102.0	
[합 계]					0.0		3,403.0		102.0		3,505.0	
콘크리트면 정리 3.6m 이하, 천장 M2 (호표 671)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
건축공	일반공사 직중	인	0.0132	0.00	0.0	243,075.00	3,208.5	0.00	0.0	243,075.00	3,208.5	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	96.25	96.2	96.20	96.2	
[합 계]					0.0		3,208.0		96.0		3,304.0	
콘크리트면 정리 3.6m 초과, 천장 M2 (호표 672)												
건축공	일반공사 직중	인	0.0168	0.00	0.0	243,075.00	4,083.6	0.00	0.0	243,075.00	4,083.6	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	122.50	122.5	122.50	122.5	
[합 계]					0.0		4,083.0		122.0		4,205.0	
전면 마감 3.6m 이하 M2 (호표 673)												
미장공	일반공사 직중	인	0.0167	0.00	0.0	272,354.00	4,548.3	0.00	0.0	272,354.00	4,548.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.0083	0.00	0.0	169,804.00	1,409.3	0.00	0.0	169,804.00	1,409.3	
시멘트	시멘트(별도)	kg	1.43	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
감수제	혼화제	g	2.27	5.70	12.9	0.00	0.0	0.00	0.0	5.70	12.9	
[합 계]					12.0		5,957.0		0.0		5,969.0	
전면 마감 3.6m 초과 M2 (호표 674)												
미장공	일반공사 직중	인	0.0174	0.00	0.0	272,354.00	4,738.9	0.00	0.0	272,354.00	4,738.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.0174	0.00	0.0	169,804.00	2,954.5	0.00	0.0	169,804.00	2,954.5	
시멘트	시멘트(별도)	kg	1.43	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
감수제	혼화제	g	2.27	5.70	12.9	0.00	0.0	0.00	0.0	5.70	12.9	
[합 계]					12.0		7,693.0		0.0		7,705.0	
전면 마감 3.6m 이하, 천장 M2 (호표 675)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
미장공	일반공사 직종	인	0.0201	0.00	0.0	272,354.00	5,474.3	0.00	0.0	272,354.00	5,474.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	
시멘트	시멘트(별도)	kg	1.43	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
감수제	혼화제	g	2.27	5.70	12.9	0.00	0.0	0.00	0.0	5.70	12.9	
[합 계]					12.0		7,172.0		0.0		7,184.0	
전면 마감 3.6m 초과, 천장 M2 (호표 676)												
미장공	일반공사 직종	인	0.021	0.00	0.0	272,354.00	5,719.4	0.00	0.0	272,354.00	5,719.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.021	0.00	0.0	169,804.00	3,565.8	0.00	0.0	169,804.00	3,565.8	
시멘트	시멘트(별도)	kg	1.43	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
감수제	혼화제	g	2.27	5.70	12.9	0.00	0.0	0.00	0.0	5.70	12.9	
[합 계]					12.0		9,285.0		0.0		9,297.0	
모르타르 타설 M3 (호표 677)												
모르타르	1:3, 500kg	M3	1.02	122,360.00	124,807.2	0.00	0.0	0.00	0.0	122,360.00	124,807.2	
미장공	일반공사 직종	인	0.04	0.00	0.0	272,354.00	10,894.1	0.00	0.0	272,354.00	10,894.1	
기계설비용	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	237,652.00	4,753.0	0.00	0.0	237,652.00	4,753.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.04	0.00	0.0	169,804.00	6,792.1	0.00	0.0	169,804.00	6,792.1	
모르타르펌프	37kw	HR	0.16	0.00	0.0	0.00	0.0	22,159.00	3,545.4	22,159.00	3,545.4	호표 1187
모르타르 믹서	0.3m3	HR	0.16	1,946.00	311.3	0.00	0.0	2,242.00	358.7	4,188.00	670.0	호표 1188
양수기	1.49kw	HR	0.16	0.00	0.0	0.00	0.0	153.00	24.4	153.00	24.4	호표 1189
배관파이프	φ50mm~2.6m	HR	0.16	0.00	0.0	0.00	0.0	8.00	1.2	8.00	1.2	호표 1190
[합 계]					125,118.0		22,439.0		3,929.0		151,486.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
창호주위 모르타르 충전 M (호표 683)												
미장공	일반공사 직중	인	0.014	0.00	0.0	272,354.00	3,812.9	0.00	0.0	272,354.00	3,812.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.004	0.00	0.0	169,804.00	679.2	0.00	0.0	169,804.00	679.2	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	89.84	89.8	89.80	89.8	
시멘트	시멘트(별도)	kg	2.73	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모래	(별도)	M3	0.006	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
[합 계]					0.0		4,492.0		89.0		4,581.0	
창호주위 발포우레탄 충전 M (호표 684)												
발포우레탄		kg	0.03	15,000.00	450.0	0.00	0.0	0.00	0.0	15,000.00	450.0	
미장공	일반공사 직중	인	0.008	0.00	0.0	272,354.00	2,178.8	0.00	0.0	272,354.00	2,178.8	
보통인부	일반공사 직중	인	0.003	0.00	0.0	169,804.00	509.4	0.00	0.0	169,804.00	509.4	
[합 계]					450.0		2,688.0		0.0		3,138.0	
경량기포 모르타르 타설 기포액포함 M3 (호표 685)												
기포액	동물성단백질	L	1.24	1,500.00	1,860.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,500.00	1,860.0	
모르타르	1:3, 500kg	M3	1.02	122,360.00	124,807.2	0.00	0.0	0.00	0.0	122,360.00	124,807.2	
경량기포 모르타르 타설		10M3	0.1	2,393.00	239.3	172,716.00	17,271.6	30,211.00	3,021.1	205,320.00	20,532.0	호표 1191
[합 계]					126,906.0		17,271.0		3,021.0		147,198.0	
도어체크 설치 재료비 별도 개소 (호표 686)												
창호공	일반공사 직중	인	0.062	0.00	0.0	248,350.00	15,397.7	0.00	0.0	248,350.00	15,397.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.031	0.00	0.0	169,804.00	5,263.9	0.00	0.0	169,804.00	5,263.9	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	413.23	413.2	413.20	413.2	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
목재창호 설치 / 미서기(단창) 창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하 개소 (호표 695)												
창호공	일반공사 직중	인	0.297	0.00	0.0	248,350.00	73,759.9	0.00	0.0	248,350.00	73,759.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.061	0.00	0.0	169,804.00	10,358.0	0.00	0.0	169,804.00	10,358.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,523.53	2,523.5	2,523.50	2,523.5	
[합 계]					0.0		84,117.0		2,523.0		86,640.0	
목재창호 설치 / 미서기(단창) 창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 이하 개소 (호표 696)												
창호공	일반공사 직중	인	0.409	0.00	0.0	248,350.00	101,575.1	0.00	0.0	248,350.00	101,575.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.084	0.00	0.0	169,804.00	14,263.5	0.00	0.0	169,804.00	14,263.5	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,475.15	3,475.1	3,475.10	3,475.1	
[합 계]					0.0		115,838.0		3,475.0		119,313.0	
목재창호 설치 / 미서기(단창) 창호면적 m2, 6.0 ~ 8.0 이하 개소 (호표 697)												
창호공	일반공사 직중	인	0.526	0.00	0.0	248,350.00	130,632.1	0.00	0.0	248,350.00	130,632.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.108	0.00	0.0	169,804.00	18,338.8	0.00	0.0	169,804.00	18,338.8	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	4,469.12	4,469.1	4,469.10	4,469.1	
[합 계]					0.0		148,970.0		4,469.0		153,439.0	
목재창호 설치 문선 설치 M (호표 698)												
창호공	일반공사 직중	인	0.01	0.00	0.0	248,350.00	2,483.5	0.00	0.0	248,350.00	2,483.5	
[합 계]					0.0		2,483.0		0.0		2,483.0	
강재창호 설치 / 여닫이 창호면적 m2, 1.0 이하 개소 (호표 699)												
창호공	일반공사 직중	인	0.393	0.00	0.0	248,350.00	97,601.5	0.00	0.0	248,350.00	97,601.5	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.094	0.00	0.0	169,804.00	15,961.5	0.00	0.0	169,804.00	15,961.5	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,406.89	3,406.8	3,406.80	3,406.8	
[합 계]					0.0		113,563.0		3,406.0		116,969.0	
강재창호 설치 / 여단이 창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하 개소 (호표 700)												
창호공	일반공사 직종	인	0.432	0.00	0.0	248,350.00	107,287.2	0.00	0.0	248,350.00	107,287.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.103	0.00	0.0	169,804.00	17,489.8	0.00	0.0	169,804.00	17,489.8	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,743.31	3,743.3	3,743.30	3,743.3	
[합 계]					0.0		124,777.0		3,743.0		128,520.0	
강재창호 설치 / 여단이 창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 이하 개소 (호표 701)												
창호공	일반공사 직종	인	0.56	0.00	0.0	248,350.00	139,076.0	0.00	0.0	248,350.00	139,076.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.134	0.00	0.0	169,804.00	22,753.7	0.00	0.0	169,804.00	22,753.7	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	4,854.89	4,854.8	4,854.80	4,854.8	
[합 계]					0.0		161,829.0		4,854.0		166,683.0	
강재창호 설치 / 여단이 창호면적 m2, 6.0 ~ 8.0 이하 개소 (호표 702)												
창호공	일반공사 직종	인	0.658	0.00	0.0	248,350.00	163,414.3	0.00	0.0	248,350.00	163,414.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.157	0.00	0.0	169,804.00	26,659.2	0.00	0.0	169,804.00	26,659.2	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	5,702.20	5,702.2	5,702.20	5,702.2	
[합 계]					0.0		190,073.0		5,702.0		195,775.0	
셔터설치(장치포함) 셔터면적 m2, 5 미만 개소 (호표 703)												
창호공	일반공사 직종	인	2.35	0.00	0.0	248,350.00	583,622.5	0.00	0.0	248,350.00	583,622.5	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.79	0.00	0.0	169,804.00	134,145.1	0.00	0.0	169,804.00	134,145.1	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	14,355.35	14,355.3	14,355.30	14,355.3	
[합 계]					0.0		717,767.0		14,355.0		732,122.0	
셔터설치(장치포함) 셔터면적 m2, 5 ~ 10 미만 개소 (호표 704)												
창호공	일반공사 직종	인	2.94	0.00	0.0	248,350.00	730,149.0	0.00	0.0	248,350.00	730,149.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.99	0.00	0.0	169,804.00	168,105.9	0.00	0.0	169,804.00	168,105.9	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	17,965.09	17,965.0	17,965.00	17,965.0	
[합 계]					0.0		898,254.0		17,965.0		916,219.0	
셔터설치(장치포함) 셔터면적 m2, 10 ~ 15 미만 개소 (호표 705)												
창호공	일반공사 직종	인	3.53	0.00	0.0	248,350.00	876,675.5	0.00	0.0	248,350.00	876,675.5	
보통인부	일반공사 직종	인	1.19	0.00	0.0	169,804.00	202,066.7	0.00	0.0	169,804.00	202,066.7	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	21,574.84	21,574.8	21,574.80	21,574.8	
[합 계]					0.0		1,078,742.0		21,574.0		1,100,316.0	
셔터설치(장치포함) 셔터면적 m2, 15 ~ 20 미만 개소 (호표 706)												
창호공	일반공사 직종	인	4.12	0.00	0.0	248,350.00	1,023,202.0	0.00	0.0	248,350.00	1,023,202.0	
보통인부	일반공사 직종	인	1.39	0.00	0.0	169,804.00	236,027.5	0.00	0.0	169,804.00	236,027.5	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	25,184.59	25,184.5	25,184.50	25,184.5	
[합 계]					0.0		1,259,229.0		25,184.0		1,284,413.0	
셔터설치(장치포함) 셔터면적 m2, 20 ~ 25 미만 개소 (호표 707)												
창호공	일반공사 직종	인	4.71	0.00	0.0	248,350.00	1,169,728.5	0.00	0.0	248,350.00	1,169,728.5	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	1.58	0.00	0.0	169,804.00	268,290.3	0.00	0.0	169,804.00	268,290.3	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	28,760.37	28,760.3	28,760.30	28,760.3	
[합 계]					0.0		1,438,018.0		28,760.0		1,466,778.0	
알루미늄창호 설치 창호면적 m2, 1.0 이하 개소 (호표 708)												
창호공	일반공사 직종	인	0.208	0.00	0.0	248,350.00	51,656.8	0.00	0.0	248,350.00	51,656.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.047	0.00	0.0	169,804.00	7,980.7	0.00	0.0	169,804.00	7,980.7	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,192.75	1,192.7	1,192.70	1,192.7	
[합 계]					0.0		59,637.0		1,192.0		60,829.0	
알루미늄창호 설치 창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 이하 개소 (호표 709)												
창호공	일반공사 직종	인	0.283	0.00	0.0	248,350.00	70,283.0	0.00	0.0	248,350.00	70,283.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.063	0.00	0.0	169,804.00	10,697.6	0.00	0.0	169,804.00	10,697.6	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,619.61	1,619.6	1,619.60	1,619.6	
[합 계]					0.0		80,980.0		1,619.0		82,599.0	
알루미늄창호 설치 창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 이하 개소 (호표 710)												
창호공	일반공사 직종	인	0.403	0.00	0.0	248,350.00	100,085.0	0.00	0.0	248,350.00	100,085.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.084	0.00	0.0	169,804.00	14,263.5	0.00	0.0	169,804.00	14,263.5	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,286.97	2,286.9	2,286.90	2,286.9	
[합 계]					0.0		114,348.0		2,286.0		116,634.0	
알루미늄창호 설치 창호면적 m2, 6.0 ~ 9.0 이하 개소 (호표 711)												
창호공	일반공사 직종	인	0.471	0.00	0.0	248,350.00	116,972.8	0.00	0.0	248,350.00	116,972.8	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.108	0.00	0.0	169,804.00	18,338.8	0.00	0.0	169,804.00	18,338.8	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,706.23	2,706.2	2,706.20	2,706.2	
[합 계]					0.0		135,311.0		2,706.0		138,017.0	
알루미늄창호 설치 창호면적 m2, 9.0 ~ 12.0 이하 개소 (호표 712)												
창호공	일반공사 직종	인	0.512	0.00	0.0	248,350.00	127,155.2	0.00	0.0	248,350.00	127,155.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.116	0.00	0.0	169,804.00	19,697.2	0.00	0.0	169,804.00	19,697.2	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,937.04	2,937.0	2,937.00	2,937.0	
[합 계]					0.0		146,852.0		2,937.0		149,789.0	
합성수지창호 설치 / 미서기 단창 창호면적 m2, 1.0 미만 개소 (호표 713)												
창호공	일반공사 직종	인	0.169	0.00	0.0	248,350.00	41,971.1	0.00	0.0	248,350.00	41,971.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.037	0.00	0.0	169,804.00	6,282.7	0.00	0.0	169,804.00	6,282.7	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	965.07	965.0	965.00	965.0	
[합 계]					0.0		48,253.0		965.0		49,218.0	
합성수지창호 설치 / 미서기 단창 창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 미만 개소 (호표 714)												
창호공	일반공사 직종	인	0.21	0.00	0.0	248,350.00	52,153.5	0.00	0.0	248,350.00	52,153.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.046	0.00	0.0	169,804.00	7,810.9	0.00	0.0	169,804.00	7,810.9	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,199.28	1,199.2	1,199.20	1,199.2	
[합 계]					0.0		59,964.0		1,199.0		61,163.0	
합성수지창호 설치 / 미서기 단창 창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 미만 개소 (호표 715)												
창호공	일반공사 직종	인	0.337	0.00	0.0	248,350.00	83,693.9	0.00	0.0	248,350.00	83,693.9	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.068	0.00	0.0	169,804.00	11,546.6	0.00	0.0	169,804.00	11,546.6	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,904.81	1,904.8	1,904.80	1,904.8	
[합 계]					0.0		95,240.0		1,904.0		97,144.0	
합성수지창호 설치 / 미서기 단창 창호면적 m2, 6.0 ~ 9.0 미만 개소 (호표 716)												
창호공	일반공사 직종	인	0.413	0.00	0.0	248,350.00	102,568.5	0.00	0.0	248,350.00	102,568.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.091	0.00	0.0	169,804.00	15,452.1	0.00	0.0	169,804.00	15,452.1	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,360.41	2,360.4	2,360.40	2,360.4	
[합 계]					0.0		118,020.0		2,360.0		120,380.0	
합성수지창호 설치 / 미서기 단창 창호면적 m2, 9.0 ~ 12.0 미만 개소 (호표 717)												
창호공	일반공사 직종	인	0.468	0.00	0.0	248,350.00	116,227.8	0.00	0.0	248,350.00	116,227.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.104	0.00	0.0	169,804.00	17,659.6	0.00	0.0	169,804.00	17,659.6	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,677.74	2,677.7	2,677.70	2,677.7	
[합 계]					0.0		133,887.0		2,677.0		136,564.0	
합성수지창호 설치 / 미서기 이중창 창호면적 m2, 1.0 미만 개소 (호표 718)												
창호공	일반공사 직종	인	0.2	0.00	0.0	248,350.00	49,670.0	0.00	0.0	248,350.00	49,670.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.044	0.00	0.0	169,804.00	7,471.3	0.00	0.0	169,804.00	7,471.3	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,142.82	1,142.8	1,142.80	1,142.8	
[합 계]					0.0		57,141.0		1,142.0		58,283.0	
합성수지창호 설치 / 미서기 이중창 창호면적 m2, 1.0 ~ 3.0 미만 개소 (호표 719)												
창호공	일반공사 직종	인	0.247	0.00	0.0	248,350.00	61,342.4	0.00	0.0	248,350.00	61,342.4	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.055	0.00	0.0	169,804.00	9,339.2	0.00	0.0	169,804.00	9,339.2	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,413.63	1,413.6	1,413.60	1,413.6	
[합 계]					0.0		70,681.0		1,413.0		72,094.0	
합성수지창호 설치 / 미서기 이중창 창호면적 m2, 3.0 ~ 6.0 미만 개소 (호표 720)												
창호공	일반공사 직종	인	0.381	0.00	0.0	248,350.00	94,621.3	0.00	0.0	248,350.00	94,621.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.085	0.00	0.0	169,804.00	14,433.3	0.00	0.0	169,804.00	14,433.3	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,181.09	2,181.0	2,181.00	2,181.0	
[합 계]					0.0		109,054.0		2,181.0		111,235.0	
합성수지창호 설치 / 미서기 이중창 창호면적 m2, 6.0 ~ 9.0 미만 개소 (호표 721)												
창호공	일반공사 직종	인	0.476	0.00	0.0	248,350.00	118,214.6	0.00	0.0	248,350.00	118,214.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.106	0.00	0.0	169,804.00	17,999.2	0.00	0.0	169,804.00	17,999.2	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,724.27	2,724.2	2,724.20	2,724.2	
[합 계]					0.0		136,213.0		2,724.0		138,937.0	
합성수지창호 설치 / 미서기 이중창 창호면적 m2, 9.0 ~ 12.0 미만 개소 (호표 722)												
창호공	일반공사 직종	인	0.542	0.00	0.0	248,350.00	134,605.7	0.00	0.0	248,350.00	134,605.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.121	0.00	0.0	169,804.00	20,546.2	0.00	0.0	169,804.00	20,546.2	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,103.03	3,103.0	3,103.00	3,103.0	
[합 계]					0.0		155,151.0		3,103.0		158,254.0	
창호유리설치 / 판유리 유리두께 3mm 이하 M2 (호표 723)												
유리공	일반공사 직종	인	0.072	0.00	0.0	248,139.00	17,866.0	0.00	0.0	248,139.00	17,866.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.011	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	
[합 계]					0.0		19,733.0		0.0		19,733.0	
창호유리설치 / 판유리 유리두께 5mm 이하 M2 (호표 724)												
유리공	일반공사 직종	인	0.083	0.00	0.0	248,139.00	20,595.5	0.00	0.0	248,139.00	20,595.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.013	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	
[합 계]					0.0		22,802.0		0.0		22,802.0	
창호유리설치 / 판유리 유리두께 9mm 이하 M2 (호표 725)												
유리공	일반공사 직종	인	0.095	0.00	0.0	248,139.00	23,573.2	0.00	0.0	248,139.00	23,573.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.015	0.00	0.0	169,804.00	2,547.0	0.00	0.0	169,804.00	2,547.0	
[합 계]					0.0		26,120.0		0.0		26,120.0	
창호유리설치 / 판유리 유리두께 12mm 이하 M2 (호표 726)												
유리공	일반공사 직종	인	0.124	0.00	0.0	248,139.00	30,769.2	0.00	0.0	248,139.00	30,769.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.017	0.00	0.0	169,804.00	2,886.6	0.00	0.0	169,804.00	2,886.6	
[합 계]					0.0		33,655.0		0.0		33,655.0	
창호유리설치 / 복층유리 유리두께 12mm 이하 M2 (호표 727)												
유리공	일반공사 직종	인	0.103	0.00	0.0	248,139.00	25,558.3	0.00	0.0	248,139.00	25,558.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.016	0.00	0.0	169,804.00	2,716.8	0.00	0.0	169,804.00	2,716.8	
[합 계]					0.0		28,275.0		0.0		28,275.0	
창호유리설치 / 복층유리 유리두께 16mm 이하 M2 (호표 728)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
창호유리설치 / 삼중유리 유리두께 36mm 이하 M2 (호표 733)												
유리공	일반공사 직중	인	0.207	0.00	0.0	248,139.00	51,364.7	0.00	0.0	248,139.00	51,364.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.033	0.00	0.0	169,804.00	5,603.5	0.00	0.0	169,804.00	5,603.5	
[합 계]					0.0		56,968.0		0.0		56,968.0	
창호유리설치 / 삼중유리 유리두께 44mm 이하 M2 (호표 734)												
유리공	일반공사 직중	인	0.216	0.00	0.0	248,139.00	53,598.0	0.00	0.0	248,139.00	53,598.0	
보통인부	일반공사 직중	인	0.034	0.00	0.0	169,804.00	5,773.3	0.00	0.0	169,804.00	5,773.3	
[합 계]					0.0		59,371.0		0.0		59,371.0	
카튼월유리 설치 유리두께 12mm 이하 M2 (호표 735)												
유리공	일반공사 직중	인	0.12	0.00	0.0	248,139.00	29,776.6	0.00	0.0	248,139.00	29,776.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.02	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	
[합 계]					0.0		33,172.0		0.0		33,172.0	
카튼월유리 설치 유리두께 16mm 이하 M2 (호표 736)												
유리공	일반공사 직중	인	0.131	0.00	0.0	248,139.00	32,506.2	0.00	0.0	248,139.00	32,506.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.021	0.00	0.0	169,804.00	3,565.8	0.00	0.0	169,804.00	3,565.8	
[합 계]					0.0		36,072.0		0.0		36,072.0	
카튼월유리 설치 유리두께 18mm 이하 M2 (호표 737)												
유리공	일반공사 직중	인	0.137	0.00	0.0	248,139.00	33,995.0	0.00	0.0	248,139.00	33,995.0	
보통인부	일반공사 직중	인	0.022	0.00	0.0	169,804.00	3,735.6	0.00	0.0	169,804.00	3,735.6	
[합 계]					0.0		37,730.0		0.0		37,730.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
카튼월유리 설치 유리두께 22mm 이하 M2 (호표 738)												
유리공	일반공사 직중	인	0.139	0.00	0.0	248,139.00	34,491.3	0.00	0.0	248,139.00	34,491.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.023	0.00	0.0	169,804.00	3,905.4	0.00	0.0	169,804.00	3,905.4	
[합 계]					0.0		38,396.0		0.0		38,396.0	
카튼월유리 설치 유리두께 24mm 이하 M2 (호표 739)												
유리공	일반공사 직중	인	0.145	0.00	0.0	248,139.00	35,980.1	0.00	0.0	248,139.00	35,980.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.024	0.00	0.0	169,804.00	4,075.2	0.00	0.0	169,804.00	4,075.2	
[합 계]					0.0		40,055.0		0.0		40,055.0	
카튼월유리 설치 유리두께 28mm 이하 M2 (호표 740)												
유리공	일반공사 직중	인	0.155	0.00	0.0	248,139.00	38,461.5	0.00	0.0	248,139.00	38,461.5	
보통인부	일반공사 직중	인	0.025	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	
[합 계]					0.0		42,706.0		0.0		42,706.0	
카튼월유리 설치 유리두께 36mm 이하 M2 (호표 741)												
유리공	일반공사 직중	인	0.228	0.00	0.0	248,139.00	56,575.6	0.00	0.0	248,139.00	56,575.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.037	0.00	0.0	169,804.00	6,282.7	0.00	0.0	169,804.00	6,282.7	
[합 계]					0.0		62,858.0		0.0		62,858.0	
카튼월유리 설치 유리두께 44mm 이하 M2 (호표 742)												
유리공	일반공사 직중	인	0.238	0.00	0.0	248,139.00	59,057.0	0.00	0.0	248,139.00	59,057.0	
보통인부	일반공사 직중	인	0.038	0.00	0.0	169,804.00	6,452.5	0.00	0.0	169,804.00	6,452.5	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		65,509.0		0.0		65,509.0	
유리블럭쌓기(재료별도) 115*115*95 매 (호표 743)												
유리공	일반공사 직중	인	0.025	0.00	0.0	248,139.00	6,203.4	0.00	0.0	248,139.00	6,203.4	
[합 계]					0.0		6,203.0		0.0		6,203.0	
유리블럭쌓기(재료별도) 145*300*95 매 (호표 744)												
유리공	일반공사 직중	인	0.04	0.00	0.0	248,139.00	9,925.5	0.00	0.0	248,139.00	9,925.5	
[합 계]					0.0		9,925.0		0.0		9,925.0	
유리블럭쌓기(재료별도) 240*240*95 매 (호표 745)												
유리공	일반공사 직중	인	0.05	0.00	0.0	248,139.00	12,406.9	0.00	0.0	248,139.00	12,406.9	
[합 계]					0.0		12,406.0		0.0		12,406.0	
유리끼우기코킹 실리콘,유리면-양면 M (호표 746)												
실링재	실리콘, 유리용	L	0.03	8,000.00	240.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,000.00	240.0	
[합 계]					240.0		0.0		0.0		240.0	
구조용코킹 5*16 실리콘 M (호표 747)												
실링재	비초산, 구조용	L	0.096	22,222.00	2,133.3	0.00	0.0	0.00	0.0	22,222.00	2,133.3	
[합 계]					2,133.0		0.0		0.0		2,133.0	
구조용코킹 8*16 실리콘 M (호표 748)												
실링재	비초산, 구조용	L	0.1536	22,222.00	3,413.2	0.00	0.0	0.00	0.0	22,222.00	3,413.2	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					3,413.0		0.0		0.0		3,413.0	
웨더코킹 8*10,백업제,실리콘 M (호표 749)												
실링재	실리콘, 비초산, 유리용, 창호주위	L	0.096	7,600.00	729.6	0.00	0.0	0.00	0.0	7,600.00	729.6	
백업재	원형8mm	M	1.05	35.00	36.7	0.00	0.0	0.00	0.0	35.00	36.7	
[합 계]					766.0		0.0		0.0		766.0	
노턴테이프 8*10mm M (호표 750)												
노턴테이프	8*10	M	1.05	1,485.00	1,559.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,485.00	1,559.2	
[합 계]					1,559.0		0.0		0.0		1,559.0	
목재면 바탕만들기 벽 M2 (호표 751)												
퍼티	#319퍼티, 회색	L	0.03	4,844.00	145.3	0.00	0.0	0.00	0.0	4,844.00	145.3	
목재면 바탕만들기	불순물 제거 노무비	M2	1	50.00	50.0	1,690.00	1,690.0	0.00	0.0	1,740.00	1,740.0	호표 1113
[합 계]					195.0		1,690.0		0.0		1,885.0	
목재면 바탕만들기 천장 M2 (호표 752)												
퍼티	#319퍼티, 회색	L	0.03	4,844.00	145.3	0.00	0.0	0.00	0.0	4,844.00	145.3	
목재면 바탕만들기	불순물 제거 노무비	M2	1.2	50.00	60.0	1,690.00	2,028.0	0.00	0.0	1,740.00	2,088.0	호표 1113
[합 계]					205.0		2,028.0		0.0		2,233.0	
콘크리트·모르타르면 바탕만들기 벽 M2 (호표 753)												
퍼티	#319퍼티, 백색	kg	0.05	3,125.00	156.2	0.00	0.0	0.00	0.0	3,125.00	156.2	
도장공	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	253,409.00	2,534.0	0.00	0.0	253,409.00	2,534.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001	0.00	0.0	169,804.00	169.8	0.00	0.0	169,804.00	169.8	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 3%	식	1	81.11	81.1	0.00	0.0	0.00	0.0	81.10	81.1	
[합 계]					237.0		2,703.0		0.0		2,940.0	
con'c, mortar면 바탕만들기 내부 친환경 M2 (호표 754)												
퍼티	친환경, 내부	kg	0.05	728.00	36.4	0.00	0.0	0.00	0.0	728.00	36.4	
도장공	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	253,409.00	2,534.0	0.00	0.0	253,409.00	2,534.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001	0.00	0.0	169,804.00	169.8	0.00	0.0	169,804.00	169.8	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 3%	식	1	81.11	81.1	0.00	0.0	0.00	0.0	81.10	81.1	
[합 계]					117.0		2,703.0		0.0		2,820.0	
con'c, mortar면 바탕만들기 외부 친환경 M2 (호표 755)												
퍼티	친환경, 외부	kg	0.05	1,196.00	59.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,196.00	59.8	
도장공	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	253,409.00	2,534.0	0.00	0.0	253,409.00	2,534.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001	0.00	0.0	169,804.00	169.8	0.00	0.0	169,804.00	169.8	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 3%	식	1	81.11	81.1	0.00	0.0	0.00	0.0	81.10	81.1	
[합 계]					140.0		2,703.0		0.0		2,843.0	
콘크리트·모르타르면 바탕만들기 천장 M2 (호표 756)												
퍼티	#319퍼티, 백색	kg	0.05	3,125.00	156.2	0.00	0.0	0.00	0.0	3,125.00	156.2	
도장공	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	253,409.00	2,534.0	0.00	0.0	253,409.00	2,534.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001	0.00	0.0	169,804.00	169.8	0.00	0.0	169,804.00	169.8	
노임할증	인력품의 20%	식	1	0.00	0.0	540.76	540.7	0.00	0.0	540.70	540.7	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 3%	식	1	97.33	97.3	0.00	0.0	0.00	0.0	97.30	97.3	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
도장 후 퍼티 및 연마 철재면 M2 (호표 764)												
퍼티	#319퍼티, 백색	kg	0.08	3,125.00	250.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,125.00	250.0	
도장공	일반공사 직종	인	0.005	0.00	0.0	253,409.00	1,267.0	0.00	0.0	253,409.00	1,267.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001	0.00	0.0	169,804.00	169.8	0.00	0.0	169,804.00	169.8	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 3%	식	1	43.10	43.1	0.00	0.0	0.00	0.0	43.10	43.1	
[합 계]					293.0		1,436.0		0.0		1,729.0	
도장 후 퍼티 및 연마 철재면,천장 M2 (호표 765)												
퍼티	#319퍼티, 백색	kg	0.08	3,125.00	250.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,125.00	250.0	
도장공	일반공사 직종	인	0.005	0.00	0.0	253,409.00	1,267.0	0.00	0.0	253,409.00	1,267.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001	0.00	0.0	169,804.00	169.8	0.00	0.0	169,804.00	169.8	
노임할증	인력품의 20%	식	1	0.00	0.0	287.36	287.3	0.00	0.0	287.30	287.3	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 3%	식	1	51.72	51.7	0.00	0.0	0.00	0.0	51.70	51.7	
[합 계]					301.0		1,724.0		0.0		2,025.0	
도장 후 퍼티 및 연마 콘크리트면 M2 (호표 766)												
퍼티	#319퍼티, 백색	kg	0.06	3,125.00	187.5	0.00	0.0	0.00	0.0	3,125.00	187.5	
도장공	일반공사 직종	인	0.005	0.00	0.0	253,409.00	1,267.0	0.00	0.0	253,409.00	1,267.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001	0.00	0.0	169,804.00	169.8	0.00	0.0	169,804.00	169.8	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 3%	식	1	43.10	43.1	0.00	0.0	0.00	0.0	43.10	43.1	
[합 계]					230.0		1,436.0		0.0		1,666.0	
도장 후 퍼티 및 연마 콘크리트면,천장 M2 (호표 767)												
퍼티	#319퍼티, 백색	kg	0.06	3,125.00	187.5	0.00	0.0	0.00	0.0	3,125.00	187.5	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
유성페인트 롤러칠 물탈면3회,2급 M2 (호표 770)												
조합페인트	KSM6020-1종2급, 백색	L	0.248	5,117.00	1,269.0	0.00	0.0	0.00	0.0	5,117.00	1,269.0	
시너	KSM6060, 2종	L	0.011	2,700.00	29.7	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	29.7	
콘크리트·모르타르면 바탕만들기	벽	M2	1	237.00	237.0	2,703.00	2,703.0	0.00	0.0	2,940.00	2,940.0	호표 753
도장공	일반공사 직종	인	0.039	0.00	0.0	253,409.00	9,882.9	0.00	0.0	253,409.00	9,882.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.009	0.00	0.0	169,804.00	1,528.2	0.00	0.0	169,804.00	1,528.2	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	228.22	228.2	0.00	0.0	0.00	0.0	228.20	228.2	
[합 계]					1,763.0		14,114.0		0.0		15,877.0	
유성페인트 롤러칠 물탈면2회,2급 M2 (호표 771)												
조합페인트	KSM6020-1종2급, 백색	L	0.176	5,117.00	900.5	0.00	0.0	0.00	0.0	5,117.00	900.5	
시너	KSM6060, 2종	L	0.008	2,700.00	21.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	21.6	
콘크리트·모르타르면 바탕만들기	벽	M2	1	237.00	237.0	2,703.00	2,703.0	0.00	0.0	2,940.00	2,940.0	호표 753
도장공	일반공사 직종	인	0.026	0.00	0.0	253,409.00	6,588.6	0.00	0.0	253,409.00	6,588.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.006	0.00	0.0	169,804.00	1,018.8	0.00	0.0	169,804.00	1,018.8	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	152.14	152.1	0.00	0.0	0.00	0.0	152.10	152.1	
[합 계]					1,311.0		10,310.0		0.0		11,621.0	
유성페인트 붓칠 철재면2회,2급 M2 (호표 772)												
조합페인트	KSM6020-1종2급, 백색	L	0.166	5,117.00	849.4	0.00	0.0	0.00	0.0	5,117.00	849.4	
시너	KSM6060, 2종	L	0.008	2,700.00	21.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	21.6	
도장 후 퍼티 및 연마	철재면	M2	1	293.00	293.0	1,436.00	1,436.0	0.00	0.0	1,729.00	1,729.0	호표 764
유성페인트 붓칠	철재면 2회 노무비	M2	1	229.00	229.0	11,494.00	11,494.0	0.00	0.0	11,723.00	11,723.0	호표 1148
[합 계]					1,393.0		12,930.0		0.0		14,323.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
유성페인트 붓칠 모르타르면 2회,2급 M2 (호표 773)												
조합페인트	KSM6020-1종2급, 백색	L	0.199	5,117.00	1,018.2	0.00	0.0	0.00	0.0	5,117.00	1,018.2	
시너	KSM6060, 2종	L	0.008	2,700.00	21.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	21.6	
도장 후 퍼티 및 연마	콘크리트면	M2	1	230.00	230.0	1,436.00	1,436.0	0.00	0.0	1,666.00	1,666.0	호표 766
유성페인트 붓칠	con'c-mortar면, G.B.면 2회 노무비	M2	1	270.00	270.0	13,522.00	13,522.0	0.00	0.0	13,792.00	13,792.0	호표 1196
[합 계]					1,539.0		14,958.0		0.0		16,497.0	
유성페인트 붓칠 모르타르면 3회,2급 M2 (호표 774)												
조합페인트	KSM6020-1종2급, 백색	L	0.282	5,117.00	1,442.9	0.00	0.0	0.00	0.0	5,117.00	1,442.9	
시너	KSM6060, 2종	L	0.012	2,700.00	32.4	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	32.4	
도장 후 퍼티 및 연마	콘크리트면	M2	1	230.00	230.0	1,436.00	1,436.0	0.00	0.0	1,666.00	1,666.0	호표 766
유성페인트 붓칠	con'c-mortar면, G.B.면 3회 노무비	M2	1	405.00	405.0	20,283.00	20,283.0	0.00	0.0	20,688.00	20,688.0	호표 1197
[합 계]					2,110.0		21,719.0		0.0		23,829.0	
유성페인트 붓칠 모르타르면 2회,친환경 M2 (호표 775)												
조합페인트(친환경)	환경친화형 유성에나멜도료	L	0.199	11,800.00	2,348.2	0.00	0.0	0.00	0.0	11,800.00	2,348.2	
시너	KSM6060, 2종	L	0.008	2,700.00	21.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	21.6	
도장 후 퍼티 및 연마	콘크리트면	M2	1	230.00	230.0	1,436.00	1,436.0	0.00	0.0	1,666.00	1,666.0	호표 766
유성페인트 붓칠	con'c-mortar면, G.B.면 2회 노무비	M2	1	270.00	270.0	13,522.00	13,522.0	0.00	0.0	13,792.00	13,792.0	호표 1196
[합 계]					2,869.0		14,958.0		0.0		17,827.0	
유성페인트 붓칠 모르타르면 3회,친환경 M2 (호표 776)												
조합페인트(친환경)	환경친화형 유성에나멜도료	L	0.282	11,800.00	3,327.6	0.00	0.0	0.00	0.0	11,800.00	3,327.6	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
시너	KSM6060, 2중	L	0.012	2,700.00	32.4	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	32.4	
도장 후 퍼티 및 연마	콘크리트면	M2	1	230.00	230.0	1,436.00	1,436.0	0.00	0.0	1,666.00	1,666.0	호표 766
유성페인트 붓칠	con'c-mortar면, G.B.면 3회 노무비	M2	1	405.00	405.0	20,283.00	20,283.0	0.00	0.0	20,688.00	20,688.0	호표 1197
[합 계]					3,995.0		21,719.0		0.0		25,714.0	
유성페인트 뽕칠 철재면2회,2급 M2 (호표 777)												
조합페인트	KSM6020-1중2급, 백색	L	0.2158	5,117.00	1,104.2	0.00	0.0	0.00	0.0	5,117.00	1,104.2	
시너	KSM6060, 2중	L	0.0104	2,700.00	28.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	28.0	
도장 후 퍼티 및 연마	철재면	M2	1	293.00	293.0	1,436.00	1,436.0	0.00	0.0	1,729.00	1,729.0	호표 764
도장공	일반공사 직종	인	0.0054	0.00	0.0	253,409.00	1,368.4	0.00	0.0	253,409.00	1,368.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0026	0.00	0.0	169,804.00	441.4	0.00	0.0	169,804.00	441.4	
공구손료 및 경장비 잡재료비	인력품의 12%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	217.17	217.1	217.10	217.1	
[합 계]					1,425.0		3,245.0		217.0		4,887.0	
유성페인트 뽕칠 철재면2회,친환경 M2 (호표 778)												
조합페인트(친환경)	환경친화형 유성에나멜도료	L	0.2158	11,800.00	2,546.4	0.00	0.0	0.00	0.0	11,800.00	2,546.4	
시너	KSM6060, 2중	L	0.0104	2,700.00	28.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	28.0	
도장 후 퍼티 및 연마	철재면	M2	1	293.00	293.0	1,436.00	1,436.0	0.00	0.0	1,729.00	1,729.0	호표 764
도장공	일반공사 직종	인	0.0054	0.00	0.0	253,409.00	1,368.4	0.00	0.0	253,409.00	1,368.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0026	0.00	0.0	169,804.00	441.4	0.00	0.0	169,804.00	441.4	
공구손료 및 경장비 잡재료비	인력품의 12%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	217.17	217.1	217.10	217.1	
[합 계]					2,867.0		3,245.0		217.0		6,329.0	
녹막이페인트 붓칠 철재면1회,2중 M2 (호표 779)												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
방청페인트	KSM6030-1종2류, 광명단페인트	L	0.08	7,098.00	567.8	0.00	0.0	0.00	0.0	7,098.00	567.8	
시너	KSM6060, 2종	L	0.004	2,700.00	10.8	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	10.8	
녹막이 페인트칠	철재면 1회 노무비	M2	1	86.00	86.0	4,310.00	4,310.0	0.00	0.0	4,396.00	4,396.0	호표 1147
[합 계]					664.0		4,310.0		0.0		4,974.0	
녹막이페인트 뿔칠 철재면1회,2종 M2 (호표 780)												
방청페인트	KSM6030-1종2류, 광명단페인트	L	0.104	7,098.00	738.1	0.00	0.0	0.00	0.0	7,098.00	738.1	
시너	KSM6060, 2종	L	0.0052	2,700.00	14.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	14.0	
도장공	일반공사 직종	인	0.0027	0.00	0.0	253,409.00	684.2	0.00	0.0	253,409.00	684.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0013	0.00	0.0	169,804.00	220.7	0.00	0.0	169,804.00	220.7	
공구손로 및 경장비 잡재료비	인력품의 12%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	108.58	108.5	108.50	108.5	
[합 계]					752.0		904.0		108.0		1,764.0	
수성페인트 롤러칠 내부 2회, 친환경 M2 (호표 781)												
수성페인트	친환경, 내부	L	0.197	2,772.00	546.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,772.00	546.0	
con'c, mortar면 바탕만들기	내부 친환경	M2	1	117.00	117.0	2,703.00	2,703.0	0.00	0.0	2,820.00	2,820.0	호표 754
수성페인트 롤러칠	2회 노무비	M2	1	135.00	135.0	6,761.00	6,761.0	0.00	0.0	6,896.00	6,896.0	호표 1198
[합 계]					798.0		9,464.0		0.0		10,262.0	
수성페인트 롤러칠 내부 2회, 친환경 난연 M2 (호표 782)												
수성페인트	친환경난연,내부	L	0.197	7,777.00	1,532.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,777.00	1,532.0	
con'c, mortar면 바탕만들기	내부 친환경	M2	1	117.00	117.0	2,703.00	2,703.0	0.00	0.0	2,820.00	2,820.0	호표 754
수성페인트 롤러칠	2회 노무비	M2	1	135.00	135.0	6,761.00	6,761.0	0.00	0.0	6,896.00	6,896.0	호표 1198
[합 계]					1,784.0		9,464.0		0.0		11,248.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
수성페인트 롤러칠 내부 2회, 친환경 세라믹 M2 (호표 783)												
수성페인트	친환경,세라믹,내부	L	0.3	27,500.00	8,250.0	0.00	0.0	0.00	0.0	27,500.00	8,250.0	
con'c, mortar면 바탕만들기	내부 친환경	M2	1	117.00	117.0	2,703.00	2,703.0	0.00	0.0	2,820.00	2,820.0	호표 754
수성페인트 롤러칠	2회 노무비	M2	1	135.00	135.0	6,761.00	6,761.0	0.00	0.0	6,896.00	6,896.0	호표 1198
[합 계]					8,502.0		9,464.0		0.0		17,966.0	
수성페인트 롤러칠 내부 2회, 친환경 황토 M2 (호표 784)												
수성페인트	친환경,황토,내부	L	0.3	9,000.00	2,700.0	0.00	0.0	0.00	0.0	9,000.00	2,700.0	
con'c, mortar면 바탕만들기	내부 친환경	M2	1	117.00	117.0	2,703.00	2,703.0	0.00	0.0	2,820.00	2,820.0	호표 754
수성페인트 롤러칠	2회 노무비	M2	1	135.00	135.0	6,761.00	6,761.0	0.00	0.0	6,896.00	6,896.0	호표 1198
[합 계]					2,952.0		9,464.0		0.0		12,416.0	
수성페인트 롤러칠 내부 3회, 친환경 M2 (호표 785)												
수성페인트	친환경, 내부	L	0.296	2,772.00	820.5	0.00	0.0	0.00	0.0	2,772.00	820.5	
con'c, mortar면 바탕만들기	내부 친환경	M2	1	117.00	117.0	2,703.00	2,703.0	0.00	0.0	2,820.00	2,820.0	호표 754
수성페인트 롤러칠	3회 노무비	M2	1	202.00	202.0	10,141.00	10,141.0	0.00	0.0	10,343.00	10,343.0	호표 1199
[합 계]					1,139.0		12,844.0		0.0		13,983.0	
수성페인트 롤러칠 내부천장 2회, 친환경 M2 (호표 786)												
수성페인트	친환경, 내부	L	0.2364	2,772.00	655.3	0.00	0.0	0.00	0.0	2,772.00	655.3	
con'c, mortar면 바탕만들기	내부천장 친환경	M2	1	133.00	133.0	3,244.00	3,244.0	0.00	0.0	3,377.00	3,377.0	호표 757
수성페인트 롤러칠	천장 2회 노무비	M2	1	135.00	135.0	8,113.00	8,113.0	0.00	0.0	8,248.00	8,248.0	호표 1200
[합 계]					923.0		11,357.0		0.0		12,280.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
수성페인트 롤러칠 내부천장 2회, 친환경 난연 M2 (호표 787)												
수성페인트	친환경난연,내부	L	0.2364	7,777.00	1,838.4	0.00	0.0	0.00	0.0	7,777.00	1,838.4	
con'c, mortar면 바탕만들기	내부천장 친환경	M2	1	133.00	133.0	3,244.00	3,244.0	0.00	0.0	3,377.00	3,377.0	호표 757
수성페인트 롤러칠	천장 2회 노무비	M2	1	135.00	135.0	8,113.00	8,113.0	0.00	0.0	8,248.00	8,248.0	호표 1200
[합 계]					2,106.0		11,357.0		0.0		13,463.0	
수성페인트 롤러칠 내부천장 2회, 친환경 세라믹 M2 (호표 788)												
수성페인트	친환경,세라믹,내부	L	0.315	27,500.00	8,662.5	0.00	0.0	0.00	0.0	27,500.00	8,662.5	
con'c, mortar면 바탕만들기	내부천장 친환경	M2	1	133.00	133.0	3,244.00	3,244.0	0.00	0.0	3,377.00	3,377.0	호표 757
수성페인트 롤러칠	천장 2회 노무비	M2	1	135.00	135.0	8,113.00	8,113.0	0.00	0.0	8,248.00	8,248.0	호표 1200
[합 계]					8,930.0		11,357.0		0.0		20,287.0	
수성페인트 롤러칠 내부천장 2회, 친환경 황토 M2 (호표 789)												
수성페인트	친환경,황토,내부	L	0.315	9,000.00	2,835.0	0.00	0.0	0.00	0.0	9,000.00	2,835.0	
con'c, mortar면 바탕만들기	내부천장 친환경	M2	1	133.00	133.0	3,244.00	3,244.0	0.00	0.0	3,377.00	3,377.0	호표 757
수성페인트 롤러칠	천장 2회 노무비	M2	1	135.00	135.0	8,113.00	8,113.0	0.00	0.0	8,248.00	8,248.0	호표 1200
[합 계]					3,103.0		11,357.0		0.0		14,460.0	
수성페인트 롤러칠 내부천장 3회, 친환경 M2 (호표 790)												
수성페인트	친환경, 내부	L	0.3552	2,772.00	984.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,772.00	984.6	
con'c, mortar면 바탕만들기	내부천장 친환경	M2	1	133.00	133.0	3,244.00	3,244.0	0.00	0.0	3,377.00	3,377.0	호표 757
수성페인트 롤러칠	천장 3회 노무비	M2	1	202.00	202.0	12,169.00	12,169.0	0.00	0.0	12,371.00	12,371.0	호표 1201
[합 계]					1,319.0		15,413.0		0.0		16,732.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
수성페인트 롤러칠 외부 1회,친환경 M2 (호표 791)												
수성페인트	친환경, 외부	L	0.098	3,361.00	329.3	0.00	0.0	0.00	0.0	3,361.00	329.3	
도장공	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.002	0.00	0.0	169,804.00	339.6	0.00	0.0	169,804.00	339.6	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	67.61	67.6	0.00	0.0	0.00	0.0	67.60	67.6	
[합 계]					396.0		3,380.0		0.0		3,776.0	
수성페인트 롤러칠 외부 2회,친환경 M2 (호표 792)												
수성페인트	친환경, 외부	L	0.197	3,361.00	662.1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,361.00	662.1	
con'c, mortar면 바탕만들기	외부 친환경	M2	1	140.00	140.0	2,703.00	2,703.0	0.00	0.0	2,843.00	2,843.0	호표 755
수성페인트 롤러칠	2회 노무비	M2	1	135.00	135.0	6,761.00	6,761.0	0.00	0.0	6,896.00	6,896.0	호표 1198
[합 계]					937.0		9,464.0		0.0		10,401.0	
수성페인트 롤러칠 외부 2회,친환경 난연 M2 (호표 793)												
수성페인트	친환경난연,외부	L	0.197	7,222.00	1,422.7	0.00	0.0	0.00	0.0	7,222.00	1,422.7	
con'c, mortar면 바탕만들기	외부 친환경	M2	1	140.00	140.0	2,703.00	2,703.0	0.00	0.0	2,843.00	2,843.0	호표 755
수성페인트 롤러칠	2회 노무비	M2	1	135.00	135.0	6,761.00	6,761.0	0.00	0.0	6,896.00	6,896.0	호표 1198
[합 계]					1,697.0		9,464.0		0.0		11,161.0	
수성페인트 롤러칠 외부 3회,친환경 M2 (호표 794)												
수성페인트	친환경, 외부	L	0.296	3,361.00	994.8	0.00	0.0	0.00	0.0	3,361.00	994.8	
con'c, mortar면 바탕만들기	외부 친환경	M2	1	140.00	140.0	2,703.00	2,703.0	0.00	0.0	2,843.00	2,843.0	호표 755
수성페인트 롤러칠	3회 노무비	M2	1	202.00	202.0	10,141.00	10,141.0	0.00	0.0	10,343.00	10,343.0	호표 1199

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					1,336.0		12,844.0		0.0		14,180.0	
수성페인트 롤러칠 외부천장 2회,친환경 M2 (호표 795)												
수성페인트	친환경, 외부	L	0.2364	3,361.00	794.5	0.00	0.0	0.00	0.0	3,361.00	794.5	
con'c, mortar면 바탕만들기	외부천장 친환경	M2	1	157.00	157.0	3,244.00	3,244.0	0.00	0.0	3,401.00	3,401.0	호표 758
수성페인트 롤러칠	천장 2회 노무비	M2	1	135.00	135.0	8,113.00	8,113.0	0.00	0.0	8,248.00	8,248.0	호표 1200
[합 계]					1,086.0		11,357.0		0.0		12,443.0	
수성페인트 롤러칠 외부천장 2회,친환경 난연 M2 (호표 796)												
수성페인트	친환경난연,외부	L	0.2364	7,222.00	1,707.2	0.00	0.0	0.00	0.0	7,222.00	1,707.2	
con'c, mortar면 바탕만들기	외부천장 친환경	M2	1	157.00	157.0	3,244.00	3,244.0	0.00	0.0	3,401.00	3,401.0	호표 758
수성페인트 롤러칠	천장 2회 노무비	M2	1	135.00	135.0	8,113.00	8,113.0	0.00	0.0	8,248.00	8,248.0	호표 1200
[합 계]					1,999.0		11,357.0		0.0		13,356.0	
수성페인트 롤러칠 외부천장 3회,친환경 M2 (호표 797)												
수성페인트	친환경, 외부	L	0.3552	3,361.00	1,193.8	0.00	0.0	0.00	0.0	3,361.00	1,193.8	
con'c, mortar면 바탕만들기	외부천장 친환경	M2	1	157.00	157.0	3,244.00	3,244.0	0.00	0.0	3,401.00	3,401.0	호표 758
수성페인트 롤러칠	천장 3회 노무비	M2	1	202.00	202.0	12,169.00	12,169.0	0.00	0.0	12,371.00	12,371.0	호표 1201
[합 계]					1,552.0		15,413.0		0.0		16,965.0	
수성페인트 뿔칠 외부, 1회 M2 (호표 798)												
수성페인트	친환경, 외부	L	0.127	3,361.00	426.8	0.00	0.0	0.00	0.0	3,361.00	426.8	
도장공	일반공사 직종	인	0.0027	0.00	0.0	253,409.00	684.2	0.00	0.0	253,409.00	684.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0013	0.00	0.0	169,804.00	220.7	0.00	0.0	169,804.00	220.7	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 12%	식	1	108.58	108.5	0.00	0.0	0.00	0.0	108.50	108.5	
[합 계]					535.0		904.0		0.0		1,439.0	
수성페인트 뿔칠 외부, 2회 M2 (호표 799)												
수성페인트	친환경, 외부	L	0.256	3,361.00	860.4	0.00	0.0	0.00	0.0	3,361.00	860.4	
도장공	일반공사 직종	인	0.0054	0.00	0.0	253,409.00	1,368.4	0.00	0.0	253,409.00	1,368.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0026	0.00	0.0	169,804.00	441.4	0.00	0.0	169,804.00	441.4	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 12%	식	1	217.17	217.1	0.00	0.0	0.00	0.0	217.10	217.1	
[합 계]					1,077.0		1,809.0		0.0		2,886.0	
바니시칠 목재면 3회 M2 (호표 800)												
목재면 바탕만들기	벽	M2	1	195.00	195.0	1,690.00	1,690.0	0.00	0.0	1,885.00	1,885.0	호표 751
바니시	KS5603, 2중, 스파바니시	L	0.168	9,500.00	1,596.0	0.00	0.0	0.00	0.0	9,500.00	1,596.0	
시너	KSM6060, 1중	L	0.006	2,700.00	16.2	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	16.2	
도장공	일반공사 직종	인	0.075	0.00	0.0	253,409.00	19,005.6	0.00	0.0	253,409.00	19,005.6	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	380.11	380.1	0.00	0.0	0.00	0.0	380.10	380.1	
[합 계]					2,187.0		20,695.0		0.0		22,882.0	
크리어락카칠 목재면 7회 M2 (호표 801)												
목재면 바탕만들기	벽	M2	1	195.00	195.0	1,690.00	1,690.0	0.00	0.0	1,885.00	1,885.0	호표 751
래커	래커우드필러	L	0.08	6,020.00	481.6	0.00	0.0	0.00	0.0	6,020.00	481.6	
래커	KSM5327, 래커우드실러	L	0.08	6,022.00	481.7	0.00	0.0	0.00	0.0	6,022.00	481.7	
시너	KSM6060, 3중	L	0.54	2,816.00	1,520.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,816.00	1,520.6	
래커	KSM5300, 래커샌딩실러	L	0.18	6,022.00	1,083.9	0.00	0.0	0.00	0.0	6,022.00	1,083.9	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
래커	KSM5326, 투명래커, 목재용	L	0.49	7,438.00	3,644.6	0.00	0.0	0.00	0.0	7,438.00	3,644.6	
시너	KSM6060, 2중	L	0.04	2,700.00	108.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	108.0	
도장공	일반공사 직종	인	0.39	0.00	0.0	253,409.00	98,829.5	0.00	0.0	253,409.00	98,829.5	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	1,976.59	1,976.5	0.00	0.0	0.00	0.0	1,976.50	1,976.5	
[합 계]					9,491.0		100,519.0		0.0		110,010.0	
수용성락카칠(친환경) 목재면 3회 M2 (호표 802)												
목재면 바탕만들기	벽	M2	1	195.00	195.0	1,690.00	1,690.0	0.00	0.0	1,885.00	1,885.0	호표 751
래커(친환경)	목재용(수용성락카)	L	0.227	18,650.00	4,233.5	0.00	0.0	0.00	0.0	18,650.00	4,233.5	
도장공	일반공사 직종	인	0.075	0.00	0.0	253,409.00	19,005.6	0.00	0.0	253,409.00	19,005.6	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	380.11	380.1	0.00	0.0	0.00	0.0	380.10	380.1	
[합 계]					4,808.0		20,695.0		0.0		25,503.0	
걸레받이용 페인트칠 붓칠 2회 M2 (호표 803)												
걸레받이용 페인트칠 재료비	붓칠, 2회	M2	1	1,857.00	1,857.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,857.00	1,857.0	호표 1202
콘크리트·모르타르면 바탕만들기	벽	M2	1	237.00	237.0	2,703.00	2,703.0	0.00	0.0	2,940.00	2,940.0	호표 753
걸레받이용 페인트칠	붓칠 2회 노무비	M2	1	376.00	376.0	18,846.00	18,846.0	0.00	0.0	19,222.00	19,222.0	호표 1203
[합 계]					2,470.0		21,549.0		0.0		24,019.0	
낙서방지용 페인트칠 몰탈면 2회 M2 (호표 804)												
콘크리트·모르타르면 바탕만들기	벽	M2	1	237.00	237.0	2,703.00	2,703.0	0.00	0.0	2,940.00	2,940.0	호표 753
낙서방지용 페인트칠 재료비	롤러 2회	M2	1	2,790.00	2,790.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,790.00	2,790.0	호표 1204
낙서방지용 페인트칠	롤러칠 2회 노무비	M2	1	271.00	271.0	9,044.00	9,044.0	0.00	0.0	9,315.00	9,315.0	호표 1205
[합 계]					3,298.0		11,747.0		0.0		15,045.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
친환경방염처리 목재면 2회 M2 (호표 805)												
목재면 바탕만들기	벽	M2	1	195.00	195.0	1,690.00	1,690.0	0.00	0.0	1,885.00	1,885.0	호표 751
수성방염코트		L	0.15	10,555.00	1,583.2	0.00	0.0	0.00	0.0	10,555.00	1,583.2	
도장공	일반공사 직종	인	0.045	0.00	0.0	253,409.00	11,403.4	0.00	0.0	253,409.00	11,403.4	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	228.06	228.0	0.00	0.0	0.00	0.0	228.00	228.0	
[합 계]					2,006.0		13,093.0		0.0		15,099.0	
오일스테인칠 목재면 1회 M2 (호표 806)												
특수페인트	오일스테인, 적색	L	0.091	8,575.00	780.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,575.00	780.3	
시너	KSM6060, 2중	L	0.008	2,700.00	21.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	21.6	
목재면 바탕만들기	벽	M2	1	195.00	195.0	1,690.00	1,690.0	0.00	0.0	1,885.00	1,885.0	호표 751
오일스테인칠	목재면 1회 노무비	M2	1	106.00	106.0	5,324.00	5,324.0	0.00	0.0	5,430.00	5,430.0	호표 1118
[합 계]					1,102.0		7,014.0		0.0		8,116.0	
오일스테인칠 목재면 2회 M2 (호표 807)												
특수페인트	오일스테인, 적색	L	0.15	8,575.00	1,286.2	0.00	0.0	0.00	0.0	8,575.00	1,286.2	
시너	KSM6060, 2중	L	0.018	2,700.00	48.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	48.6	
목재면 바탕만들기	벽	M2	1	195.00	195.0	1,690.00	1,690.0	0.00	0.0	1,885.00	1,885.0	호표 751
오일스테인칠	목재면 2회 노무비	M2	1	212.00	212.0	10,648.00	10,648.0	0.00	0.0	10,860.00	10,860.0	호표 1206
[합 계]					1,741.0		12,338.0		0.0		14,079.0	
방부제칠(크레오소트) 목재 거친면 2회 M2 (호표 808)												
크레오소트		L	0.16	240.00	38.4	0.00	0.0	0.00	0.0	240.00	38.4	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
도장공	일반공사 직종	인	0.03	0.00	0.0	253,409.00	7,602.2	0.00	0.0	253,409.00	7,602.2	
[합 계]					38.0		7,602.0		0.0		7,640.0	
방부제칠(크레오소트) 목재 고은면 1회 M2 (호표 809)												
크레오소트		L	0.076	240.00	18.2	0.00	0.0	0.00	0.0	240.00	18.2	
도장공	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	
[합 계]					18.0		3,040.0		0.0		3,058.0	
방부제칠(크레오소트) 목재 고은면 2회 M2 (호표 810)												
크레오소트		L	0.13	240.00	31.2	0.00	0.0	0.00	0.0	240.00	31.2	
도장공	일반공사 직종	인	0.025	0.00	0.0	253,409.00	6,335.2	0.00	0.0	253,409.00	6,335.2	
[합 계]					31.0		6,335.0		0.0		6,366.0	
본타일 내부 벽 M2 (호표 811)												
본타일페인트	아크릴계, 프라이머	L	0.17	2,274.00	386.5	0.00	0.0	0.00	0.0	2,274.00	386.5	
본타일페인트	아크릴계, 중도용	L	1.61	2,774.00	4,466.1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,774.00	4,466.1	
본타일페인트	아크릴계, 상도용	L	0.3	9,388.00	2,816.4	0.00	0.0	0.00	0.0	9,388.00	2,816.4	
아크릴계시너		L	0.167	3,294.00	550.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,294.00	550.0	
도장공	일반공사 직종	인	0.056	0.00	0.0	253,409.00	14,190.9	0.00	0.0	253,409.00	14,190.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.011	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	
공구손료 및 경장비 잡재료비	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	321.17	321.1	321.10	321.1	
[합 계]					8,219.0		16,058.0		321.0		24,598.0	
본타일 내부 천장 M2 (호표 812)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
본타일페인트	아크릴계, 프라이머	L	0.204	2,274.00	463.8	0.00	0.0	0.00	0.0	2,274.00	463.8	
본타일페인트	아크릴계, 중도용	L	1.932	2,774.00	5,359.3	0.00	0.0	0.00	0.0	2,774.00	5,359.3	
본타일페인트	아크릴계, 상도용	L	0.36	9,388.00	3,379.6	0.00	0.0	0.00	0.0	9,388.00	3,379.6	
아크릴계시너		L	0.2004	3,294.00	660.1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,294.00	660.1	
도장공	일반공사 직종	인	0.0672	0.00	0.0	253,409.00	17,029.0	0.00	0.0	253,409.00	17,029.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0132	0.00	0.0	169,804.00	2,241.4	0.00	0.0	169,804.00	2,241.4	
공구손료 및 경장비 잡재료비	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	385.40	385.4	385.40	385.4	
[합 계]					9,862.0		19,270.0		385.0		29,517.0	
본타일 내부 벽,상도 1회 M2 (호표 813)												
본타일페인트	아크릴계, 상도용	L	0.15	9,388.00	1,408.2	0.00	0.0	0.00	0.0	9,388.00	1,408.2	
아크릴계시너		L	0.167	3,294.00	550.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,294.00	550.0	
도장공	일반공사 직종	인	0.014	0.00	0.0	253,409.00	3,547.7	0.00	0.0	253,409.00	3,547.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.00275	0.00	0.0	169,804.00	466.9	0.00	0.0	169,804.00	466.9	
공구손료 및 경장비 잡재료비	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	80.29	80.2	80.20	80.2	
[합 계]					1,958.0		4,014.0		80.0		6,052.0	
에폭시코팅 2회 M2 (호표 814)												
에폭시 퍼티		KG	0.2	5,500.00	1,100.0	0.00	0.0	0.00	0.0	5,500.00	1,100.0	
에폭시 프라이머		KG	0.25	6,500.00	1,625.0	0.00	0.0	0.00	0.0	6,500.00	1,625.0	
에폭시 레진		KG	0.5	9,000.00	4,500.0	0.00	0.0	0.00	0.0	9,000.00	4,500.0	
에폭시 신너		KG	0.05	3,600.00	180.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,600.00	180.0	
에폭시 코팅(롤러칠 노무비)	하도1회, 퍼티 및 연마, 에폭시 페인트 2회칠 기준	M2	1	224.00	224.0	11,241.00	11,241.0	0.00	0.0	11,465.00	11,465.0	호표 1207
[합 계]					7,629.0		11,241.0		0.0		18,870.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
비닐시트 깔기(중보행용) 2.0mm M2 (호표 819)												
비닐시트(중보행용)	2.0mm	M2	1.05	18,500.00	19,425.0	0.00	0.0	0.00	0.0	18,500.00	19,425.0	
PVC계 바닥재 설치 - 시트형	주재료 제외, 부분접착 방식	M2	1	323.00	323.0	4,812.00	4,812.0	0.00	0.0	5,135.00	5,135.0	호표 1211
[합 계]					19,748.0		4,812.0		0.0		24,560.0	
친환경 비닐시트 깔기(중보행용) 2.0mm M2 (호표 820)												
비닐시트(중보행용)	2.0mm	M2	1.05	18,500.00	19,425.0	0.00	0.0	0.00	0.0	18,500.00	19,425.0	
PVC계 바닥재 설치 - 시트/친환경	주재료 제외, 부분접합 방식	M2	1	323.00	323.0	4,812.00	4,812.0	0.00	0.0	5,135.00	5,135.0	호표 1212
[합 계]					19,748.0		4,812.0		0.0		24,560.0	
타일카펫 깔기 타일카펫, LOOP, 500*500*7.0mm M2 (호표 821)												
타일카펫	LOOP, 500*500*7.0mm	M2	1.05	31,300.00	32,865.0	0.00	0.0	0.00	0.0	31,300.00	32,865.0	
PVC계 바닥재 설치 - 타일형	주재료 제외	M2	1	928.00	928.0	16,857.00	16,857.0	0.00	0.0	17,785.00	17,785.0	호표 1209
[합 계]					33,793.0		16,857.0		0.0		50,650.0	
친환경 타일카펫 깔기 500*500*7.0mm M2 (호표 822)												
타일카펫	LOOP, 500*500*7.0mm	M2	1.05	31,300.00	32,865.0	0.00	0.0	0.00	0.0	31,300.00	32,865.0	
PVC계 바닥재 설치 - 타일/친환경	주재료 제외	M2	1	942.00	942.0	16,857.00	16,857.0	0.00	0.0	17,799.00	17,799.0	호표 1210
[합 계]					33,807.0		16,857.0		0.0		50,664.0	
비닐타일 깔기 고무타일, 3.0*500*500mm, 단색라운드 M2 (호표 823)												
고무타일	3.0*500*500mm, 단색라운드	M2	1.05	47,500.00	49,875.0	0.00	0.0	0.00	0.0	47,500.00	49,875.0	
PVC계 바닥재 설치 - 타일형	주재료 제외	M2	1	928.00	928.0	16,857.00	16,857.0	0.00	0.0	17,785.00	17,785.0	호표 1209
[합 계]					50,803.0		16,857.0		0.0		67,660.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
비닐타일 깔기 고무타일, 3.0*500*500mm, 단색칩표면 M2 (호표 824)												
고무타일	3.0*500*500mm, 단색칩표면	M2	1.05	46,200.00	48,510.0	0.00	0.0	0.00	0.0	46,200.00	48,510.0	
PVC계 바닥재 설치 - 타일형	주재료 제외	M2	1	928.00	928.0	16,857.00	16,857.0	0.00	0.0	17,785.00	17,785.0	호표 1209
[합 계]					49,438.0		16,857.0		0.0		66,295.0	
비닐타일 깔기 고무타일, 3.0*480*1500mm, 중보행계단용 M2 (호표 825)												
고무타일	3.0*480*1500mm, 중보행계단용	개	1.527	47,700.00	72,837.9	0.00	0.0	0.00	0.0	47,700.00	72,837.9	
PVC계 바닥재 설치 - 타일형	주재료 제외	M2	1	928.00	928.0	16,857.00	16,857.0	0.00	0.0	17,785.00	17,785.0	호표 1209
[합 계]					73,765.0		16,857.0		0.0		90,622.0	
비닐타일 깔기 고무타일, 5.0*480*1500mm, 중보행계단용 M2 (호표 826)												
고무타일	5.0*480*1500mm, 중보행계단용	개	1.527	50,800.00	77,571.6	0.00	0.0	0.00	0.0	50,800.00	77,571.6	
PVC계 바닥재 설치 - 타일형	주재료 제외	M2	1	928.00	928.0	16,857.00	16,857.0	0.00	0.0	17,785.00	17,785.0	호표 1209
[합 계]					78,499.0		16,857.0		0.0		95,356.0	
이중바닥 설치 독립지지 다리방식 M2 (호표 827)												
내장공	일반공사 직종	인	0.074	0.00	0.0	252,249.00	18,666.4	0.00	0.0	252,249.00	18,666.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.037	0.00	0.0	169,804.00	6,282.7	0.00	0.0	169,804.00	6,282.7	
공구손료	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,247.45	1,247.4	1,247.40	1,247.4	
[합 계]					0.0		24,949.0		1,247.0		26,196.0	
이중바닥 설치 장선방식 M2 (호표 828)												
내장공	일반공사 직종	인	0.091	0.00	0.0	252,249.00	22,954.6	0.00	0.0	252,249.00	22,954.6	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.045	0.00	0.0	169,804.00	7,641.1	0.00	0.0	169,804.00	7,641.1	
공구손료	인력품의 5%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,529.78	1,529.7	1,529.70	1,529.7	
[합 계]					0.0		30,595.0		1,529.0		32,124.0	
프로파일 21*30*2400mm,마감,확장용 M (호표 829)												
프로파일	21*30*2400 마감,확장용	M	1.04	4,000.00	4,160.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,000.00	4,160.0	
잡재료	주재료비의 5%	식	1	208.00	208.0	0.00	0.0	0.00	0.0	208.00	208.0	
조이너 설치		M	1	0.00	0.0	5,044.00	5,044.0	201.00	201.0	5,245.00	5,245.0	호표 1213
[합 계]					4,368.0		5,044.0		201.0		9,613.0	
걸레받이 설치 - 합성수지류 굵도리, 항균 100*3.2t M (호표 830)												
굵도리	항균 100*3.2t	M	1.04	1,320.00	1,372.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,320.00	1,372.8	
고무접착제	건설용고무풀	kg	0.029	11,000.00	319.0	0.00	0.0	0.00	0.0	11,000.00	319.0	
걸레받이 설치	합성수지류, H=75~120mm 기준	M	1	0.00	0.0	3,371.00	3,371.0	67.00	67.0	3,438.00	3,438.0	호표 1214
[합 계]					1,691.0		3,371.0		67.0		5,129.0	
기성재 걸레받이 설치 H:100 M (호표 831)												
기성재걸레받이		M	1.04	3,500.00	3,640.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,500.00	3,640.0	
고무접착제	건설용고무풀	kg	0.029	11,000.00	319.0	0.00	0.0	0.00	0.0	11,000.00	319.0	
걸레받이 설치	합성수지류, H=75~120mm 기준	M	1	0.00	0.0	3,371.00	3,371.0	67.00	67.0	3,438.00	3,438.0	호표 1214
[합 계]					3,959.0		3,371.0		67.0		7,397.0	
걸레받이 설치 - 중밀도섬유판 T=9, H=100 M (호표 832)												
중밀도섬유판	9.0*1220*2440mm	M2	0.104	4,736.00	492.5	0.00	0.0	0.00	0.0	4,736.00	492.5	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
도배바름(석고보드면) 벽, 소양한지,오염방지코팅 M2 (호표 837)												
도배바름(석고보드면)	재료비, 소양한지,오염방지코팅	M2	1	4,527.00	4,527.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,527.00	4,527.0	호표 1221
도배바름	합판·석고보드면, 벽	M2	1	0.00	0.0	7,380.00	7,380.0	0.00	0.0	7,380.00	7,380.0	호표 1216
[합 계]					4,527.0		7,380.0		0.0		11,907.0	
도배바름(모르타르면) 벽, 소양한지,오염방지코팅 M2 (호표 838)												
도배바름(모르타르면)	재료비, 소양한지,오염방지코팅	M2	1	4,629.00	4,629.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,629.00	4,629.0	호표 1222
도배바름	콘크리트·모르타르면, 벽	M2	1	0.00	0.0	6,542.00	6,542.0	0.00	0.0	6,542.00	6,542.0	호표 1218
[합 계]					4,629.0		6,542.0		0.0		11,171.0	
도배바름(합판·석고보드면) 천장, 종이벽지, 그라비아, A급 M2 (호표 839)												
도배바름(합판·석고보드면)	재료비, 종이벽지, 그라비아, A급	M2	1	1,952.00	1,952.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,952.00	1,952.0	호표 1215
도배바름	합판·석고보드면, 천장	M2	1	0.00	0.0	9,448.00	9,448.0	0.00	0.0	9,448.00	9,448.0	호표 1223
[합 계]					1,952.0		9,448.0		0.0		11,400.0	
도배바름(콘크리트·모르타르면) 천장, 종이벽지, 그라비아, A급 M2 (호표 840)												
도배바름(콘크리트·모르타르면)	재료비, 종이벽지, 그라비아, A급	M2	1	2,053.00	2,053.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,053.00	2,053.0	호표 1217
도배바름	콘크리트·모르타르면, 천장	M2	1	0.00	0.0	8,387.00	8,387.0	0.00	0.0	8,387.00	8,387.0	호표 1224
[합 계]					2,053.0		8,387.0		0.0		10,440.0	
도배바름(합판·석고보드면) 천장, 비닐벽지, 실크형, A급 M2 (호표 841)												
도배바름(합판·석고보드면)	재료비, 비닐벽지, 실크형, A급	M2	1	3,259.00	3,259.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,259.00	3,259.0	호표 1219
도배바름	합판·석고보드면, 천장	M2	1	0.00	0.0	9,448.00	9,448.0	0.00	0.0	9,448.00	9,448.0	호표 1223
[합 계]					3,259.0		9,448.0		0.0		12,707.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
도배바름(콘크리트·모르타르면) 천장, 비닐벽지, 실크형, A급 M2 (호표 842)												
도배바름(콘크리트·모르타르면)	재료비, 비닐벽지, 실크형, A급	M2	1	3,360.00	3,360.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,360.00	3,360.0	호표 1220
도배바름	콘크리트·모르타르면, 천장	M2	1	0.00	0.0	8,387.00	8,387.0	0.00	0.0	8,387.00	8,387.0	호표 1224
[합 계]					3,360.0		8,387.0		0.0		11,747.0	
도배바름(석고보드면) 천장, 소양한지,오염방지코팅 M2 (호표 843)												
도배바름(석고보드면)	재료비, 소양한지,오염방지코팅	M2	1	4,527.00	4,527.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,527.00	4,527.0	호표 1221
도배바름	합판·석고보드면, 천장	M2	1	0.00	0.0	9,448.00	9,448.0	0.00	0.0	9,448.00	9,448.0	호표 1223
[합 계]					4,527.0		9,448.0		0.0		13,975.0	
도배바름(모르타르면) 천장, 소양한지,오염방지코팅 M2 (호표 844)												
도배바름(모르타르면)	재료비, 소양한지,오염방지코팅	M2	1	4,629.00	4,629.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,629.00	4,629.0	호표 1222
도배바름	콘크리트·모르타르면, 천장	M2	1	0.00	0.0	8,387.00	8,387.0	0.00	0.0	8,387.00	8,387.0	호표 1224
[합 계]					4,629.0		8,387.0		0.0		13,016.0	
도배바름(석고보드면) 천장, 비닐타일 M2 (호표 845)												
도배바름(석고보드면)	재료비, 비닐타일	M2	1	3,661.00	3,661.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,661.00	3,661.0	호표 1225
도배바름	합판·석고보드면, 천장	M2	1	0.00	0.0	9,448.00	9,448.0	0.00	0.0	9,448.00	9,448.0	호표 1223
[합 계]					3,661.0		9,448.0		0.0		13,109.0	
도배바름(콘크리트·모르타르면) 천장, 비닐벽지, 타일형 M2 (호표 846)												
도배바름(콘크리트·모르타르면)	재료비, 비닐벽지, 타일형	M2	1	3,762.00	3,762.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,762.00	3,762.0	호표 1226
도배바름	콘크리트·모르타르면, 천장	M2	1	0.00	0.0	8,387.00	8,387.0	0.00	0.0	8,387.00	8,387.0	호표 1224

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					3,762.0		8,387.0		0.0		12,149.0	
천장텍스불임 300*600*6.0t M2 (호표 847)												
불연천장재	6*300*600mm	M2	1.05	4,920.00	5,166.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,920.00	5,166.0	
잡재료 및 소모재료	주재료비의 3%	식	1	154.98	154.9	0.00	0.0	0.00	0.0	154.90	154.9	
천정텍스 설치		M2	1	0.00	0.0	14,834.00	14,834.0	445.00	445.0	15,279.00	15,279.0	호표 1227
[합 계]					5,320.0		14,834.0		445.0		20,599.0	
천장텍스불임 300*600*9.5t M2 (호표 848)												
불연천장재	9.5*300*600mm	M2	1.05	5,233.00	5,494.6	0.00	0.0	0.00	0.0	5,233.00	5,494.6	
잡재료 및 소모재료	주재료비의 3%	식	1	164.83	164.8	0.00	0.0	0.00	0.0	164.80	164.8	
천정텍스 설치		M2	1	0.00	0.0	14,834.00	14,834.0	445.00	445.0	15,279.00	15,279.0	호표 1227
[합 계]					5,659.0		14,834.0		445.0		20,938.0	
흡음텍스불임 300*600*12.0t,M-BAR M2 (호표 849)												
불연천장재	흡음텍스, M-Bar용, 12*300*600mm	M2	1.05	8,240.00	8,652.0	0.00	0.0	0.00	0.0	8,240.00	8,652.0	
잡재료 및 소모재료	주재료비의 3%	식	1	259.56	259.5	0.00	0.0	0.00	0.0	259.50	259.5	
천정텍스 설치		M2	1	0.00	0.0	14,834.00	14,834.0	445.00	445.0	15,279.00	15,279.0	호표 1227
[합 계]					8,911.0		14,834.0		445.0		24,190.0	
석고판 설치(나사고정),벽 일반석고 9.5mm M2 (호표 850)												
석고보드	평보드, 9.5*900*1800mm(m²)	M2	1.05	2,902.00	3,047.1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,902.00	3,047.1	
일반못	50mm	kg	0.035	1,495.00	52.3	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	52.3	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용	벽, 1겹 불임	M2	1	0.00	0.0	11,210.00	11,210.0	112.00	112.0	11,322.00	11,322.0	호표 1228

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					3,099.0		11,210.0		112.0		14,421.0	
석고판 설치(나사고정),벽 일반석고 9.5mm*2겹 M2 (호표 851)												
석고보드	평보드, 9.5*900*1800mm(m²)	M2	2.1	2,902.00	6,094.2	0.00	0.0	0.00	0.0	2,902.00	6,094.2	
일반못	50mm	kg	0.07	1,495.00	104.6	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	104.6	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용	벽, 2겹 붙임	M2	1	0.00	0.0	14,834.00	14,834.0	148.00	148.0	14,982.00	14,982.0	호표 1229
[합 계]					6,198.0		14,834.0		148.0		21,180.0	
석고판 설치(나사고정),천장 일반석고 9.5mm M2 (호표 852)												
석고보드	평보드, 9.5*900*1800mm(m²)	M2	1.05	2,902.00	3,047.1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,902.00	3,047.1	
일반못	50mm	kg	0.035	1,495.00	52.3	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	52.3	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용	천장, 1겹 붙임	M2	1	0.00	0.0	14,834.00	14,834.0	148.00	148.0	14,982.00	14,982.0	호표 1230
[합 계]					3,099.0		14,834.0		148.0		18,081.0	
석고판 설치(나사고정),천장 일반석고 9.5mm*2겹 M2 (호표 853)												
석고보드	평보드, 9.5*900*1800mm(m²)	M2	2.1	2,902.00	6,094.2	0.00	0.0	0.00	0.0	2,902.00	6,094.2	
일반못	50mm	kg	0.07	1,495.00	104.6	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	104.6	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용	천장, 2겹 붙임	M2	1	0.00	0.0	19,302.00	19,302.0	193.00	193.0	19,495.00	19,495.0	호표 1231
[합 계]					6,198.0		19,302.0		193.0		25,693.0	
석고판 설치(나사고정),벽 황토석고 9.5mm M2 (호표 854)												
석고보드	황토보드 9.5*900*2400mm	M2	1.05	12,550.00	13,177.5	0.00	0.0	0.00	0.0	12,550.00	13,177.5	
일반못	50mm	kg	0.035	1,495.00	52.3	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	52.3	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용	벽, 1겹 붙임	M2	1	0.00	0.0	11,210.00	11,210.0	112.00	112.0	11,322.00	11,322.0	호표 1228

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					13,229.0		11,210.0		112.0		24,551.0	
석고판 설치(나사고정),천장 황토석고 9.5mm M2 (호표 855)												
석고보드	황토보드 9.5*900*2400mm	M2	1.05	12,550.00	13,177.5	0.00	0.0	0.00	0.0	12,550.00	13,177.5	
일반못	50mm	kg	0.035	1,495.00	52.3	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	52.3	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용	천장, 1겹 붙임	M2	1	0.00	0.0	14,834.00	14,834.0	148.00	148.0	14,982.00	14,982.0	호표 1230
[합 계]					13,229.0		14,834.0		148.0		28,211.0	
석고판 본드붙임(벽) 일반석고 9.5mm M2 (호표 856)												
석고보드	평보드, 9.5*900*1800mm(m²)	M2	1.08	2,902.00	3,134.1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,902.00	3,134.1	
석고판 설치(접착제 붙임)	벽	M2	1	1,166.00	1,166.0	9,692.00	9,692.0	96.00	96.0	10,954.00	10,954.0	호표 1232
[합 계]					4,300.0		9,692.0		96.0		14,088.0	
DRY WALL(C-65) 일반석고 9.5mm*2겹,양면,그라스울50mm M2 (호표 857)												
메탈스터드	C-65*45*0.8t	M2	1	18,278.00	18,278.0	20,870.00	20,870.0	626.00	626.0	39,774.00	39,774.0	호표 861
석고판 설치(나사고정),벽	일반석고 9.5mm*2겹	M2	2	6,198.00	12,396.0	14,834.00	29,668.0	148.00	296.0	21,180.00	42,360.0	호표 851
유리면 격자넣기 - 벽	유리면보드, 밀도48kg/m³, 50mm	M2	1	8,580.00	8,580.0	8,513.00	8,513.0	0.00	0.0	17,093.00	17,093.0	호표 1233
[합 계]					39,254.0		59,051.0		922.0		99,227.0	
DRY WALL(C-100) 일반석고 9.5mm*2겹,양면 M2 (호표 858)												
METAL C-RUNNER	C-102*40*0.8t	M	1.1	2,548.00	2,802.8	0.00	0.0	0.00	0.0	2,548.00	2,802.8	
METAL C-STUD	㉔ 0.8T, 100*45	M	2.7	1,950.00	5,265.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,950.00	5,265.0	
STUD - SPACER	SP-100	EA	5.5	250.00	1,375.0	0.00	0.0	0.00	0.0	250.00	1,375.0	
CORNER BEAD	40*40*0.5t	M	0.7	1,760.00	1,232.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,760.00	1,232.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
메탈스터드 C-65*45*0.8t M2 (호표 861)												
METAL C-RUNNER	C-67*40*0.8t	M	1.1	2,041.00	2,245.1	0.00	0.0	0.00	0.0	2,041.00	2,245.1	
METAL C-STUD	0.8T, 150*45	M	2.7	4,980.00	13,446.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,980.00	13,446.0	
STUD - SPACER	SP-65,75	EA	5.5	200.00	1,100.0	0.00	0.0	0.00	0.0	200.00	1,100.0	
CORNER BEAD	40*40*0.5t	M	0.7	1,760.00	1,232.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,760.00	1,232.0	
힐티양카	NK-27	개	3	85.00	255.0	0.00	0.0	0.00	0.0	85.00	255.0	
경량형강철골조 조립설치	비내력식	TON	0.007	0.00	0.0	2,981,435.00	20,870.0	89,443.00	626.1	3,070,878.00	21,496.1	호표 339
[합 계]					18,278.0		20,870.0		626.0		39,774.0	
샌드위치(단열)패널 설치 벽,100mm,E.P.S M2 (호표 862)												
샌드위치패널	벽재, 100mm, 난연	M2	1.05	34,000.00	35,700.0	0.00	0.0	0.00	0.0	34,000.00	35,700.0	
잡재료 및 소모재료	주재료비의 5%	식	1	1,785.00	1,785.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,785.00	1,785.0	
샌드위치(단열)패널 설치 - 칸막이벽	두께 50~100mm 기준	M2	1	0.00	0.0	33,715.00	33,715.0	674.00	674.0	34,389.00	34,389.0	호표 1236
[합 계]					37,485.0		33,715.0		674.0		71,874.0	
샌드위치(단열)패널 설치 지붕,100mm,E.P.S M2 (호표 863)												
샌드위치패널	지붕재, 100mm, 난연	M2	1.05	36,500.00	38,325.0	0.00	0.0	0.00	0.0	36,500.00	38,325.0	
잡재료 및 소모재료	주재료비의 5%	식	1	1,916.25	1,916.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,916.20	1,916.2	
샌드위치(단열)패널 설치 - 지붕	두께 50~100mm 기준	M2	1	989.00	989.0	17,500.00	17,500.0	5,504.00	5,504.0	23,993.00	23,993.0	호표 1237
[합 계]					41,230.0		17,500.0		5,504.0		64,234.0	
방습필름 설치 - 바닥 폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm, 2겹 M2 (호표 864)												
폴리에틸렌필름	두께, 0.03mm	M2	2.3	184.00	423.2	0.00	0.0	0.00	0.0	184.00	423.2	
방습필름 설치	바닥	M2	1	0.00	0.0	1,431.00	1,431.0	0.00	0.0	1,431.00	1,431.0	호표 1238

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					423.0		1,431.0		0.0		1,854.0	
방습필름 설치 - 바닥 폴리에틸렌필름, 두께, 0.05mm, 2겹 M2 (호표 865)												
폴리에틸렌필름	두께, 0.05mm	M2	2.3	308.00	708.4	0.00	0.0	0.00	0.0	308.00	708.4	
방습필름 설치	바닥	M2	1	0.00	0.0	1,431.00	1,431.0	0.00	0.0	1,431.00	1,431.0	호표 1238
[합 계]					708.0		1,431.0		0.0		2,139.0	
방습필름 설치 - 벽 폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm, 2겹 M2 (호표 866)												
폴리에틸렌필름	두께, 0.03mm	M2	2.3	184.00	423.2	0.00	0.0	0.00	0.0	184.00	423.2	
방습필름 설치	벽	M2	1	0.00	0.0	1,935.00	1,935.0	0.00	0.0	1,935.00	1,935.0	호표 1239
[합 계]					423.0		1,935.0		0.0		2,358.0	
방습필름 설치 - 벽 폴리에틸렌필름, 두께, 0.05mm, 2겹 M2 (호표 867)												
폴리에틸렌필름	두께, 0.05mm	M2	2.3	308.00	708.4	0.00	0.0	0.00	0.0	308.00	708.4	
방습필름 설치	벽	M2	1	0.00	0.0	1,935.00	1,935.0	0.00	0.0	1,935.00	1,935.0	호표 1239
[합 계]					708.0		1,935.0		0.0		2,643.0	
단열재 공간넣기 50mm 이하 M2 (호표 868)												
내장공	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	252,249.00	5,044.9	0.00	0.0	252,249.00	5,044.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	
[합 계]					0.0		6,742.0		0.0		6,742.0	
단열재 공간넣기 100mm 이하 M2 (호표 869)												
내장공	일반공사 직종	인	0.022	0.00	0.0	252,249.00	5,549.4	0.00	0.0	252,249.00	5,549.4	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.011	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	
[합 계]					0.0		7,417.0		0.0		7,417.0	
단열재 공간넣기 200mm 이하 M2 (호표 870)												
내장공	일반공사 직종	인	0.024	0.00	0.0	252,249.00	6,053.9	0.00	0.0	252,249.00	6,053.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	
[합 계]					0.0		8,091.0		0.0		8,091.0	
단열재 공간넣기 300mm 이하 M2 (호표 871)												
내장공	일반공사 직종	인	0.025	0.00	0.0	252,249.00	6,306.2	0.00	0.0	252,249.00	6,306.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.013	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	
[합 계]					0.0		8,513.0		0.0		8,513.0	
단열재 접착제 붙이기 50mm 이하, 벽 M2 (호표 872)												
내장공	일반공사 직종	인	0.043	0.00	0.0	252,249.00	10,846.7	0.00	0.0	252,249.00	10,846.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.021	0.00	0.0	169,804.00	3,565.8	0.00	0.0	169,804.00	3,565.8	
[합 계]					0.0		14,412.0		0.0		14,412.0	
단열재 접착제 붙이기 100mm 이하, 벽 M2 (호표 873)												
내장공	일반공사 직종	인	0.048	0.00	0.0	252,249.00	12,107.9	0.00	0.0	252,249.00	12,107.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.024	0.00	0.0	169,804.00	4,075.2	0.00	0.0	169,804.00	4,075.2	
[합 계]					0.0		16,183.0		0.0		16,183.0	
단열재 접착제 붙이기 200mm 이하, 벽 M2 (호표 874)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
내장공	일반공사 직종	인	0.05	0.00	0.0	252,249.00	12,612.4	0.00	0.0	252,249.00	12,612.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.025	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	
[합 계]					0.0		16,857.0		0.0		16,857.0	
단열재 접착제 붙이기 300mm 이하, 벽 M2 (호표 875)												
내장공	일반공사 직종	인	0.053	0.00	0.0	252,249.00	13,369.1	0.00	0.0	252,249.00	13,369.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.026	0.00	0.0	169,804.00	4,414.9	0.00	0.0	169,804.00	4,414.9	
[합 계]					0.0		17,784.0		0.0		17,784.0	
단열재 접착제 붙이기 50mm 이하, 천장 M2 (호표 876)												
내장공	일반공사 직종	인	0.05	0.00	0.0	252,249.00	12,612.4	0.00	0.0	252,249.00	12,612.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.025	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	
[합 계]					0.0		16,857.0		0.0		16,857.0	
단열재 접착제 붙이기 100mm 이하, 천장 M2 (호표 877)												
내장공	일반공사 직종	인	0.057	0.00	0.0	252,249.00	14,378.1	0.00	0.0	252,249.00	14,378.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.029	0.00	0.0	169,804.00	4,924.3	0.00	0.0	169,804.00	4,924.3	
[합 계]					0.0		19,302.0		0.0		19,302.0	
단열재 접착제 붙이기 200mm 이하, 천장 M2 (호표 878)												
내장공	일반공사 직종	인	0.063	0.00	0.0	252,249.00	15,891.6	0.00	0.0	252,249.00	15,891.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.031	0.00	0.0	169,804.00	5,263.9	0.00	0.0	169,804.00	5,263.9	
[합 계]					0.0		21,155.0		0.0		21,155.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
단열재 접착제 붙이기 300mm 이하, 천장 M2 (호표 879)												
내장공	일반공사 직중	인	0.067	0.00	0.0	252,249.00	16,900.6	0.00	0.0	252,249.00	16,900.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.033	0.00	0.0	169,804.00	5,603.5	0.00	0.0	169,804.00	5,603.5	
[합 계]					0.0		22,504.0		0.0		22,504.0	
발포폴리스티렌 격자넣기 50mm 이하, 벽 M2 (호표 880)												
내장공	일반공사 직중	인	0.021	0.00	0.0	252,249.00	5,297.2	0.00	0.0	252,249.00	5,297.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.011	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	
[합 계]					0.0		7,165.0		0.0		7,165.0	
발포폴리스티렌 격자넣기 100mm 이하, 벽 M2 (호표 881)												
내장공	일반공사 직중	인	0.023	0.00	0.0	252,249.00	5,801.7	0.00	0.0	252,249.00	5,801.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.011	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	
[합 계]					0.0		7,669.0		0.0		7,669.0	
발포폴리스티렌 격자넣기 200mm 이하, 벽 M2 (호표 882)												
내장공	일반공사 직중	인	0.024	0.00	0.0	252,249.00	6,053.9	0.00	0.0	252,249.00	6,053.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.012	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	
[합 계]					0.0		8,091.0		0.0		8,091.0	
발포폴리스티렌 격자넣기 300mm 이하, 벽 M2 (호표 883)												
내장공	일반공사 직중	인	0.026	0.00	0.0	252,249.00	6,558.4	0.00	0.0	252,249.00	6,558.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.013	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	
[합 계]					0.0		8,765.0		0.0		8,765.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
발포폴리스티렌 격자넝기 50mm 이하, 천장 M2 (호표 884)												
내장공	일반공사 직중	인	0.023	0.00	0.0	252,249.00	5,801.7	0.00	0.0	252,249.00	5,801.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.011	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	
[합 계]					0.0		7,669.0		0.0		7,669.0	
발포폴리스티렌 격자넝기 100mm 이하, 천장 M2 (호표 885)												
내장공	일반공사 직중	인	0.024	0.00	0.0	252,249.00	6,053.9	0.00	0.0	252,249.00	6,053.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.012	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	
[합 계]					0.0		8,091.0		0.0		8,091.0	
발포폴리스티렌 격자넝기 200mm 이하, 천장 M2 (호표 886)												
내장공	일반공사 직중	인	0.026	0.00	0.0	252,249.00	6,558.4	0.00	0.0	252,249.00	6,558.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.013	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	
[합 계]					0.0		8,765.0		0.0		8,765.0	
발포폴리스티렌 격자넝기 300mm 이하, 천장 M2 (호표 887)												
내장공	일반공사 직중	인	0.028	0.00	0.0	252,249.00	7,062.9	0.00	0.0	252,249.00	7,062.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.014	0.00	0.0	169,804.00	2,377.2	0.00	0.0	169,804.00	2,377.2	
[합 계]					0.0		9,440.0		0.0		9,440.0	
단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥) 50mm 이하 M2 (호표 888)												
내장공	일반공사 직중	인	0.027	0.00	0.0	252,249.00	6,810.7	0.00	0.0	252,249.00	6,810.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.013	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	180.36	180.3	180.30	180.3	
[합 계]					0.0		9,018.0		180.0		9,198.0	
단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥) 100mm 이하 M2 (호표 889)												
내장공	일반공사 직중	인	0.029	0.00	0.0	252,249.00	7,315.2	0.00	0.0	252,249.00	7,315.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.014	0.00	0.0	169,804.00	2,377.2	0.00	0.0	169,804.00	2,377.2	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	193.84	193.8	193.80	193.8	
[합 계]					0.0		9,692.0		193.0		9,885.0	
단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥) 200mm 이하 M2 (호표 890)												
내장공	일반공사 직중	인	0.031	0.00	0.0	252,249.00	7,819.7	0.00	0.0	252,249.00	7,819.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.015	0.00	0.0	169,804.00	2,547.0	0.00	0.0	169,804.00	2,547.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	207.33	207.3	207.30	207.3	
[합 계]					0.0		10,366.0		207.0		10,573.0	
단열재 콘크리트타설 부착(벽 및 바닥) 300mm 이하 M2 (호표 891)												
내장공	일반공사 직중	인	0.033	0.00	0.0	252,249.00	8,324.2	0.00	0.0	252,249.00	8,324.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.017	0.00	0.0	169,804.00	2,886.6	0.00	0.0	169,804.00	2,886.6	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	224.21	224.2	224.20	224.2	
[합 계]					0.0		11,210.0		224.0		11,434.0	
단열재 슬래브 위 깔기 50mm 이하 M2 (호표 892)												
내장공	일반공사 직중	인	0.0077	0.00	0.0	252,249.00	1,942.3	0.00	0.0	252,249.00	1,942.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.0038	0.00	0.0	169,804.00	645.2	0.00	0.0	169,804.00	645.2	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		2,587.0		0.0		2,587.0	
단열재 슬래브 위 깔기 100mm 이하 M2 (호표 893)												
내장공	일반공사 직중	인	0.0091	0.00	0.0	252,249.00	2,295.4	0.00	0.0	252,249.00	2,295.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.0045	0.00	0.0	169,804.00	764.1	0.00	0.0	169,804.00	764.1	
[합 계]					0.0		3,059.0		0.0		3,059.0	
단열재 슬래브 위 깔기 200mm 이하 M2 (호표 894)												
내장공	일반공사 직중	인	0.0105	0.00	0.0	252,249.00	2,648.6	0.00	0.0	252,249.00	2,648.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.0053	0.00	0.0	169,804.00	899.9	0.00	0.0	169,804.00	899.9	
[합 계]					0.0		3,548.0		0.0		3,548.0	
단열재 슬래브 위 깔기 300mm 이하 M2 (호표 895)												
내장공	일반공사 직중	인	0.0118	0.00	0.0	252,249.00	2,976.5	0.00	0.0	252,249.00	2,976.5	
보통인부	일반공사 직중	인	0.0059	0.00	0.0	169,804.00	1,001.8	0.00	0.0	169,804.00	1,001.8	
[합 계]					0.0		3,978.0		0.0		3,978.0	
단열재 타정 부착 50mm 이하, 벽 M2 (호표 896)												
내장공	일반공사 직중	인	0.04	0.00	0.0	252,249.00	10,089.9	0.00	0.0	252,249.00	10,089.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.02	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	269.71	269.7	269.70	269.7	
[합 계]					0.0		13,485.0		269.0		13,754.0	
단열재 타정 부착 100mm 이하, 벽 M2 (호표 897)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
내장공	일반공사 직종	인	0.044	0.00	0.0	252,249.00	11,098.9	0.00	0.0	252,249.00	11,098.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.022	0.00	0.0	169,804.00	3,735.6	0.00	0.0	169,804.00	3,735.6	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	296.69	296.6	296.60	296.6	
[합 계]					0.0		14,834.0		296.0		15,130.0	
단열재 타정 부착 200mm 이하, 벽 M2 (호표 898)												
내장공	일반공사 직종	인	0.048	0.00	0.0	252,249.00	12,107.9	0.00	0.0	252,249.00	12,107.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.024	0.00	0.0	169,804.00	4,075.2	0.00	0.0	169,804.00	4,075.2	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	323.66	323.6	323.60	323.6	
[합 계]					0.0		16,183.0		323.0		16,506.0	
단열재 타정 부착 300mm 이하, 벽 M2 (호표 899)												
내장공	일반공사 직종	인	0.05	0.00	0.0	252,249.00	12,612.4	0.00	0.0	252,249.00	12,612.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.025	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	337.15	337.1	337.10	337.1	
[합 계]					0.0		16,857.0		337.0		17,194.0	
단열재 타정 부착 50mm 이하, 천장 M2 (호표 900)												
내장공	일반공사 직종	인	0.048	0.00	0.0	252,249.00	12,107.9	0.00	0.0	252,249.00	12,107.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.024	0.00	0.0	169,804.00	4,075.2	0.00	0.0	169,804.00	4,075.2	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	323.66	323.6	323.60	323.6	
[합 계]					0.0		16,183.0		323.0		16,506.0	
단열재 타정 부착 100mm 이하, 천장 M2 (호표 901)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
내장공	일반공사 직중	인	0.053	0.00	0.0	252,249.00	13,369.1	0.00	0.0	252,249.00	13,369.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.026	0.00	0.0	169,804.00	4,414.9	0.00	0.0	169,804.00	4,414.9	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	355.68	355.6	355.60	355.6	
[합 계]					0.0		17,784.0		355.0		18,139.0	
단열재 타정 부착 200mm 이하, 천장 M2 (호표 902)												
내장공	일반공사 직중	인	0.057	0.00	0.0	252,249.00	14,378.1	0.00	0.0	252,249.00	14,378.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.029	0.00	0.0	169,804.00	4,924.3	0.00	0.0	169,804.00	4,924.3	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	386.04	386.0	386.00	386.0	
[합 계]					0.0		19,302.0		386.0		19,688.0	
단열재 타정 부착 300mm 이하, 천장 M2 (호표 903)												
내장공	일반공사 직중	인	0.061	0.00	0.0	252,249.00	15,387.1	0.00	0.0	252,249.00	15,387.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.03	0.00	0.0	169,804.00	5,094.1	0.00	0.0	169,804.00	5,094.1	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	409.62	409.6	409.60	409.6	
[합 계]					0.0		20,481.0		409.0		20,890.0	
단열재 격자넣기 50mm 이하, 벽 M2 (호표 904)												
내장공	일반공사 직중	인	0.025	0.00	0.0	252,249.00	6,306.2	0.00	0.0	252,249.00	6,306.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.013	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	
[합 계]					0.0		8,513.0		0.0		8,513.0	
단열재 격자넣기 100mm 이하, 벽 M2 (호표 905)												
내장공	일반공사 직중	인	0.027	0.00	0.0	252,249.00	6,810.7	0.00	0.0	252,249.00	6,810.7	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.013	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	
[합 계]					0.0		9,018.0		0.0		9,018.0	
단열재 격자넝기 200mm 이하, 벽 M2 (호표 906)												
내장공	일반공사 직종	인	0.029	0.00	0.0	252,249.00	7,315.2	0.00	0.0	252,249.00	7,315.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.014	0.00	0.0	169,804.00	2,377.2	0.00	0.0	169,804.00	2,377.2	
[합 계]					0.0		9,692.0		0.0		9,692.0	
단열재 격자넝기 300mm 이하, 벽 M2 (호표 907)												
내장공	일반공사 직종	인	0.031	0.00	0.0	252,249.00	7,819.7	0.00	0.0	252,249.00	7,819.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.015	0.00	0.0	169,804.00	2,547.0	0.00	0.0	169,804.00	2,547.0	
[합 계]					0.0		10,366.0		0.0		10,366.0	
단열재 격자넝기 50mm 이하, 천장 M2 (호표 908)												
내장공	일반공사 직종	인	0.027	0.00	0.0	252,249.00	6,810.7	0.00	0.0	252,249.00	6,810.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.013	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	
[합 계]					0.0		9,018.0		0.0		9,018.0	
단열재 격자넝기 100mm 이하, 천장 M2 (호표 909)												
내장공	일반공사 직종	인	0.029	0.00	0.0	252,249.00	7,315.2	0.00	0.0	252,249.00	7,315.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.014	0.00	0.0	169,804.00	2,377.2	0.00	0.0	169,804.00	2,377.2	
[합 계]					0.0		9,692.0		0.0		9,692.0	
단열재 격자넝기 200mm 이하, 천장 M2 (호표 910)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
단열재 편사용 붙이기 300mm 이하 M2 (호표 915)												
내장공	일반공사 직중	인	0.053	0.00	0.0	252,249.00	13,369.1	0.00	0.0	252,249.00	13,369.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.026	0.00	0.0	169,804.00	4,414.9	0.00	0.0	169,804.00	4,414.9	
[합 계]					0.0		17,784.0		0.0		17,784.0	
열반사단열재 벽,6mm M2 (호표 916)												
열반사단열재	6.0mm,단면	M2	1.1	2,400.00	2,640.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,400.00	2,640.0	
열반사단열재	AL 접착테잎 W:50	M	1.1	70.00	77.0	0.00	0.0	0.00	0.0	70.00	77.0	
피스	알미늄 PIN	개	6.3	95.00	598.5	0.00	0.0	0.00	0.0	95.00	598.5	
단열재 편사용 붙이기	50mm 이하	M2	1	0.00	0.0	14,834.00	14,834.0	0.00	0.0	14,834.00	14,834.0	호표 912
[합 계]					3,315.0		14,834.0		0.0		18,149.0	
유리면흡음재 설치 벽,G/W64K,50t,G/C M2 (호표 917)												
유리면유공흡음재	50t, G/C+유공G/W64K	M2	1.05	25,800.00	27,090.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,800.00	27,090.0	
내열성플라스틱	조이너,PVC 50t	M	3.05	1,900.00	5,795.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,900.00	5,795.0	
초산비닐계접착제	스치로폴, 암면	kg	0.28	832.00	232.9	0.00	0.0	0.00	0.0	832.00	232.9	
흡음판 설치	벽	M2	1	0.00	0.0	16,857.00	16,857.0	168.00	168.0	17,025.00	17,025.0	호표 1240
[합 계]					33,117.0		16,857.0		168.0		50,142.0	
유리면유공흡음재 설치 천장, 50t, G/C+유공G/W64K M2 (호표 918)												
유리면유공흡음재	50t, G/C+유공G/W64K	M2	1.05	25,800.00	27,090.0	0.00	0.0	0.00	0.0	25,800.00	27,090.0	
내열성플라스틱	조이너,PVC 50t	M	3.05	1,900.00	5,795.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,900.00	5,795.0	
초산비닐계접착제	스치로폴, 암면	kg	0.28	832.00	232.9	0.00	0.0	0.00	0.0	832.00	232.9	
흡음판 설치	천장 - 24-1/4삭제	M2	1	0.00	0.0	21,599.00	21,599.0	166.00	166.0	21,765.00	21,765.0	호표 1241

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
벽돌벽 구조물 헐기(소형장비) 공압식 M3 (호표 923)												
착암공	일반공사 직중	인	0.285	0.00	0.0	220,081.00	62,723.0	0.00	0.0	220,081.00	62,723.0	
보통인부	일반공사 직중	인	0.185	0.00	0.0	169,804.00	31,413.7	0.00	0.0	169,804.00	31,413.7	
소형브레이커(공압식)	1.3m³/min	HR	0.5	0.00	0.0	0.00	0.0	479.00	239.5	479.00	239.5	호표 1242
공기압축기(이동식)	3.5m³/min	HR	0.25	9,479.00	2,369.7	57,077.00	14,269.2	2,363.00	590.7	68,919.00	17,229.6	호표 1243
잡재료	인력품의 1%	식	1	941.36	941.3	0.00	0.0	0.00	0.0	941.30	941.3	
[합 계]					3,311.0		108,405.0		830.0		112,546.0	
블럭벽 구조물 헐기(소형장비) 공압식 M3 (호표 924)												
착암공	일반공사 직중	인	0.285	0.00	0.0	220,081.00	62,723.0	0.00	0.0	220,081.00	62,723.0	
보통인부	일반공사 직중	인	0.185	0.00	0.0	169,804.00	31,413.7	0.00	0.0	169,804.00	31,413.7	
소형브레이커(공압식)	1.3m³/min	HR	0.5	0.00	0.0	0.00	0.0	479.00	239.5	479.00	239.5	호표 1242
공기압축기(이동식)	3.5m³/min	HR	0.25	9,479.00	2,369.7	57,077.00	14,269.2	2,363.00	590.7	68,919.00	17,229.6	호표 1243
잡재료	인력품의 1%	식	1	941.36	941.3	0.00	0.0	0.00	0.0	941.30	941.3	
[합 계]					3,311.0		108,405.0		830.0		112,546.0	
벽돌벽 구조물 헐기(소형장비) 전기식 M3 (호표 925)												
착암공	일반공사 직중	인	0.39	0.00	0.0	220,081.00	85,831.5	0.00	0.0	220,081.00	85,831.5	
보통인부	일반공사 직중	인	0.165	0.00	0.0	169,804.00	28,017.6	0.00	0.0	169,804.00	28,017.6	
소형브레이커(전기식)	1.5kw	HR	1.885	0.00	0.0	0.00	0.0	333.00	627.7	333.00	627.7	호표 1244
잡재료	인력품의 1%	식	1	1,138.49	1,138.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,138.40	1,138.4	
[합 계]					1,138.0		113,849.0		627.0		115,614.0	
블럭벽 구조물 헐기(소형장비) 전기식 M3 (호표 926)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
착암공	일반공사 직중	인	0.39	0.00	0.0	220,081.00	85,831.5	0.00	0.0	220,081.00	85,831.5	
보통인부	일반공사 직중	인	0.165	0.00	0.0	169,804.00	28,017.6	0.00	0.0	169,804.00	28,017.6	
소형브레이커(전기식)	1.5kw	HR	1.885	0.00	0.0	0.00	0.0	333.00	627.7	333.00	627.7	호표 1244
잡재료	인력품의 1%	식	1	1,138.49	1,138.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,138.40	1,138.4	
[합 계]					1,138.0		113,849.0		627.0		115,614.0	
콘크리트구조물 혈기(소형장비) 공압식, 무근 M3 (호표 927)												
착암공	일반공사 직중	인	0.57	0.00	0.0	220,081.00	125,446.1	0.00	0.0	220,081.00	125,446.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.37	0.00	0.0	169,804.00	62,827.4	0.00	0.0	169,804.00	62,827.4	
소형브레이커(공압식)	1.3m³/min	HR	1	0.00	0.0	0.00	0.0	479.00	479.0	479.00	479.0	호표 1242
공기압축기(이동식)	3.5m³/min	HR	0.5	9,479.00	4,739.5	57,077.00	28,538.5	2,363.00	1,181.5	68,919.00	34,459.5	호표 1243
잡재료	인력품의 1%	식	1	1,882.73	1,882.7	0.00	0.0	0.00	0.0	1,882.70	1,882.7	
[합 계]					6,622.0		216,812.0		1,660.0		225,094.0	
콘크리트구조물 혈기(소형장비) 공압식, 철근 M3 (호표 928)												
착암공	일반공사 직중	인	0.62	0.00	0.0	220,081.00	136,450.2	0.00	0.0	220,081.00	136,450.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.45	0.00	0.0	169,804.00	76,411.8	0.00	0.0	169,804.00	76,411.8	
소형브레이커(공압식)	1.3m³/min	HR	3.2	0.00	0.0	0.00	0.0	479.00	1,532.8	479.00	1,532.8	호표 1242
공기압축기(이동식)	3.5m³/min	HR	1.6	9,479.00	15,166.4	57,077.00	91,323.2	2,363.00	3,780.8	68,919.00	110,270.4	호표 1243
잡재료	인력품의 1%	식	1	2,128.62	2,128.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,128.60	2,128.6	
[합 계]					17,295.0		304,185.0		5,313.0		326,793.0	
콘크리트구조물 혈기(소형장비) 전기식, 무근 M3 (호표 929)												
착암공	일반공사 직중	인	0.78	0.00	0.0	220,081.00	171,663.1	0.00	0.0	220,081.00	171,663.1	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.33	0.00	0.0	169,804.00	56,035.3	0.00	0.0	169,804.00	56,035.3	
소형브레이커(전기식)	1.5kw	HR	3.77	0.00	0.0	0.00	0.0	333.00	1,255.4	333.00	1,255.4	호표 1244
잡재료	인력품의 1%	식	1	2,276.98	2,276.9	0.00	0.0	0.00	0.0	2,276.90	2,276.9	
[합 계]					2,276.0		227,698.0		1,255.0		231,229.0	
콘크리트구조물 헐기(소형장비) 전기식, 철근 M3 (호표 930)												
착암공	일반공사 직종	인	0.92	0.00	0.0	220,081.00	202,474.5	0.00	0.0	220,081.00	202,474.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.39	0.00	0.0	169,804.00	66,223.5	0.00	0.0	169,804.00	66,223.5	
소형브레이커(전기식)	1.5kw	HR	4.4	0.00	0.0	0.00	0.0	333.00	1,465.2	333.00	1,465.2	호표 1244
잡재료	인력품의 1%	식	1	2,686.98	2,686.9	0.00	0.0	0.00	0.0	2,686.90	2,686.9	
[합 계]					2,686.0		268,698.0		1,465.0		272,849.0	
벽돌벽 구조물 헐기(대형장비) M3 (호표 931)												
특별인부	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	221,506.00	4,430.1	0.00	0.0	221,506.00	4,430.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	
공구손료	인력품의 6%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	367.68	367.6	367.60	367.6	
굴삭기(무한궤도)	1.0㎡	HR	0.1	31,355.00	3,135.5	57,077.00	5,707.7	28,955.00	2,895.5	117,387.00	11,738.7	호표 1035
압쇄기(필버라이저)	1.0㎡용	HR	0.1	0.00	0.0	0.00	0.0	18,342.00	1,834.2	18,342.00	1,834.2	호표 1245
[합 계]					3,135.0		11,835.0		5,097.0		20,067.0	
콘크리트구조물 헐기(대형장비) 무근콘크리트 철거 M3 (호표 932)												
특별인부	일반공사 직종	인	0.04	0.00	0.0	221,506.00	8,860.2	0.00	0.0	221,506.00	8,860.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	
공구손료	인력품의 6%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	735.37	735.3	735.30	735.3	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
굴삭기(무한궤도)	1.0㎡	HR	0.2	31,355.00	6,271.0	57,077.00	11,415.4	28,955.00	5,791.0	117,387.00	23,477.4	호표 1035
압쇄기(필버라이저)	1.0㎡용	HR	0.2	0.00	0.0	0.00	0.0	18,342.00	3,668.4	18,342.00	3,668.4	호표 1245
[합 계]					6,271.0		23,671.0		10,194.0		40,136.0	
콘크리트구조물 철기(대형장비) 철근콘크리트 철거 M3 (호표 933)												
용접공	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	278,326.00	5,566.5	0.00	0.0	278,326.00	5,566.5	
특별인부	일반공사 직종	인	0.05	0.00	0.0	221,506.00	11,075.3	0.00	0.0	221,506.00	11,075.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.03	0.00	0.0	169,804.00	5,094.1	0.00	0.0	169,804.00	5,094.1	
공구손료	인력품의 6%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,304.15	1,304.1	1,304.10	1,304.1	
굴삭기(무한궤도)	1.0㎡	HR	0.29	31,355.00	9,092.9	57,077.00	16,552.3	28,955.00	8,396.9	117,387.00	34,042.1	호표 1035
대형 브레이커	1.0㎡용	HR	0.29	0.00	0.0	0.00	0.0	18,422.00	5,342.3	18,422.00	5,342.3	호표 1246
압쇄기(필버라이저)	1.0㎡용	HR	0.29	0.00	0.0	0.00	0.0	18,342.00	5,319.1	18,342.00	5,319.1	호표 1245
산소가스	기체	L	135	2.00	270.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2.00	270.0	대기압상태기준
아세틸렌가스		kg	0.05	15,133.00	756.6	0.00	0.0	0.00	0.0	15,133.00	756.6	
[합 계]					10,119.0		38,288.0		20,362.0		68,769.0	
아스콘포장 철거 백호0.4m3 + 대형브레이커 M3 (호표 934)												
굴삭기(무한궤도)	0.4㎡	HR	0.1449	15,918.00	2,306.5	57,077.00	8,270.4	17,227.00	2,496.1	90,222.00	13,073.0	호표 1247
대형 브레이커	0.4㎡용	HR	0.1449	0.00	0.0	0.00	0.0	5,363.00	777.0	5,363.00	777.0	호표 1248
[합 계]					2,306.0		8,270.0		3,273.0		13,849.0	
철골재 철거(인력) 아세틸렌사용 TON (호표 935)												
철골재 철거(인력)	해체	TON	1	0.00	0.0	782,121.00	782,121.0	0.00	0.0	782,121.00	782,121.0	호표 1249
철골재 철거(인력)	뒷정리	TON	1	0.00	0.0	33,960.00	33,960.0	0.00	0.0	33,960.00	33,960.0	호표 1250

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
비닐시트 철거 바닥 M2 (호표 944)												
내장공	일반공사 직중	인	0.006	0.00	0.0	252,249.00	1,513.4	0.00	0.0	252,249.00	1,513.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.004	0.00	0.0	169,804.00	679.2	0.00	0.0	169,804.00	679.2	
[합 계]					0.0		2,192.0		0.0		2,192.0	
비닐계타일 철거 바닥 M2 (호표 945)												
내장공	일반공사 직중	인	0.006	0.00	0.0	252,249.00	1,513.4	0.00	0.0	252,249.00	1,513.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.004	0.00	0.0	169,804.00	679.2	0.00	0.0	169,804.00	679.2	
[합 계]					0.0		2,192.0		0.0		2,192.0	
비닐시트 철거 후 재설치 바닥 M2 (호표 946)												
내장공	일반공사 직중	인	0.0328	0.00	0.0	252,249.00	8,273.7	0.00	0.0	252,249.00	8,273.7	
[합 계]					0.0		8,273.0		0.0		8,273.0	
비닐계타일 철거 후 재설치 바닥 M2 (호표 947)												
내장공	일반공사 직중	인	0.0328	0.00	0.0	252,249.00	8,273.7	0.00	0.0	252,249.00	8,273.7	
[합 계]					0.0		8,273.0		0.0		8,273.0	
방바닥 철거 T=150mm M2 (호표 948)												
보통인부	일반공사 직중	인	0.15	0.00	0.0	169,804.00	25,470.6	0.00	0.0	169,804.00	25,470.6	
잡재료	인력품의 5%	식	1	1,273.53	1,273.5	0.00	0.0	0.00	0.0	1,273.50	1,273.5	
[합 계]					1,273.0		25,470.0		0.0		26,743.0	
마루틀및마루널 철거 M2 (호표 949)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
건축목공	일반공사 직종	인	0.041	0.00	0.0	277,894.00	11,393.6	0.00	0.0	277,894.00	11,393.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.016	0.00	0.0	169,804.00	2,716.8	0.00	0.0	169,804.00	2,716.8	
[합 계]					0.0		14,110.0		0.0		14,110.0	
마루널 철거 M2 (호표 950)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.016	0.00	0.0	277,894.00	4,446.3	0.00	0.0	277,894.00	4,446.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.008	0.00	0.0	169,804.00	1,358.4	0.00	0.0	169,804.00	1,358.4	
[합 계]					0.0		5,804.0		0.0		5,804.0	
합판 철거(벽) 일부재사용 M2 (호표 951)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	277,894.00	2,778.9	0.00	0.0	277,894.00	2,778.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	
[합 계]					0.0		6,174.0		0.0		6,174.0	
석고판 해체 벽 M2 (호표 952)												
내장공	일반공사 직종	인	0.014	0.00	0.0	252,249.00	3,531.4	0.00	0.0	252,249.00	3,531.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	104.58	104.5	104.50	104.5	
[합 계]					0.0		5,229.0		104.0		5,333.0	
석고판 해체 천장 M2 (호표 953)												
내장공	일반공사 직종	인	0.016	0.00	0.0	252,249.00	4,035.9	0.00	0.0	252,249.00	4,035.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	121.47	121.4	121.40	121.4	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		6,073.0		121.0		6,194.0	
목재칸막이 철거 일부재사용 M2 (호표 954)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.06	0.00	0.0	277,894.00	16,673.6	0.00	0.0	277,894.00	16,673.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.03	0.00	0.0	169,804.00	5,094.1	0.00	0.0	169,804.00	5,094.1	
[합 계]					0.0		21,767.0		0.0		21,767.0	
목재칸막이 철거 M2 (호표 955)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.036	0.00	0.0	277,894.00	10,004.1	0.00	0.0	277,894.00	10,004.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.03	0.00	0.0	169,804.00	5,094.1	0.00	0.0	169,804.00	5,094.1	
[합 계]					0.0		15,098.0		0.0		15,098.0	
벽지 철거 벽 M2 (호표 956)												
도배공	일반공사 직종	인	0.008	0.00	0.0	222,618.00	1,780.9	0.00	0.0	222,618.00	1,780.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.005	0.00	0.0	169,804.00	849.0	0.00	0.0	169,804.00	849.0	
[합 계]					0.0		2,629.0		0.0		2,629.0	
천장지 철거 천장 M2 (호표 957)												
도배공	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	222,618.00	2,226.1	0.00	0.0	222,618.00	2,226.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.007	0.00	0.0	169,804.00	1,188.6	0.00	0.0	169,804.00	1,188.6	
[합 계]					0.0		3,414.0		0.0		3,414.0	
벽지철거 후 재설치 M2 (호표 958)												
내장공	일반공사 직종	인	0.0435	0.00	0.0	252,249.00	10,972.8	0.00	0.0	252,249.00	10,972.8	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		10,972.0		0.0		10,972.0	
천정지철거 후 재설치 M2 (호표 959)												
내장공	일반공사 직종	인	0.0571	0.00	0.0	252,249.00	14,403.4	0.00	0.0	252,249.00	14,403.4	
[합 계]					0.0		14,403.0		0.0		14,403.0	
보도블럭 철거 M2 (호표 960)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.035	0.00	0.0	169,804.00	5,943.1	0.00	0.0	169,804.00	5,943.1	
[합 계]					0.0		5,943.0		0.0		5,943.0	
재도장 시 바탕처리(con'c-mortar면) M2 (호표 961)												
도장공	일반공사 직종	인	0.0086	0.00	0.0	253,409.00	2,179.3	0.00	0.0	253,409.00	2,179.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0043	0.00	0.0	169,804.00	730.1	0.00	0.0	169,804.00	730.1	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 3%	식	1	87.28	87.2	0.00	0.0	0.00	0.0	87.20	87.2	
[합 계]					87.0		2,909.0		0.0		2,996.0	
재도장 시 바탕처리(철재면) A급(20m2/일) M2 (호표 962)												
도장공	일반공사 직종	인	0.1	0.00	0.0	253,409.00	25,340.9	0.00	0.0	253,409.00	25,340.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.05	0.00	0.0	169,804.00	8,490.2	0.00	0.0	169,804.00	8,490.2	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 3%	식	1	1,014.93	1,014.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,014.90	1,014.9	
[합 계]					1,014.0		33,831.0		0.0		34,845.0	
재도장 시 바탕처리(철재면) B급(60m2/일) M2 (호표 963)												
도장공	일반공사 직종	인	0.0333	0.00	0.0	253,409.00	8,438.5	0.00	0.0	253,409.00	8,438.5	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0166	0.00	0.0	169,804.00	2,818.7	0.00	0.0	169,804.00	2,818.7	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 3%	식	1	337.71	337.7	0.00	0.0	0.00	0.0	337.70	337.7	
[합 계]					337.0		11,257.0		0.0		11,594.0	
재도장 시 바탕처리(목재면) A급(110m2/일) M2 (호표 964)												
도장공	일반공사 직종	인	0.0182	0.00	0.0	253,409.00	4,612.0	0.00	0.0	253,409.00	4,612.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0091	0.00	0.0	169,804.00	1,545.2	0.00	0.0	169,804.00	1,545.2	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 3%	식	1	184.71	184.7	0.00	0.0	0.00	0.0	184.70	184.7	
[합 계]					184.0		6,157.0		0.0		6,341.0	
재도장 시 바탕처리(목재면) B급(270m2/일) M2 (호표 965)												
도장공	일반공사 직종	인	0.0074	0.00	0.0	253,409.00	1,875.2	0.00	0.0	253,409.00	1,875.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0037	0.00	0.0	169,804.00	628.2	0.00	0.0	169,804.00	628.2	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 3%	식	1	75.10	75.1	0.00	0.0	0.00	0.0	75.10	75.1	
[합 계]					75.0		2,503.0		0.0		2,578.0	
경량칸막이 철거 M2 (호표 966)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.09	0.00	0.0	169,804.00	15,282.3	0.00	0.0	169,804.00	15,282.3	
잡재료	인력품의 5%	식	1	764.11	764.1	0.00	0.0	0.00	0.0	764.10	764.1	
[합 계]					764.0		15,282.0		0.0		16,046.0	
경량칸막이 이설 M2 (호표 967)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.1	0.00	0.0	277,894.00	27,789.4	0.00	0.0	277,894.00	27,789.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.03	0.00	0.0	169,804.00	5,094.1	0.00	0.0	169,804.00	5,094.1	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
잡재료	인력품의 5%	식	1	1,644.17	1,644.1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,644.10	1,644.1	
[합 계]					1,644.0		32,883.0		0.0		34,527.0	
띠장밋보드 철거 M2 (호표 968)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.06	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	0.00	0.0	169,804.00	10,188.2	
잡재료	인력품의 5%	식	1	509.41	509.4	0.00	0.0	0.00	0.0	509.40	509.4	
[합 계]					509.0		10,188.0		0.0		10,697.0	
테라조칸막이 철거 M2 (호표 969)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.1	0.00	0.0	169,804.00	16,980.4	0.00	0.0	169,804.00	16,980.4	
잡재료	인력품의 5%	식	1	849.02	849.0	0.00	0.0	0.00	0.0	849.00	849.0	
[합 계]					849.0		16,980.0		0.0		17,829.0	
외벽패널 철거 금속외장재(하지철물포함) M2 (호표 970)												
용접공	일반공사 직종	인	0.052	0.00	0.0	278,326.00	14,472.9	0.00	0.0	278,326.00	14,472.9	
철공	일반공사 직종	인	0.044	0.00	0.0	237,754.00	10,461.1	0.00	0.0	237,754.00	10,461.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.009	0.00	0.0	169,804.00	1,528.2	0.00	0.0	169,804.00	1,528.2	
공구손료	인력품의 3%	식	1	793.86	793.8	0.00	0.0	0.00	0.0	793.80	793.8	
[합 계]					793.0		26,462.0		0.0		27,255.0	
외벽패널 철거 금속외장재(하지철물별도) M2 (호표 971)												
철공	일반공사 직종	인	0.015	0.00	0.0	237,754.00	3,566.3	0.00	0.0	237,754.00	3,566.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.009	0.00	0.0	169,804.00	1,528.2	0.00	0.0	169,804.00	1,528.2	
공구손료	인력품의 3%	식	1	152.83	152.8	0.00	0.0	0.00	0.0	152.80	152.8	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					152.0		5,094.0		0.0		5,246.0	
외단열철거 100mm이하 M2 (호표 972)												
내장공	일반공사 직중	인	0.025	0.00	0.0	252,249.00	6,306.2	0.00	0.0	252,249.00	6,306.2	
미장공	일반공사 직중	인	0.016	0.00	0.0	272,354.00	4,357.6	0.00	0.0	272,354.00	4,357.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.013	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	
공구손료	인력품의 3%	식	1	386.13	386.1	0.00	0.0	0.00	0.0	386.10	386.1	
[합 계]					386.0		12,871.0		0.0		13,257.0	
반자를 철거 해체재 일부 재사용 M2 (호표 973)												
건축목공	일반공사 직중	인	0.05	0.00	0.0	277,894.00	13,894.7	0.00	0.0	277,894.00	13,894.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.025	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	
[합 계]					0.0		18,139.0		0.0		18,139.0	
반자를 철거 M2 (호표 974)												
건축목공	일반공사 직중	인	0.03	0.00	0.0	277,894.00	8,336.8	0.00	0.0	277,894.00	8,336.8	
보통인부	일반공사 직중	인	0.025	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	
[합 계]					0.0		12,581.0		0.0		12,581.0	
지붕 덧씌우기 1일 시공량 85m2 M2 (호표 975)												
지붕잇기공	일반공사 직중	인	0.0471	0.00	0.0	224,113.00	10,555.7	0.00	0.0	224,113.00	10,555.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.0235	0.00	0.0	169,804.00	3,990.3	0.00	0.0	169,804.00	3,990.3	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	290.92	290.9	290.90	290.9	
[합 계]					0.0		14,546.0		290.0		14,836.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
텍스, 합판 철거(천장) 해체재 일부 재사용 M2 (호표 976)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.015	0.00	0.0	277,894.00	4,168.4	0.00	0.0	277,894.00	4,168.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.03	0.00	0.0	169,804.00	5,094.1	0.00	0.0	169,804.00	5,094.1	
[합 계]					0.0		9,262.0		0.0		9,262.0	
텍스, 합판 철거(천장) M2 (호표 977)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.009	0.00	0.0	277,894.00	2,501.0	0.00	0.0	277,894.00	2,501.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.03	0.00	0.0	169,804.00	5,094.1	0.00	0.0	169,804.00	5,094.1	
[합 계]					0.0		7,595.0		0.0		7,595.0	
흡음텍스 철거 M2 (호표 978)												
내장공	일반공사 직종	인	0.016	0.00	0.0	252,249.00	4,035.9	0.00	0.0	252,249.00	4,035.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.011	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	
[합 계]					0.0		5,903.0		0.0		5,903.0	
경량천장철골틀 해체 M2 (호표 979)												
내장공	일반공사 직종	인	0.018	0.00	0.0	252,249.00	4,540.4	0.00	0.0	252,249.00	4,540.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	131.56	131.5	131.50	131.5	
[합 계]					0.0		6,578.0		131.0		6,709.0	
경량벽체철골틀 해체 M2 (호표 980)												
내장공	일반공사 직종	인	0.016	0.00	0.0	252,249.00	4,035.9	0.00	0.0	252,249.00	4,035.9	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.011	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	118.07	118.0	118.00	118.0	
[합 계]					0.0		5,903.0		118.0		6,021.0	
금속기와 해체 M2 (호표 981)												
지붕잇기공	일반공사 직종	인	0.018	0.00	0.0	224,113.00	4,034.0	0.00	0.0	224,113.00	4,034.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	182.14	182.1	182.10	182.1	
[합 계]					0.0		6,071.0		182.0		6,253.0	
기와 철거 해체재 일부 재사용 M2 (호표 982)												
지붕잇기공	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	224,113.00	2,241.1	0.00	0.0	224,113.00	2,241.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	
[합 계]					0.0		5,637.0		0.0		5,637.0	
기와 철거 M2 (호표 983)												
지붕잇기공	일반공사 직종	인	0.006	0.00	0.0	224,113.00	1,344.6	0.00	0.0	224,113.00	1,344.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	
[합 계]					0.0		4,740.0		0.0		4,740.0	
지붕틀 철거 해체재 일부 재사용 M2 (호표 984)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.04	0.00	0.0	277,894.00	11,115.7	0.00	0.0	277,894.00	11,115.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	
[합 계]					0.0		14,511.0		0.0		14,511.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
지붕틀 철거 M2 (호표 985)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.024	0.00	0.0	277,894.00	6,669.4	0.00	0.0	277,894.00	6,669.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	
[합 계]					0.0		10,065.0		0.0		10,065.0	
핸드레일 철거 M (호표 986)												
용접공	일반공사 직종	인	0.05	0.00	0.0	278,326.00	13,916.3	0.00	0.0	278,326.00	13,916.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	
잡재료	인력품의 5%	식	1	780.71	780.7	0.00	0.0	0.00	0.0	780.70	780.7	
[합 계]					780.0		15,614.0		0.0		16,394.0	
콘크리트 커팅 M (호표 987)												
커터(콘크리트 및 아스팔트용)	320~400mm	HR	0.033	9,864.00	325.5	35,608.00	1,175.0	1,981.00	65.3	47,453.00	1,565.8	호표 1140
토공용용날	도저용블레이드, 두께3.2mm	대	0.0031	187,600.00	581.5	0.00	0.0	0.00	0.0	187,600.00	581.5	
공통자재	보충수	L	30	0.00	0.0	0.00	0.0	10.00	300.0	10.00	300.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0084	0.00	0.0	169,804.00	1,426.3	0.00	0.0	169,804.00	1,426.3	
잡재료	인력품의 5%	식	1	71.31	71.3	0.00	0.0	0.00	0.0	71.30	71.3	
[합 계]					978.0		2,601.0		365.0		3,944.0	
벽돌벽 커팅 M (호표 988)												
커터(콘크리트 및 아스팔트용)	320~400mm	HR	0.033	9,864.00	325.5	35,608.00	1,175.0	1,981.00	65.3	47,453.00	1,565.8	호표 1140
토공용용날	도저용블레이드, 두께3.2mm	대	0.0031	187,600.00	581.5	0.00	0.0	0.00	0.0	187,600.00	581.5	
공통자재	보충수	L	30	0.00	0.0	0.00	0.0	10.00	300.0	10.00	300.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.0084	0.00	0.0	169,804.00	1,426.3	0.00	0.0	169,804.00	1,426.3	
잡재료	인력품의 5%	식	1	71.31	71.3	0.00	0.0	0.00	0.0	71.30	71.3	
[합 계]					978.0		2,601.0		365.0		3,944.0	
창,문 철거 M2 (호표 989)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.1	0.00	0.0	169,804.00	16,980.4	0.00	0.0	169,804.00	16,980.4	
[합 계]					0.0		16,980.0		0.0		16,980.0	
흙통 철거 M (호표 990)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.0325	0.00	0.0	169,804.00	5,518.6	0.00	0.0	169,804.00	5,518.6	
[합 계]					0.0		5,518.0		0.0		5,518.0	
펌푸카운반비 콘크리트펌프카 L=10KM 회 (호표 991)												
콘크리트 펌프차	21m(65~75㎡/hr)	HR	0.5	26,155.00	13,077.5	57,077.00	28,538.5	49,064.00	24,532.0	132,296.00	66,148.0	호표 1254
[합 계]					13,077.0		28,538.0		24,532.0		66,147.0	
중기운반비 트럭트랙터및트레일러 20 L=10KM 회 (호표 992)												
트럭 트랙터 및 평판트레일러	20ton	HR	0.5	30,228.00	15,114.0	57,077.00	28,538.5	16,873.00	8,436.5	104,178.00	52,089.0	호표 1252
[합 계]					15,114.0		28,538.0		8,436.0		52,088.0	
석면건축자재(내벽재,칸막이재)철거 M2 (호표 993)												
석면해체공	일반공사 직종	인	0.12	0.00	0.0	203,923.00	24,470.7	0.00	0.0	203,923.00	24,470.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.017	0.00	0.0	169,804.00	2,886.6	0.00	0.0	169,804.00	2,886.6	
포장비닐	0.15mm*2겹	M2	4.2	622.00	2,612.4	0.00	0.0	0.00	0.0	622.00	2,612.4	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
전동공구 기계손료	DD-720B계양	HR	0.1081	0.00	0.0	0.00	0.0	93.00	10.0	93.00	10.0	
마스크 필터 특급	3M-2097	조	0.1	3,800.00	380.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,800.00	380.0	
방진작업복	3M-MG2000	벌	0.1	4,400.00	440.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,400.00	440.0	
방진장갑	나일론	조	0.1	1,030.00	103.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,030.00	103.0	
스티커	발암물질표시	장	0.4	150.00	60.0	0.00	0.0	0.00	0.0	150.00	60.0	
마스크손료(보호구)	3M-7502	개	0.0015	0.00	0.0	0.00	0.0	30,000.00	45.0	30,000.00	45.0	
안전장화손료	요딩 DF11	컬레	0.0015	0.00	0.0	0.00	0.0	20,000.00	30.0	20,000.00	30.0	
고글(보안경)손료	3M-5058	개	0.0015	0.00	0.0	0.00	0.0	3,500.00	5.2	3,500.00	5.2	
[합 계]					3,595.0		27,357.0		90.0		31,042.0	
석면건축자재(천정재)철거 M2 (호표 994)												
석면해체공	일반공사 직중	인	0.12	0.00	0.0	203,923.00	24,470.7	0.00	0.0	203,923.00	24,470.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.017	0.00	0.0	169,804.00	2,886.6	0.00	0.0	169,804.00	2,886.6	
포장비닐	0.1mm*2겹	M2	2.1	311.00	653.1	0.00	0.0	0.00	0.0	311.00	653.1	
포장비닐	0.15mm*2겹	M2	2.1	622.00	1,306.2	0.00	0.0	0.00	0.0	622.00	1,306.2	
잡재료(테이프 등)	주재료비의 3%	식	1	58.77	58.7	0.00	0.0	0.00	0.0	58.70	58.7	
음압기 기계손료	50M3/MIN	hr	0.4819	0.00	0.0	0.00	0.0	200.00	96.3	200.00	96.3	
음압기용 비닐관		M	0.2209	1,000.00	220.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,000.00	220.9	
프리필터		개	0.0201	12,000.00	241.2	0.00	0.0	0.00	0.0	12,000.00	241.2	
미디움필터손료		hr	0.4819	0.00	0.0	0.00	0.0	79.00	38.0	79.00	38.0	
헤파필터손료		hr	0.4819	0.00	0.0	0.00	0.0	135.00	65.0	135.00	65.0	
전동공구기계손료	ED04A계양	hr	0.1205	0.00	0.0	0.00	0.0	93.00	11.2	93.00	11.2	
마스크 필터 특급	3M-2097	조	0.6859	3,800.00	2,606.4	0.00	0.0	0.00	0.0	3,800.00	2,606.4	
방진작업복	3M-MG2000	벌	0.6859	4,400.00	3,017.9	0.00	0.0	0.00	0.0	4,400.00	3,017.9	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
방진장갑	나일론	조	0.6859	1,030.00	706.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,030.00	706.4	
방진덧신		조	0.6859	1,000.00	685.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,000.00	685.9	
전면형 방진 마스크 손료	3M6800	hr	0.147	0.00	0.0	0.00	0.0	284.00	41.7	284.00	41.7	
안전화 손료	트렉스타 TS 103	hr	0.147	0.00	0.0	0.00	0.0	141.00	20.7	141.00	20.7	
지절폐기물봉투	0.15*560*880	장	0.2008	340.00	68.2	0.00	0.0	0.00	0.0	340.00	68.2	
스티커	발암물질표시	장	0.763	150.00	114.4	0.00	0.0	0.00	0.0	150.00	114.4	
포장비닐	0.15mm*2겹	M2	0.696	622.00	432.9	0.00	0.0	0.00	0.0	622.00	432.9	
포장용 테이프		M	1.8345	29.00	53.2	0.00	0.0	0.00	0.0	29.00	53.2	
진공청소기손료	KC155NW	hr	0.0402	0.00	0.0	0.00	0.0	84.00	3.3	84.00	3.3	
청소기헤파필터손료		hr	0.0402	0.00	0.0	0.00	0.0	135.00	5.4	135.00	5.4	
[합 계]					10,165.0		27,357.0		281.0		37,803.0	
석면건축자재(슬레이트)철거 M2 (호표 995)												
석면해체공	일반공사 직중	인	0.045	0.00	0.0	203,923.00	9,176.5	0.00	0.0	203,923.00	9,176.5	
보통인부	일반공사 직중	인	0.011	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	
고소작업차	5ton	HR	0.08	8,066.00	645.2	49,479.00	3,958.3	35,883.00	2,870.6	93,428.00	7,474.1	호표 1255
약품살포	습윤제(CCW50)	L	0.066	2,500.00	165.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,500.00	165.0	
약품살포	비산방지제(CC100)	L	0.132	2,500.00	330.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,500.00	330.0	
동력분무기	4.85kw	HR	0.08	2,290.00	183.2	0.00	0.0	252.00	20.1	2,542.00	203.3	호표 1256
마스크 필터 특급	3M-2097	조	0.24	3,800.00	912.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,800.00	912.0	
방진작업복	3M-MG2000	벌	0.24	4,400.00	1,056.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,400.00	1,056.0	
방진장갑	나일론	조	0.24	1,030.00	247.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,030.00	247.2	
마스크손료(보호구)	3M-7502	개	0.0005	0.00	0.0	0.00	0.0	30,000.00	15.0	30,000.00	15.0	
안전장화손료	요딩 DF11	켤레	0.0005	0.00	0.0	0.00	0.0	20,000.00	10.0	20,000.00	10.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
고글(보안경)손료	3M-5058	개	0.0005	0.00	0.0	0.00	0.0	3,500.00	1.7	3,500.00	1.7	
스티커	발암물질표시	장	0.053	150.00	7.9	0.00	0.0	0.00	0.0	150.00	7.9	
포장비닐	0.15mm*2겹	M2	4.2	622.00	2,612.4	0.00	0.0	0.00	0.0	622.00	2,612.4	
밀봉용 테이프		M	0.38	56.00	21.2	0.00	0.0	0.00	0.0	56.00	21.2	
[합 계]					6,180.0		15,002.0		2,917.0		24,099.0	
철재조립식 가설건축물 설치 및 해체 사무실 M2 (호표 996)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.26	0.00	0.0	277,894.00	72,252.4	0.00	0.0	277,894.00	72,252.4	금액제외
보통인부	일반공사 직종	인	0.11	0.00	0.0	169,804.00	18,678.4	0.00	0.0	169,804.00	18,678.4	금액제외
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,818.61	1,818.6	1,818.60	1,818.6	금액제외
크레인(타이어)	10ton	HR	0.19	6,961.00	1,322.5	57,077.00	10,844.6	30,793.00	5,850.6	94,831.00	18,017.7	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	110,767.10	110,767.1	110,767.10	110,767.1	
[합 계]					0.0		0.0		110,767.0		110,767.0	
철재조립식 가설건축물 설치 및 해체 창고 M2 (호표 997)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.2	0.00	0.0	277,894.00	55,578.8	0.00	0.0	277,894.00	55,578.8	금액제외
보통인부	일반공사 직종	인	0.09	0.00	0.0	169,804.00	15,282.3	0.00	0.0	169,804.00	15,282.3	금액제외
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,417.22	1,417.2	1,417.20	1,417.2	금액제외
크레인(타이어)	10ton	HR	0.15	6,961.00	1,044.1	57,077.00	8,561.5	30,793.00	4,618.9	94,831.00	14,224.5	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	86,502.80	86,502.8	86,502.80	86,502.8	
[합 계]					0.0		0.0		86,502.0		86,502.0	
콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체 3.0*3.0m 개소 (호표 998)												
비계공	일반공사 직종	인	0.4	0.00	0.0	279,433.00	111,773.2	0.00	0.0	279,433.00	111,773.2	금액제외

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.18	0.00	0.0	221,506.00	39,871.0	0.00	0.0	221,506.00	39,871.0	금액제외
크레인(타이어)	10ton	HR	2	6,961.00	13,922.0	57,077.00	114,154.0	30,793.00	61,586.0	94,831.00	189,662.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	341,306.20	341,306.2	341,306.20	341,306.2	
[합 계]					0.0		0.0		341,306.0		341,306.0	
콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체 3.0*6.0m 개소 (호표 999)												
비계공	일반공사 직종	인	0.58	0.00	0.0	279,433.00	162,071.1	0.00	0.0	279,433.00	162,071.1	금액제외
특별인부	일반공사 직종	인	0.34	0.00	0.0	221,506.00	75,312.0	0.00	0.0	221,506.00	75,312.0	금액제외
크레인(타이어)	10ton	HR	2	6,961.00	13,922.0	57,077.00	114,154.0	30,793.00	61,586.0	94,831.00	189,662.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	427,045.10	427,045.1	427,045.10	427,045.1	
[합 계]					0.0		0.0		427,045.0		427,045.0	
콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체 3.0*9.0m 개소 (호표 1000)												
비계공	일반공사 직종	인	0.78	0.00	0.0	279,433.00	217,957.7	0.00	0.0	279,433.00	217,957.7	금액제외
특별인부	일반공사 직종	인	0.38	0.00	0.0	221,506.00	84,172.2	0.00	0.0	221,506.00	84,172.2	금액제외
크레인(타이어)	10ton	HR	2	6,961.00	13,922.0	57,077.00	114,154.0	30,793.00	61,586.0	94,831.00	189,662.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	491,791.90	491,791.9	491,791.90	491,791.9	
[합 계]					0.0		0.0		491,791.0		491,791.0	
강관 지주 설치 지주높이 3.5m 이하 M (호표 1001)												
비계공	일반공사 직종	인	0.03	0.00	0.0	279,433.00	8,382.9	0.00	0.0	279,433.00	8,382.9	금액제외
보통인부	일반공사 직종	인	0.011	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	금액제외
굴삭기(무한궤도)	0.2㎡	HR	0.035	7,973.00	279.0	57,077.00	1,997.6	13,399.00	468.9	78,449.00	2,745.5	금액제외
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	307.52	307.5	307.50	307.5	금액제외

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	13,303.70	13,303.7	13,303.70	13,303.7	
[합 계]					0.0		0.0		13,303.0		13,303.0	
강관 지주 해체 지주높이 3.5m 이하 M (호표 1002)												
비계공	일반공사 직중	인	0.012	0.00	0.0	279,433.00	3,353.1	0.00	0.0	279,433.00	3,353.1	금액제외
보통인부	일반공사 직중	인	0.004	0.00	0.0	169,804.00	679.2	0.00	0.0	169,804.00	679.2	금액제외
굴삭기(무한궤도)	0.2m'	HR	0.014	7,973.00	111.6	57,077.00	799.0	13,399.00	187.5	78,449.00	1,098.1	금액제외
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	120.96	120.9	120.90	120.9	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	5,251.30	5,251.3	5,251.30	5,251.3	
[합 계]					0.0		0.0		5,251.0		5,251.0	
가설울타리판 설치 설치높이 3m 이하 M (호표 1003)												
비계공	일반공사 직중	인	0.026	0.00	0.0	279,433.00	7,265.2	0.00	0.0	279,433.00	7,265.2	금액제외
보통인부	일반공사 직중	인	0.009	0.00	0.0	169,804.00	1,528.2	0.00	0.0	169,804.00	1,528.2	금액제외
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	263.80	263.8	263.80	263.8	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	9,057.20	9,057.2	9,057.20	9,057.2	
[합 계]					0.0		0.0		9,057.0		9,057.0	
가설울타리판 해체 설치높이 3m 이하 M (호표 1004)												
비계공	일반공사 직중	인	0.01	0.00	0.0	279,433.00	2,794.3	0.00	0.0	279,433.00	2,794.3	금액제외
보통인부	일반공사 직중	인	0.004	0.00	0.0	169,804.00	679.2	0.00	0.0	169,804.00	679.2	금액제외
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	104.20	104.2	104.20	104.2	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,577.70	3,577.7	3,577.70	3,577.7	
[합 계]					0.0		0.0		3,577.0		3,577.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
굴삭기(무한궤도) 0.2m' HR (호표 1005)												
굴삭기(무한궤도)	0.2m'	대	0.2085	0.00	0.0	0.00	0.0	64,267.00	13,399.6	64,267.00	13,399.6	천원
경유	저유황	L	5	1,318.00	6,590.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	6,590.0	
잡재료	주연료비의 21%	식	1	1,383.90	1,383.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,383.90	1,383.9	
건설기계운전사	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	
[합 계]					7,973.0		57,077.0		13,399.0		78,449.0	
H형강 지주 설치 지주높이 4m 이하 M (호표 1006)												
비계공	일반공사 직종	인	0.049	0.00	0.0	279,433.00	13,692.2	0.00	0.0	279,433.00	13,692.2	금액제외
보통인부	일반공사 직종	인	0.018	0.00	0.0	169,804.00	3,056.4	0.00	0.0	169,804.00	3,056.4	금액제외
굴삭기(무한궤도)	0.2m'	HR	0.063	7,973.00	502.2	57,077.00	3,595.8	13,399.00	844.1	78,449.00	4,942.1	금액제외
트럭탑재형 크레인	5ton	HR	0.073	8,066.00	588.8	49,479.00	3,611.9	10,327.00	753.8	67,872.00	4,954.5	금액제외
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	334.97	334.9	334.90	334.9	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	26,980.10	26,980.1	26,980.10	26,980.1	
[합 계]					0.0		0.0		26,980.0		26,980.0	
H형강 지주 해체 지주높이 4m 이하 M (호표 1007)												
비계공	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	279,433.00	5,588.6	0.00	0.0	279,433.00	5,588.6	금액제외
보통인부	일반공사 직종	인	0.007	0.00	0.0	169,804.00	1,188.6	0.00	0.0	169,804.00	1,188.6	금액제외
굴삭기(무한궤도)	0.2m'	HR	0.025	7,973.00	199.3	57,077.00	1,426.9	13,399.00	334.9	78,449.00	1,961.1	금액제외
트럭탑재형 크레인	5ton	HR	0.029	8,066.00	233.9	49,479.00	1,434.8	10,327.00	299.4	67,872.00	1,968.1	금액제외
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	135.54	135.5	135.50	135.5	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	10,841.90	10,841.9	10,841.90	10,841.9	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		0.0		10,841.0		10,841.0	
세로형 가설방음판 설치 설치높이 3m 이하 M (호표 1008)												
비계공	일반공사 직종	인	0.024	0.00	0.0	279,433.00	6,706.3	0.00	0.0	279,433.00	6,706.3	금액제외
보통인부	일반공사 직종	인	0.009	0.00	0.0	169,804.00	1,528.2	0.00	0.0	169,804.00	1,528.2	금액제외
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	247.03	247.0	247.00	247.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	8,481.50	8,481.5	8,481.50	8,481.5	
[합 계]					0.0		0.0		8,481.0		8,481.0	
세로형 가설방음판 해체 설치높이 3m 이하 M (호표 1009)												
비계공	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	279,433.00	2,794.3	0.00	0.0	279,433.00	2,794.3	금액제외
보통인부	일반공사 직종	인	0.003	0.00	0.0	169,804.00	509.4	0.00	0.0	169,804.00	509.4	금액제외
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	99.11	99.1	99.10	99.1	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,402.80	3,402.8	3,402.80	3,402.8	
[합 계]					0.0		0.0		3,402.0		3,402.0	
트럭탑재형 크레인 5ton HR (호표 1010)												
트럭탑재형 크레인	5ton	대	0.2598	0.00	0.0	0.00	0.0	39,750.00	10,327.0	39,750.00	10,327.0	천원
경유	저유황	L	5.1	1,318.00	6,721.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	6,721.8	
잡재료	주연료비의 20%	식	1	1,344.36	1,344.3	0.00	0.0	0.00	0.0	1,344.30	1,344.3	
화물차운전사	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	49,479.10	49,479.1	0.00	0.0	49,479.10	49,479.1	
[합 계]					8,066.0		49,479.0		10,327.0		67,872.0	
세로형 가설방음판 설치 설치높이 6m 이하 M (호표 1011)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
비계공	일반공사 직중	인	0.028	0.00	0.0	279,433.00	7,824.1	0.00	0.0	279,433.00	7,824.1	금액제외
보통인부	일반공사 직중	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	금액제외
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	285.66	285.6	285.60	285.6	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	9,807.70	9,807.7	9,807.70	9,807.7	
[합 계]					0.0		0.0		9,807.0		9,807.0	
세로형 가설방음판 해체 설치높이 6m 이하 M (호표 1012)												
비계공	일반공사 직중	인	0.011	0.00	0.0	279,433.00	3,073.7	0.00	0.0	279,433.00	3,073.7	금액제외
보통인부	일반공사 직중	인	0.004	0.00	0.0	169,804.00	679.2	0.00	0.0	169,804.00	679.2	금액제외
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	112.58	112.5	112.50	112.5	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,865.40	3,865.4	3,865.40	3,865.4	
[합 계]					0.0		0.0		3,865.0		3,865.0	
H형강 지주 설치 지주높이 7m 이하 M (호표 1013)												
비계공	일반공사 직중	인	0.099	0.00	0.0	279,433.00	27,663.8	0.00	0.0	279,433.00	27,663.8	금액제외
보통인부	일반공사 직중	인	0.035	0.00	0.0	169,804.00	5,943.1	0.00	0.0	169,804.00	5,943.1	금액제외
굴삭기(무한궤도)	0.2m'	HR	0.063	7,973.00	502.2	57,077.00	3,595.8	13,399.00	844.1	78,449.00	4,942.1	금액제외
트럭탑재형 크레인	5ton	HR	0.109	8,066.00	879.1	49,479.00	5,393.2	10,327.00	1,125.6	67,872.00	7,397.9	금액제외
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	672.13	672.1	672.10	672.1	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	46,619.00	46,619.0	46,619.00	46,619.0	
[합 계]					0.0		0.0		46,619.0		46,619.0	
H형강 지주 해체 지주높이 7m 이하 M (호표 1014)												
비계공	일반공사 직중	인	0.04	0.00	0.0	279,433.00	11,177.3	0.00	0.0	279,433.00	11,177.3	금액제외

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.014	0.00	0.0	169,804.00	2,377.2	0.00	0.0	169,804.00	2,377.2	금액제외
굴삭기(무한궤도)	0.2m³	HR	0.025	7,973.00	199.3	57,077.00	1,426.9	13,399.00	334.9	78,449.00	1,961.1	금액제외
트럭탑재형 크레인	5ton	HR	0.044	8,066.00	354.9	49,479.00	2,177.0	10,327.00	454.3	67,872.00	2,986.2	금액제외
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	271.09	271.0	271.00	271.0	금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	18,772.80	18,772.8	18,772.80	18,772.8	
[합 계]					0.0		0.0		18,772.0		18,772.0	
강관동바리 설치 및 해체 3.5m 이하 M2 (호표 1015)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.05	0.00	0.0	272,831.00	13,641.5	0.00	0.0	272,831.00	13,641.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	
[합 계]					0.0		15,339.0		0.0		15,339.0	
강관동바리 설치 및 해체 3.5m 초과 ~ 4.2m 이하 M2 (호표 1016)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.06	0.00	0.0	272,831.00	16,369.8	0.00	0.0	272,831.00	16,369.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	
[합 계]					0.0		18,067.0		0.0		18,067.0	
시스템 동바리 3개월,H=10m이하 10M3 (호표 1017)												
수직재	P17, D60.5*2.6T*1725, 8.0kg	개	6.7223	16,000.00	107,556.8	0.00	0.0	0.00	0.0	16,000.00	107,556.8	금액제외
수평재	H09, D42.7*2.3T*853, 2.8kg	개	16.9166	6,500.00	109,957.9	0.00	0.0	0.00	0.0	6,500.00	109,957.9	금액제외
대각재	B1709, D42.7*2.3T*1845, 4.7kg	개	6.3437	11,400.00	72,318.1	0.00	0.0	0.00	0.0	11,400.00	72,318.1	금액제외
명애제	3.0ML 125*75*3.0t 27.0kg	개	0.6583	26,000.00	17,115.8	0.00	0.0	0.00	0.0	26,000.00	17,115.8	금액제외
손료	주재료비의 6%	식	1	18,416.91	18,416.9	0.00	0.0	0.00	0.0	18,416.90	18,416.9	
상부자키	L=600mm	개	2.2407	13,000.00	29,129.1	0.00	0.0	0.00	0.0	13,000.00	29,129.1	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
하부자키	L=600mm	개	2.2407	11,000.00	24,647.7	0.00	0.0	0.00	0.0	11,000.00	24,647.7	
자키소켓	L=1200mm	개	2.2407	920.00	2,061.4	0.00	0.0	0.00	0.0	920.00	2,061.4	
손료	주재료비의 9%	식	1	5,025.43	5,025.4	0.00	0.0	0.00	0.0	5,025.40	5,025.4	
시스템동바리 설치 및 해체	10m 이하, 자재비 별도	10공M3	1	1,463.00	1,463.0	198,509.00	198,509.0	7,139.00	7,139.0	207,111.00	207,111.0	호표 1018
[합 계]					80,743.0		198,509.0		7,139.0		286,391.0	
시스템동바리 설치 및 해체 10m 이하, 자재비 별도 10공M3 (호표 1018)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.58	0.00	0.0	272,831.00	158,241.9	0.00	0.0	272,831.00	158,241.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.18	0.00	0.0	169,804.00	30,564.7	0.00	0.0	169,804.00	30,564.7	
크레인(타이어)	15ton	HR	0.17	8,610.00	1,463.7	57,077.00	9,703.0	41,995.00	7,139.1	107,682.00	18,305.8	호표 1019
[합 계]					1,463.0		198,509.0		7,139.0		207,111.0	
크레인(타이어) 15ton HR (호표 1019)												
크레인(타이어)	15ton	대	0.2298	0.00	0.0	0.00	0.0	182,749.00	41,995.7	182,749.00	41,995.7	천원
경유	저유황	L	4.7	1,318.00	6,194.6	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	6,194.6	
잡재료	주연료비의 39%	식	1	2,415.89	2,415.8	0.00	0.0	0.00	0.0	2,415.80	2,415.8	
건설기계운전사	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	
[합 계]					8,610.0		57,077.0		41,995.0		107,682.0	
시스템 동바리 3개월,H=10~20m이하 10M3 (호표 1020)												
수직재	P17, D60.5*2.6T*1725, 8.0kg	개	6.7223	16,000.00	107,556.8	0.00	0.0	0.00	0.0	16,000.00	107,556.8	금액제외
수평재	H09, D42.7*2.3T*853, 2.8kg	개	16.9166	6,500.00	109,957.9	0.00	0.0	0.00	0.0	6,500.00	109,957.9	금액제외
대각재	B1709, D42.7*2.3T*1845, 4.7kg	개	6.3437	11,400.00	72,318.1	0.00	0.0	0.00	0.0	11,400.00	72,318.1	금액제외
명애제	3.0ML 125*75*3.0t 27.0kg	개	0.6583	26,000.00	17,115.8	0.00	0.0	0.00	0.0	26,000.00	17,115.8	금액제외

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
손료	주재료비의 6%	식	1	18,416.91	18,416.9	0.00	0.0	0.00	0.0	18,416.90	18,416.9	
상부자키	L=600mm	개	2.2407	13,000.00	29,129.1	0.00	0.0	0.00	0.0	13,000.00	29,129.1	
하부자키	L=600mm	개	2.2407	11,000.00	24,647.7	0.00	0.0	0.00	0.0	11,000.00	24,647.7	
자키소켓	L=1200mm	개	2.2407	920.00	2,061.4	0.00	0.0	0.00	0.0	920.00	2,061.4	
손료	주재료비의 9%	식	1	5,025.43	5,025.4	0.00	0.0	0.00	0.0	5,025.40	5,025.4	
시스템동바리 설치 및 해체	10m 초과~20m 이하, 자재비 별도	10공 M3	1	2,152.00	2,152.0	235,453.00	235,453.0	10,498.00	10,498.0	248,103.00	248,103.0	호표 1021
[합 계]					81,432.0		235,453.0		10,498.0		327,383.0	
시스템동바리 설치 및 해체 10m 초과~20m 이하, 자재비 별도 10공M3 (호표 1021)												
형틀목공	일반공사 직중	인	0.68	0.00	0.0	272,831.00	185,525.0	0.00	0.0	272,831.00	185,525.0	
보통인부	일반공사 직중	인	0.21	0.00	0.0	169,804.00	35,658.8	0.00	0.0	169,804.00	35,658.8	
크레인(타이어)	15ton	HR	0.25	8,610.00	2,152.5	57,077.00	14,269.2	41,995.00	10,498.7	107,682.00	26,920.4	호표 1019
[합 계]					2,152.0		235,453.0		10,498.0		248,103.0	
수평연결보강(1단설치) 설치 및 해체 - 0.8M초과 M2 (호표 1022)												
형틀목공	일반공사 직중	인	0.018	0.00	0.0	272,831.00	4,910.9	0.00	0.0	272,831.00	4,910.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.009	0.00	0.0	169,804.00	1,528.2	0.00	0.0	169,804.00	1,528.2	
[합 계]					0.0		6,439.0		0.0		6,439.0	
강관비계(쌍줄) 설치 및 해체 10m 이하 M2 (호표 1023)												
비계공	일반공사 직중	인	0.05	0.00	0.0	279,433.00	13,971.6	0.00	0.0	279,433.00	13,971.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.02	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	347.35	347.3	347.30	347.3	
[합 계]					0.0		17,367.0		347.0		17,714.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강관틀 비계 설치 및 해체 10m 이하 M2 (호표 1024)												
비계공	일반공사 직중	인	0.02	0.00	0.0	279,433.00	5,588.6	0.00	0.0	279,433.00	5,588.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	
[합 계]					0.0		7,286.0		0.0		7,286.0	
시스템비계(천정공사용) 3개월,H=10m이하 10M3 (호표 1025)												
시스템비계-수직재	3800mm	본	6.009	39,000.00	234,351.0	0.00	0.0	0.00	0.0	39,000.00	234,351.0	금액제외
시스템비계-수평재	1200mm	본	6.009	10,800.00	64,897.2	0.00	0.0	0.00	0.0	10,800.00	64,897.2	금액제외
시스템비계-수평재	1829mm	본	6.847	13,500.00	92,434.5	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	92,434.5	금액제외
시스템비계-대각재	2484mm	본	0.543	19,600.00	10,642.8	0.00	0.0	0.00	0.0	19,600.00	10,642.8	금액제외
시스템비계-난간재	1200mm	본	0.309	10,800.00	3,337.2	0.00	0.0	0.00	0.0	10,800.00	3,337.2	금액제외
시스템비계-난간재	1829mm	본	8.894	13,500.00	120,069.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	120,069.0	금액제외
강관손료	주재료비의 6%	식	1	31,543.90	31,543.9	0.00	0.0	0.00	0.0	31,543.90	31,543.9	
시스템비계-받침철물(자키베이스)	D34*600mm	개	0.601	8,700.00	5,228.7	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	5,228.7	금액제외
받침철물손료	주재료비의 9%	식	1	470.58	470.5	0.00	0.0	0.00	0.0	470.50	470.5	
강관비계 부속철물	양카용철물	개	0.386	1,100.00	424.6	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	424.6	
안전발판(유공발판)	400*1829mm	매	0.5263	18,500.00	9,736.5	0.00	0.0	0.00	0.0	18,500.00	9,736.5	2열
가설재손료	주재료비의 9%	식	1	876.28	876.2	0.00	0.0	0.00	0.0	876.20	876.2	
시스템비계 설치 및 해체	10m 이하, 자재비 별도	M3	10	146.00	1,460.0	19,850.00	198,500.0	713.00	7,130.0	20,709.00	207,090.0	호표 1026
[합 계]					44,511.0		198,500.0		7,130.0		250,141.0	
시스템비계 설치 및 해체 10m 이하, 자재비 별도 M3 (호표 1026)												
형틀목공	일반공사 직중	인	0.058	0.00	0.0	272,831.00	15,824.1	0.00	0.0	272,831.00	15,824.1	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.018	0.00	0.0	169,804.00	3,056.4	0.00	0.0	169,804.00	3,056.4	
크레인(타이어)	15ton	HR	0.017	8,610.00	146.3	57,077.00	970.3	41,995.00	713.9	107,682.00	1,830.5	호표 1019
[합 계]					146.0		19,850.0		713.0		20,709.0	
시스템비계(천정공사용) 3개월,H=10~20m이하 10M3 (호표 1027)												
시스템비계-수직재	3800mm	본	6.009	39,000.00	234,351.0	0.00	0.0	0.00	0.0	39,000.00	234,351.0	금액제외
시스템비계-수평재	1200mm	본	6.009	10,800.00	64,897.2	0.00	0.0	0.00	0.0	10,800.00	64,897.2	금액제외
시스템비계-수평재	1829mm	본	6.847	13,500.00	92,434.5	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	92,434.5	금액제외
시스템비계-대각재	2484mm	본	0.543	19,600.00	10,642.8	0.00	0.0	0.00	0.0	19,600.00	10,642.8	금액제외
시스템비계-난간재	1200mm	본	0.309	10,800.00	3,337.2	0.00	0.0	0.00	0.0	10,800.00	3,337.2	금액제외
시스템비계-난간재	1829mm	본	8.894	13,500.00	120,069.0	0.00	0.0	0.00	0.0	13,500.00	120,069.0	금액제외
강관손료	주재료비의 6%	식	1	31,543.90	31,543.9	0.00	0.0	0.00	0.0	31,543.90	31,543.9	
시스템비계-받침철물(자키베이스)	D34*600mm	개	0.601	8,700.00	5,228.7	0.00	0.0	0.00	0.0	8,700.00	5,228.7	금액제외
받침철물손료	주재료비의 9%	식	1	470.58	470.5	0.00	0.0	0.00	0.0	470.50	470.5	
강관비계 부속철물	양카용철물	개	0.386	1,100.00	424.6	0.00	0.0	0.00	0.0	1,100.00	424.6	
안전발판(유공발판)	400*1829mm	매	0.5263	18,500.00	9,736.5	0.00	0.0	0.00	0.0	18,500.00	9,736.5	2열
가설재손료	주재료비의 9%	식	1	876.28	876.2	0.00	0.0	0.00	0.0	876.20	876.2	
시스템비계 설치 및 해체	10m 초과~20m 이하, 자재비 별도	M3	10	215.00	2,150.0	23,545.00	235,450.0	1,049.00	10,490.0	24,809.00	248,090.0	호표 1028
[합 계]					45,201.0		235,450.0		10,490.0		291,141.0	
시스템비계 설치 및 해체 10m 초과~20m 이하, 자재비 별도 M3 (호표 1028)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.068	0.00	0.0	272,831.00	18,552.5	0.00	0.0	272,831.00	18,552.5	
보통인부	일반공사 직종	인	0.021	0.00	0.0	169,804.00	3,565.8	0.00	0.0	169,804.00	3,565.8	
크레인(타이어)	15ton	HR	0.025	8,610.00	215.2	57,077.00	1,426.9	41,995.00	1,049.8	107,682.00	2,691.9	호표 1019

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
거푸집 먹매김 주택 M2 (호표 1034)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.021	0.00	0.0	277,894.00	5,835.7	0.00	0.0	277,894.00	5,835.7	
[합 계]					0.0		5,835.0		0.0		5,835.0	
굴삭기(무한궤도) 1.0m' HR (호표 1035)												
굴삭기(무한궤도)	1.0m'	대	0.2085	0.00	0.0	0.00	0.0	138,873.00	28,955.0	138,873.00	28,955.0	천원
경유	저유황	L	19.5	1,318.00	25,701.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	25,701.0	
잡재료	주연료비의 22%	식	1	5,654.22	5,654.2	0.00	0.0	0.00	0.0	5,654.20	5,654.2	
건설기계운전사	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	
[합 계]					31,355.0		57,077.0		28,955.0		117,387.0	
굴삭기(무한궤도) 0.6m' HR (호표 1036)												
굴삭기(무한궤도)	0.6m'	대	0.2085	0.00	0.0	0.00	0.0	109,310.00	22,791.1	109,310.00	22,791.1	천원
경유	저유황	L	10.2	1,318.00	13,443.6	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	13,443.6	
잡재료	주연료비의 22%	식	1	2,957.59	2,957.5	0.00	0.0	0.00	0.0	2,957.50	2,957.5	
건설기계운전사	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	
[합 계]					16,401.0		57,077.0		22,791.0		96,269.0	
플레이트 콤팩터 1.5ton HR (호표 1037)												
플레이트 콤팩터	1.5ton	대	0.3708	0.00	0.0	0.00	0.0	1,617.00	599.5	1,617.00	599.5	천원
공업용휘발유	무연	L	1	1,468.00	1,468.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,468.00	1,468.0	
잡재료	주연료비의 20%	식	1	293.60	293.6	0.00	0.0	0.00	0.0	293.60	293.6	
일반기계운전사	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	35,608.30	35,608.3	0.00	0.0	35,608.30	35,608.3	
[합 계]					1,761.0		35,608.0		599.0		37,968.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
굴삭기(타이어) 0.6㎥ HR (호표 1038)												
굴삭기(타이어)	0.6㎥	대	0.2279	0.00	0.0	0.00	0.0	116,118.00	26,463.2	116,118.00	26,463.2	천원
경유	저유황	L	11.6	1,318.00	15,288.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	15,288.8	
잡재료	주연료비의 24%	식	1	3,669.31	3,669.3	0.00	0.0	0.00	0.0	3,669.30	3,669.3	
건설기계운전사	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	
[합 계]					18,958.0		57,077.0		26,463.0		102,498.0	
덤프트럭 15ton HR (호표 1039)												
덤프트럭	15ton	대	0.2279	0.00	0.0	0.00	0.0	88,973.00	20,276.9	88,973.00	20,276.9	천원
경유	저유황	L	15.9	1,318.00	20,956.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	20,956.2	
잡재료	주연료비의 38%	식	1	7,963.35	7,963.3	0.00	0.0	0.00	0.0	7,963.30	7,963.3	
건설기계운전사	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	
[합 계]					28,919.0		57,077.0		20,276.0		106,272.0	
덤프트럭 자동덮개시설 15ton HR (호표 1040)												
덤프트럭 자동덮개시설	15ton	대	0.2684	0.00	0.0	0.00	0.0	1,604.00	430.5	1,604.00	430.5	천원
[합 계]					0.0		0.0		430.0		430.0	
진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton HR (호표 1041)												
진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	대	0.2825	0.00	0.0	0.00	0.0	6,733.00	1,902.0	6,733.00	1,902.0	천원
경유	저유황	L	2.2	1,318.00	2,899.6	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	2,899.6	
잡재료	주연료비의 13%	식	1	376.94	376.9	0.00	0.0	0.00	0.0	376.90	376.9	
일반기계운전사	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	35,608.30	35,608.3	0.00	0.0	35,608.30	35,608.3	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					3,276.0		35,608.0		1,902.0		40,786.0	
파일천공전용장비 40ton HR (호표 1042)												
파일천공전용장비	40ton	대	0.1615	0.00	0.0	0.00	0.0	125,835.00	20,322.3	125,835.00	20,322.3	천원
경유	저유황	L	9.02	1,318.00	11,888.3	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	11,888.3	
잡재료	주재료비의 20%	식	1	2,377.66	2,377.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,377.60	2,377.6	
건설기계운전사	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	
[합 계]					14,265.0		57,077.0		20,322.0		91,664.0	
오거 59.68kw HR (호표 1043)												
오거	59.68kw	대	0.3299	0.00	0.0	0.00	0.0	67,000.00	22,103.3	67,000.00	22,103.3	천원
[합 계]					0.0		0.0		22,103.0		22,103.0	
발전기 450kw HR (호표 1044)												
발전기	450kw	대	0.2362	0.00	0.0	0.00	0.0	91,099.00	21,517.5	91,099.00	21,517.5	천원
경유	저유황	L	68.9	1,318.00	90,810.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	90,810.2	
잡재료	주연료비의 24%	식	1	21,794.44	21,794.4	0.00	0.0	0.00	0.0	21,794.40	21,794.4	
일반기계운전사	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	35,608.30	35,608.3	0.00	0.0	35,608.30	35,608.3	
[합 계]					112,604.0		35,608.0		21,517.0		169,729.0	
발전기 100kw HR (호표 1045)												
발전기	100kw	대	0.2362	0.00	0.0	0.00	0.0	23,589.00	5,571.7	23,589.00	5,571.7	천원
경유	저유황	L	17.4	1,318.00	22,933.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	22,933.2	
잡재료	주연료비의 24%	식	1	5,503.96	5,503.9	0.00	0.0	0.00	0.0	5,503.90	5,503.9	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
크레인(무한궤도) 50ton(1.91㎡) HR (호표 1049)												
크레인(무한궤도)	50ton(1.91㎡)	대	0.1651	0.00	0.0	0.00	0.0	435,347.00	71,875.7	435,347.00	71,875.7	천원
경유	저유황	L	12	1,318.00	15,816.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	15,816.0	
잡재료	주연료비의 20%	식	1	3,163.20	3,163.2	0.00	0.0	0.00	0.0	3,163.20	3,163.2	
건설기계운전사	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	
[합 계]					18,979.0		57,077.0		71,875.0		147,931.0	
케이싱 22m HR (호표 1050)												
케이싱	22m	대	0.7029	0.00	0.0	0.00	0.0	1,207.00	848.4	1,207.00	848.4	천원
[합 계]					0.0		0.0		848.0		848.0	
오거 89.52kw HR (호표 1051)												
오거	89.52kw	대	0.3299	0.00	0.0	0.00	0.0	91,933.00	30,328.6	91,933.00	30,328.6	천원
[합 계]					0.0		0.0		30,328.0		30,328.0	
공기압축기(이동식) 25.5㎡/min HR (호표 1052)												
공기압축기(이동식)	25.5㎡/min	대	0.1719	0.00	0.0	0.00	0.0	70,932.00	12,193.2	70,932.00	12,193.2	천원
경유	저유황	L	32.3	1,318.00	42,571.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	42,571.4	
잡재료	주연료비의 16%	식	1	6,811.42	6,811.4	0.00	0.0	0.00	0.0	6,811.40	6,811.4	
건설기계운전사	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	
[합 계]					49,382.0		57,077.0		12,193.0		118,652.0	
케이싱 27m HR (호표 1053)												
케이싱	27m	대	0.7029	0.00	0.0	0.00	0.0	1,478.00	1,038.8	1,478.00	1,038.8	천원

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		0.0		1,038.0		1,038.0	
크레인(무한궤도) 25ton(0.76㎡) HR (호표 1054)												
크레인(무한궤도)	25ton(0.76㎡)	대	0.1631	0.00	0.0	0.00	0.0	186,931.00	30,488.4	186,931.00	30,488.4	천원
경유	저유황	L	9.6	1,318.00	12,652.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	12,652.8	
잡재료	주연료비의 20%	식	1	2,530.56	2,530.5	0.00	0.0	0.00	0.0	2,530.50	2,530.5	
건설기계운전사	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	
[합 계]					15,183.0		57,077.0		30,488.0		102,748.0	
콘크리트 펌프차 32m(80~95㎡/hr) HR (호표 1055)												
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	대	0.264	0.00	0.0	0.00	0.0	268,750.00	70,950.0	268,750.00	70,950.0	천원
경유	저유황	L	17.3	1,318.00	22,801.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	22,801.4	
잡재료	주연료비의 35%	식	1	7,980.49	7,980.4	0.00	0.0	0.00	0.0	7,980.40	7,980.4	
건설기계운전사	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	
[합 계]					30,781.0		57,077.0		70,950.0		158,808.0	
합판거푸집 - 자재비 1회 M2 (호표 1056)												
내수합판	1급, 12*1220*2440mm	M2	1.03	10,934.00	11,262.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,934.00	11,262.0	
각재	외송	M3	0.038	528,205.00	20,071.7	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	20,071.7	
소모자재(박리재 등)	주재료비의 4%	식	1	1,253.34	1,253.3	0.00	0.0	0.00	0.0	1,253.30	1,253.3	
[합 계]					32,587.0		0.0		0.0		32,587.0	
합판거푸집 - 인력투입 제물치장 1회, 수직고 7m까지 M2 (호표 1057)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.25	0.00	0.0	272,831.00	68,207.7	0.00	0.0	272,831.00	68,207.7	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합판거푸집 - 인력투입 복잡, 수직고 7m까지 M2 (호표 1061)												
형틀목공	일반공사 직중	인	0.167	0.00	0.0	272,831.00	45,562.7	0.00	0.0	272,831.00	45,562.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.067	0.00	0.0	169,804.00	11,376.8	0.00	0.0	169,804.00	11,376.8	
공구손료	인력품의 1%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	569.39	569.3	569.30	569.3	
[합 계]					0.0		56,939.0		569.0		57,508.0	
합판거푸집 - 자재비 4회 M2 (호표 1062)												
내수합판	1급, 12*1220*2440mm	M2	1.03	10,934.00	11,262.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,934.00	11,262.0	금액제외
각재	외송	M3	0.038	528,205.00	20,071.7	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	20,071.7	금액제외
적용비율	주재료비의 38%	식	1	11,906.80	11,906.8	0.00	0.0	0.00	0.0	11,906.80	11,906.8	
소모자재(박리재 등)	주재료비의 9%	식	1	1,071.61	1,071.6	0.00	0.0	0.00	0.0	1,071.60	1,071.6	
[합 계]					12,978.0		0.0		0.0		12,978.0	
합판거푸집 - 인력투입 보통, 수직고 7m까지 M2 (호표 1063)												
형틀목공	일반공사 직중	인	0.111	0.00	0.0	272,831.00	30,284.2	0.00	0.0	272,831.00	30,284.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.044	0.00	0.0	169,804.00	7,471.3	0.00	0.0	169,804.00	7,471.3	
공구손료	인력품의 1%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	377.55	377.5	377.50	377.5	
[합 계]					0.0		37,755.0		377.0		38,132.0	
합판거푸집 - 자재비 6회 M2 (호표 1064)												
내수합판	1급, 12*1220*2440mm	M2	1.03	10,934.00	11,262.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,934.00	11,262.0	금액제외
각재	외송	M3	0.038	528,205.00	20,071.7	0.00	0.0	0.00	0.0	528,205.00	20,071.7	금액제외
적용비율	주재료비의 32.7%	식	1	10,246.11	10,246.1	0.00	0.0	0.00	0.0	10,246.10	10,246.1	
소모자재(박리재 등)	주재료비의 11%	식	1	1,127.07	1,127.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,127.00	1,127.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					11,373.0		0.0		0.0		11,373.0	
합판거푸집 - 인력투입 간단, 수직고 7m까지 M2 (호표 1065)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.1	0.00	0.0	272,831.00	27,283.1	0.00	0.0	272,831.00	27,283.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.04	0.00	0.0	169,804.00	6,792.1	0.00	0.0	169,804.00	6,792.1	
공구손료	인력품의 1%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	340.75	340.7	340.70	340.7	
[합 계]					0.0		34,075.0		340.0		34,415.0	
유로폼 - 주자재비 10M2 (호표 1066)												
건설용거푸집	강, 600*1200*63.5mm	매	0.89	29,000.00	25,810.0	0.00	0.0	0.00	0.0	29,000.00	25,810.0	
건설용거푸집	내벽코너패널, 200+200, 1200mm	매	0.03	22,356.00	670.6	0.00	0.0	0.00	0.0	22,356.00	670.6	
[합 계]					26,480.0		0.0		0.0		26,480.0	
유로폼 - 인력투입 복잡, 수직고 7m까지 M2 (호표 1067)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.16	0.00	0.0	272,831.00	43,652.9	0.00	0.0	272,831.00	43,652.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.04	0.00	0.0	169,804.00	6,792.1	0.00	0.0	169,804.00	6,792.1	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,513.35	1,513.3	1,513.30	1,513.3	
[합 계]					0.0		50,445.0		1,513.0		51,958.0	
유로폼 - 인력투입 보통, 수직고 7m까지 M2 (호표 1068)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.114	0.00	0.0	272,831.00	31,102.7	0.00	0.0	272,831.00	31,102.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.029	0.00	0.0	169,804.00	4,924.3	0.00	0.0	169,804.00	4,924.3	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,080.81	1,080.8	1,080.80	1,080.8	
[합 계]					0.0		36,027.0		1,080.0		37,107.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
유로폼 - 인력투입 간단, 수직고 7m까지 M2 (호표 1069)												
형틀목공	일반공사 직중	인	0.1	0.00	0.0	272,831.00	27,283.1	0.00	0.0	272,831.00	27,283.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.025	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	945.84	945.8	945.80	945.8	
[합 계]					0.0		31,528.0		945.0		32,473.0	
크레인(타이어) 30ton HR (호표 1070)												
크레인(타이어)	30ton	대	0.1737	0.00	0.0	0.00	0.0	324,332.00	56,336.4	324,332.00	56,336.4	천원
경유	저유황	L	7.7	1,318.00	10,148.6	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	10,148.6	
잡재료	주연료비의 39%	식	1	3,957.95	3,957.9	0.00	0.0	0.00	0.0	3,957.90	3,957.9	
건설기계운전사	일반공사 직중	인	1	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	
[합 계]					14,106.0		57,077.0		56,336.0		127,519.0	
강연선인장기 120ton HR (호표 1071)												
강연선인장기	120ton	대	0.4566	0.00	0.0	0.00	0.0	8,365.00	3,819.4	8,365.00	3,819.4	천원
[합 계]					0.0		0.0		3,819.0		3,819.0	
크레인(타이어) 25ton HR (호표 1072)												
크레인(타이어)	25ton	대	0.2057	0.00	0.0	0.00	0.0	282,532.00	58,116.8	282,532.00	58,116.8	천원
경유	저유황	L	6.1	1,318.00	8,039.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	8,039.8	
잡재료	주연료비의 39%	식	1	3,135.52	3,135.5	0.00	0.0	0.00	0.0	3,135.50	3,135.5	
건설기계운전사	일반공사 직중	인	1	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	
[합 계]					11,175.0		57,077.0		58,116.0		126,368.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철골공수 산정방법<소요 부자재량> 전용접부재(Built up) TON (호표 1073)												
산소가스	기체(m³)	M3	7	2,950.00	20,650.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,950.00	20,650.0	대기압상태기준
액화석유가스	건설용 LPG	kg	2.8	1,998.00	5,594.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,998.00	5,594.4	
육각볼트	육각볼트, M20*100	개	2	654.00	1,308.0	0.00	0.0	0.00	0.0	654.00	1,308.0	
보조강재	대강	kg	6	1,190.00	7,140.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,190.00	7,140.0	
[합 계]					34,692.0		0.0		0.0		34,692.0	
철골공수 산정방법<소요 부자재량> H형강부재(Rolled shape) TON (호표 1074)												
산소가스	기체(m³)	M3	3.5	2,950.00	10,325.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,950.00	10,325.0	대기압상태기준
액화석유가스	건설용 LPG	kg	1.4	1,998.00	2,797.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,998.00	2,797.2	
육각볼트	육각볼트, M20*100	개	1	654.00	654.0	0.00	0.0	0.00	0.0	654.00	654.0	
보조강재	대강	kg	2	1,190.00	2,380.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,190.00	2,380.0	
[합 계]					16,156.0		0.0		0.0		16,156.0	
철골세우기 - 표준단가 6층 미만 TON (호표 1075)												
철골공	일반공사 직종	인	0.33	0.00	0.0	250,239.00	82,578.8	0.00	0.0	250,239.00	82,578.8	
비계공	일반공사 직종	인	0.14	0.00	0.0	279,433.00	39,120.6	0.00	0.0	279,433.00	39,120.6	
특별인부	일반공사 직종	인	0.07	0.00	0.0	221,506.00	15,505.4	0.00	0.0	221,506.00	15,505.4	
[합 계]					0.0		137,204.0		0.0		137,204.0	
고장력 볼트 본조임 - 표준단가 30본/t 미만 TON (호표 1076)												
철골공	일반공사 직종	인	0.43	0.00	0.0	250,239.00	107,602.7	0.00	0.0	250,239.00	107,602.7	
특별인부	일반공사 직종	인	0.12	0.00	0.0	221,506.00	26,580.7	0.00	0.0	221,506.00	26,580.7	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	4,025.50	4,025.5	4,025.50	4,025.5	
[합 계]					0.0		134,183.0		4,025.0		138,208.0	
고장력 볼트 본조임 - 표준단가 50본/t 미만 TON (호표 1077)												
철골공	일반공사 직중	인	0.52	0.00	0.0	250,239.00	130,124.2	0.00	0.0	250,239.00	130,124.2	
특별인부	일반공사 직중	인	0.14	0.00	0.0	221,506.00	31,010.8	0.00	0.0	221,506.00	31,010.8	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	4,834.05	4,834.0	4,834.00	4,834.0	
[합 계]					0.0		161,135.0		4,834.0		165,969.0	
고장력 볼트 본조임 - 표준단가 70본/t 미만 TON (호표 1078)												
철골공	일반공사 직중	인	0.59	0.00	0.0	250,239.00	147,641.0	0.00	0.0	250,239.00	147,641.0	
특별인부	일반공사 직중	인	0.16	0.00	0.0	221,506.00	35,440.9	0.00	0.0	221,506.00	35,440.9	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	5,492.45	5,492.4	5,492.40	5,492.4	
[합 계]					0.0		183,081.0		5,492.0		188,573.0	
고장력 볼트 본조임 - 표준단가 90본/t 미만 TON (호표 1079)												
철골공	일반공사 직중	인	0.66	0.00	0.0	250,239.00	165,157.7	0.00	0.0	250,239.00	165,157.7	
특별인부	일반공사 직중	인	0.18	0.00	0.0	221,506.00	39,871.0	0.00	0.0	221,506.00	39,871.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	6,150.86	6,150.8	6,150.80	6,150.8	
[합 계]					0.0		205,028.0		6,150.0		211,178.0	
고장력 볼트 본조임 - 표준단가 110본/t 미만 TON (호표 1080)												
철골공	일반공사 직중	인	0.72	0.00	0.0	250,239.00	180,172.0	0.00	0.0	250,239.00	180,172.0	
특별인부	일반공사 직중	인	0.2	0.00	0.0	221,506.00	44,301.2	0.00	0.0	221,506.00	44,301.2	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	6,734.19	6,734.1	6,734.10	6,734.1	
[합 계]					0.0		224,473.0		6,734.0		231,207.0	
고장력 볼트 본조임 - 표준단가 110본/t 이상 TON (호표 1081)												
철골공	일반공사 직중	인	0.74	0.00	0.0	250,239.00	185,176.8	0.00	0.0	250,239.00	185,176.8	
특별인부	일반공사 직중	인	0.2	0.00	0.0	221,506.00	44,301.2	0.00	0.0	221,506.00	44,301.2	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	6,884.34	6,884.3	6,884.30	6,884.3	
[합 계]					0.0		229,478.0		6,884.0		236,362.0	
크레인(타이어) 50ton HR (호표 1082)												
크레인(타이어)	50ton	대	0.1737	0.00	0.0	0.00	0.0	511,858.00	88,909.7	511,858.00	88,909.7	천원
경유	저유황	L	10	1,318.00	13,180.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	13,180.0	
잡재료	주연료비의 57%	식	1	7,512.60	7,512.6	0.00	0.0	0.00	0.0	7,512.60	7,512.6	
건설기계운전사	일반공사 직중	인	1	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	
[합 계]					20,692.0		57,077.0		88,909.0		166,678.0	
스터드볼트 설치 / 데크플레이트, 자동용접 주재료 별도 개소 (호표 1083)												
용접공	일반공사 직중	인	0.00152	0.00	0.0	278,326.00	423.0	0.00	0.0	278,326.00	423.0	
특별인부	일반공사 직중	인	0.0009	0.00	0.0	221,506.00	199.3	0.00	0.0	221,506.00	199.3	
공구손료	인력품의 22%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	136.90	136.9	136.90	136.9	
[합 계]					0.0		622.0		136.0		758.0	
스터드볼트 설치 / 데크플레이트, 수동용접 주재료 별도 개소 (호표 1084)												
용접공	일반공사 직중	인	0.00267	0.00	0.0	278,326.00	743.1	0.00	0.0	278,326.00	743.1	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
특별인부	일반공사 직종	인	0.00158	0.00	0.0	221,506.00	349.9	0.00	0.0	221,506.00	349.9	
공구손료	인력품의 18%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	196.74	196.7	196.70	196.7	
[합 계]					0.0		1,093.0		196.0		1,289.0	
스터드볼트 설치 / 자동용접 / 지하철골기둥 주재료 별도 개소 (호표 1085)												
용접공	일반공사 직종	인	0.00094	0.00	0.0	278,326.00	261.6	0.00	0.0	278,326.00	261.6	
특별인부	일반공사 직종	인	0.00063	0.00	0.0	221,506.00	139.5	0.00	0.0	221,506.00	139.5	
공구손료	인력품의 22%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	88.24	88.2	88.20	88.2	
[합 계]					0.0		401.0		88.0		489.0	
스터드볼트 설치 / 수동용접 / 지하철골기둥 주재료 별도 개소 (호표 1086)												
용접공	일반공사 직종	인	0.00165	0.00	0.0	278,326.00	459.2	0.00	0.0	278,326.00	459.2	
특별인부	일반공사 직종	인	0.00111	0.00	0.0	221,506.00	245.8	0.00	0.0	221,506.00	245.8	
공구손료	인력품의 18%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	126.90	126.9	126.90	126.9	
[합 계]					0.0		705.0		126.0		831.0	
모르타르 배합(배합품 제외) 배합용적비 1:2, 시멘트, 모래 별도 M3 (호표 1087)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	680	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모래	(별도)	M3	0.98	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
모르타르 배합(배합품 제외) 배합용적비 1:1, 시멘트, 모래 별도 M3 (호표 1088)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	1093	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모래	(별도)	M3	0.78	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(바닥) 배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도 M3 (호표 1089)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	510	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모래	(별도)	M3	1.1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
습식공법 - 화강석 바닥, 자재 별도 M2 (호표 1090)												
석공	일반공사 직중	인	0.31	0.00	0.0	266,246.00	82,536.2	0.00	0.0	266,246.00	82,536.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.14	0.00	0.0	169,804.00	23,772.5	0.00	0.0	169,804.00	23,772.5	
공구손료	인력품의 1%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,063.08	1,063.0	1,063.00	1,063.0	
[합 계]					0.0		106,308.0		1,063.0		107,371.0	
석재판붙임(앵커지지 공법, 줄눈포함) 석재판 규격 0.3m2 초과~0.8m2 이하 M2 (호표 1091)												
건식용앵커-조정판	STS304 27중/50*100*5t	EA	4.33	585.00	2,533.0	0.00	0.0	0.00	0.0	585.00	2,533.0	
건식용앵커-앵글	STS304 27중/50*50*90*5t	EA	4.33	702.00	3,039.6	0.00	0.0	0.00	0.0	702.00	3,039.6	
건식용앵커-부속폼셋트(3/8")	캡+너트와샤+근각볼트+핀+심패드	SET	4.33	265.00	1,147.4	0.00	0.0	0.00	0.0	265.00	1,147.4	
건식용앵커-테파볼트		EA	4.33	136.00	588.8	0.00	0.0	0.00	0.0	136.00	588.8	
석공	일반공사 직중	인	0.35	0.00	0.0	266,246.00	93,186.1	0.00	0.0	266,246.00	93,186.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.17	0.00	0.0	169,804.00	28,866.6	0.00	0.0	169,804.00	28,866.6	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
[합 계]					7,308.0		122,052.0		0.0		129,360.0	
습식공법 - 화강석 계단부, 자재 별도 M2 (호표 1092)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
석공	일반공사 직중	인	0.35	0.00	0.0	266,246.00	93,186.1	0.00	0.0	266,246.00	93,186.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.16	0.00	0.0	169,804.00	27,168.6	0.00	0.0	169,804.00	27,168.6	
공구손료	인력품의 1%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,203.54	1,203.5	1,203.50	1,203.5	
[합 계]					0.0		120,354.0		1,203.0		121,557.0	
모르타르비빔 - 돌붙임(벽) 배합용적비 1:3, 시멘트, 모래 별도 M3 (호표 1093)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	510	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모래	(별도)	M3	1.1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
[합 계]					0.0		0.0		0.0		0.0	
걸레받이 설치 석재류, H=75~120mm 기준 M (호표 1094)												
석공	일반공사 직중	인	0.12	0.00	0.0	266,246.00	31,949.5	0.00	0.0	266,246.00	31,949.5	
보통인부	일반공사 직중	인	0.04	0.00	0.0	169,804.00	6,792.1	0.00	0.0	169,804.00	6,792.1	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	774.83	774.8	774.80	774.8	
[합 계]					0.0		38,741.0		774.0		39,515.0	
수밀코킹(실리콘) 삼각, 5mm이하, 방균용 M (호표 1095)												
실링재	실리콘, 비초산, 방균용	L	0.015	13,333.00	199.9	0.00	0.0	0.00	0.0	13,333.00	199.9	
수밀코킹	재료비 별도	M	1	0.00	0.0	5,168.00	5,168.0	0.00	0.0	5,168.00	5,168.0	호표 1096
[합 계]					199.0		5,168.0		0.0		5,367.0	
수밀코킹 재료비 별도 M (호표 1096)												
코킹공	기타 직중	인	0.025	0.00	0.0	206,732.00	5,168.3	0.00	0.0	206,732.00	5,168.3	
[합 계]					0.0		5,168.0		0.0		5,168.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
습식공법 - 테라조판 바닥, 자재 별도 M2 (호표 1097)												
석공	일반공사 직중	인	0.26	0.00	0.0	266,246.00	69,223.9	0.00	0.0	266,246.00	69,223.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.12	0.00	0.0	169,804.00	20,376.4	0.00	0.0	169,804.00	20,376.4	
공구손료	인력품의 1%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	896.00	896.0	896.00	896.0	
[합 계]					0.0		89,600.0		896.0		90,496.0	
습식공법 - 테라조판 계단부, 자재 별도 M2 (호표 1098)												
석공	일반공사 직중	인	0.29	0.00	0.0	266,246.00	77,211.3	0.00	0.0	266,246.00	77,211.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.13	0.00	0.0	169,804.00	22,074.5	0.00	0.0	169,804.00	22,074.5	
공구손료	인력품의 1%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	992.85	992.8	992.80	992.8	
[합 계]					0.0		99,285.0		992.0		100,277.0	
바탕 고르기 바닥, 24mm 이하 기준 M2 (호표 1099)												
미장공	일반공사 직중	인	0.032	0.00	0.0	272,354.00	8,715.3	0.00	0.0	272,354.00	8,715.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.016	0.00	0.0	169,804.00	2,716.8	0.00	0.0	169,804.00	2,716.8	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	228.64	228.6	228.60	228.6	
[합 계]					0.0		11,432.0		228.0		11,660.0	
바탕 고르기 벽, 24mm 이하 기준 M2 (호표 1100)												
미장공	일반공사 직중	인	0.044	0.00	0.0	272,354.00	11,983.5	0.00	0.0	272,354.00	11,983.5	
보통인부	일반공사 직중	인	0.022	0.00	0.0	169,804.00	3,735.6	0.00	0.0	169,804.00	3,735.6	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	314.38	314.3	314.30	314.3	
[합 계]					0.0		15,719.0		314.0		16,033.0	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
타일 붙임 / 압착 붙이기 바닥면, 타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하 M2 (호표 1101)												
타일공	일반공사 직종	인	0.111	0.00	0.0	284,337.00	31,561.4	0.00	0.0	284,337.00	31,561.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.056	0.00	0.0	169,804.00	9,509.0	0.00	0.0	169,804.00	9,509.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,232.11	1,232.1	1,232.10	1,232.1	
[합 계]					0.0		41,070.0		1,232.0		42,302.0	
타일줄눈 설치 / 바닥면 타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하 M2 (호표 1102)												
줄눈공	일반공사 직종	인	0.016	0.00	0.0	202,696.00	3,243.1	0.00	0.0	202,696.00	3,243.1	
[합 계]					0.0		3,243.0		0.0		3,243.0	
타일 붙임 / 압착 붙이기 바닥면, 타일규격 m2, 0.21 ~ 0.40 이하 M2 (호표 1103)												
타일공	일반공사 직종	인	0.091	0.00	0.0	284,337.00	25,874.6	0.00	0.0	284,337.00	25,874.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.045	0.00	0.0	169,804.00	7,641.1	0.00	0.0	169,804.00	7,641.1	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,005.47	1,005.4	1,005.40	1,005.4	
[합 계]					0.0		33,515.0		1,005.0		34,520.0	
타일줄눈 설치 / 바닥면 타일규격 m2, 0.21 ~ 0.40 이하 M2 (호표 1104)												
줄눈공	일반공사 직종	인	0.011	0.00	0.0	202,696.00	2,229.6	0.00	0.0	202,696.00	2,229.6	
[합 계]					0.0		2,229.0		0.0		2,229.0	
타일 붙임 / 떠붙이기 타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하 M2 (호표 1105)												
타일공	일반공사 직종	인	0.154	0.00	0.0	284,337.00	43,787.8	0.00	0.0	284,337.00	43,787.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.077	0.00	0.0	169,804.00	13,074.9	0.00	0.0	169,804.00	13,074.9	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,705.88	1,705.8	1,705.80	1,705.8	
[합 계]					0.0		56,862.0		1,705.0		58,567.0	
타일줄눈 설치 / 벽면 타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하 M2 (호표 1106)												
줄눈공	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	202,696.00	4,053.9	0.00	0.0	202,696.00	4,053.9	
[합 계]					0.0		4,053.0		0.0		4,053.0	
타일 붙임 / 떠붙이기 타일규격 m2, 0.11 ~ 0.20 이하 M2 (호표 1107)												
타일공	일반공사 직종	인	0.133	0.00	0.0	284,337.00	37,816.8	0.00	0.0	284,337.00	37,816.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.067	0.00	0.0	169,804.00	11,376.8	0.00	0.0	169,804.00	11,376.8	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,475.80	1,475.8	1,475.80	1,475.8	
[합 계]					0.0		49,193.0		1,475.0		50,668.0	
타일줄눈 설치 / 벽면 타일규격 m2, 0.11 ~ 0.20 이하 M2 (호표 1108)												
줄눈공	일반공사 직종	인	0.017	0.00	0.0	202,696.00	3,445.8	0.00	0.0	202,696.00	3,445.8	
[합 계]					0.0		3,445.0		0.0		3,445.0	
타일 붙임 / 압착 붙이기 벽면, 타일규격 m2, 0.04 ~ 0.10 이하 M2 (호표 1109)												
타일공	일반공사 직종	인	0.133	0.00	0.0	284,337.00	37,816.8	0.00	0.0	284,337.00	37,816.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.067	0.00	0.0	169,804.00	11,376.8	0.00	0.0	169,804.00	11,376.8	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,475.80	1,475.8	1,475.80	1,475.8	
[합 계]					0.0		49,193.0		1,475.0		50,668.0	
타일 붙임 / 압착 붙이기 벽면, 타일규격 m2, 0.11 ~ 0.20 이하 M2 (호표 1110)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
타일공	일반공사 직종	인	0.125	0.00	0.0	284,337.00	35,542.1	0.00	0.0	284,337.00	35,542.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.063	0.00	0.0	169,804.00	10,697.6	0.00	0.0	169,804.00	10,697.6	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,387.19	1,387.1	1,387.10	1,387.1	
[합 계]					0.0		46,239.0		1,387.0		47,626.0	
마루틀 설치 시공비 M2 (호표 1111)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.053	0.00	0.0	277,894.00	14,728.3	0.00	0.0	277,894.00	14,728.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.013	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	
공구손료	인력품의 4%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	677.42	677.4	677.40	677.4	
[합 계]					0.0		16,935.0		677.0		17,612.0	
플로어링 마루 설치 M2 (호표 1112)												
내장공	일반공사 직종	인	0.04	0.00	0.0	252,249.00	10,089.9	0.00	0.0	252,249.00	10,089.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	269.71	269.7	269.70	269.7	
[합 계]					0.0		13,485.0		269.0		13,754.0	
목재면 바탕만들기 불순물 제거 노무비 M2 (호표 1113)												
도장공	일반공사 직종	인	0.006	0.00	0.0	253,409.00	1,520.4	0.00	0.0	253,409.00	1,520.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001	0.00	0.0	169,804.00	169.8	0.00	0.0	169,804.00	169.8	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 3%	식	1	50.70	50.7	0.00	0.0	0.00	0.0	50.70	50.7	
[합 계]					50.0		1,690.0		0.0		1,740.0	
벽체를 설치 자재 별도 M2 (호표 1114)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
오일스테인칠 목재면 1회 노무비 M2 (호표 1118)												
도장공	일반공사 직종	인	0.019	0.00	0.0	253,409.00	4,814.7	0.00	0.0	253,409.00	4,814.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.003	0.00	0.0	169,804.00	509.4	0.00	0.0	169,804.00	509.4	
공구손로 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	106.48	106.4	0.00	0.0	0.00	0.0	106.40	106.4	
[합 계]					106.0		5,324.0		0.0		5,430.0	
오일스테인칠 재료비(20년 품셈기준) 목재면, 1회(20년 품셈기준) M2 (호표 1119)												
특수페인트	오일스테인, 흑색	L	0.091	8,575.00	780.3	0.00	0.0	0.00	0.0	8,575.00	780.3	
시너	KSM6060, 2종	L	0.008	2,700.00	21.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	21.6	
퍼티	319퍼티, 백색	kg	0.006	3,125.80	18.7	0.00	0.0	0.00	0.0	3,125.80	18.7	1L=1.55kg
[합 계]					820.0		0.0		0.0		820.0	
스텐평철(규격철물) 평철 40mm*5t M (호표 1120)												
평강	STS304, 5t*50mm	KG	1.633	4,300.00	7,021.9	0.00	0.0	0.00	0.0	4,300.00	7,021.9	
잡철물 제작 및 설치	규격철물 설치, 경량철재	kg	1.586	78.00	123.7	3,945.00	6,256.7	157.00	249.0	4,180.00	6,629.4	호표 617
[합 계]					7,145.0		6,256.0		249.0		13,650.0	
스텐평철(규격철물) 평철 30mm*3t M (호표 1121)												
평강	STS304, 3t*30mm	KG	0.735	4,300.00	3,160.5	0.00	0.0	0.00	0.0	4,300.00	3,160.5	
잡철물 제작 및 설치	규격철물 설치, 경량철재	kg	0.713	78.00	55.6	3,945.00	2,812.7	157.00	111.9	4,180.00	2,980.2	호표 617
[합 계]					3,216.0		2,812.0		111.0		6,139.0	
평철(규격철물) 평철 40mm*5t,아연도금 M (호표 1122)												
평강	40mm*5t	kg	1.61	950.00	1,529.5	0.00	0.0	0.00	0.0	950.00	1,529.5	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
아연도금		kg	1.57	1,690.00	2,653.3	0.00	0.0	0.00	0.0	1,690.00	2,653.3	
잡철물 제작 및 설치	규격철물 설치, 경량철재	kg	1.57	78.00	122.4	3,945.00	6,193.6	157.00	246.4	4,180.00	6,562.4	호표 617
[합 계]					4,305.0		6,193.0		246.0		10,744.0	
평철(규격철물) 평철 30mm*3t,아연도금 M (호표 1123)												
평강	30mm*3t	kg	0.72	950.00	684.0	0.00	0.0	0.00	0.0	950.00	684.0	
아연도금		kg	0.7	1,690.00	1,183.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,690.00	1,183.0	
잡철물 제작 및 설치	규격철물 설치, 경량철재	kg	0.7	78.00	54.6	3,945.00	2,761.5	157.00	109.9	4,180.00	2,926.0	호표 617
[합 계]					1,921.0		2,761.0		109.0		4,791.0	
액상형 흡수방지방수 도포 바름 1층(회) M2 (호표 1124)												
방수공	일반공사 직중	인	0.014	0.00	0.0	220,722.00	3,090.1	0.00	0.0	220,722.00	3,090.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.003	0.00	0.0	169,804.00	509.4	0.00	0.0	169,804.00	509.4	
[합 계]					0.0		3,599.0		0.0		3,599.0	
액상형 흡수방지방수 도포 바름 2층(회) M2 (호표 1125)												
방수공	일반공사 직중	인	0.021	0.00	0.0	220,722.00	4,635.1	0.00	0.0	220,722.00	4,635.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.005	0.00	0.0	169,804.00	849.0	0.00	0.0	169,804.00	849.0	
[합 계]					0.0		5,484.0		0.0		5,484.0	
액상형 흡수방지방수 도포 뽕칠 1층(회) M2 (호표 1126)												
방수공	일반공사 직중	인	0.011	0.00	0.0	220,722.00	2,427.9	0.00	0.0	220,722.00	2,427.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.003	0.00	0.0	169,804.00	509.4	0.00	0.0	169,804.00	509.4	
공구손료	인력품의 4%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	117.49	117.4	117.40	117.4	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		2,937.0		117.0		3,054.0	
액상형 흡수방지방수 도포 뽐칠 2층(회) M2 (호표 1127)												
방수공	일반공사 직중	인	0.017	0.00	0.0	220,722.00	3,752.2	0.00	0.0	220,722.00	3,752.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.004	0.00	0.0	169,804.00	679.2	0.00	0.0	169,804.00	679.2	
공구손료	인력품의 4%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	177.25	177.2	177.20	177.2	
[합 계]					0.0		4,431.0		177.0		4,608.0	
시멘트 액체방수 바름 바닥 M2 (호표 1128)												
방수공	일반공사 직중	인	0.075	0.00	0.0	220,722.00	16,554.1	0.00	0.0	220,722.00	16,554.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.04	0.00	0.0	169,804.00	6,792.1	0.00	0.0	169,804.00	6,792.1	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	700.38	700.3	700.30	700.3	
[합 계]					0.0		23,346.0		700.0		24,046.0	
시멘트 액체방수 바름 수직부 M2 (호표 1129)												
방수공	일반공사 직중	인	0.06	0.00	0.0	220,722.00	13,243.3	0.00	0.0	220,722.00	13,243.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.03	0.00	0.0	169,804.00	5,094.1	0.00	0.0	169,804.00	5,094.1	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	550.12	550.1	550.10	550.1	
[합 계]					0.0		18,337.0		550.0		18,887.0	
폴리머 시멘트 모르타르방수 바름 1중 M2 (호표 1130)												
방수공	일반공사 직중	인	0.06	0.00	0.0	220,722.00	13,243.3	0.00	0.0	220,722.00	13,243.3	
보통인부	일반공사 직중	인	0.04	0.00	0.0	169,804.00	6,792.1	0.00	0.0	169,804.00	6,792.1	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	601.06	601.0	601.00	601.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		20,035.0		601.0		20,636.0	
폴리머 시멘트 모르타르방수 바름 2층 M2 (호표 1131)												
방수공	일반공사 직중	인	0.04	0.00	0.0	220,722.00	8,828.8	0.00	0.0	220,722.00	8,828.8	
보통인부	일반공사 직중	인	0.02	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	366.74	366.7	366.70	366.7	
[합 계]					0.0		12,224.0		366.0		12,590.0	
방수프라이머 바름 롤러 1층(회) 바름 기준 M2 (호표 1132)												
방수공	일반공사 직중	인	0.011	0.00	0.0	220,722.00	2,427.9	0.00	0.0	220,722.00	2,427.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.005	0.00	0.0	169,804.00	849.0	0.00	0.0	169,804.00	849.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	65.53	65.5	65.50	65.5	
[합 계]					0.0		3,276.0		65.0		3,341.0	
도막바름 바닥, 도막 1층(회) 형성 기준 M2 (호표 1133)												
방수공	일반공사 직중	인	0.015	0.00	0.0	220,722.00	3,310.8	0.00	0.0	220,722.00	3,310.8	
보통인부	일반공사 직중	인	0.009	0.00	0.0	169,804.00	1,528.2	0.00	0.0	169,804.00	1,528.2	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	96.78	96.7	96.70	96.7	
[합 계]					0.0		4,839.0		96.0		4,935.0	
마감도료(Top-coat) 바름 바닥, 1층(회) 바름 기준 M2 (호표 1134)												
방수공	일반공사 직중	인	0.012	0.00	0.0	220,722.00	2,648.6	0.00	0.0	220,722.00	2,648.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.005	0.00	0.0	169,804.00	849.0	0.00	0.0	169,804.00	849.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	69.95	69.9	69.90	69.9	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		3,497.0		69.0		3,566.0	
도막바름 수직부, 도막 1층(회) 형성 기준 M2 (호표 1135)												
방수공	일반공사 직중	인	0.02	0.00	0.0	220,722.00	4,414.4	0.00	0.0	220,722.00	4,414.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.012	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	129.04	129.0	129.00	129.0	
[합 계]					0.0		6,452.0		129.0		6,581.0	
마감도료(Top-coat) 바름 수직부, 1층(회) 바름 기준 M2 (호표 1136)												
방수공	일반공사 직중	인	0.015	0.00	0.0	220,722.00	3,310.8	0.00	0.0	220,722.00	3,310.8	
보통인부	일반공사 직중	인	0.007	0.00	0.0	169,804.00	1,188.6	0.00	0.0	169,804.00	1,188.6	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	89.98	89.9	89.90	89.9	
[합 계]					0.0		4,499.0		89.0		4,588.0	
방수 모르타르 비빔 1:3, 방수액 포함 M3 (호표 1137)												
시멘트	시멘트(별도)	kg	510	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모래	(별도)	M3	1.1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
보통인부	일반공사 직중	인	1.2	0.00	0.0	169,804.00	203,764.8	0.00	0.0	169,804.00	203,764.8	
침투성액체방수제	초고농축방수액(1:50희석)	L	35.6	3,752.00	133,571.2	0.00	0.0	0.00	0.0	3,752.00	133,571.2	
[합 계]					133,571.0		203,764.0		0.0		337,335.0	
방수모르타르 바름 20mm 이하, 벽돌, 콘크리트 바탕 M2 (호표 1138)												
미장공	일반공사 직중	인	0.073	0.00	0.0	272,354.00	19,881.8	0.00	0.0	272,354.00	19,881.8	
보통인부	일반공사 직중	인	0.048	0.00	0.0	169,804.00	8,150.5	0.00	0.0	169,804.00	8,150.5	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	560.64	560.6	560.60	560.6	
[합 계]					0.0		28,032.0		560.0		28,592.0	
방수모르타르 바름 15mm 이하, 벽돌, 콘크리트 바탕 M2 (호표 1139)												
미장공	일반공사 직중	인	0.056	0.00	0.0	272,354.00	15,251.8	0.00	0.0	272,354.00	15,251.8	
보통인부	일반공사 직중	인	0.043	0.00	0.0	169,804.00	7,301.5	0.00	0.0	169,804.00	7,301.5	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	451.06	451.0	451.00	451.0	
[합 계]					0.0		22,553.0		451.0		23,004.0	
커터(콘크리트 및 아스팔트용) 320~400mm HR (호표 1140)												
커터(콘크리트 및 아스팔트용)	320~400mm	대	0.6354	0.00	0.0	0.00	0.0	3,118.00	1,981.1	3,118.00	1,981.1	천원
공업용휘발유	무연	L	5.6	1,468.00	8,220.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,468.00	8,220.8	
잡재료	주연료비의 20%	식	1	1,644.16	1,644.1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,644.10	1,644.1	
일반기계운전사	일반공사 직중	인	1	0.00	0.0	35,608.30	35,608.3	0.00	0.0	35,608.30	35,608.3	
[합 계]					9,864.0		35,608.0		1,981.0		47,453.0	
수밀코킹(우레탄) 삼각, 15mm M (호표 1141)												
실링재	폴리우레탄	L	0.135	5,333.00	719.9	0.00	0.0	0.00	0.0	5,333.00	719.9	
수밀코킹	재료비 별도	M	1	0.00	0.0	5,168.00	5,168.0	0.00	0.0	5,168.00	5,168.0	호표 1096
[합 계]					719.0		5,168.0		0.0		5,887.0	
아스팔트싱글 설치 경사 3/4 미만 M2 (호표 1142)												
지붕잇기공	일반공사 직중	인	0.07	0.00	0.0	224,113.00	15,687.9	0.00	0.0	224,113.00	15,687.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
녹막이 페인트칠 철재면 1회 노무비 M2 (호표 1147)												
도장공	일반공사 직종	인	0.015	0.00	0.0	253,409.00	3,801.1	0.00	0.0	253,409.00	3,801.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.003	0.00	0.0	169,804.00	509.4	0.00	0.0	169,804.00	509.4	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	86.21	86.2	0.00	0.0	0.00	0.0	86.20	86.2	
[합 계]					86.0		4,310.0		0.0		4,396.0	
유성페인트 붓칠 철재면 2회 노무비 M2 (호표 1148)												
도장공	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	253,409.00	5,068.1	0.00	0.0	253,409.00	5,068.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.004	0.00	0.0	169,804.00	679.2	0.00	0.0	169,804.00	679.2	
도장공	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	253,409.00	5,068.1	0.00	0.0	253,409.00	5,068.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.004	0.00	0.0	169,804.00	679.2	0.00	0.0	169,804.00	679.2	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	229.89	229.8	0.00	0.0	0.00	0.0	229.80	229.8	
[합 계]					229.0		11,494.0		0.0		11,723.0	
염화비닐 선풍통 설치 150mm 이하 기준 M (호표 1149)												
배관공	일반공사 직종	인	0.06	0.00	0.0	238,145.00	14,288.7	0.00	0.0	238,145.00	14,288.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	353.69	353.6	353.60	353.6	
[합 계]					0.0		17,684.0		353.0		18,037.0	
물받이흙통 설치 개소 (호표 1150)												
배관공	일반공사 직종	인	0.08	0.00	0.0	238,145.00	19,051.6	0.00	0.0	238,145.00	19,051.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	0.00	0.0	169,804.00	3,396.0	
[합 계]					0.0		22,447.0		0.0		22,447.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
경량천장철골틀 설치 BAR 간격 300mm M2 (호표 1151)												
내장공	일반공사 직중	인	0.033	0.00	0.0	252,249.00	8,324.2	0.00	0.0	252,249.00	8,324.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.017	0.00	0.0	169,804.00	2,886.6	0.00	0.0	169,804.00	2,886.6	
공구손료	인력품의 6%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	672.64	672.6	672.60	672.6	
[합 계]					0.0		11,210.0		672.0		11,882.0	
경량천장철골틀 설치 BAR 간격 600mm M2 (호표 1152)												
내장공	일반공사 직중	인	0.031	0.00	0.0	252,249.00	7,819.7	0.00	0.0	252,249.00	7,819.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.015	0.00	0.0	169,804.00	2,547.0	0.00	0.0	169,804.00	2,547.0	
공구손료	인력품의 6%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	622.00	622.0	622.00	622.0	
[합 계]					0.0		10,366.0		622.0		10,988.0	
물딩 설치 M (호표 1153)												
내장공	일반공사 직중	인	0.035	0.00	0.0	252,249.00	8,828.7	0.00	0.0	252,249.00	8,828.7	
공구손료	인력품의 4%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	353.14	353.1	353.10	353.1	
[합 계]					0.0		8,828.0		353.0		9,181.0	
전기아연도강판(규격철판) 1.2t,정전분체 M2 (호표 1154)												
아연도금박판	전기아연도, 1.00~2.40mm	kg	10.36	1,228.00	12,722.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,228.00	12,722.0	
분체도장	철탄면	M2	1	6,863.00	6,863.0	12,930.00	12,930.0	0.00	0.0	19,793.00	19,793.0	호표 1158
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철탄	kg	9.42	157.00	1,478.9	5,262.00	49,568.0	263.00	2,477.4	5,682.00	53,524.3	호표 615
[합 계]					21,063.0		62,498.0		2,477.0		86,038.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
전기아연도강판(규격철물) 2.3t M2 (호표 1159)												
아연도금박판	전기아연도, 1.00~2.40mm	kg	19.86	1,228.00	24,388.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,228.00	24,388.0	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 일반철재	kg	18.055	157.00	2,834.6	5,262.00	95,005.4	263.00	4,748.4	5,682.00	102,588.4	호표 615
[합 계]					27,222.0		95,005.0		4,748.0		126,975.0	
와이어메시 바닥 깔기 1800*1800 기준 M2 (호표 1160)												
특별인부	일반공사 직종	인	0.006	0.00	0.0	221,506.00	1,329.0	0.00	0.0	221,506.00	1,329.0	
[합 계]					0.0		1,329.0		0.0		1,329.0	
전기아연도금강판 2.3t M2 (호표 1161)												
아연도금박판	전기아연도, 1.00~2.40mm	kg	19.86	1,228.00	24,388.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,228.00	24,388.0	
잡철물 제작 및 설치	규격철물 설치, 경량철재	kg	18.055	78.00	1,408.2	3,945.00	71,226.9	157.00	2,834.6	4,180.00	75,469.7	호표 617
[합 계]					25,796.0		71,226.0		2,834.0		99,856.0	
스테인레스강판 1.2t M2 (호표 1162)												
스테인리스강판	STS304, 1.2mm	kg	10.467	3,737.00	39,115.1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,737.00	39,115.1	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	9.516	136.00	1,294.1	6,840.00	65,089.4	273.00	2,597.8	7,249.00	68,981.3	호표 618
[합 계]					40,409.0		65,089.0		2,597.0		108,095.0	
평철(규격철물) L=100 30mm*3t EA (호표 1163)												
평철(규격철물)	평철 30mm*3t,도장무	M	0.1	738.00	73.8	2,761.00	276.1	109.00	10.9	3,608.00	360.8	호표 1164
[합 계]					73.0		276.0		10.0		359.0	
평철(규격철물) 평철 30mm*3t,도장무 M (호표 1164)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
평강	30mm*3t	kg	0.72	950.00	684.0	0.00	0.0	0.00	0.0	950.00	684.0	
잡철물 제작 및 설치	규격철물 설치, 경량철재	kg	0.7	78.00	54.6	3,945.00	2,761.5	157.00	109.9	4,180.00	2,926.0	호표 617
[합 계]					738.0		2,761.0		109.0		3,608.0	
L-형강설치(규격철물) L-50*50*4mm,아연도금 M (호표 1165)												
ㄱ형강	등변, 50*50*4mm	kg	3.21	950.00	3,049.5	0.00	0.0	0.00	0.0	950.00	3,049.5	
아연도금		kg	3.06	1,690.00	5,171.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,690.00	5,171.4	
잡철물 제작 및 설치	규격철물 설치, 경량철재	kg	3.06	78.00	238.6	3,945.00	12,071.7	157.00	480.4	4,180.00	12,790.7	호표 617
[합 계]					8,459.0		12,071.0		480.0		21,010.0	
스테인레스강판(규격철물) 1.2t M2 (호표 1166)												
스테인리스강판	STS304, 1.2mm	kg	10.467	3,737.00	39,115.1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,737.00	39,115.1	
잡철물 제작 및 설치	규격철물 설치, 경량철재	kg	9.516	78.00	742.2	3,945.00	37,540.6	157.00	1,494.0	4,180.00	39,776.8	호표 617
[합 계]					39,857.0		37,540.0		1,494.0		78,891.0	
스테인레스강판(규격철물) 3.0t M2 (호표 1167)												
스테인리스강판	STS304, 3.0mm	kg	26.16	3,636.00	95,117.7	0.00	0.0	0.00	0.0	3,636.00	95,117.7	
잡철물 제작 및 설치	규격철물 설치, 경량철재	kg	23.79	78.00	1,855.6	3,945.00	93,851.5	157.00	3,735.0	4,180.00	99,442.1	호표 617
[합 계]					96,973.0		93,851.0		3,735.0		194,559.0	
SST 앵글(규격철물) 25*25*3.0t M (호표 1168)												
ㄱ형강	STS304, 25*25*3mm	kg	1.25	4,300.00	5,375.0	0.00	0.0	0.00	0.0	4,300.00	5,375.0	
잡철물 제작 및 설치	규격철물 설치, 경량철재	kg	1.191	78.00	92.8	3,945.00	4,698.4	157.00	186.9	4,180.00	4,978.1	호표 617
[합 계]					5,467.0		4,698.0		186.0		10,351.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
STL 원형봉강(규격철물) D9,녹막이 1회 M (호표 1169)												
일반봉강(마환봉)	SS400, ϕ9mm	kg	0.513	1,010.00	518.1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,010.00	518.1	
잡철물 제작 및 설치	규격철물 설치, 경량철재	kg	0.499	78.00	38.9	3,945.00	1,968.5	157.00	78.3	4,180.00	2,085.7	호표 617
녹막이페인트 붓칠	철재면1회,2중	M2	0.028	664.00	18.5	4,310.00	120.6	0.00	0.0	4,974.00	139.1	호표 779
[합 계]					575.0		2,089.0		78.0		2,742.0	
스테인레스강판(규격철물) 1.5t M2 (호표 1170)												
스테인리스강판	STS304, 1.5mm	kg	13.084	3,686.00	48,227.6	0.00	0.0	0.00	0.0	3,686.00	48,227.6	
잡철물 제작 및 설치	규격철물 설치, 경량철재	kg	11.895	78.00	927.8	3,945.00	46,925.7	157.00	1,867.5	4,180.00	49,721.0	호표 617
[합 계]					49,155.0		46,925.0		1,867.0		97,947.0	
스테인리스 CAP D60*1.2t 개 (호표 1171)												
스테인리스강판	STS304, 1.2mm	kg	0.0376	3,737.00	140.5	0.00	0.0	0.00	0.0	3,737.00	140.5	
잡철물 제작 및 설치	현장제작 설치, 경량철재	kg	0.034	136.00	4.6	6,840.00	232.5	273.00	9.2	7,249.00	246.3	호표 618
철강설	스텐레스, 작업설부산물	kg	-0.002	1,450.00	-2.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,450.00	-2.9	수집상차도
[합 계]					142.0		232.0		9.0		383.0	
스테인리스핸드레일 D50.8*1.2t M (호표 1172)												
기계구조용스테인리스강관	ϕ50.8*1.2mm	M	1.05	9,620.00	10,101.0	0.00	0.0	0.00	0.0	9,620.00	10,101.0	
용접식난간 설치	현장제작 설치, 경량철물(스테인리스)	kg	1.48	140.00	207.2	7,022.00	10,392.5	140.00	207.2	7,302.00	10,806.9	호표 621
[합 계]					10,308.0		10,392.0		207.0		20,907.0	
스테인리스핸드레일 D25.4*1.2t M (호표 1173)												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
기계구조용스테인리스강관	φ25.4*1.2mm	M	1.05	4,710.00	4,945.5	0.00	0.0	0.00	0.0	4,710.00	4,945.5	
용접식난간 설치	현장제작 설치, 경량철물(스테인리스)	kg	0.723	140.00	101.2	7,022.00	5,076.9	140.00	101.2	7,302.00	5,279.3	호표 621
[합 계]					5,046.0		5,076.0		101.0		10,223.0	
베이스판 SST-70*70*3t/세트양카 EA (호표 1174)												
스테인리스강판	STS304, 3.0mm	kg	0.12	3,636.00	436.3	0.00	0.0	0.00	0.0	3,636.00	436.3	
세트앵커	M10*L75mm	개	2	160.00	320.0	0.00	0.0	0.00	0.0	160.00	320.0	
용접식난간 설치	현장제작 설치, 경량철물(스테인리스)	kg	0.11	140.00	15.4	7,022.00	772.4	140.00	15.4	7,302.00	803.2	호표 621
[합 계]					771.0		772.0		15.0		1,558.0	
스테인리스핸드레일 D63.5*1.2t M (호표 1175)												
기계구조용스테인리스강관	φ63.5*1.2mm	M	1.05	12,080.00	12,684.0	0.00	0.0	0.00	0.0	12,080.00	12,684.0	
용접식난간 설치	현장제작 설치, 경량철물(스테인리스)	kg	1.86	140.00	260.4	7,022.00	13,060.9	140.00	260.4	7,302.00	13,581.7	호표 621
[합 계]					12,944.0		13,060.0		260.0		26,264.0	
스테인리스핸드레일 D38.1*1.2t M (호표 1176)												
기계구조용스테인리스강관	φ38.1*1.2mm	M	1.05	7,200.00	7,560.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,200.00	7,560.0	
용접식난간 설치	현장제작 설치, 경량철물(스테인리스)	kg	1.1	140.00	154.0	7,022.00	7,724.2	140.00	154.0	7,302.00	8,032.2	호표 621
[합 계]					7,714.0		7,724.0		154.0		15,592.0	
목재핸드레일 D65,수용성락카칠 3회 M (호표 1177)												
핸드레일손스침	집성목	M	1.05	10,000.00	10,500.0	0.00	0.0	0.00	0.0	10,000.00	10,500.0	
건축목공	일반공사 직종	인	0.1	0.00	0.0	277,894.00	27,789.4	0.00	0.0	277,894.00	27,789.4	
수용성락카칠(친환경)	목재면 3회	M2	0.207	4,808.00	995.2	20,695.00	4,283.8	0.00	0.0	25,503.00	5,279.0	호표 802

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					11,495.0		32,073.0		0.0		43,568.0	
평철/손수침하부 FB3*W30,유성페인트 M (호표 1178)												
평강	t3*30mm	kg	0.727	950.00	690.6	0.00	0.0	0.00	0.0	950.00	690.6	
용접식난간 설치	현장제작 설치, 철제 난간	kg	0.706	109.00	76.9	5,460.00	3,854.7	109.00	76.9	5,678.00	4,008.5	호표 619
녹막이페인트 붓칠	철재면1회,2종	M2	0.066	664.00	43.8	4,310.00	284.4	0.00	0.0	4,974.00	328.2	호표 779
유성페인트 붓칠	철재면2회,2급	M2	0.03	1,393.00	41.7	12,930.00	387.9	0.00	0.0	14,323.00	429.6	호표 772
[합 계]					853.0		4,527.0		76.0		5,456.0	
난간제작설치 D21.7*1.8mm,유성페인트 M (호표 1179)												
일반구조용탄소강관	흑관, ϕ21.7*1.8mm	M	1.05	1,320.00	1,386.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,320.00	1,386.0	
용접식난간 설치	현장제작 설치, 철제 난간	kg	0.883	109.00	96.2	5,460.00	4,821.1	109.00	96.2	5,678.00	5,013.5	호표 619
녹막이페인트 붓칠	철재면1회,2종	M2	0.068	664.00	45.1	4,310.00	293.0	0.00	0.0	4,974.00	338.1	호표 779
유성페인트 붓칠	철재면2회,2급	M2	0.068	1,393.00	94.7	12,930.00	879.2	0.00	0.0	14,323.00	973.9	호표 772
[합 계]					1,622.0		5,993.0		96.0		7,711.0	
난간제작설치 D38.1*1.4mm,유성페인트 M (호표 1180)												
일반구조용탄소강관	열연, ϕ38.1*1.4mm	M	1.05	1,570.00	1,648.5	0.00	0.0	0.00	0.0	1,570.00	1,648.5	
용접식난간 설치	현장제작 설치, 철제 난간	kg	1.267	109.00	138.1	5,460.00	6,917.8	109.00	138.1	5,678.00	7,194.0	호표 619
녹막이페인트 붓칠	철재면1회,2종	M2	0.199	664.00	132.1	4,310.00	857.6	0.00	0.0	4,974.00	989.7	호표 779
유성페인트 붓칠	철재면2회,2급	M2	0.199	1,393.00	277.2	12,930.00	2,573.0	0.00	0.0	14,323.00	2,850.2	호표 772
[합 계]					2,195.0		10,348.0		138.0		12,681.0	
베이스판 PL-70*70*4.5t/세트앙카 EA (호표 1181)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
녹막이 페인트칠 재료비(20년 품셈기준) 철재면, 1회, 2중 M2 (호표 1185)												
방청페인트	KSM6030-1종2류, 광명단페인트	L	0.08	7,098.00	567.8	0.00	0.0	0.00	0.0	7,098.00	567.8	
시너	KSM6060, 2중	L	0.004	2,700.00	10.8	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	10.8	
[합 계]					578.0		0.0		0.0		578.0	
유성페인트 붓칠 재료비(20년 품셈기준) 철재면, 2회, 1급 M2 (호표 1186)												
조합페인트	KSM6020-1종1급, 백색	L	0.166	6,067.00	1,007.1	0.00	0.0	0.00	0.0	6,067.00	1,007.1	
시너	KSM6060, 1중	L	0.008	2,700.00	21.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	21.6	
[합 계]					1,028.0		0.0		0.0		1,028.0	
모르타르펌프 37kw HR (호표 1187)												
모르타르펌프	37kw	대	0.4677	0.00	0.0	0.00	0.0	39,864.00	18,644.3	39,864.00	18,644.3	천원
일반경비	전력	kwh	37	0.00	0.0	0.00	0.0	95.00	3,515.0	95.00	3,515.0	
[합 계]					0.0		0.0		22,159.0		22,159.0	
모르타르 믹서 0.3m3 HR (호표 1188)												
모르타르 믹서	0.3m3	대	0.3708	0.00	0.0	0.00	0.0	5,569.00	2,064.9	5,569.00	2,064.9	천원
일반경비	전력	kwh	1.87	0.00	0.0	0.00	0.0	95.00	177.6	95.00	177.6	
공업용휘발유	무연	L	1.3	1,468.00	1,908.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,468.00	1,908.4	
잡재료	주연료비의 2%	식	1	38.16	38.1	0.00	0.0	0.00	0.0	38.10	38.1	
[합 계]					1,946.0		0.0		2,242.0		4,188.0	
양수기 1.49kw HR (호표 1189)												
양수기	1.49kw, 2HP	대	0.3375	0.00	0.0	0.00	0.0	37.00	12.4	37.00	12.4	천원

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
일반경비	전력	kwh	1.49	0.00	0.0	0.00	0.0	95.00	141.5	95.00	141.5	
[합 계]					0.0		0.0		153.0		153.0	
배관파이프 ϕ50mm~2.6m HR (호표 1190)												
배관파이프	ϕ50mm~2.6m	대	0.5	0.00	0.0	0.00	0.0	17.00	8.5	17.00	8.5	천원
[합 계]					0.0		0.0		8.0		8.0	
경량기포 모르타르 타설 10M3 (호표 1191)												
미장공	일반공사 직종	인	0.31	0.00	0.0	272,354.00	84,429.7	0.00	0.0	272,354.00	84,429.7	
기계설비공	일반공사 직종	인	0.15	0.00	0.0	237,652.00	35,647.8	0.00	0.0	237,652.00	35,647.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.31	0.00	0.0	169,804.00	52,639.2	0.00	0.0	169,804.00	52,639.2	
모르타르펌프	37kw	HR	1.23	0.00	0.0	0.00	0.0	22,159.00	27,255.5	22,159.00	27,255.5	호표 1187
모르타르 믹서	0.3m3	HR	1.23	1,946.00	2,393.5	0.00	0.0	2,242.00	2,757.6	4,188.00	5,151.1	호표 1188
양수기	1.49kw	HR	1.23	0.00	0.0	0.00	0.0	153.00	188.1	153.00	188.1	호표 1189
배관파이프	ϕ50mm~2.6m	HR	1.23	0.00	0.0	0.00	0.0	8.00	9.8	8.00	9.8	호표 1190
[합 계]					2,393.0		172,716.0		30,211.0		205,320.0	
석고보드면 바탕만들기 줄퍼티 노무비 M2 (호표 1192)												
도장공	일반공사 직종	인	0.035	0.00	0.0	253,409.00	8,869.3	0.00	0.0	253,409.00	8,869.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 4%	식	1	422.69	422.6	0.00	0.0	0.00	0.0	422.60	422.6	
[합 계]					422.0		10,567.0		0.0		10,989.0	
석고보드면 바탕만들기 올퍼티 노무비 M2 (호표 1193)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
도장공	일반공사 직종	인	0.066	0.00	0.0	253,409.00	16,724.9	0.00	0.0	253,409.00	16,724.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.018	0.00	0.0	169,804.00	3,056.4	0.00	0.0	169,804.00	3,056.4	
공구손로 및 잡재료비	인력품의 4%	식	1	791.25	791.2	0.00	0.0	0.00	0.0	791.20	791.2	
[합 계]					791.0		19,781.0		0.0		20,572.0	
석고보드면 바탕만들기 줄퍼티 천장 노무비 M2 (호표 1194)												
도장공	일반공사 직종	인	0.035	0.00	0.0	253,409.00	8,869.3	0.00	0.0	253,409.00	8,869.3	
보통인부	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	0.00	0.0	169,804.00	1,698.0	
공구손로 및 잡재료비	인력품의 4%	식	1	422.69	422.6	0.00	0.0	0.00	0.0	422.60	422.6	
노임할증	인력품의 20%	식	1	0.00	0.0	2,113.46	2,113.4	0.00	0.0	2,113.40	2,113.4	
[합 계]					422.0		12,680.0		0.0		13,102.0	
석고보드면 바탕만들기 올퍼티 천장 노무비 M2 (호표 1195)												
도장공	일반공사 직종	인	0.066	0.00	0.0	253,409.00	16,724.9	0.00	0.0	253,409.00	16,724.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.018	0.00	0.0	169,804.00	3,056.4	0.00	0.0	169,804.00	3,056.4	
공구손로 및 잡재료비	인력품의 4%	식	1	791.25	791.2	0.00	0.0	0.00	0.0	791.20	791.2	
노임할증	인력품의 20%	식	1	0.00	0.0	3,956.26	3,956.2	0.00	0.0	3,956.20	3,956.2	
[합 계]					791.0		23,737.0		0.0		24,528.0	
유성페인트 붓칠 con'c.mortar면, G.B.면 2회 노무비 M2 (호표 1196)												
도장공	일반공사 직종	인	0.024	0.00	0.0	253,409.00	6,081.8	0.00	0.0	253,409.00	6,081.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.004	0.00	0.0	169,804.00	679.2	0.00	0.0	169,804.00	679.2	
도장공	일반공사 직종	인	0.024	0.00	0.0	253,409.00	6,081.8	0.00	0.0	253,409.00	6,081.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.004	0.00	0.0	169,804.00	679.2	0.00	0.0	169,804.00	679.2	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공구손로 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	270.44	270.4	0.00	0.0	0.00	0.0	270.40	270.4	
[합 계]					270.0		13,522.0		0.0		13,792.0	
유성페인트 붓칠 con'c-mortar면, G.B.면 3회 노무비 M2 (호표 1197)												
도장공	일반공사 직종	인	0.024	0.00	0.0	253,409.00	6,081.8	0.00	0.0	253,409.00	6,081.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.004	0.00	0.0	169,804.00	679.2	0.00	0.0	169,804.00	679.2	
도장공	일반공사 직종	인	0.024	0.00	0.0	253,409.00	6,081.8	0.00	0.0	253,409.00	6,081.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.004	0.00	0.0	169,804.00	679.2	0.00	0.0	169,804.00	679.2	
도장공	일반공사 직종	인	0.024	0.00	0.0	253,409.00	6,081.8	0.00	0.0	253,409.00	6,081.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.004	0.00	0.0	169,804.00	679.2	0.00	0.0	169,804.00	679.2	
공구손로 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	405.66	405.6	0.00	0.0	0.00	0.0	405.60	405.6	
[합 계]					405.0		20,283.0		0.0		20,688.0	
수성페인트 롤러칠 2회 노무비 M2 (호표 1198)												
도장공	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.002	0.00	0.0	169,804.00	339.6	0.00	0.0	169,804.00	339.6	
도장공	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.002	0.00	0.0	169,804.00	339.6	0.00	0.0	169,804.00	339.6	
공구손로 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	135.22	135.2	0.00	0.0	0.00	0.0	135.20	135.2	
[합 계]					135.0		6,761.0		0.0		6,896.0	
수성페인트 롤러칠 3회 노무비 M2 (호표 1199)												
도장공	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.002	0.00	0.0	169,804.00	339.6	0.00	0.0	169,804.00	339.6	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
도장공	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.002	0.00	0.0	169,804.00	339.6	0.00	0.0	169,804.00	339.6	
도장공	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.002	0.00	0.0	169,804.00	339.6	0.00	0.0	169,804.00	339.6	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	202.83	202.8	0.00	0.0	0.00	0.0	202.80	202.8	
[합 계]					202.0		10,141.0		0.0		10,343.0	
수성페인트 롤러칠 천장 2회 노무비 M2 (호표 1200)												
도장공	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.002	0.00	0.0	169,804.00	339.6	0.00	0.0	169,804.00	339.6	
도장공	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.002	0.00	0.0	169,804.00	339.6	0.00	0.0	169,804.00	339.6	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	135.22	135.2	0.00	0.0	0.00	0.0	135.20	135.2	
노임할증	인력품의 20%	식	1	0.00	0.0	1,352.20	1,352.2	0.00	0.0	1,352.20	1,352.2	
[합 계]					135.0		8,113.0		0.0		8,248.0	
수성페인트 롤러칠 천장 3회 노무비 M2 (호표 1201)												
도장공	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.002	0.00	0.0	169,804.00	339.6	0.00	0.0	169,804.00	339.6	
도장공	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.002	0.00	0.0	169,804.00	339.6	0.00	0.0	169,804.00	339.6	
도장공	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	0.00	0.0	253,409.00	3,040.9	
보통인부	일반공사 직종	인	0.002	0.00	0.0	169,804.00	339.6	0.00	0.0	169,804.00	339.6	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	202.83	202.8	0.00	0.0	0.00	0.0	202.80	202.8	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
노임할증	인력품의 20%	식	1	0.00	0.0	2,028.30	2,028.3	0.00	0.0	2,028.30	2,028.3	
[합 계]					202.0		12,169.0		0.0		12,371.0	
걸레받이용 페인트칠 재료비 붓칠, 2회 M2 (호표 1202)												
아크릴수지페인트	KSM6020-2종1급, 흑색	L	0.26	5,488.00	1,426.8	0.00	0.0	0.00	0.0	5,488.00	1,426.8	
시너	KSM6060, 1종	L	0.05	2,700.00	135.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	135.0	
퍼티	319퍼티, 회색	kg	0.06	3,125.00	187.5	0.00	0.0	0.00	0.0	3,125.00	187.5	1L=1.55kg
연마지	#120~180, 230*280mm	장	0.5	217.00	108.5	0.00	0.0	0.00	0.0	217.00	108.5	
[합 계]					1,857.0		0.0		0.0		1,857.0	
걸레받이용 페인트칠 붓칠 2회 노무비 M2 (호표 1203)												
도장공	일반공사 직종	인	0.067	0.00	0.0	253,409.00	16,978.4	0.00	0.0	253,409.00	16,978.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.011	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	376.92	376.9	0.00	0.0	0.00	0.0	376.90	376.9	
[합 계]					376.0		18,846.0		0.0		19,222.0	
낙서방지용 페인트칠 재료비 롤러 2회 M2 (호표 1204)												
수성페인트	아크로글로시(내부), 낙서방지	L	0.22	10,725.00	2,359.5	0.00	0.0	0.00	0.0	10,725.00	2,359.5	
시너	KSM6060, 1종	L	0.05	2,700.00	135.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,700.00	135.0	
퍼티	319퍼티, 백색	kg	0.06	3,125.80	187.5	0.00	0.0	0.00	0.0	3,125.80	187.5	1L=1.55kg
연마지	#120~180, 230*280mm	장	0.5	217.00	108.5	0.00	0.0	0.00	0.0	217.00	108.5	
[합 계]					2,790.0		0.0		0.0		2,790.0	
낙서방지용 페인트칠 롤러칠 2회 노무비 M2 (호표 1205)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
도장공	일반공사 직중	인	0.031	0.00	0.0	253,409.00	7,855.6	0.00	0.0	253,409.00	7,855.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.007	0.00	0.0	169,804.00	1,188.6	0.00	0.0	169,804.00	1,188.6	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 3%	식	1	271.32	271.3	0.00	0.0	0.00	0.0	271.30	271.3	
[합 계]					271.0		9,044.0		0.0		9,315.0	
오일스테인칠 목재면 2회 노무비 M2 (호표 1206)												
도장공	일반공사 직중	인	0.019	0.00	0.0	253,409.00	4,814.7	0.00	0.0	253,409.00	4,814.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.003	0.00	0.0	169,804.00	509.4	0.00	0.0	169,804.00	509.4	
도장공	일반공사 직중	인	0.019	0.00	0.0	253,409.00	4,814.7	0.00	0.0	253,409.00	4,814.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.003	0.00	0.0	169,804.00	509.4	0.00	0.0	169,804.00	509.4	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	212.96	212.9	0.00	0.0	0.00	0.0	212.90	212.9	
[합 계]					212.0		10,648.0		0.0		10,860.0	
에폭시 코팅(롤러칠 노무비) 하도1회, 퍼티 및 연마, 에폭시 페인트 2회칠 기준 M2 (호표 1207)												
도장공	일반공사 직중	인	0.039	0.00	0.0	253,409.00	9,882.9	0.00	0.0	253,409.00	9,882.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.008	0.00	0.0	169,804.00	1,358.4	0.00	0.0	169,804.00	1,358.4	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	224.82	224.8	0.00	0.0	0.00	0.0	224.80	224.8	
[합 계]					224.0		11,241.0		0.0		11,465.0	
에폭시 라이닝(레기칠 노무비) 하도1회, 퍼티 및 연마, 에폭시 페인트 2회칠 기준 M2 (호표 1208)												
도장공	일반공사 직중	인	0.044	0.00	0.0	253,409.00	11,149.9	0.00	0.0	253,409.00	11,149.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.023	0.00	0.0	169,804.00	3,905.4	0.00	0.0	169,804.00	3,905.4	
공구손료 및 잡재료비	인력품의 2%	식	1	301.10	301.1	0.00	0.0	0.00	0.0	301.10	301.1	
[합 계]					301.0		15,055.0		0.0		15,356.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
PVC계 바닥재 설치 - 타일형 주재료 제외 M2 (호표 1209)												
내장공	일반공사 직중	인	0.05	0.00	0.0	252,249.00	12,612.4	0.00	0.0	252,249.00	12,612.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.025	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	
초산비닐계접착제	비닐타일용	kg	0.345	2,692.00	928.7	0.00	0.0	0.00	0.0	2,692.00	928.7	
[합 계]					928.0		16,857.0		0.0		17,785.0	
PVC계 바닥재 설치 - 타일/친환경 주재료 제외 M2 (호표 1210)												
내장공	일반공사 직중	인	0.05	0.00	0.0	252,249.00	12,612.4	0.00	0.0	252,249.00	12,612.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.025	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	
친환경비닐계접착제	비닐타일용	kg	0.35	2,692.00	942.2	0.00	0.0	0.00	0.0	2,692.00	942.2	
[합 계]					942.0		16,857.0		0.0		17,799.0	
PVC계 바닥재 설치 - 시트형 주재료 제외, 부분접착 방식 M2 (호표 1211)												
내장공	일반공사 직중	인	0.0143	0.00	0.0	252,249.00	3,607.1	0.00	0.0	252,249.00	3,607.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.0071	0.00	0.0	169,804.00	1,205.6	0.00	0.0	169,804.00	1,205.6	
초산비닐계접착제	비닐타일용	kg	0.12	2,692.00	323.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,692.00	323.0	
[합 계]					323.0		4,812.0		0.0		5,135.0	
PVC계 바닥재 설치 - 시트/친환경 주재료 제외, 부분접합 방식 M2 (호표 1212)												
내장공	일반공사 직중	인	0.0143	0.00	0.0	252,249.00	3,607.1	0.00	0.0	252,249.00	3,607.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.0071	0.00	0.0	169,804.00	1,205.6	0.00	0.0	169,804.00	1,205.6	
친환경비닐계접착제	비닐타일용	kg	0.12	2,692.00	323.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,692.00	323.0	
[합 계]					323.0		4,812.0		0.0		5,135.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
조이너 설치 M (호표 1213)												
내장공	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	252,249.00	5,044.9	0.00	0.0	252,249.00	5,044.9	
공구손료	인력품의 4%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	201.79	201.7	201.70	201.7	
[합 계]					0.0		5,044.0		201.0		5,245.0	
걸레반이 설치 합성수지류, H=75~120mm 기준 M (호표 1214)												
내장공	일반공사 직종	인	0.01	0.00	0.0	252,249.00	2,522.4	0.00	0.0	252,249.00	2,522.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.005	0.00	0.0	169,804.00	849.0	0.00	0.0	169,804.00	849.0	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	67.42	67.4	67.40	67.4	
[합 계]					0.0		3,371.0		67.0		3,438.0	
도배바름(합판·석고보드면) 재료비, 종이벽지, 그라비아, A급 M2 (호표 1215)												
종이벽지	종이벽지, 초배지	M2	0.8	253.00	202.4	0.00	0.0	0.00	0.0	253.00	202.4	
종이벽지	종이벽지, 그라비아, A급	M2	1.2	1,254.00	1,504.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,254.00	1,504.8	
초산비닐계접착제	벽지용	kg	0.3	818.00	245.4	0.00	0.0	0.00	0.0	818.00	245.4	
[합 계]					1,952.0		0.0		0.0		1,952.0	
도배바름 합판·석고보드면, 벽 M2 (호표 1216)												
도배공	일반공사 직종	인	0.024	0.00	0.0	222,618.00	5,342.8	0.00	0.0	222,618.00	5,342.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	0.00	0.0	169,804.00	2,037.6	
[합 계]					0.0		7,380.0		0.0		7,380.0	
도배바름(콘크리트·모르타르면) 재료비, 종이벽지, 그라비아, A급 M2 (호표 1217)												

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
종이벽지	종이벽지, 초배지	M2	1.2	253.00	303.6	0.00	0.0	0.00	0.0	253.00	303.6	
종이벽지	종이벽지, 그라비아, A급	M2	1.2	1,254.00	1,504.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,254.00	1,504.8	
초산비닐계접착제	벽지용	kg	0.3	818.00	245.4	0.00	0.0	0.00	0.0	818.00	245.4	
[합 계]					2,053.0		0.0		0.0		2,053.0	
도배바름 콘크리트·모르타르면, 벽 M2 (호표 1218)												
도배공	일반공사 직중	인	0.021	0.00	0.0	222,618.00	4,674.9	0.00	0.0	222,618.00	4,674.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.011	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	0.00	0.0	169,804.00	1,867.8	
[합 계]					0.0		6,542.0		0.0		6,542.0	
도배바름(합판·석고보드면) 재료비, 비닐벽지, 실크형, A급 M2 (호표 1219)												
종이벽지	종이벽지, 초배지	M2	0.8	253.00	202.4	0.00	0.0	0.00	0.0	253.00	202.4	
비닐벽지	비닐벽지, 실크형, A급	M2	1.2	2,343.00	2,811.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,343.00	2,811.6	
초산비닐계접착제	벽지용	kg	0.3	818.00	245.4	0.00	0.0	0.00	0.0	818.00	245.4	
[합 계]					3,259.0		0.0		0.0		3,259.0	
도배바름(콘크리트·모르타르면) 재료비, 비닐벽지, 실크형, A급 M2 (호표 1220)												
종이벽지	종이벽지, 초배지	M2	1.2	253.00	303.6	0.00	0.0	0.00	0.0	253.00	303.6	
비닐벽지	비닐벽지, 실크형, A급	M2	1.2	2,343.00	2,811.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,343.00	2,811.6	
초산비닐계접착제	벽지용	kg	0.3	818.00	245.4	0.00	0.0	0.00	0.0	818.00	245.4	
[합 계]					3,360.0		0.0		0.0		3,360.0	
도배바름(석고보드면) 재료비, 소양한지,오염방지코팅 M2 (호표 1221)												
종이벽지	종이벽지, 초배지	M2	0.8	253.00	202.4	0.00	0.0	0.00	0.0	253.00	202.4	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
한지벽지	소양한지,실크코팅	M2	1.2	3,400.00	4,080.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,400.00	4,080.0	
초산비닐계접착제	벽지용	kg	0.3	818.00	245.4	0.00	0.0	0.00	0.0	818.00	245.4	
[합 계]					4,527.0		0.0		0.0		4,527.0	
도배바름(모르타르면) 재료비, 소양한지,오염방지코팅 M2 (호표 1222)												
종이벽지	종이벽지, 초배지	M2	1.2	253.00	303.6	0.00	0.0	0.00	0.0	253.00	303.6	
한지벽지	소양한지,실크코팅	M2	1.2	3,400.00	4,080.0	0.00	0.0	0.00	0.0	3,400.00	4,080.0	
초산비닐계접착제	벽지용	kg	0.3	818.00	245.4	0.00	0.0	0.00	0.0	818.00	245.4	
[합 계]					4,629.0		0.0		0.0		4,629.0	
도배바름 합판·석고보드면, 천장 M2 (호표 1223)												
도배공	일반공사 직종	인	0.031	0.00	0.0	222,618.00	6,901.1	0.00	0.0	222,618.00	6,901.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.015	0.00	0.0	169,804.00	2,547.0	0.00	0.0	169,804.00	2,547.0	
[합 계]					0.0		9,448.0		0.0		9,448.0	
도배바름 콘크리트·모르타르면, 천장 M2 (호표 1224)												
도배공	일반공사 직종	인	0.027	0.00	0.0	222,618.00	6,010.6	0.00	0.0	222,618.00	6,010.6	
보통인부	일반공사 직종	인	0.014	0.00	0.0	169,804.00	2,377.2	0.00	0.0	169,804.00	2,377.2	
[합 계]					0.0		8,387.0		0.0		8,387.0	
도배바름(석고보드면) 재료비, 비닐타일 M2 (호표 1225)												
종이벽지	종이벽지, 초배지	M2	0.8	253.00	202.4	0.00	0.0	0.00	0.0	253.00	202.4	
비닐벽지	비닐벽지, 타일형	M2	1.2	2,678.00	3,213.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,678.00	3,213.6	
초산비닐계접착제	벽지용	kg	0.3	818.00	245.4	0.00	0.0	0.00	0.0	818.00	245.4	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					3,661.0		0.0		0.0		3,661.0	
도배바름(콘크리트·모르타르면) 재료비, 비닐벽지, 타일형 M2 (호표 1226)												
종이벽지	종이벽지, 초배지	M2	1.2	253.00	303.6	0.00	0.0	0.00	0.0	253.00	303.6	
비닐벽지	비닐벽지, 타일형	M2	1.2	2,678.00	3,213.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,678.00	3,213.6	
초산비닐계접착제	벽지용	kg	0.3	818.00	245.4	0.00	0.0	0.00	0.0	818.00	245.4	
[합 계]					3,762.0		0.0		0.0		3,762.0	
천정텍스 설치 M2 (호표 1227)												
내장공	일반공사 직중	인	0.044	0.00	0.0	252,249.00	11,098.9	0.00	0.0	252,249.00	11,098.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.022	0.00	0.0	169,804.00	3,735.6	0.00	0.0	169,804.00	3,735.6	
공구손료	인력품의 3%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	445.03	445.0	445.00	445.0	
[합 계]					0.0		14,834.0		445.0		15,279.0	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용 벽, 1겹 붙임 M2 (호표 1228)												
내장공	일반공사 직중	인	0.033	0.00	0.0	252,249.00	8,324.2	0.00	0.0	252,249.00	8,324.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.017	0.00	0.0	169,804.00	2,886.6	0.00	0.0	169,804.00	2,886.6	
공구손료	인력품의 1%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	112.10	112.1	112.10	112.1	
[합 계]					0.0		11,210.0		112.0		11,322.0	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용 벽, 2겹 붙임 M2 (호표 1229)												
내장공	일반공사 직중	인	0.044	0.00	0.0	252,249.00	11,098.9	0.00	0.0	252,249.00	11,098.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.022	0.00	0.0	169,804.00	3,735.6	0.00	0.0	169,804.00	3,735.6	
공구손료	인력품의 1%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	148.34	148.3	148.30	148.3	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					0.0		14,834.0		148.0		14,982.0	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용 천장, 1겹 붙임 M2 (호표 1230)												
내장공	일반공사 직중	인	0.044	0.00	0.0	252,249.00	11,098.9	0.00	0.0	252,249.00	11,098.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.022	0.00	0.0	169,804.00	3,735.6	0.00	0.0	169,804.00	3,735.6	
공구손료	인력품의 1%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	148.34	148.3	148.30	148.3	
[합 계]					0.0		14,834.0		148.0		14,982.0	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용 천장, 2겹 붙임 M2 (호표 1231)												
내장공	일반공사 직중	인	0.057	0.00	0.0	252,249.00	14,378.1	0.00	0.0	252,249.00	14,378.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.029	0.00	0.0	169,804.00	4,924.3	0.00	0.0	169,804.00	4,924.3	
공구손료	인력품의 1%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	193.02	193.0	193.00	193.0	
[합 계]					0.0		19,302.0		193.0		19,495.0	
석고판 설치(접착제 붙임) 벽 M2 (호표 1232)												
내장공	일반공사 직중	인	0.029	0.00	0.0	252,249.00	7,315.2	0.00	0.0	252,249.00	7,315.2	
보통인부	일반공사 직중	인	0.014	0.00	0.0	169,804.00	2,377.2	0.00	0.0	169,804.00	2,377.2	
공구손료	인력품의 1%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	96.92	96.9	96.90	96.9	
석고본드	석고	kg	2.43	480.00	1,166.4	0.00	0.0	0.00	0.0	480.00	1,166.4	
[합 계]					1,166.0		9,692.0		96.0		10,954.0	
유리면 격자넣기 - 벽 유리면보드, 밀도48kg/m³, 50mm M2 (호표 1233)												
섬유단열재	밀도48kg/m³, 50mm, 유리면보드	M2	1.1	7,800.00	8,580.0	0.00	0.0	0.00	0.0	7,800.00	8,580.0	
단열재 격자넣기	50mm 이하, 벽	M2	1	0.00	0.0	8,513.00	8,513.0	0.00	0.0	8,513.00	8,513.0	호표 904

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					8,580.0		8,513.0		0.0		17,093.0	
석고판 설치(나사고정),벽 일반석고 12.5mm*2겹 M2 (호표 1234)												
석고보드	평보드, 12.5*900*1800mm(m²)	M2	2.1	3,891.00	8,171.1	0.00	0.0	0.00	0.0	3,891.00	8,171.1	
일반못	50mm	kg	0.07	1,495.00	104.6	0.00	0.0	0.00	0.0	1,495.00	104.6	
석고판 설치(나사고정) - 바탕용	벽, 2겹 붙임	M2	1	0.00	0.0	14,834.00	14,834.0	148.00	148.0	14,982.00	14,982.0	호표 1229
[합 계]					8,275.0		14,834.0		148.0		23,257.0	
유리면 격자넙기 - 벽 유리면보드, 밀도48kg/m²,100mm M2 (호표 1235)												
섬유단열재	밀도48kg/m²,100mm, 유리면보드	M2	1.1	15,600.00	17,160.0	0.00	0.0	0.00	0.0	15,600.00	17,160.0	
단열재 격자넙기	100mm 이하, 벽	M2	1	0.00	0.0	9,018.00	9,018.0	0.00	0.0	9,018.00	9,018.0	호표 905
[합 계]					17,160.0		9,018.0		0.0		26,178.0	
샌드위치(단열)패널 설치 - 칸막이벽 두께 50~100mm 기준 M2 (호표 1236)												
내장공	일반공사 직중	인	0.1	0.00	0.0	252,249.00	25,224.9	0.00	0.0	252,249.00	25,224.9	
보통인부	일반공사 직중	인	0.05	0.00	0.0	169,804.00	8,490.2	0.00	0.0	169,804.00	8,490.2	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	674.30	674.3	674.30	674.3	
[합 계]					0.0		33,715.0		674.0		34,389.0	
샌드위치(단열)패널 설치 - 지붕 두께 50~100mm 기준 M2 (호표 1237)												
내장공	일반공사 직중	인	0.038	0.00	0.0	252,249.00	9,585.4	0.00	0.0	252,249.00	9,585.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.013	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	0.00	0.0	169,804.00	2,207.4	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	235.85	235.8	235.80	235.8	
크레인(타이어)	20ton	HR	0.1	9,892.00	989.2	57,077.00	5,707.7	52,687.00	5,268.7	119,656.00	11,965.6	호표 346

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					989.0		17,500.0		5,504.0		23,993.0	
방습필름 설치 바닥 M2 (호표 1238)												
내장공	일반공사 직종	인	0.005	0.00	0.0	252,249.00	1,261.2	0.00	0.0	252,249.00	1,261.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001	0.00	0.0	169,804.00	169.8	0.00	0.0	169,804.00	169.8	
[합 계]					0.0		1,431.0		0.0		1,431.0	
방습필름 설치 벽 M2 (호표 1239)												
내장공	일반공사 직종	인	0.007	0.00	0.0	252,249.00	1,765.7	0.00	0.0	252,249.00	1,765.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.001	0.00	0.0	169,804.00	169.8	0.00	0.0	169,804.00	169.8	
[합 계]					0.0		1,935.0		0.0		1,935.0	
흡음판 설치 벽 M2 (호표 1240)												
내장공	일반공사 직종	인	0.05	0.00	0.0	252,249.00	12,612.4	0.00	0.0	252,249.00	12,612.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.025	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	0.00	0.0	169,804.00	4,245.1	
공구손료	인력품의 1%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	168.57	168.5	168.50	168.5	
[합 계]					0.0		16,857.0		168.0		17,025.0	
흡음판 설치 천장 - 24-1/4삭제 M2 (호표 1241)												
내장공	일반공사 직종	인	0.045	0.00	0.0	252,249.00	11,351.2	0.00	0.0	252,249.00	11,351.2	
보통인부	일반공사 직종	인	0.031	0.00	0.0	169,804.00	5,263.9	0.00	0.0	169,804.00	5,263.9	
노임할증	인력품의 30%	식	1	0.00	0.0	4,984.53	4,984.5	0.00	0.0	4,984.50	4,984.5	
공구손료	인력품의 1%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	166.15	166.1	166.10	166.1	
[합 계]					0.0		21,599.0		166.0		21,765.0	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
굴삭기(무한궤도) 0.4㎡ HR (호표 1247)												
굴삭기(무한궤도)	0.4㎡	대	0.2085	0.00	0.0	0.00	0.0	82,625.00	17,227.3	82,625.00	17,227.3	천원
경유	저유황	L	9.9	1,318.00	13,048.2	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	13,048.2	
잡재료	주연료비의 22%	식	1	2,870.60	2,870.6	0.00	0.0	0.00	0.0	2,870.60	2,870.6	
건설기계운전사	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	0.00	0.0	57,077.20	57,077.2	
[합 계]					15,918.0		57,077.0		17,227.0		90,222.0	
대형 브레이커 0.4㎡용 HR (호표 1248)												
대형 브레이커	0.4㎡용	대	0.6601	0.00	0.0	0.00	0.0	8,125.00	5,363.3	8,125.00	5,363.3	천원
[합 계]					0.0		0.0		5,363.0		5,363.0	
철골재 철거(인력) 해체 TON (호표 1249)												
용접공	일반공사 직종	인	2.2	0.00	0.0	278,326.00	612,317.2	0.00	0.0	278,326.00	612,317.2	
보통인부	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	169,804.00	169,804.0	0.00	0.0	169,804.00	169,804.0	
[합 계]					0.0		782,121.0		0.0		782,121.0	
철골재 철거(인력) 뒷정리 TON (호표 1250)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.2	0.00	0.0	169,804.00	33,960.8	0.00	0.0	169,804.00	33,960.8	
[합 계]					0.0		33,960.0		0.0		33,960.0	
덤프트럭 8ton HR (호표 1251)												
덤프트럭	8ton	대	0.282	0.00	0.0	0.00	0.0	36,694.00	10,347.7	36,694.00	10,347.7	천원
경유	저유황	L	9.3	1,318.00	12,257.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	12,257.4	
잡재료	주연료비의 38%	식	1	4,657.81	4,657.8	0.00	0.0	0.00	0.0	4,657.80	4,657.8	

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
고소작업차 5ton HR (호표 1255)												
고소작업차	5ton	대	0.2598	0.00	0.0	0.00	0.0	138,119.00	35,883.3	138,119.00	35,883.3	천원
경유	저유황	L	5.1	1,318.00	6,721.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,318.00	6,721.8	
잡재료	주재료비의 20%	식	1	1,344.36	1,344.3	0.00	0.0	0.00	0.0	1,344.30	1,344.3	
화물차운전사	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	49,479.10	49,479.1	0.00	0.0	49,479.10	49,479.1	
[합 계]					8,066.0		49,479.0		35,883.0		93,428.0	
동력분무기 4.85kw HR (호표 1256)												
동력분무기	4.85kw	대	0.2799	0.00	0.0	0.00	0.0	902.00	252.4	902.00	252.4	천원
공업용휘발유	무연	L	1.3	1,468.00	1,908.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,468.00	1,908.4	
잡재료	주재료비의 20%	식	1	381.68	381.6	0.00	0.0	0.00	0.0	381.60	381.6	
[합 계]					2,290.0		0.0		252.0		2,542.0	

중 기 단 가 목 록

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
기성말뚝 기초 장비조립 및 해체	외부 반출/반입	회당	546,588	6,260,769	1,097,568	7,904,925	산근 1	
기성말뚝 기초 장비조립 및 해체	작업구간내 이동	회당	364,392	4,173,846	731,712	5,269,950	산근 2	
시멘트운반	L:10km, 덤프 8ton	포			1,474	1,474	산근 3	
운반비(트레일러 20ton+크레인 10ton)	철골, L:10km	TON			10,915	10,915	산근 4	
운반비(트레일러 20ton+크레인 10ton)	철근, L:10km	TON			10,915	10,915	산근 5	
되메우기/토사, 두께 10cm	보통, 굴삭기 0.6m3+플레이트컴팩터 1.5ton	M3	408	4,697	362	5,467	산근 6	
현장내잔토처리	보통, 굴삭기 0.6m3	M3	212	640	297	1,149	산근 7	
현장내잔토처리(경비)	보통, 굴삭기 0.6m3	M3			1,150	1,150	산근 8	
토사 운반/단지외 4km	보통, 덤프 15ton+굴착기 0.6m3	M3	1,952	3,854	1,398	7,204	산근 9	
토사 운반/단지외 10km	보통, 덤프 15ton+굴삭기 0.6m3	M3	3,201	6,318	2,292	11,811	산근 10	
주차블록 설치	길이 750mm~1000mm	개소		6,809	340	7,149	산근 11	

중 기 단 가 산 출 서

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
기성말독 기초 장비조립 및 해체 외부 반출/반입 회당 (산근 1)					
◆인력편성					
Q1 소요일수(조립3.0일) =3.0					
Q2 소요일수(해체1.5일) =1.5					
Q 소요일수(일) =4.5= 4.5					
1.인력					
기계설비공1인					
노무비: 237652*4.5*1 = 1069434		1,069,434.0		1,069,434.0	
철 공2인					
노무비: 237754*4.5*2 = 2139786		2,139,786.0		2,139,786.0	
특별인부1인					
노무비: 221506*4.5*1 = 996777		996,777.0		996,777.0	
소 계		4,205,997.0		4,205,997.0	
◆장비편성					
Q1 소요시간(조립3.0일*8시간) =3.0 * 8 = 24					
Q2 소요시간(해체1.5일*8시간) =1.5 * 8 = 12					
Q 소요일수(일) =36= 36					
2.크레인(무한궤도), 25톤					

중 기 단 가 산 출 서

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
재료비: 15183 * 36 = 546588	546,588.0			546,588.0	
노무비: 57077 * 36 = 2054772		2,054,772.0		2,054,772.0	
경 비: 30488 * 36 = 1097568			1,097,568.0	1,097,568.0	
소 계	546,588.0	2,054,772.0	1,097,568.0	3,698,928.0	
총 계	546,588	6,260,769	1,097,568	7,904,925	
기성말독 기초 장비조립 및 해체 작업구간내 이동 회당 (산근 2)					
◆인력편성					
Q1 소요일수(조립2.0일) =2.0					
Q2 소요일수(해체1.0일) =1.0					
Q 소요일수(일) =3= 3					
1.인력					
기계설비공1인					
노무비: 237652*3*1 = 712956		712,956.0		712,956.0	
철 공2인					
노무비: 237754*3*2 = 1426524		1,426,524.0		1,426,524.0	
특별인부1인					
노무비: 221506*3*1 = 664518		664,518.0		664,518.0	
소 계		2,803,998.0		2,803,998.0	
◆장비편성					

중 기 단 가 산 출 서

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
Q1 소요시간(조립2일*8시간) =2.0 * 8 = 16 Q2 소요시간(해체1일*8시간) =1.0 * 8 = 8 Q 소요일수(일) =24= 24 2.크레인(무한궤도), 25톤 재료비: 15183 * 24 = 364392 노무비: 57077 * 24 = 1369848 경 비: 30488 * 24 = 731712 소 계 총 계	 364,392.0 364,392.0 364,392	 1,369,848.0 1,369,848.0 4,173,846	 731,712.0 731,712.0 731,712	 364,392.0 1,369,848.0 731,712.0 2,465,952.0 5,269,950	
시멘트운반 L:10km, 덤프 8ton 포 (산근 3) 운반거리 L=10KM 덤프트럭(8톤), 포대당 차량속도= 25/V1,25/V2,40KM/V3,40KM/V4,25KM/V5,25KM/V6 하치장○-----0-----0-----○10KM 운반거리=하치장L1=0.0KM, 시내L2=9.5KM, 공사장L3=0.5KM 인력운반 (품셈 1-5-1) 적재비(하치장 상차도 미계상,공장상차도 계상) L 소운반거리(M) =20 A 1회 운반량(BG) =1 T 단위(KG) =8000 RT 단위중량(KG) =40					

중 기 단 가 산 출 서

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
MV 운반인부의 속도 $2500\text{M}/\text{HR} = 2500/60 = 41.6667$					
T1 어깨메고부리기시간(MIN) $= 2.0$					
QT 차량 1대당 적재용량(BG) $= T/\text{RT} = 200$					
N 차량 1대당 소요운반회수 $= \text{QT}/\text{A} = 200$					
CMS 운반 1회당 소요시간(MIN) $= L^2/\text{MV} + \text{T1} = 2.96$					
T1A 차량 1대당 적재소요시간(MIN) $= \text{CMS} * \text{N} = 592$					
Q 단위당 소요인부(상,하차) $= \text{T1A}/450 * 1/\text{QT} = 0.007$					
1.덤프트럭(8톤/HR)					
T 적재용량(KG) $= 8000$					
R1 단위중량(KG) $= 40$					
Q1 1회 적재량(BG) $= T/\text{R1} = 200$					
f 토랑 환산계수 $= 1$					
E 작업효율 $= 0.9$					
L1 하치장내 운반거리(KM) $= 0.0$					
L2 도로주행 운반거리(KM) $= 9.5$					
L3 공사장내 운반거리(KM) $= 0.5$					
V1 하치장내적재운반속도(KM/HR) $= 25$					
V2 하치장내공차운반속도(KM/HR) $= 25$					
V3 도로주행적재운반속도(KM/HR) $= 40$					
V4 도로주행공차운반속도(KM/HR) $= 40$					
V5 공사장내적재운반속도(KM/HR) $= 25$					
V6 공사장내공차운반속도(KM/HR) $= 25$					

중 기 단 가 산 출 서

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
T1 적재시간(MIN) =CMS= 2.96					
T2 왕복시간(MIN) =((L1/V1)+(L1/V2)+(L2/V3)+(L2/V4)+(L3/V5)+(L3/V6))*60= 30.9					
T3 적하시간(MIN) =CMS= 2.96					
T4 적재대기시간(MIN) =0.42					
T5 적재함뒀개 및 해체시간(MIN) =3.77					
T6 세륜시간 (MIN) =1.5					
CM 1회 싸이클 시간(MIN) =T1+T2+T3+T4+T5+T6= 42.51					
Q 시간당 작업량(BG/HR) =60*Q1*F*E/CM= 254.058					
Z 공제시간(HR) =(CM-(T1+T3+T4+T5))/CM= 0.7622					
재료비: 16915 / 254.058*Z = 50.7			50.7	50.7	
노무비: 49479 / 254.058 = 194.7			194.7	194.7	
경 비: 10347 / 254.058 = 40.7			40.7	40.7	
소 계			286.1	286.1	
2.인력운반 (품셈 1-5-1) 적하비					
L 소운반거리(M) =20					
A 1회 운반량(BG) =1					
T 단위(KG) =8000					
RT 단위중량(KG) =40					
MV 운반인부의 속도2500M/HR =2500/60= 41.6667					
T1 어깨메고부리기시간(MIN) =2.0					
QT 차량 1대당 적재용량(BG) =T/RT= 200					
N 차량 1대당 소요운반회수 =QT/A= 200					
CMS 운반 1회당 소요시간(MIN) =L*2/MV+T1= 2.96					

중 기 단 가 산 출 서

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
T1A 차량 1대당 적재소요시간(MIN) =CMS*N= 592 Q 단위당 소요인부(상,하차) =T1A/450*1/QT= 0.007 보통인부 노무비: 169804*Q = 1188.6 소 계 총 계			1,188.6 1,188.6 1,474	1,188.6 1,188.6 1,474	
운반비(트레일러 20ton+크레인 10ton) 철골, L:10km TON (산근 4) 운반거리 L=10KM 트레일러(20톤) 톤당 적용기준:현장에서 가까운 지역공장 상차도 (인천제철,광양제철,포항 등) 차량속도= 0KM/V1 40KM/V2 25KM/V3 생산공장 ○-----0-----0-----○10KM 운반거리=공장L1=0.0KM, 시내L2=9.5KM, 공사장L3=0.5KM 1.트랙터및트레일러(20톤/HR) Q0 트레일러적재량(TON) =20 Q1 1회적재량(TON) =2 F 환산계수 =1 E 작업효율 =0.9 Es 적재효율 =0.5 N 적재횟수 =q0/q1 = 10					

중 기 단 가 산 출 서

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
CMS 묶기30,회전30,풀기30(초) =30+30+30= 90					
T1 적재시간(MIN) =(CMS*N)/(60*ES)= 30					
L1 작업장내 운반거리(KM) =0					
L2 도로주행 운반거리(KM) =9.5					
L3 공사장내 운반거리(KM) =0.5					
V1 작업장내 운반속도(KM/HR) =0					
V2 도로주행 운반속도(KM/HR) =40					
V3 공사장내 운반속도(KM/HR) =25					
T2 왕복시간(MIN) =((L2/V2)+(L3/V3))*60*2= 30.9					
T3 적하시간(MIN) =(CMS*N)/(60*ES)= 30					
T4 적재대기시간(MIN) =0.42					
T6 세륜시간 (MIN) =1.5					
CM 1회싸이클시간(MIN) =T1+T2+T3+T4+T6= 92.82					
Q 시간당 작업량(TON/HR) =(60*Q0*F*E)/CM= 11.635					
Z 차량실 작업량(TON/HR) =(T2+T4)/CM*(1/Q)= 0.029					
재료비: 30228 / 11.635*Z = 75.3			75.3	75.3	
노무비: 57077 / 11.635 = 4905.6			4,905.6	4,905.6	
경 비: 16873 / 11.635 = 1450.1			1,450.1	1,450.1	
소 계			6,431.0	6,431.0	
2.크레인(트럭탑재형)(10TON/HR)					
Q1 1회적재량(TON) =2					
F 환산계수 =1					
Es 작업효율 =0.5					
CMS 묶기30,회전30,풀기30(초) =30+30+30= 90					

중 기 단 가 산 출 서

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
Q 크레인상,하차작업량(톤/HR) =(3600*Q1*F*ES/CMS)= 40					
재료비: 16290 / 40 = 407.2			407.2	407.2	
노무비: 49479 / 40 = 1236.9			1,236.9	1,236.9	
경 비: 22539 / 40 = 563.4			563.4	563.4	
소 계			2,207.5	2,207.5	
3.인력					
비계공					
노무비: 279433*2/8/40 = 1746.4			1,746.4	1,746.4	
보통인부					
노무비: 169804*1/8/40 = 530.6			530.6	530.6	
소 계			2,277.0	2,277.0	
합 계			10,915.5	10,915.5	
총 계			10,915	10,915	
운반비(트레일러 20ton+크레인 10ton) 철근, L:10km TON (산근 5)					
운반거리 L=10KM 트레일러(20톤) 톤당					
적용기준:현장에서 가까운 지역공장 상차도					
(인천제철,광양제철,포항 등)					
차량속도= 0KM/V1 40KM/V2 25KM/V3					
생산공장 ○-----0-----0-----○10KM					
운반거리=공장L1=0.0KM, 시내L2=9.5KM, 공사장L3=0.5KM					

중 기 단 가 산 출 서

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
1.트랙터및트레일러(20톤/HR) Q0 트레일러적재량(TON) =20 Q1 1회적재량(TON) =2 F 환산계수 =1 E 작업효율 =0.9 Es 적재효율 =0.5 N 적재횟수 =q0/q1 = 10 CMS 묶기30,회전30,풀기30(초) =30+30+30= 90 T1 적재시간(MIN) =(CMS*N)/(60*ES)= 30 L1 작업장내 운반거리(KM) =0 L2 도로주행 운반거리(KM) =9.5 L3 공사장내 운반거리(KM) =0.5 V1 작업장내 운반속도(KM/HR) =0 V2 도로주행 운반속도(KM/HR) =40 V3 공사장내 운반속도(KM/HR) =25 T2 왕복시간(MIN) =((L2/V2)+(L3/V3))*60*2= 30.9 T3 적하시간(MIN) =(CMS*N)/(60*ES)= 30 T4 적재대기시간(MIN) =0.42 T6 세륜시간 (MIN) =1.5 CM 1회싸이클시간(MIN) =T1+T2+T3+T4+T6= 92.82 Q 시간당 작업량(TON/HR) =(60*Q0*F*E)/CM= 11.635 Z 차량실 작업량(TON/HR) =(T2+T4)/CM*(1/Q)= 0.029 재료비: 30228 / 11.635*Z = 75.3 노무비: 57077 / 11.635 = 4905.6					
			75.3	75.3	
			4,905.6	4,905.6	

중 기 단 가 산 출 서

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
경 비: $16873 / 11.635 = 1450.1$			1,450.1	1,450.1	
소 계			6,431.0	6,431.0	
2.크레인(트럭탑재형)(10TON/HR)					
Q1 1회적재량(TON) =2					
F 환산계수 =1					
Es 작업효율 =0.5					
CMS 뭍기30,회전30,풀기30(초) =30+30+30= 90					
Q 크레인상,하차작업량(톤/HR) =(3600*Q1*F*ES/CMS)= 40					
재료비: $16290 / 40 = 407.2$			407.2	407.2	
노무비: $49479 / 40 = 1236.9$			1,236.9	1,236.9	
경 비: $22539 / 40 = 563.4$			563.4	563.4	
소 계			2,207.5	2,207.5	
3.인력					
비계공					
노무비: $279433*2/8/40 = 1746.4$			1,746.4	1,746.4	
보통인부					
노무비: $169804*1/8/40 = 530.6$			530.6	530.6	
소 계			2,277.0	2,277.0	
합 계			10,915.5	10,915.5	
총 계			10,915	10,915	
되메우기/토사, 두께 10cm 보통, 굴삭기 0.6m3+플레이트컴팩터 1.5ton M3 (산근 6)					

중 기 단 가 산 출 서

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
1.굴삭기 (무한궤도)0.6m³M3 Q1 바켓용량(M3) = 0.6 k 바켓계수 = 1.1 L1 흐트러진상태 =1.25 C 다져진상태 =0.875 F 토량환산계(C/L) =C/L1= 0.7 E 작업효율(양호0.9,보통0.75,불량0.6) = 0.75 CM 1회 싸이클시간(90°SEC) =18 Q 시간당 작업량 (M3/HR) = 3600*Q1*K*F*E/CM/0.9= 77 재료비: 16401 / 77 = 213 노무비: 57077 / 77 = 741.2 경 비: 22791 / 77 = 295.9 소 계	213.0	741.2	295.9	213.0 741.2 295.9 1,250.1	
2.플레이트컴팩터,1.5톤 V 다짐속도(KM/HR) =1 W 유효 다짐 폭(M) =0.45 D 다짐두께(M) =0.1 E 작업효율(양호0.8,보통0.6,불량0.4) = 0.6 L1 흐트러진상태 =1.25 F 토량환산계(L1/L1) =L1/L1= 1 N 소요 다짐회수 =3 Q 시간당 작업량(M3/HR) =1000*V*W*D*E*F/N= 9 재료비: 1761 / 9 = 195.6	195.6			195.6	

중 기 단 가 산 출 서

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
노무비: $35608 / 9 = 3956.4$		3,956.4		3,956.4	
경 비: $599 / 9 = 66.5$			66.5	66.5	
소 계	195.6	3,956.4	66.5	4,218.5	
총 계	408	4,697	362	5,467	
현장내잔토처리 보통, 굴삭기 0.6m3 M3 (산근 7)					
굴삭기(타이어), 0.6m' M3					
a 바켓용량 =0.6					
K 바켓계수(용이1.1) =1.1					
f 토량환산계수 = 1					
E 작업효율(흐트러진상태보통) = 0.75					
CM 1회 싸이클시간(135°) =20					
Q 시간당 작업량 (M3/HR) = $3600 * A * K * F * E / CM = 89.1$					
재료비: $18958 / 89.1 = 212.7$	212.7			212.7	
노무비: $57077 / 89.1 = 640.5$		640.5		640.5	
경 비: $26463 / 89.1 = 297$			297.0	297.0	
소 계	212.7	640.5	297.0	1,150.2	
총 계	212	640	297	1,149	
현장내잔토처리(경비) 보통, 굴삭기 0.6m3 M3 (산근 8)					
굴삭기(타이어), 0.6m' M3					

중 기 단 가 산 출 서

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
a 바켓용량 =0.6 K 바켓계수(용이1.1) =1.1 f 토랑환산계수 = 1 E 작업효율(흐트러진상태보통) = 0.75 CM 1회 싸이클시간(135°) =20 Q 시간당 작업량 (M3/HR) = 3600*A*K*F*E/CM = 89.1 재료비: 18958 / 89.1 = 212.7 노무비: 57077 / 89.1 = 640.5 경 비: 26463 / 89.1 = 297 소 계 총 계			212.7 640.5 297.0 1,150.2 1,150	212.7 640.5 297.0 1,150.2 1,150	
토사 운반/단지외 4km 보통, 덤프 15ton+굴착기 0.6m3 M3 (산근 9) 운반거리 L=4KN,(적재,고르기별도) M3 차량속도= 30KM/V1,35KM/V2,35KM/V3,35KM/V4,30KM/V5,35KM/V6 ○-----0-----0-----○10KM 운반거리=단지대L1=0.5KM,시내외L2=3.0KM,사토장L3=0.5KM 1.덤프트럭,15톤 T 적재용량(톤) =15 R1 토석의 단위중량(톤) =1.7 L 토랑 변화율 =1.25					

중 기 단 가 산 출 서

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
Q1 1회 적재량(M3) =T/R1*L= 11.0294					
F 토량 환산계수(1/L) =1/L= 0.8					
E 작업효율 =0.9					
CMS 적재기계 1회 싸이클시간(SEC) =20					
V1 단지내적재운반속도(KM/HR) =15					
V2 단지내공차운반속도(KM/HR) =20					
V3 시내외포장적재운반속도(KM/HR) =35					
V4 시내외포장공차운반속도(KM/HR) =35					
V5 사토장적재운반속도(KM/HR) =15					
V6 사토장공차운반속도(KM/HR) =20					
L1 단지내운반거리(KM) =0.5					
L2 시내외포장(KM) =3.0					
L3 사토장비포장(KM) =0.5					
T2 왕복시간(MIN) =((L1/V1)+(L1/V2)+(L2/V3)+(L2/V4)+(L3/V5)+(L3/V6))*60= 17.2857					
T3 적하시간(MIN)양호0.5,보통0.8,불량1.1 =0.8					
T4 적재대기(MIN)양호0.15,보통0.42,불량0.7 =0.42					
T5 적재합자동덮개설치및해체(MIN) =0.5					
T6 세륜시간 (MIN) =1.5					
k 백호바켓계수 =0.6					
ES 작업효율(양호0.9,보통0.75,불량0.6) = 0.75					
N 덤프트럭 소요 백호 적재회수 =Q1/(0.7*K)= 26.26					
CM 1회 싸이클 시간(MIN) =CMS*N/(60*ES)+T2+T3+T4+T5+T6= 32.177					
Q 시간당 작업량(M3/HR) =60*Q1*F*E/CM= 14.808					

중 기 단 가 산 출 서

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
재료비: 28919 / 14.808 = 1952.9	1,952.9			1,952.9	
노무비: 57077 / 14.808 = 3854.4		3,854.4		3,854.4	
경 비: 20276 / 14.808 = 1369.2			1,369.2	1,369.2	
소계	1,952.9	3,854.4	1,369.2	7,176.5	
2.자동덮개시설,덤프15톤용 M3					
재료비: 0 / 14.808 = 0					
노무비: 0 / 14.808 = 0					
경 비: 430 / 14.808 = 29			29.0	29.0	
소계			29.0	29.0	
총 계	1,952	3,854	1,398	7,204	
토사 운반/단지외 10km 보통, 덤프 15ton+굴삭기 0.6m3 M3 (산근 10)					
운반거리 L=10KN,(적재,고르기별도) M3					
차량속도= 30KM/V1,35KM/V2,35KM/V3,35KM/V4,30KM/V5,35KM/V6					
○-----0-----0-----○10KM					
운반거리=단지대L1=0.5KM,시내외L2=9.0KM,사토장L3=0.5KM					
1.덤프트럭,15톤					
T 적재용량(톤) =15					
R1 토석의 단위중량(톤) =1.7					
L 토랑 변화율 =1.25					
Q1 1회 적재량(M3) =T/R1*L= 11.0294					
F 토랑 환산계수(1/L) =1/L= 0.8					

중 기 단 가 산 출 서

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
E 작업효율 =0.9					
CMS 적재기계 1회 싸이클시간(SEC) =20					
V1 단지내적재운반속도(KM/HR) =15					
V2 단지내공차운반속도(KM/HR) =20					
V3 시내외포장적재운반속도(KM/HR) =35					
V4 시내외포장공차운반속도(KM/HR) =35					
V5 사토장적재운반속도(KM/HR) =15					
V6 사토장공차운반속도(KM/HR) =20					
L1 단지내운반거리(KM) =0.5					
L2 시내외포장(KM) =9.0					
L3 사토장비포장(KM) =0.5					
T2 왕복시간(MIN) =((L1/V1)+(L1/V2)+(L2/V3)+(L2/V4)+(L3/V5)+(L3/V6))*60= 37.8571					
T3 적하시간(MIN)양호0.5,보통0.8,불량1.1 =0.8					
T4 적재대기(MIN)양호0.15,보통0.42,불량0.7 =0.42					
T5 적재합자동덮개설치및해체(MIN) =0.5					
T6 세륜시간 (MIN) =1.5					
k 백호바켓계수 =0.6					
ES 작업효율(양호0.9,보통0.75,불량0.6) = 0.75					
N 덤프트럭 소요 백호 적재회수 =Q1/(0.7*K)= 26.26					
CM 1회 싸이클 시간(MIN) =CMS*N/(60*ES)+T2+T3+T4+T5+T6= 52.748					
Q 시간당 작업량(M3/HR) =60*Q1*F*E/CM= 9.033					
재료비: 28919 / 9.033 = 3201.4	3,201.4			3,201.4	
노무비: 57077 / 9.033 = 6318.7		6,318.7		6,318.7	

중 기 단 가 산 출 서

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
경 비: $20276 / 9.033 = 2244.6$			2,244.6	2,244.6	
소계	3,201.4	6,318.7	2,244.6	11,764.7	
2.자동덮개시설,덤프15톤용 M3					
재료비: $0 / 9.033 = 0$					
노무비: $0 / 9.033 = 0$					
경 비: $430 / 9.033 = 47.6$			47.6	47.6	
소계			47.6	47.6	
총 계	3,201	6,318	2,292	11,811	
주차블록 설치 길이 750mm~1000mm 개소 (산근 11)					
주차블록 설치(길이 750MM~1000MM) EA					
Q1 1일시공량(EA/일) =90					
Q 시간당 작업량(EA/HR) =Q1/8/1.0= 11.25					
◆배치인원					
1.인력					
[]=0, [2]=0					
특별인부2.0인/8HR*작업시간					
노무비: $221506*2.0/8/Q = 4922.3$		4,922.3		4,922.3	
보통인부1.0인/8HR*작업시간					
노무비: $169804*1.0/8/Q = 1886.7$		1,886.7		1,886.7	

중 기 단 가 산 출 서

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	비 고
소 계		6,809.0		6,809.0	
2.공구손료(인력품의 5%): $(4922.3+1886.7)*0.05 = 340.4$			340.4	340.4	
소 계			340.4	340.4	
총 계		6,809	340	7,149	

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비											노 무 비	경 비						번 호	비 고
			조달청가격	PAGE	물가지료	PAGE	물가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE	적용단가		조달청가격	물가지료	물가정보	거래가격	조사가격	적용단가		
굴삭기(무한궤도)	0.2㎡	대																	64,267.00	64,267.00	자재 1	천원
굴삭기(무한궤도)	0.4㎡	대																	82,625.00	82,625.00	자재 2	천원
굴삭기(무한궤도)	0.6㎡	대																	109,310.00	109,310.00	자재 3	천원
굴삭기(무한궤도)	1.0㎡	대																	138,873.00	138,873.00	자재 4	천원
굴삭기(타이어)	0.6㎡	대																	116,118.00	116,118.00	자재 5	천원
대형 브레이커	0.4㎡용	대																	8,125.00	8,125.00	자재 6	천원
대형 브레이커	1.0㎡용	대																	27,909.00	27,909.00	자재 7	천원
압쇄기(필버라이저)	1.0㎡용	대																	27,787.00	27,787.00	자재 8	천원
덤프트럭	8ton	대																	36,694.00	36,694.00	자재 9	천원
덤프트럭	15ton	대																	88,973.00	88,973.00	자재 10	천원
덤프트럭 자동달개시설	15ton	대																	1,604.00	1,604.00	자재 11	천원
진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	대																	6,733.00	6,733.00	자재 12	천원
플레이트 콤팩터	1.5ton	대																	1,617.00	1,617.00	자재 13	천원
크레인(무한궤도)	25ton(0.76㎡)	대																	186,931.00	186,931.00	자재 14	천원
크레인(무한궤도)	50ton(1.91㎡)	대																	435,347.00	435,347.00	자재 15	천원
크레인(타이어)	10ton	대																	134,000.00	134,000.00	자재 16	천원
크레인(타이어)	15ton	대																	182,749.00	182,749.00	자재 17	천원
크레인(타이어)	20ton	대																	229,276.00	229,276.00	자재 18	천원
크레인(타이어)	25ton	대																	282,532.00	282,532.00	자재 19	천원
크레인(타이어)	30ton	대																	324,332.00	324,332.00	자재 20	천원
크레인(타이어)	50ton	대																	511,858.00	511,858.00	자재 21	천원
트럭탑재형 크레인	5ton	대																	39,750.00	39,750.00	자재 22	천원
트럭탑재형 크레인	10ton	대																	86,757.00	86,757.00	자재 23	천원
고소작업차	5ton	대																	138,119.00	138,119.00	자재 24	천원
케이싱	22m	대																	1,207.00	1,207.00	자재 25	천원
케이싱	27m	대																	1,478.00	1,478.00	자재 26	천원
지게차	5.0ton	대																	46,922.00	46,922.00	자재 27	천원
트럭 트랙터 및 평판트레일러	20ton	대																	65,504.00	65,504.00	자재 28	천원
커터(콘크리트 및 아스팔트용)	320~400mm	대																	3,118.00	3,118.00	자재 29	천원
콘크리트 펌프차	21m(65~75㎡/hr)	대																	185,850.00	185,850.00	자재 30	천원
콘크리트 펌프차	32m(80~95㎡/hr)	대																	268,750.00	268,750.00	자재 31	천원
공기압축기(이동식)	3.5㎡/min	대																	13,748.00	13,748.00	자재 32	천원
공기압축기(이동식)	21.0㎡/min	대																	45,116.00	45,116.00	자재 33	천원
공기압축기(이동식)	25.5㎡/min	대																	70,932.00	70,932.00	자재 34	천원
소형브레이커(공압식)	1.3㎡/min	대																	1,918.00	1,918.00	자재 35	천원
소형브레이커(전기식)	1.5kw	대																	1,335.00	1,335.00	자재 36	천원
오거	59.68kw	대																	67,000.00	67,000.00	자재 37	천원

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비											노 무 비	경 비						번 호	비 고
			조달청가격	PAGE	물가자료	PAGE	물가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE	적용단가		조달청가격	물가자료	물가정보	거래가격	조사가격	적용단가		
오거	89.52kw	대															91,933.00	91,933.00	자재 38	천원		
강연선인장기	120ton	대															8,365.00	8,365.00	자재 39	천원		
파일천공전용장비	40ton	대															125,835.00	125,835.00	자재 40	천원		
동력분무기	4.85kw	대															902.00	902.00	자재 41	천원		
발전기	50kw	대															19,415.00	19,415.00	자재 42	천원		
발전기	100kw	대															23,589.00	23,589.00	자재 43	천원		
발전기	450kw	대															91,099.00	91,099.00	자재 44	천원		
모르타르펌프	37kw	대															39,864.00	39,864.00	자재 45	천원		
모르타르 믹서	0.3m3	대															5,569.00	5,569.00	자재 46	천원		
양수기	1.49kw, 2HP	대															37.00	37.00	자재 47	천원		
배관파이프	φ50mm~2.6m	대															17.00	17.00	자재 48	천원		
화강석	황등석, 원석, A급	M3			360,000.00	457		306,000.00	432		302,400.00	559					302,400.00		자재 49			
건식용앵커-조정판	STS304 27중/50*100*5t	EA			585.00	52											585.00		자재 50			
건식용앵커-앵글	STS304 27중/50*50*90*5t	EA			702.00	52											702.00		자재 51			
건식용앵커-부속폼셋트(3/8")	캡+너트와샤+근각볼트+핀+심패드	SET			265.00	52											265.00		자재 52			
건식용앵커-테파볼트		EA			136.00	52											136.00		자재 53			
자갈	(별도), 25mm, #57	M3																	자재 54	별도		
자갈	전주,시내도착도,25mm	M3					29,500.00	55									29,500.00		자재 55			
자갈	청음,시내도착도,25mm	M3																	자재 56			
자갈	부안,시내도착도,25mm	M3																	자재 57			
자갈	진안,시내도착도,25mm	M3																	자재 58			
모래	(별도)	M3																	자재 59	별도		
쇄석자갈	(별도), 25mm~40mm	M3																	자재 60	별도		
세사	전주,시내도착도	M3					39,500.00	55									39,500.00		자재 61			
세사	남원,시내도착도	M3			33,000.00	63											33,000.00		자재 62			
세사	고창,시내도착도	M3																	자재 63			
세사	부안,시내도착도	M3																	자재 64			
세사	진안,시내도착도	M3																	자재 65			
세사	군산,시내도착도	M3																	자재 66			
보통합판	1급, 4.8*1220*2440mm	M2	4,316.00		4,568.00	670		6,080.00	583		5,139.00	669					4,316.00		자재 67			
보통합판	1급, 12*1220*2440mm	M2	10,373.00		10,380.00	670		11,421.00	583		11,287.00	669					10,373.00		자재 68			
내수합판	1급, 12*910*1820mm	M2	12,114.00		12,377.00	670		15,758.00	583		13,464.00	669					12,114.00		자재 69			
내수합판	1급, 12*1220*2440mm	M2	10,934.00		11,320.00	670		14,277.00	583		12,295.00	669					10,934.00		자재 70			
중밀도섬유판	9.0*1220*2440mm	M2	4,828.00		4,736.00	670		5,408.00	584		5,509.00	670					4,736.00		자재 71			
중밀도섬유판	12.0*1220*2440mm	M2	5,849.00		5,979.00	670		7,390.00	584		7,155.00	670					5,849.00		자재 72			
핸드레일손스침	집성목	M									10,000.00						10,000.00		자재 73			
철강설	고질, 작업설부산물	kg	275.00		285.00	47 II		290.00	83 II		320.00	1472					275.00		자재 74	수집상차도		

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비										노 무 비	경 비						번 호	비 고
			조달청가격	PAGE	물가자료	PAGE	물가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE		적용단가	조달청가격	물가자료	물가정보	거래가격	조사가격		
철강설	스텐레스, 작업설부산물	kg	1,600.00		1,450.00	47 II	1,500.00	83 II	1,800.00	1472		1,450.00							자재 75	수집상차도	
철강설	알루미늄, 작업설부산물	kg	1,950.00		2,150.00	47 II	2,400.00	83 II	2,250.00	1472		1,950.00							자재 76	수집상차도	
산소가스	기체(m³)	M3			2,950.00	33 II	3,300.00	1430	3,333.00	1451		2,950.00							자재 77	대기압상태기준	
산소가스	6000L	병			17,700.00	33 II	13,200.00	1430	20,000.00	1451		13,200.00							자재 78	대기압상태기준	
산소가스	기체	L	2.00		2.95	33 II	3.30	1430	3.30	1451		2.00							자재 79	대기압상태기준	
탄산가스		kg			400.00	34 II	1,500.00	1430	1,625.00	1451		400.00							자재 80		
감수제	혼화제	g			5.70	68	6.00	63	7.50	117		5.70							자재 81		
발수방수제	수용성 침투발수제	L			2,111.00	468	2,944.00	468	2,944.00	582		2,111.00							자재 82		
침투성방수제	급결방수액	L			4,000.00	465	5,000.00	445		597	400.00	400.00							자재 83		
모르타르방수제	액체방수제	L			506.00	463	2,000.00	447	2,400.00	596		506.00							자재 84		
우레탄도막방수제	매김코팅제	kg	7,500.00		4,000.00	481	7,500.00	465	8,300.00	591		4,000.00							자재 85		
우레탄도막방수제	프라이머	kg	4,000.00		4,000.00	481	5,400.00	465	6,400.00	591		4,000.00							자재 86		
우레탄도막방수제	희석제	kg	2,750.00		2,000.00	481	3,300.00	462	3,500.00	594		2,000.00							자재 87		
우레탄도막방수제	우레탄(노출)	kg	5,000.00		4,000.00	481	5,500.00	461	5,900.00	591		4,000.00							자재 88		
우레탄도막방수제	우레탄(비노출)	kg			3,600.00	481	4,200.00	462	4,700.00	591		3,600.00							자재 89		
침투성액체방수제	초고농축방수액(1:50희석)	L			3,752.00	463			6,944.00	596		3,752.00							자재 90		
폴리머시멘트물탈방수제		KG			4,000.00	463	3,000.00	447	4,000.00	596		3,000.00							자재 91		
수평창지수고무	KCH2010, 시공조인트용BOX연결	M	1,922.00		3,000.00	293			1,900.00	375		1,900.00							자재 92		
내열성플라스틱	조이너,PVC 50t	M			1,900.00	1069	2,200.00	1156				1,900.00							자재 93		
폴리에틸렌필름	두께, 0.03mm	M2	184.00		228.00	18 II	249.20	70 II	184.00	1460		184.00							자재 94		
폴리에틸렌필름	두께, 0.05mm	M2	311.00		383.00	18 II	415.90	70 II	308.00	1460		308.00							자재 95		
경유	저유황	L	1,318.00		1,463.00	32 II	1,762.00	1430	1,813.00	1451		1,318.00							자재 96		
공업용휘발유	무연	L	1,468.00		1,590.00	32 II	1,868.00	1430	1,917.00	1451		1,468.00							자재 97		
아세틸렌가스		kg	15,133.00		30,000.00	33	41,800.00	1430	42,000.00	1451		15,133.00							자재 98		
액화석유가스	건설용 LPG	kg	1,998.00		2,749.00	32	2,659.00	1430	2,264.00	1451		1,998.00							자재 99		
토공용용날	도저용블레이드, 두께3.2mm	대					187,600.00	1076	245,000.00	1338		187,600.00							자재 100		
PVC용접봉	PVC용접봉, \$2.6mm	kg	5,177.00				7,000.00	1043	5,000.00	1327		5,000.00							자재 101		
CO2용접봉/용접와이어	KD-40	kg					3,220.00	1041	3,220.00	1326		3,220.00							자재 102		
공통자재	허드롱지	M2	444.00									444.00							자재 103		
안전발판	PSP, 3040*420*3mm	매	28,876.00		31,000.00	107			31,000.00	173		28,876.00							자재 104		
ㄱ형강	등변, 25*25*3mm	kg	950.00		1,030.00	7	1,105.00	5	1,020.00	55		950.00							자재 105		
ㄴ형강	등변, 30*30*3mm	kg	950.00		1,030.00	7	1,105.00	5	1,020.00	55		950.00							자재 106		
ㄷ형강	등변, 40*40*3mm	kg	950.00		1,030.00	7	1,105.00	5	990.00	55		950.00							자재 107		
ㄹ형강	등변, 50*50*4mm	kg	950.00		1,030.00	7	1,105.00	5	990.00	55		950.00							자재 108		
ㄱ형강	STS304, 25*25*3mm	kg	4,300.00		5,400.00	35	4,300.00	30	5,100.00	75		4,300.00							자재 109		
일반봉강	SS400, \$13mm	kg			1,010.00	5	1,000.00	3	990.00	50		990.00							자재 110		
일반봉강(마환봉)	SS400, \$9mm	kg			1,010.00	5	1,360.00	3	1,260.00	50		1,010.00							자재 111		

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비										노 무 비	경 비						번 호	비 고	
			조달청가격	PAGE	물가자료	PAGE	물가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE		적용단가	조달청가격	물가자료	물가정보	거래가격	조사가격			적용단가
평강	STS304, 3t*30mm	KG			4,300.00	35			4,900.00	75			4,300.00								자재 112	
평강	STS304, 1.2t*30mm	KG			4,300.00	35			4,900.00	75			4,300.00								자재 113	
평강	STS304, 5t*50mm	KG			4,300.00	35			4,900.00	75			4,300.00								자재 114	
평강	t3*30mm	kg	950.00		1,010.00	5	1,030.00	4	990.00	52			950.00								자재 115	
평강	30mm*3t	kg	950.00		1,010.00	5	1,030.00	4	990.00	52			950.00								자재 116	
평강	40mm*5t	kg	950.00		1,010.00	5	1,030.00	4	990.00	52			950.00								자재 117	
철근콘크리트용봉강[관급]	이형봉강(SD400), HD-10, 하치장상차도	TON	861,060.00										861,060.00								자재 118	
철근콘크리트용봉강[관급]	이형봉강(SD400), HD-13, 하치장상차도	TON	856,390.00										856,390.00								자재 119	
철근콘크리트용봉강[관급]	이형봉강(SD400), HD-16, 하치장상차도	TON	856,390.00										856,390.00								자재 120	
철근콘크리트용봉강[관급]	이형봉강(SD400), HD-19, 하치장상차도	TON	856,390.00										856,390.00								자재 121	
철근콘크리트용봉강[관급]	이형봉강(SD400), HD-22, 하치장상차도	TON	856,390.00										856,390.00								자재 122	
철근콘크리트용봉강	이형봉강(SD400), HD-10, 지정장소도	TON			850,000.00	2	854,000.00	2	805,000.00	49			805,000.00								자재 123	
철근콘크리트용봉강	이형봉강(SD400), HD-13, 지정장소도	TON			845,000.00	2	844,000.00	2	800,000.00	49			800,000.00								자재 124	
철근콘크리트용봉강	이형봉강(SD400), HD-16, 지정장소도	TON			845,000.00	2	839,000.00	2	800,000.00	49			800,000.00								자재 125	
철근콘크리트용봉강	이형봉강(SD400), HD-19, 지정장소도	TON			845,000.00	2	839,000.00	2	800,000.00	49			800,000.00								자재 126	
철근콘크리트용봉강	이형봉강(SD400), HD-22, 지정장소도	TON			845,000.00	2	839,000.00	2	800,000.00	49			800,000.00								자재 127	
보조강재	대강	kg			1,210.00	9	1,200.00	12	1,190.00	57			1,190.00								자재 128	
일반구조용압연강판	1.4mm	kg	910.00		980.00	13	960.00	15	967.00	63			910.00								자재 129	
일반구조용압연강판	1.6mm	kg	896.00		980.00	13	946.00	15	952.00	63			896.00								자재 130	
일반구조용압연강판	2.3mm	kg	884.00		950.00	13	934.00	15	939.00	63			884.00								자재 131	
일반구조용압연강판	4.5mm	kg	880.00		950.00	13	930.00	15	935.00	63			880.00								자재 132	
일반구조용압연강판/후판	t=6.0mm	kg	883.00		950.00	13	1,233.00	15	1,183.00	63			883.00								자재 133	
스테인리스강판	STS304, 1.2mm	kg	3,737.00		4,000.00	31	4,213.00	27	4,130.00	73			3,737.00								자재 134	
스테인리스강판	STS304, 1.5mm	kg	3,686.00		4,000.00	31	4,144.00	27	4,080.00	73			3,686.00								자재 135	
스테인리스강판	STS304, 2.0mm	kg	3,636.00		3,900.00	31	4,029.00	27	4,030.00	73			3,636.00								자재 136	
스테인리스강판	STS304, 3.0mm	kg	3,636.00		3,900.00	31	4,029.00	27	3,980.00	73			3,636.00								자재 137	
동판	C1100P, 0.40mm, W200mm	M			12,795.00	41	12,479.00	50	13,189.00	79			12,479.00								자재 138	
폴리염화비닐지수판	200*5mm	M	3,000.00		4,500.00	293	3,900.00	119	2,600.00	375			2,600.00								자재 139	
폴리카보네이트시트	3.0mm, 투명	M2			34,200.00	497	34,200.00	557					34,200.00								자재 140	
폴리카보네이트시트	4.5mm, 투명	M2			51,300.00	497	51,300.00	557					51,300.00								자재 141	
아연도금박판	전기아연도, 1.00~2.40mm	kg			1,228.00	20	1,535.00	16	1,460.00	69			1,228.00								자재 142	
아연도금		kg	1,690.00										1,690.00								자재 143	
금속레일	황동, 압출, 180cm	M	4,000.00		8,333.00	577			8,000.00	657			4,000.00								자재 144	
금속레일	철심PVC, 환각, 180cm	M			6,388.00	577					1,388.00		1,388.00								자재 145	
스틸그레이팅	I-25*5*3, W:200	M			31,000.00	181	31,000.00	222	18,840.00	238			18,840.00								자재 146	
스틸그레이팅	I-25*5*3, W:300	M			40,000.00	181	40,000.00	222	28,260.00	238			28,260.00								자재 147	
스틸그레이팅	I-50*5*3, W:300	M			46,000.00	181			50,400.00	238			46,000.00								자재 148	

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비										노 무 비	경 비						번 호	비 고	
			조달청가격	PAGE	물가자료	PAGE	물가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE		적용단가	조달청가격	물가자료	물가정보	거래가격	조사가격			적용단가
스틸그레이팅	I-50*5*3, W:400	M			51,000.00	181	92,000.00	222	67,200.00	238			51,000.00								자재 149	
스틸그레이팅	I-50*5*3, W:600	M			83,000.00	181	126,000.00	222	100,800.00	238			83,000.00								자재 150	
스텐트렌치커버/유공	W:300*3.0t	M			435,594.00	870			435,594.00	859			435,594.00								자재 151	
그리스트랩	SST304,1.2t*600*900*600	EA			1,459,000.00	870	1,459,000.00	782					1,459,000.00								자재 152	시공비포함
무늬목	티크, 0.15~0.18mm	M2	8,758.00		8,800.00	97							8,758.00								자재 153	
구조용집성재/낙엽송	글루램,KS제품,사면대패	M3			4,800,000.00	157	3,900,000.00	81	4,800,000.00	155			3,900,000.00								자재 154	
판재	외송, 일반	재	2,203.00		2,400.00	97			2,360.00	149			2,203.00								자재 155	
판재	외송, 일반	M3	662,470.00		718,562.00	97			706,761.00	149			662,470.00								자재 156	
판재	외송, 토티판	M3	662,470.00		718,562.00	97			706,761.00	149			662,470.00								자재 157	
판재	미송	M3	859,464.00		748,502.00	97			916,393.00	149			748,502.00								자재 158	
판재	라왕, 일반	M3	1,819,932.00		2,155,688.00	97			1,913,645.00	149			1,819,932.00								자재 159	
각재	외송	M3	528,205.00		688,622.00	97			607,934.00	149			528,205.00								자재 160	
각재	미송	M3	754,539.00		808,383.00	97			778,635.00	149			754,539.00								자재 161	
각재	라왕, 일반	M3	1,560,156.00		2,005,988.00	97			1,632,138.00	149			1,560,156.00								자재 162	
각재	라왕, 문틀재	M3			2,005,988.00	97			1,632,138.00	149			1,632,138.00								자재 163	
각재	라왕, 창호재	M3			2,005,988.00	97			1,632,138.00	149			1,632,138.00								자재 164	
쇄석자갈	전주,시내도척도, 25mm	M3					29,500.00	55					29,500.00								자재 165	
쇄석자갈	군산,시내도척도, 25mm	M3			29,000.00	63			27,000.00	101			27,000.00								자재 166	
쇄석자갈	익산,시내도척도, 25mm	M3			29,000.00	63							29,000.00								자재 167	
쇄석자갈	남원,시내도척도, 25mm	M3			29,000.00	63							29,000.00								자재 168	
쇄석자갈	정읍,시내도척도, 25mm	M3																			자재 169	
쇄석자갈	고창,시내도척도, 25mm	M3			30,000.00	63							30,000.00								자재 170	
쇄석자갈	부안,시내도척도, 25mm	M3			30,000.00	63			30,000.00	101			30,000.00								자재 171	
쇄석자갈	진안,시내도척도, 25mm	M3																			자재 172	
혼합골재 기중용	전주,시내도척도	M3					28,500.00	55					28,500.00								자재 173	
혼합골재 기중용	군산,시내도척도	M3			29,000.00	63			26,000.00	101			26,000.00								자재 174	
혼합골재 기중용	익산,시내도척도	M3			28,000.00	63							28,000.00								자재 175	
혼합골재 기중용	남원,시내도척도	M3			28,000.00	63							28,000.00								자재 176	
혼합골재 기중용	정읍,시내도척도	M3																			자재 177	
혼합골재 기중용	고창,시내도척도	M3			29,000.00	63							29,000.00								자재 178	
혼합골재 기중용	부안,시내도척도	M3			29,000.00	63			29,000.00	101			29,000.00								자재 179	
혼합골재 기중용	진안,시내도척도	M3																			자재 180	
무수축오르타르	GP600	kg	405.00		400.00	66			400.00	105			400.00								자재 181	
모르타르	1:3, 500kg	M3			137,640.00	73	122,360.00		122,750.00	107			122,360.00								자재 182	
레미콘 - 전주	25-18-08	M3			92,570.00	73	90,170.00	57	94,100.00	108			90,170.00								자재 183	
레미콘 - 전주	25-21-10	M3					93,750.00	57					93,750.00								자재 184	
레미콘 - 전주	25-21-12	M3			94,690.00	73	95,100.00	57	98,500.00	108			94,690.00								자재 185	

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비										노 무 비	경 비						번 호	비 고
			조달청가격	PAGE	물가자료	PAGE	물가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE		적용단가	조달청가격	물가자료	물가정보	거래가격	조사가격		
자연석판석	물갈기, 30mm, 마천석판재	M2			108,000.00	457	96,000.00	433	100,000.00	559		96,000.00								자재 223	
자연석판석	버너마감, 20mm, 마천석판재	M2			99,000.00	457	89,000.00	433	90,000.00	559		89,000.00								자재 224	
자연석판석	버너마감, 30mm, 마천석판재	M2			108,000.00	457	92,000.00	433	100,000.00	559		92,000.00								자재 225	
자연석판석	고운다듬, 30mm, 포천석판재	M2			41,000.00	457			42,100.00	559		41,000.00								자재 226	
자연석판석	고운다듬, 30mm, 황등석판재	M2			41,000.00	457			41,000.00	559		41,000.00								자재 227	
자연석판석	버너마감, 50mm, 황등석판재	M2							88,500.00	559		88,500.00								자재 228	
자연석판석	혹두기, 80mm, 황등석판재	M2							135,000.00	560		135,000.00								자재 229	
테라조타일	일반타일, 400*400*25mm	M2	18,000.00		20,000.00	458			20,000.00	566		18,000.00								자재 230	
테라조타일	칼라타일, 400*400*25mm	M2	25,000.00		27,000.00	458			27,000.00	566		25,000.00								자재 231	
테라조타일계단	25mm,줄눈홈파기	M2			38,000.00	458			38,000.00	566		38,000.00								자재 232	
화강석 가공비	미끄럼방지줄눈파기가공	M					3,800.00	433				3,800.00								자재 233	
자기질타일	무유, 300*300*8~11mm	M2	15,000.00		18,000.00	459			18,000.00	565		15,000.00								자재 234	
자기질타일	무유, 200*200*6.5~8mm	M2	14,000.00		17,000.00	459			18,000.00	565		14,000.00								자재 235	
도기질타일	일반색, 200*250mm	M2	12,000.00									12,000.00								자재 236	
자기질타일	석재타일, 200*200*15mm	M2	31,000.00		35,000.00	458	31,000.00	441	35,000.00	566		31,000.00								자재 237	
도기질타일	일반색, 250*400*7.5mm, 300*300mm	M2	12,000.00		12,000.00	458			16,000.00	565		12,000.00								자재 238	
도기질타일	일반색, 300*600*10mm	M2	15,000.00		15,000.00	458			19,000.00	565		15,000.00								자재 239	
포세린타일	600*600,미끄럼방지	M2							29,000.00	565		29,000.00								자재 240	
자기질타일	시유, 200*200*7~11mm	M2	11,000.00		11,000.00	458			18,000.00	565		11,000.00								자재 241	
유리면유공흡음재	50t, G/C+ 유공G/W64K	M2			27,000.00	1069	25,800.00	1156				25,800.00								자재 242	
열반사단열재	6.0mm,단면	M2							2,400.00	708		2,400.00								자재 243	
열반사단열재	AL 접착태원 W:50	M					90.00	899	70.00	705		70.00								자재 244	
섬유단열재	밀도48kg/m³, 50mm, 유리면보드	M2	7,800.00		8,640.00	648	8,640.00	591	8,560.00	697		7,800.00								자재 245	
섬유단열재	밀도48kg/m³,100mm, 유리면보드	M2	15,600.00		17,280.00	648	17,280.00	591	17,120.00	697		15,600.00								자재 246	
인테리어필름지	방염	M2			29,500.00	684	29,500.00	628				29,500.00								자재 247	
발포폴리스티렌단열재	비중 0.03, 50mm, 1종	M2	6,173.00		6,049.00	649	6,419.00	597	7,160.00	698		6,049.00								자재 248	
발포폴리스티렌단열재	비중 0.03, 100mm, 1종	M2	12,346.00		12,098.00	649	12,839.00	597	14,320.00	698		12,098.00								자재 249	
발포폴리스티렌단열재	비중 0.03, 150mm, 1종	M2	18,519.00		18,147.00	649	19,259.00	609	21,543.00	698		18,147.00								자재 250	
발포폴리스티렌단열재	비중 0.03, 200mm, 1종	M2	24,692.00		24,196.00	649	25,679.00	609	28,570.00	698		24,196.00								자재 251	
기포액	동물성단백질	L			3,000.00	하179	1,500.00	606				1,500.00								자재 252	
발포폴리스티렌단열재	비중 0.03, 50mm, 2종	M2	7,407.00		7,407.40	649	7,407.00	594	7,407.00	699		7,407.00								자재 253	
발포폴리스티렌단열재	비중 0.03, 100mm, 2종	M2	14,814.00		14,814.81	649	14,814.00	594	14,814.00	699		14,814.00								자재 254	
발포폴리스티렌단열재	비중 0.03, 200mm, 2종	M2	29,628.00		29,628.00	649	29,629.00	594	29,629.00	699		29,628.00								자재 255	
준불연단열재(EPS)	50mm,비드법	M2					9,000.00	590	9,000.00	700		9,000.00								자재 256	
준불연단열재(EPS)	100mm,비드법	M2					18,000.00	590	18,000.00	700		18,000.00								자재 257	
준불연단열재(EPS)	150mm,비드법	M2					27,000.00	590	27,000.00	700		27,000.00								자재 258	
준불연단열재(EPS)	200mm,비드법	M2					36,000.00	590	36,000.00	700		36,000.00								자재 259	

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비										노 무 비	경 비						번 호	비 고	
			조달청가격	PAGE	물가자료	PAGE	물가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE		적용단가	조달청가격	물가자료	물가정보	거래가격	조사가격			적용단가
준불연단열재	50mm,페놀폼단열재	M2			14,500.00	658			16,000.00	701			14,500.00								자재 260	
준불연단열재	100mm,페놀폼단열재	M2			29,000.00	658			32,000.00	701			29,000.00								자재 261	
준불연단열재	150mm,페놀폼단열재	M2			43,500.00	658			48,000.00	701			43,500.00								자재 262	
준불연단열재	200mm,페놀폼단열재	M2			58,000.00	658			64,000.00	701			58,000.00								자재 263	
준불연단열재(심재)	50mm,페놀폼단열재	M2			19,500.00	658			21,000.00	701			19,500.00								자재 264	
준불연단열재(심재)	100mm,페놀폼단열재	M2			39,000.00	658			42,000.00	701			39,000.00								자재 265	
준불연단열재(심재)	150mm,페놀폼단열재	M2			58,500.00	658			63,000.00	701			58,500.00								자재 266	
준불연단열재(심재)	200mm,페놀폼단열재	M2			78,000.00	658			84,000.00	701			78,000.00								자재 267	
지붕용섬유	지붕용섬유, 아스팔트펠트 25kg	M2					1,619.00	480					1,619.00								자재 268	
아스팔트싱글	칼라, 1000*336*3.0mm	매	1,754.00						3,864.00	570			1,754.00								자재 269	
아스팔트싱글	이중무늬그림자, 1000*336*3.0mm	매	2,128.00						4,704.00	570			2,128.00								자재 270	
가압시멘트판기와	S형5호, 유색, 바닥, 400*350*12mm	매					2,000.00	491					2,000.00								자재 271	
루프드레인	루프드레인, ISRD1610, 75mm	개	92,865.00										92,865.00								자재 272	
루프드레인	루프드레인, ISRD1610, 100mm	개	98,121.00										98,121.00								자재 273	
루프드레인	루프드레인, ISRD1610, 125mm	개	189,737.00										189,737.00								자재 274	
루프드레인	루프드레인, ISRD1610, 150mm	개	201,281.00										201,281.00								자재 275	
루프드레인	루프드레인, L형, ISRD8570, 75mm	개	68,755.00										68,755.00								자재 276	
루프드레인	루프드레인, L형, ISRD8570, 100mm	개	78,627.00										78,627.00								자재 277	
루프드레인	루프드레인, L형, ISRD8570, 125mm	개	194,205.00										194,205.00								자재 278	
루프드레인	루프드레인, L형, ISRD8570, 150mm	개	207,786.00										207,786.00								자재 279	
루프드레인	루프드레인, L형, ISRD8570, 200mm	개																			자재 280	
샌드위치패널	벽재, 50mm, 난연	M2			31,000.00	512	30,000.00	639	31,000.00	741			30,000.00								자재 281	
샌드위치패널	벽재, 75mm, 난연	M2			34,000.00	512	32,000.00	639	34,000.00	741			32,000.00								자재 282	
샌드위치패널	벽재, 100mm, 난연	M2			37,000.00	512	34,000.00	639	37,000.00	741			34,000.00								자재 283	
샌드위치패널	지붕재, 50mm, 난연	M2			32,200.00	512	32,500.00	639	32,200.00	741			32,200.00								자재 284	
샌드위치패널	지붕재, 75mm, 난연	M2			35,200.00	512	34,500.00	639	35,200.00	741			34,500.00								자재 285	
샌드위치패널	지붕재, 100mm, 난연	M2			38,200.00	512	36,500.00	639	38,200.00	741			36,500.00								자재 286	
샌드위치패널	유리면(0.048), 벽재, 50mm	M2			30,030.00	513	29,000.00	639					29,000.00								자재 287	
샌드위치패널	우레탄, 벽재, 50mm	M2					43,000.00	641					43,000.00								자재 288	
샌드위치패널	우레탄, 벽재, 75mm	M2					49,000.00	641					49,000.00								자재 289	
샌드위치패널	우레탄, 벽재, 100mm	M2					55,000.00	641					55,000.00								자재 290	
샌드위치패널	우레탄, 지붕재, 50mm	M2					47,000.00	641					47,000.00								자재 291	
샌드위치패널	우레탄, 지붕재, 75mm	M2					51,500.00	641					51,500.00								자재 292	
샌드위치패널	우레탄, 지붕재, 100mm	M2					57,500.00	641					57,500.00								자재 293	
샌드위치패널	유리면(0.064), 벽재, 50mm	M2			32,890.00	513	32,000.00	639					32,000.00								자재 294	
샌드위치패널	유리면(0.064), 벽재, 75mm	M2			37,440.00	513	36,000.00	639					36,000.00								자재 295	
샌드위치패널	유리면(0.064), 지붕재, 50mm	M2			34,710.00	513	34,500.00	639					34,500.00								자재 296	

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비											노 무 비	경 비						번 호	비 고	
			조달청가격	PAGE	올가자료	PAGE	올가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE	적용단가		조달청가격	올가자료	올가정보	거래가격	조사가격	적용단가			
샌드위치패널	유리면(0.064), 자봉재, 75mm	M2			39,260.00	513	38,500.00	639					38,500.00									자재 297	
U-BAR	C/S 0.4t	M			1,320.00	502				1,320.00	744		1,320.00									자재 298	
코너비드	알루미늄, 조인트, 12*25mm, 크랙방지	M			1,400.00	579							1,400.00									자재 299	
코너비드	알루미늄, 베이스, 10*10mm	M			1,066.00	579				933.00	578		933.00									자재 300	
코너비드	아연도금, 코너, 50*50mm	M	384.00		866.66	579				866.00	578		384.00									자재 301	
타일몰딩	PVC 아웃코너	M			1,300.00	476							1,300.00									자재 302	
타일몰딩/라운드	스텐 아웃코너	M								2,708.00	578		2,708.00									자재 303	
카스토퍼	네오프렌계, 150*120*750mm	EA					30,000.00	1014					30,000.00									자재 304	
카스토퍼	고무계, 150*120*750mm	EA					26,000.00	1014		15,000.00	252		15,000.00									자재 305	
코너비트	고무계, 80*80*15*1000mm	M			13,000.00	615	15,000.00	1014		12,000.00	1293		12,000.00									자재 306	
종이벽지	종이벽지, 그라비아, A급	M2			1,300.00	704	1,254.00	632					1,254.00									자재 307	
종이벽지	종이벽지, 초배지	M2	253.00		255.00	704				257.00	693		253.00									자재 308	
비닐벽지	비닐벽지, 타일형	M2	2,678.00		3,500.00	704							2,678.00									자재 309	
비닐벽지	비닐벽지, 실크형, A급	M2			2,600.00	704	2,343.00	632					2,343.00									자재 310	
한지벽지	소양한지,실크코팅	M2								3,400.00	693		3,400.00									자재 311	
내화경량칸막이(내화1시간)	100mm	M2			139,000.00	518				172,800.00	734		139,000.00									자재 312	시공비포함
내화경량칸막이(내화2시간)	125mm	M2			164,000.00	518	169,000.00	648		198,000.00	734		164,000.00									자재 313	시공비포함
친환경불연내장마감재	목재띠장+마그네슘9mm+하이탑3mm	M2			153,000.00	680							153,000.00									자재 314	시공비포함
친환경불연내장마감재	목재띠장+불연패널14mm	M2			165,000.00	682							165,000.00									자재 315	시공비포함
조립식패널	SGP칸막이, A형	M2			75,000.00	526	75,000.00	647		78,000.00	736		75,000.00									자재 316	
조립식패널	SGP칸막이, B형	M2			78,000.00	526	78,000.00	647		85,000.00	736		78,000.00									자재 317	
조립식패널	철거	M2			12,500.00	526	12,500.00	647		13,840.00	736		12,500.00									자재 318	사공도
조립식패널	재설치	M2			18,500.00	526	18,500.00	647		18,269.00	736		18,269.00									자재 319	시공도
석고보드	평보드, 9.5*900*1800mm(㎡)	M2	2,902.00		2,950.00	668	3,148.00	584		2,962.00	673		2,902.00									자재 320	
석고보드	평보드, 12.5*900*1800mm(㎡)	M2	3,891.00		3,938.00	668	4,382.00	584		4,074.00	673		3,891.00									자재 321	
석고보드	황토보드 9.5*900*2400mm	M2								12,550.00	673		12,550.00									자재 322	
석고보드	방화, 12.5*900*1800mm(㎡)	M2	5,065.00		5,925.00	669	5,925.92	585		5,061.00	673		5,061.00									자재 323	
석고보드	방화, 15*900*1800mm(㎡)	M2	6,979.00		7,407.00	669	7,407.40	585		6,975.00	673		6,975.00									자재 324	
석고보드	방수, 9.5*900*1800mm(㎡)	M2	4,693.00		5,493.00	669	5,493.82	585		4,691.00	673		4,691.00									자재 325	
석고보드	방수, 12.5*900*1800mm(㎡)	M2	6,238.00		7,839.00	669	7,839.50	585		6,234.00	673		6,234.00									자재 326	
아트사운드	12.5mm*900*1800mm	M2			23,700.00	669	23,700.00	585		23,700.00	674		23,700.00									자재 327	
불연천장재	6*300*600mm	M2	4,920.00				6,150.00	587					4,920.00									자재 328	
불연천장재	12*300*600mm	M2			10,400.00	674	10,400.00	586		10,400.00	677		10,400.00									자재 329	
열경화성수지천장재	SMC, 1.5*300*300mm	M2					75,000.00	564		67,000.00	680		67,000.00									자재 330	
열경화성수지천장재	SMC, 1.5*300*600mm	M2					63,000.00	564		62,700.00	680		62,700.00									자재 331	
열경화성수지천장재	SMC, 1.5*600*600mm	M2					53,000.00	564		55,800.00	680		53,000.00									자재 332	
친환경금속천장재	0.4t*300*300	M2			53,000.00	690							53,000.00									자재 333	시공비포함

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비										노 무 비	경 비						번 호	비 고
			조달청가격	PAGE	물가자료	PAGE	물가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE		적용단가	조달청가격	물가자료	물가정보	거래가격	조사가격		
친환경금속천장재	0.4t*300*600	M2			49,000.00	690	69,000.00	565	58,000.00	678			49,000.00							자재 334	시공비포함
친환경금속천장재	0.4t*600*600	M2			48,500.00	690			62,479.00	679			48,500.00							자재 335	시공비포함
친환경금속천장재	0.4t*600*600,이탈방지용	M2					70,500.00	565	64,433.00	679			64,433.00							자재 336	시공비포함
친환경금속천장재	0.45t*300*300	M2			51,800.00	691							51,800.00							자재 337	시공비포함
친환경금속천장재	0.45t*300*600	M2			51,000.00	691			63,000.00	678			51,000.00							자재 338	시공비포함
친환경금속천장재	0.45t*600*600	M2			48,900.00	690			53,000.00	678			48,900.00							자재 339	시공비포함
친환경금속천장재	0.45t*600*600,이탈방지용	M2																		자재 340	시공비포함
내진 천정틀	M-BAR,마감재부착포함	M2			27,000.00	695	28,000.00	565	28,000.00	678			27,000.00							자재 341	시공비포함
AL 물 덩	1.0*15*30*15,이탈방지용	M			3,000.00	695	5,000.00	565					3,000.00							자재 342	시공비포함
알루미늄천장재	스판드렐, 100*0.5mm, 무공	M2			55,000.00	688	77,000.00	568	77,000.00	677			55,000.00							자재 343	시공도
알루미늄천장재	스판드렐, 100*0.5mm, 유공	M2			65,000.00	688							65,000.00							자재 344	시공도
알루미늄천장재	칼라타일, 평판, 무공, 600각	M2			50,000.00	688	54,600.00	568	67,200.00	678			50,000.00							자재 345	시공도
불연천장재	흡음텍스, M-Bar용, 12*300*600mm	M2	8,240.00		10,150.00	674	10,300.00	587	10,150.00	677			8,240.00							자재 346	
불연천장재	9.5*300*600mm	M2	5,233.00		5,700.00	674	5,700.00	587	5,700.00	677			5,233.00							자재 347	
경량철골천장틀	M-BAR더블, 50*19*0.5mm	M			620.00	501	910.00	635	1,160.00	675			620.00							자재 348	
경량철골천장틀	H-BAR, 20*30*0.45mm	M			1,860.00	503	1,860.00	637	1,860.00	675			1,860.00							자재 349	
경량철골천장틀	T-BAR, STEEL, 25*38*0.4mm	M			990.00	501	1,500.00	635	1,570.00	675			990.00							자재 350	
경량철골천장틀	달대볼트, 상6*1000mm	개			860.00	503	860.00	637	860.00	675			860.00							자재 351	
경량철골천장틀	캐링찬넬, 38*12*1.2mm	M			750.00	501	1,290.00	635	1,560.00	675			750.00							자재 352	
경량철골천장틀	마이너찬넬, 19*10*1.2mm	M			550.00	501	800.00	635	980.00	675			550.00							자재 353	
경량철골천장틀	행가밋핀, 110*23*18*2.3mm	조			310.00	503	310.00	637	310.00	675			310.00							자재 354	
경량철골천장틀	찬넬크립, 37*30*10*1.2mm	조									111.00		111.00							자재 355	
경량철골천장틀	캐링조인트, 90*40*13*0.5mm	조					200.00	638			107.00		107.00							자재 356	
경량철골천장틀	BAR크립, 더블	개					90.00	635			60.00		60.00							자재 357	
경량철골천장틀	BAR조인트, 더블	개					120.00	635			80.00		80.00							자재 358	
경량철골천장틀	와이어그립	개					90.00	638			60.00		60.00							자재 359	
경량철골천장틀	스프라이사	개									431.00		431.00							자재 360	
경량철골천장틀	스프라인	개									193.00		193.00							자재 361	필요시 계상
경량철골천장틀	월스프링	개									100.00		100.00							자재 362	필요시 계상
경량철골천장틀	연결철물	개									80.00		80.00							자재 363	
경량철골천장틀	홀드다운크립	개									100.00		100.00							자재 364	
경량철골천장틀	피스, 3*16mm	개									2.00		2.00							자재 365	필요시 계상
경량철골천장틀	물 덩(알루미늄), L형, 15*15*1.0mm	M			1,900.00	503	1,900.00	637	1,900.00	675			1,900.00							자재 366	
경량철골천장틀	물 덩(알루미늄), W형, 15*15*15*1.0mm	M			2,480.00	503	2,480.00	637	2,480.00	675			2,480.00							자재 367	
METAL C-STUD	C-50*45*0.8t	M			1,570.00	501	2,940.00	637	2,940.00	675			1,570.00							자재 368	
METAL C-STUD	㉔ 0.8T, 100*45	M			1,950.00	501	3,930.00	637	3,930.00	675			1,950.00							자재 369	
METAL C-STUD	0.8T, 150*45	M			4,980.00	503	4,980.00	637	4,980.00	675			4,980.00							자재 370	

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비											노 무 비	경 비						번 호	비 고		
			조달청가격	PAGE	물가자료	PAGE	물가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE	적용단가		조달청가격	물가자료	물가정보	거래가격	조사가격	적용단가				
METAL C-RUNNER	C-52*40*0.8t	M			1,820.00	501	2,430.00	637	2,430.00	675			1,820.00										자재 371	
METAL C-RUNNER	C-67*40*0.8t	M			2,041.00	501	2,680.00	637	2,680.00	675			2,041.00										자재 372	
METAL C-RUNNER	C-102*40*0.8t	M			2,548.00	501	3,340.00	637	3,340.00	675			2,548.00										자재 373	
CORNER BEAD	40*40*0.5t	M			1,760.00	503	1,760.00	637	1,760.00	675			1,760.00										자재 374	
STUD - SPACER	SP-65,75	EA									200.00		200.00										자재 375	
STUD - SPACER	SP-100	EA									250.00		250.00										자재 376	
피스	알미늄 PIN	개					95.00	899	95.00	991			95.00										자재 377	
콘크리트 공시체	압축강도,1조(3EA)	회															20,000.00	20,000.00				자재 378		
시멘트 벽돌	치수,압축강도,흡수율	회															29,500.00	29,500.00				자재 379		
치장 벽돌	치수,압축강도,흡수율	회															29,500.00	29,500.00				자재 380		
단열재	치수,밀도	회															23,000.00	23,000.00				자재 381		
평판 재하 시험		회															500,000.00	500,000.00				자재 382		
둥 재하 시험		회															500,000.00	500,000.00				자재 383		
지반조사비	BX	개소															1,363,000.00	1,363,000.00				자재 384	견적	
지반조사비	NX	개소															4,090,000.00	4,090,000.00				자재 385	견적	
실내공기질시험	3지점	회															800,000.00	800,000.00				자재 386		
공기중석면농도측정비(1일철거량 250m2 기준)	시료분석1개기준 증가시 추가	회															672,582.00	672,582.00				자재 387		
석면해체중비산농도측정비	1일기준(시료분석7개)	회															853,236.00	853,236.00				자재 388		
시료분석비		개															36,939.00	36,939.00				자재 389		
음압기 기계손료	50M3/MIN	hr								1548							200.00	200.00				자재 390		
음압기용 비닐관		M								1,000.00	1548		1,000.00									자재 391		
프리필터		개								12,000.00	1548		12,000.00									자재 392		
미디움필터손료		hr								1548							79.00	79.00				자재 393		
헤파필터손료		hr								1548							135.00	135.00				자재 394		
전동공구기계손료	ED04A계양	hr								1548							93.00	93.00				자재 395		
약품살포	습윤제(CCW50)	L								2,500.00	1548		2,500.00									자재 396		
약품살포	비산방지제(CC100)	L								2,500.00	1548		2,500.00									자재 397		
방진덧신		조								1,000.00	1548		1,000.00									자재 398		
전면형 방진 마스크 손료	3M6800	hr								1548							284.00	284.00				자재 399		
안전화 손료	트렉스타 TS 103	hr								1548							141.00	141.00				자재 400		
지절패기물봉투	0.15*560*880	장								340.00	1548		340.00									자재 401		
포장용 테이프		M								29.00	1548		29.00									자재 402		
진공정소기손료	KC155NW	hr								1548							84.00	84.00				자재 403		
청소기헤파필터손료		hr								1548							135.00	135.00				자재 404		
밀봉용 테이프		M								56.00	1548		56.00									자재 405		
포장비닐	0.1mm*2겹	M2								311.00	1548		311.00									자재 406		
포장비닐	0.15mm*2겹	M2								622.00	1548		622.00									자재 407		

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비										노 무 비	경 비						번 호	비 고
			조달청가격	PAGE	물가자료	PAGE	물가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE		적용단가	조달청가격	물가자료	물가정보	거래가격	조사가격		
전동공구 기계손료	DD-720B계량	HR								1548							93.00		93.00	자재 408	
마스크 필터 특급	3M-2097	조								3,800.00	1548			3,800.00						자재 409	
방진작업복	3M-MG2000	벌								4,400.00	1548			4,400.00						자재 410	
방진장갑	나일론	조								1,030.00	1548			1,030.00						자재 411	
스티커	발암물질표시	장								150.00	1548			150.00						자재 412	
마스크손료(보호구)	3M-7502	개								1549							30,000.00		30,000.00	자재 413	
안전창화손료	요딩 DF11	켤레								1549							20,000.00		20,000.00	자재 414	
고글(보안경)손료	3M-5058	개								1549							3,500.00		3,500.00	자재 415	
타일카펫	LOOP, 500*500*7.0mm	M2	37,204.00		32,000.00	620	32,000.00	627	31,300.00	714				31,300.00						자재 416	
경질단풍나무	22mm, 도장완제품	M2			75,000.00	624	88,000.00	612	75,000.00	719				75,000.00						자재 417	
플로어링보드	T=15.0mm, 광촉매	M2					40,000.00	613	49,000.00	717				40,000.00						자재 418	
플로어링보드	T=7.5mm, 광촉매	M2							30,000.00	717				30,000.00						자재 419	
강화마루	T=8.0mm	M2			34,000.00	623	34,000.00	613	25,000.00	711				25,000.00						자재 420	
강마루	T=7.5~8.0mm	M2			35,000.00	627			28,000.00	716				28,000.00						자재 421	
PE폼/PE필름		M2									2,000.00			2,000.00						자재 422	
토이콘시트(PE FORM)	2.0mm	M2									366.00			366.00						자재 423	
후로링샌딩	3~5회	M2			6,312.00	630								6,312.00						자재 424	시공비포함
UV 도장	3회	M2			10,948.00	630								10,948.00						자재 425	시공비포함
배구금구	형동제	조			500,000.00	630								500,000.00						자재 426	시공비포함
라인마킹(농구)	국제	코트			600,000.00	630								600,000.00						자재 427	시공비포함
라인마킹(배구)	국제	코트			400,000.00	630								400,000.00						자재 428	시공비포함
라인마킹(배드민턴)	국제	코트			400,000.00	630								400,000.00						자재 429	시공비포함
환기형걸래받이	오크 칼라 120*18, 유공	M			12,500.00	632			10,000.00	716				10,000.00						자재 430	
코펜하겐리브	18*75mm	M2			47,000.00	629			47,000.00	717				47,000.00						자재 431	
고무타일	3.0*500*500mm, 단색라운드	M2	50,700.00		48,700.00	617	47,500.00	621	48,700.00	710				47,500.00						자재 432	
고무타일	3.0*500*500mm, 단색칩표면	M2	55,800.00		56,600.00	617	54,200.00	621	46,200.00	710				46,200.00						자재 433	
고무타일	3.0*480*1500mm, 중보행계단용	개	47,700.00		47,700.00	617			47,700.00	710				47,700.00						자재 434	
고무타일	5.0*480*1500mm, 중보행계단용	개	50,800.00		58,600.00	617	50,800.00	620	58,600.00	710				50,800.00						자재 435	
비닐타일	3.0*450*450mm, VIP타일	M2	35,756.00											35,756.00						자재 436	
비닐타일	3*450*450mm	M2	19,000.00		21,500.00	613	12,000.00	624	19,000.00	712				12,000.00						자재 437	
굽도리	평균 100*3.2t	M							1,320.00	692				1,320.00						자재 438	
기성재걸래받이		M			3,500.00	623								3,500.00						자재 439	
천도성비닐타일	3.0*600*600mm	M2	25,440.00		26,800.00	613	26,250.00	623	26,250.00	715				25,440.00						자재 440	
비닐시트(경보행용)	1.8mm	M2			15,000.00	612	13,000.00	626	11,700.00	710				11,700.00						자재 441	LG 청백기준
비닐시트(중보행용)	2.0mm	M2			19,000.00	612	19,000.00	626	18,500.00	711				18,500.00						자재 442	LG 명품기준
프로파일	21*30*2400 마감,확장용	M			4,000.00	623			5,000.00	716				4,000.00						자재 443	
단열미서기이중창	불소수지 2회	KG			17,500.00	553								17,500.00						자재 444	시공도

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비										노 무 비	경 비						번 호	비 고
			조달청가격	PAGE	물가자료	PAGE	물가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE		적용단가	조달청가격	물가자료	물가정보	거래가격	조사가격		
도어클로저	K-1830, KS3호, 고급스틀형, 40~65kg	조	78,000.00		78,000.00	574	83,000.00	542	83,000.00	658		78,000.00							자재 482		
도어클로저	K-2830, KS3호, 고급방화, 40~65kg	조	94,000.00		94,000.00	574	96,000.00	542	96,000.00	658		94,000.00							자재 483		
점검구	AL(백색), 450*450mm	조	7,000.00		9,500.00	578	19,950.00	637	9,700.00	580		7,000.00							자재 484		
점검구	AL(백색), 600*600mm	조	8,500.00		11,000.00	578	22,580.00	637				8,500.00							자재 485		
홀딩도아(자바라)	PVC(한겹)	M2							32,000.00	695		32,000.00							자재 486		
합성수지미서기창	118mm,백색	M2			142,600.00	547	154,160.00	526	154,160.00	640		142,600.00							자재 487	시공비포함	
합성수지미서기중연창	118mm,백색	M2			148,100.00	547	259,064.00	526	259,064.00	640		148,100.00							자재 488	시공비포함	
합성수지미서기창	118mm,백색일면목무늬	M2			155,000.00	547	172,659.00	526	172,659.00	640		155,000.00							자재 489	시공비포함	
합성수지미서기중연창	118mm,백색일면목무늬	M2			161,000.00	547	290,152.00	526	290,152.00	640		161,000.00							자재 490	시공비포함	
합성수지미서기이중창	230mm,백색	M2			193,200.00	547	265,045.00	526	265,045.00	640		193,200.00							자재 491	시공비포함	
합성수지미서기중연이중창	230mm,백색	M2			261,200.00	547	457,699.00	526	457,699.00	640		261,200.00							자재 492	시공비포함	
합성수지미서기이중창	230mm,백색일면목무늬	M2			210,000.00	547	296,850.00	526	296,850.00	640		210,000.00							자재 493	시공비포함	
합성수지미서기중연이중창	230mm,백색일면목무늬	M2			284,000.00	547	512,623.00	526	512,623.00	640		284,000.00							자재 494	시공비포함	
합성수지공틀 일체형창	224mm,백색	M2			238,000.00	548						238,000.00							자재 495	시공비포함	
합성수지공틀 일체형창	224mm,백색일면목무늬	M2			251,000.00	548						251,000.00							자재 496	시공비포함	
합성수지 프로젝트창	103mm,백색	M2			257,600.00	547						257,600.00							자재 497	시공비포함	
합성수지 프로젝트창	103mm,백색일면목무늬	M2			280,000.00	547						280,000.00							자재 498	시공비포함	
합성수지도어 및 문틀	900 * 2100 * 130	SET			262,000.00	548	262,000.00	529				262,000.00							자재 499	시공비포함	
합성수지도어 및 문틀	900 * 2100 * 150	SET			267,000.00	548	267,000.00	529				267,000.00							자재 500	시공비포함	
합성수지도어 및 문틀	900 * 2100 * 230	SET			286,000.00	548	286,000.00	529				286,000.00							자재 501	시공비포함	
합성수지도어 및 문틀	900 * 2100 * 240	SET			288,000.00	548	288,000.00	529				288,000.00							자재 502	시공비포함	
강화유리	투명, 5mm	M2	18,418.00		18,200.00	587	18,800.00	555	18,400.00	664		18,200.00							자재 503		
강화유리	투명, 8mm	M2	30,734.00		30,300.00	587	29,900.00	555	29,500.00	664		29,500.00							자재 504		
강화유리	투명, 10mm	M2	39,826.00		38,700.00	587	37,900.00	555	37,500.00	664		37,500.00							자재 505		
강화유리	투명, 12mm	M2	47,044.00		45,500.00	587	43,200.00	555	44,200.00	664		43,200.00							자재 506		
강화유리	칼라, 5mm, 그린	M2	19,546.00		20,600.00	587	20,500.00	555	20,100.00	664		19,546.00							자재 507		
강화유리	칼라, 8mm, 그린	M2	33,261.00		32,700.00	587	35,900.00	555	32,300.00	664		32,300.00							자재 508		
강화유리	칼라, 10mm, 그린	M2	44,804.00		43,600.00	587	42,100.00	555	41,600.00	664		41,600.00							자재 509		
강화유리	칼라, 12mm, 그린	M2	49,175.00		47,900.00	587	48,400.00	555	47,300.00	664		47,300.00							자재 510		
얇은유리	3mm	M2	4,719.00		6,230.00	583	6,240.00	555	6,100.00	664		4,719.00							자재 511		
얇은유리	5mm	M2	7,463.00		9,530.00	583	9,610.00	555	9,600.00	664		7,463.00							자재 512		
칼라유리	5mm	M2	7,579.00		10,510.00	583	10,650.00	555	9,600.00	664		7,579.00							자재 513		
무늬유리	3mm	M2	6,798.00		7,230.00	583	7,540.00	555	7,100.00	664		6,798.00							자재 514		
무늬유리	5mm	M2			11,700.00	583	11,290.00	555	11,600.00	664		11,290.00							자재 515		
복층유리	투명, 22mm(5+12A+5)	M2			40,200.00	583	40,200.00	551	40,200.00	665		40,200.00							자재 516		
복층유리	투명, 24mm(5+14A+5)	M2			44,400.00	583	44,400.00	551	44,400.00	665		44,400.00							자재 517		
복층유리	투명, 24mm(6+12A+6)	M2	41,803.00		43,700.00	583	43,700.00	551	43,700.00	665		41,803.00							자재 518		

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비										노 무 비	경 비						번 호	비 고	
			조달청가격	PAGE	물가자료	PAGE	물가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE		적용단가	조달청가격	물가자료	물가정보	거래가격	조사가격			적용단가
난간재	42.7mm * 610mm	개			8,300.00	108			5,500.00	168			5,500.00								자재 556	
안전발판	500mm * 1829mm	개			25,500.00	107			29,300.00	168			25,500.00								자재 557	
안전발판	400mm * 1829mm	개			20,500.00	107			26,200.00	168			20,500.00								자재 558	
받침철물	D34*600mm	개			8,700.00	108			11,000.00	167			8,700.00								자재 559	
비계버팀대	소(330mm*400mm)	개			10,500.00	108			10,500.00	168			10,500.00								자재 560	
외부계단	500mm * 2638mm	개			77,000.00	108							77,000.00								자재 561	
내부계단	400mm * 2638mm	개			77,000.00	108							77,000.00								자재 562	
비계안정장치	이음철물, 연결핀	개	1,100.00		1,300.00	106			1,400.00	167			1,100.00								자재 563	
비계안정장치	양카용철물	개	1,100.00		1,300.00	106			1,400.00	167			1,100.00								자재 564	
비계안정장치	비계기본틀, 기둥, 1.2*1.7m	개	30,941.00		34,400.00	106	43,200.00	88	30,000.00	167			30,000.00								자재 565	
비계안정장치	비계장선틀, 기둥, 1.0*1.9m	개	27,300.00		30,000.00	106	41,000.00	88	25,400.00	167			25,400.00								자재 566	
비계안정장치	가새, 1.2*1.9m	개	9,099.00		10,400.00	106	11,800.00	88	10,000.00	167			9,099.00								자재 567	
비계안정장치	조철받침철물	개	4,000.00		4,000.00	105	13,900.00	88					4,000.00								자재 568	
비계안정장치	이음철물, 삼입걸이	개	1,100.00		1,300.00	106			3,000.00	167			1,100.00								자재 569	
비계안정장치	수평띠장, 1829mm	개	27,300.00		30,000.00	106			25,400.00	168			25,400.00								자재 570	
비계안정장치	손잡이, 1229mm	개			10,800.00	108			8,000.00	168			8,000.00								자재 571	
비계안정장치	손잡이, 1829mm	개			13,500.00	108			10,000.00	168			10,000.00								자재 572	
비계안정장치	손잡이기둥	개			22,400.00	108			15,000.00	168			15,000.00								자재 573	
비계안정장치	바퀴	개			11,000.00	1422			9,500.00	167			9,500.00								자재 574	
비계안정장치	자키	개			10,000.00	110	13,900.00	88	11,000.00	167			10,000.00								자재 575	
비계안정장치	발판, 40*200*2000	장			10,250.00	107							10,250.00								자재 576	
조립식 가설올타리 부재	EGI철판, 550*3000*1.0t	매	36,954.00						21,792.00	167			21,792.00								자재 577	
가설 방음벽	RPP 차음패널	M2							24,000.00	1242			24,000.00								자재 578	
가설 방음벽용 부재	H-BAR 1.2T	M							9,000.00	1242			9,000.00								자재 579	
조립식 가설올타리 부재	볼트/넛트	개	538.00		450.00	110			350.00	167			350.00								자재 580	
계단식발판	발판, 250*900	매			15,000.00	107			14,500.00	173			14,500.00								자재 581	
안전발판(유공발판)	400*1829mm	매			20,500.00	107			18,500.00	173			18,500.00								자재 582	2열
낙하물방지망	낙하물방지망, 아연도금철망, #20-25*25mm	M2			4,000.00	55	4,974.00	39	3,759.00	98			3,759.00								자재 583	
건설용거푸집	강, 600*1200*63.5mm	매	29,343.00		31,000.00	107	33,000.00	87	29,000.00	167			29,000.00								자재 584	
건설용거푸집	내벽코너패널, 200+200, 1200mm	매	22,356.00				40,800.00	87	32,000.00	167			22,356.00								자재 585	
친환경 종이거푸집	D300*5t	M2							10,706.00	174			10,706.00								자재 586	
친환경 종이거푸집	D350*5.5t	M2							11,648.00	174			11,648.00								자재 587	
친환경 종이거푸집	D400*7t	M2							11,783.00	174			11,783.00								자재 588	
친환경 종이거푸집	D450*7.5t	M2							12,456.00	174			12,456.00								자재 589	
친환경 종이거푸집	D500*8t	M2							12,866.00	174			12,866.00								자재 590	
친환경 종이거푸집	D550*8.5t	M2							13,144.00	174			13,144.00								자재 591	
친환경 종이거푸집	D600*9t	M2							13,535.00	174			13,535.00								자재 592	

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비										노 무 비	경 비						번 호	비 고	
			조달청가격	PAGE	물가자료	PAGE	물가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE		적용단가	조달청가격	물가자료	물가정보	거래가격	조사가격			적용단가
친환경 종이거푸집	D650*9.5t	M2							15,924.00	174			15,924.00								자재 593	
친환경 종이거푸집	D700*10t	M2							16,606.00	174			16,606.00								자재 594	
친환경 종이거푸집	D750*10t	M2							17,070.00	174			17,070.00								자재 595	
친환경 종이거푸집	D800*10.5t	M2							17,277.00	174			17,277.00								자재 596	
친환경 종이거푸집	D850*10.5t	M2							17,984.00	174			17,984.00								자재 597	
친환경 종이거푸집	D900*10.5t	M2							18,400.00	174			18,400.00								자재 598	
건설용거푸집엑세서리	파이프지주, 60.5, 4220mm	본	25,228.00		28,000.00	106	27,700.00	88	24,500.00	167			24,500.00								자재 599	
수직재	P17, D60.5*2.6T*1725, 8.0kg	개							16,000.00	169			16,000.00								자재 600	
수평재	H09, D42.7*2.3T*853, 2.8kg	개							6,500.00	169			6,500.00								자재 601	
대각재	B1709, D42.7*2.3T*1845, 4.7kg	개							11,400.00	169			11,400.00								자재 602	
명애재	3.0ML 125*75*3.0t 27.0kg	개							26,000.00	169			26,000.00								자재 603	
상부자키	L=600mm	개							13,000.00	169			13,000.00								자재 604	
하부자키	L=600mm	개							11,000.00	169			11,000.00								자재 605	
자키소켓	L=1200mm	개							920.00	169			920.00								자재 606	
시스템비계-수직재	475mm	본			7,800.00	108							7,800.00								자재 607	
시스템비계-수직재	1900mm	본			22,400.00	108							22,400.00								자재 608	
시스템비계-수직재	3800mm	본			39,000.00	108							39,000.00								자재 609	
시스템비계-수평재	1200mm	본			10,800.00	108							10,800.00								자재 610	
시스템비계-수평재	1829mm	본			13,500.00	108							13,500.00								자재 611	
시스템비계-대각재	2484mm	본			19,600.00	108							19,600.00								자재 612	
시스템비계-난간재	1200mm	본			10,800.00	108							10,800.00								자재 613	
시스템비계-난간재	1829mm	본			13,500.00	108							13,500.00								자재 614	
시스템비계-반침철물(자키베이스)	D34*600mm	개			8,700.00	108							8,700.00								자재 615	
시스템비계-계단	L=2637,경사도45도	개			77,000.00	108							77,000.00								자재 616	
조립식건물부재	BASE CHANNEL, 2.0mm이상	M	3,989.00		4,340.00	502			3,850.00	739			3,850.00								자재 617	
조립식건물부재	TOP CHANEL, 2.0mm이상	M	3,475.00		3,780.00	502			3,630.00	739			3,475.00								자재 618	
조립식건물부재	외부판넬, 벽, 1.2*2.4m	매	44,135.00		48,000.00	502			46,200.00	739			44,135.00								자재 619	
조립식건물부재	외부판넬, 창문, 1.2*2.4m	매	79,995.00		87,000.00	502			80,300.00	739			79,995.00								자재 620	
조립식건물부재	외부판넬, 철재문, 1.2*2.4m	매	173,370.00		188,550.00	502			125,400.00	739			125,400.00								자재 621	
조립식건물부재	내부판넬, 벽, 1.2*2.4m	매	39,427.00		37,500.00	502			38,500.00	739			37,500.00								자재 622	
조립식건물부재	내부판넬, 목재문, 1.2*2.4m	매			142,500.00	502			88,000.00	739			88,000.00								자재 623	
조립식건물부재	판넬조인트, 2.4m	조	7,107.00										7,107.00								자재 624	
조립식건물부재	CANOPY, 0.6*1.2m	매	25,482.00						27,500.00	739			25,482.00								자재 625	
조립식건물부재	박공판넬, 0.6*1.2m	매	10,025.00										10,025.00								자재 626	
조립식건물부재	루우프시이트, 칼라시트, 0.5mm	M2	8,105.00						13,200.00	739			8,105.00								자재 627	
조립식건물부재	트러스, 7.2m	개	64,794.00						80,850.00	739			64,794.00								자재 628	
조립식건물부재	중도리, c-60*30*10*2.3mm	개	1,723.00		1,650.00	502			2,640.00	739			1,650.00								자재 629	

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비										노 무 비	경 비						번 호	비 고	
			조달청가격	PAGE	물가자료	PAGE	물가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE		적용단가	조달청가격	물가자료	물가정보	거래가격	조사가격			적용단가
조립식건물부재	천정판+그라스울 50mm	매	12,545.00						12,750.00	744			12,545.00								자재 630	
조립식건물부재	T-BAR, 24*38*0.4mm	M	1,439.00		930.00	502			930.00	744			930.00								자재 631	
컨테이너하우스	사무실용, 3.0*3.0*2.6m	개	2,247,734.00		2,300,000.00	515			2,500,000.00	750			2,247,734.00								자재 632	
컨테이너하우스	사무실용,3.0*6.0*2.6m	개	3,104,015.00		3,200,000.00	515	3,200,000.00	656	3,200,000.00	750			3,104,015.00								자재 633	
컨테이너하우스	사무실용, 3.0*9.0*2.6m	개	4,281,400.00		4,600,000.00	515	4,600,000.00	656	4,400,000.00	750			4,281,400.00								자재 634	
컨테이너하우스	창고용, 3.0*3.0*2.6m	개	2,033,665.00						2,300,000.00	750			2,033,665.00								자재 635	
컨테이너하우스	창고용, 3.0*6.0*2.6m	개	2,675,875.00				3,200,000.00	656	2,800,000.00	750			2,675,875.00								자재 636	
컨테이너하우스	창고용, 3.0*9.0*2.6m	개	3,425,121.00				3,900,000.00	656	4,100,000.00	750			3,425,121.00								자재 637	
철선	어닐링, φ4.0mm	kg	1,381.00		1,600.00	27	1,660.00	36	1,670.00	83			1,381.00								자재 638	
철선	어닐링, φ3.2mm	kg	1,381.00		1,600.00	27	1,660.00	36	1,670.00	83			1,381.00								자재 639	
철선	어닐링, φ0.9mm	kg	1,657.00		1,830.00	27			1,950.00	83			1,657.00								자재 640	
철선	아연도철선1종, φ4.0mm	kg			1,750.00	27	2,190.00	36	1,850.00	83			1,750.00								자재 641	
철선	아연도철선1종, φ0.9mm	kg			2,560.00	27	2,670.00	36	2,690.00	83			2,560.00								자재 642	
스텐철선	4.0mm	kg			7,500.00	36			7,000.00	78			7,000.00								자재 643	
힐티양카	NK-27	개							85.00	1332			85.00								자재 644	
육각볼트	육각볼트, M20*100	개	654.00		963.00	47	884.00	41	761.00	90			654.00								자재 645	
칼블럭	6*110	개			150.00	437			150.00	551			150.00								자재 646	
AL리벳	φ4.2mm	개					22.00	45					22.00								자재 647	
일반못	50mm	kg	1,503.00		1,495.00	28	1,900.00	37	1,640.00	83			1,495.00								자재 648	
일반못	75mm	kg	1,487.00		1,473.00	28	1,890.00	37	1,566.00	83			1,473.00								자재 649	
일반못	콘크리트못, 38mm	개					7.00	37	11.00	83			7.00								자재 650	
못	U형못, 3*38mm	kg							3,420.00	83			3,420.00								자재 651	
작은나사	스테인리스, M5*12	개			45.10	50	47.80	45	33.10	97			33.10								자재 652	
세트앵커	M10*L75mm	개			160.00	52			170.00	94			160.00								자재 653	
스트롱앵커	M10, 9.5mm	개			120.00	52	170.00	635	130.00	94			120.00								자재 654	
캐미칼앵커(내진주입식물탈)	HIT-HY 200-R	ml			151.50	54			151.50	95			151.50								자재 655	
도어힌지	황동, 베어링2개, 114.3*3.0mm	개			8,400.00	577							8,400.00								자재 656	
피벗힌지	80kg이하, K1200	조			20,000.00	572							20,000.00								자재 657	
피벗힌지	140kg이하, K1400	조			25,000.00	572							25,000.00								자재 658	
플로어힌지	KS2호, 65kg, 알루미늄(K-5200)	조	60,000.00		60,000.00	573	60,000.00	540	60,000.00	659			60,000.00								자재 659	
플로어힌지	KS3호, 105kg, 강화유리문(K-8300)	조	77,000.00		77,000.00	573	78,000.00	540	65,000.00	660			65,000.00								자재 660	
플로어힌지	KS5호, 150kg, 강화유리문(K-8500)	조	88,000.00		88,000.00	573	88,000.00	540	78,000.00	660			78,000.00								자재 661	
창호철물	푸시버튼	개									4,000.00		4,000.00								자재 662	
도어핸들	레버형	조			25,000.00	577	20,000.00	542	25,000.00	656			20,000.00								자재 663	
접착형점자블럭(점,선형)	300*300*7	EA			16,000.00	615	8,000.00	438	7,000.00	562			7,000.00								자재 664	
점자블럭(매립형)	300*300*18t자기질타일	EA			12,000.00	615	8,000.00	438	9,500.00	562			8,000.00								자재 665	
화강석 점자블럭	300*300*30t	EA							16,000.00	562			16,000.00								자재 666	

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비											노 무 비	경 비						번 호	비 고	
			조달청가격	PAGE	물가자료	PAGE	물가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE	적용단가		조달청가격	물가자료	물가정보	거래가격	조사가격	적용단가			
고강도콘크리트 점자블럭	300*300*65t	EA					10,000.00	438		8,000.00	562		8,000.00									자재 667	
핸드레일축지판 - 인체+점자타공	AL 120*φ38	EA			17,000.00	615	18,000.00	438		12,000.00	562		12,000.00									자재 668	
도어핸들	8300,원통형	조			12,000.00	577			12,000.00	656			12,000.00									자재 669	
도어핸들	8500,원통형	조			15,000.00	577			15,000.00	656			15,000.00									자재 670	
인서트	인서트, 주물, φ6mm	개			220.00	503	230.00	637	220.00	675			220.00									자재 671	
장애인주차표지판	스텐드형, 스텐700*600*1500	EA			250,000.00	615	250,000.00	437	150,000.00	562			150,000.00									자재 672	
장애인주차표지판	벽걸이형, 스텐700*600	EA			100,000.00	615	150,000.00	437	100,000.00	562			100,000.00									자재 673	
장애이용핸드레일	PVC 38,벽부형	M			35,000.00	615	38,000.00	438	30,000.00	564			30,000.00									자재 674	
일반철물	선홍통지지철물, 철재	개						546			1,690.00		1,690.00									자재 675	
일반철물	선홍통지지철물, STS	개						546			3,300.00		3,300.00									자재 676	
일반철물	보강용, #10, 아연도금	kg	1,690.00				2,240.00	36					1,690.00									자재 677	
용접스터드	머리형, M19*125mm, 수동	개	668.00		775.00	46	1,094.00	43					668.00									자재 678	
용접스터드	머리형, M19*125mm, 자동	개	729.00		847.00	46	1,094.00	43					729.00									자재 679	
연마지	#120~180, 230*280mm	장	217.00		340.00	1412	385.00	1074	230.00	1337			217.00									자재 680	
초산비닐계접착제	벽지용	kg	1,556.00		1,437.00	68	1,333.00	632	818.00	693			818.00									자재 681	
초산비닐계접착제	일반목공용	kg	2,309.00		2,312.00	68							2,309.00									자재 682	
초산비닐계접착제	비닐타일용	kg	2,692.00		2,700.00	68							2,692.00									자재 683	
초산비닐계접착제	스치로롤, 압면	kg	2,732.00		832.00	606			2,350.00	147			832.00									자재 684	
친환경비닐계접착제	비닐타일용	kg	2,692.00										2,692.00									자재 685	
합성폴	건설용	kg	9,376.00										9,376.00									자재 686	
석고본드	석고	kg			640.00	668	580.00	584	480.00	673			480.00									자재 687	
고무접착제	건설용고무폴	kg							11,000.00	147			11,000.00									자재 688	
퍼티	#319퍼티, 회색	L	4,845.00		4,849.00	598	4,849.16	500	4,844.00	622			4,844.00									자재 689	
퍼티	#319퍼티, 백색	kg	3,125.00		3,128.00	598	3,128.00	500					3,125.00									자재 690	
퍼티	친환경, 내부	kg			728.00	598	728.00	500	872.00	622			728.00									자재 691	
퍼티	친환경, 외부	kg			1,534.00	598	1,196.00	500	1,308.00	622			1,196.00									자재 692	
퍼티	319퍼티, 회색	kg	3,125.00		3,128.00	598	3,128.00	500	3,229.00	622			3,125.00									자재 693	1L=1.55kg
퍼티	319퍼티, 백색	kg	3,125.80		3,128.00	598	3,128.00	500					3,125.80									자재 694	1L=1.55kg
휠러		kg			1,534.00	598							1,534.00									자재 695	
크레오소프트		L	240.00										240.00									자재 696	
에폭시접착제	석재용	kg	3,269.00				4,500.00	493	3,100.00	147			3,100.00									자재 697	
에폭시 퍼티		KG			5,500.00	643	6,666.00	509					5,500.00									자재 698	
에폭시 프라이머		KG			6,500.00	466	8,678.00	517	8,678.00	618			6,500.00									자재 699	
에폭시 레진		KG			9,000.00	643	12,281.00	517	12,281.00	618			9,000.00									자재 700	
에폭시 신너		KG			3,600.00	466	4,000.00	509					3,600.00									자재 701	
조합페인트(친환경)	환경친화형 유성에나멜도료	L			11,800.00	599	11,800.00	500	13,756.00	616			11,800.00									자재 702	
수성페인트	아크로글로시(내부), 낙서방지	L			10,744.00	589	10,744.00	498	10,725.00	619			10,725.00									자재 703	

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비										노 무 비	경 비						번 호	비 고		
			조달청가격	PAGE	물가자료	PAGE	물가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE		적용단가	조달청가격	물가자료	물가정보	거래가격	조사가격			적용단가	
수성페인트	친환경, 내부	L			2,772.00	589	3,450.00	498	3,450.00	619			2,772.00									자재 704	
수성페인트	친환경, 외부	L			3,361.00	589	4,041.00	498	4,038.00	619			3,361.00									자재 705	
수성페인트	친환경난연,내부	L									7,777.00		7,777.00									자재 706	
수성페인트	친환경난연,외부	L									7,222.00		7,222.00									자재 707	
수성페인트	친환경,세라믹,내부	L			27,500.00	597							27,500.00									자재 708	
수성페인트	친환경,황토,내부	L					9,000.00	521					9,000.00									자재 709	
아크릴수지페인트	KSM6020-2종1급, 흑색	L	6,631.00				6,055.00	521	5,488.00	614			5,488.00									자재 710	
방청페인트	KSM6030-1종2류, 광명단페인트	L	8,402.00		10,477.00	588	7,098.00	503	8,333.00	614			7,098.00									자재 711	
본타일페인트	아크릴계, 프라이머	L					2,826.00	515	2,274.00	615			2,274.00									자재 712	
본타일페인트	아크릴계, 중도용	L			3,176.00	591	3,176.00	521	2,774.00	615			2,774.00									자재 713	
본타일페인트	아크릴계, 상도용	L			9,388.00	591	9,388.00	514	9,388.00	615			9,388.00									자재 714	
조합페인트	KSM6020-1종1급, 백색	L	6,067.00		7,455.00	588	6,588.00	497	10,277.00	614			6,067.00									자재 715	
조합페인트	KSM6020-1종2급, 백색	L	5,117.00		5,361.00	588	6,311.00	497	6,666.00	614			5,117.00									자재 716	
특수페인트	오일스테인, 흑색	L			9,136.00	605	8,575.00	515					8,575.00									자재 717	
특수페인트	오일스테인, 적색	L			9,136.00	605	8,575.00	515					8,575.00									자재 718	
수성방염코트		L			11,638.00	589	10,555.00	509	15,823.00	620			10,555.00									자재 719	
분체도료	메라코트 백색(소부도료)	L			10,000.00	599	10,000.00	498	10,000.00	617			10,000.00									자재 720	
메라코트 프라이머		L			7,777.00	599	10,000.00	498	10,000.00	617			7,777.00									자재 721	
래커	KSM5326, 투명래커, 목재용	L			8,000.00	601	7,438.00	498	8,188.00	622			7,438.00									자재 722	
래커	래커우드 필러	L			7,333.00	601	6,020.00	498	6,022.00	622			6,020.00									자재 723	
래커	KSM5300, 래커샌딩실러	L			7,333.00	601	6,022.00	498	6,022.00	622			6,022.00									자재 724	
래커	KSM5327, 래커우드 실러	L			7,333.00	601	6,022.00	498	6,022.00	622			6,022.00									자재 725	
래커(친환경)	목재용(수용성력카)	L			19,596.00	599	18,650.00	520	19,594.00	616			18,650.00									자재 726	
실링재	실리콘, 유리용	L					10,000.00	472	8,000.00	606			8,000.00									자재 727	
실링재	실리콘, 비초산, 유리용, 창호주위	L	10,400.00		7,600.00	488	9,000.00	472	10,400.00	606			7,600.00									자재 728	
실링재	비초산, 구조용	L	23,333.00			488	22,222.00	469	29,629.00	606			22,222.00									자재 729	
실링재	실리콘, 비초산, 방균용	L	14,000.00			488	13,333.00	472	14,000.00	606			13,333.00									자재 730	
실링재	실리콘, 비초산, 석재용	L	10,000.00		10,000.00	487	11,250.00	472	13,800.00	606			10,000.00									자재 731	
실링재	폴리우레탄	L	5,333.00		9,066.00	487	5,333.00	471	6,363.00	606			5,333.00									자재 732	
백업재	원형8mm	M									35.00		35.00									자재 733	
노 틴테이프	8*10	M									1,485.00		1,485.00									자재 734	
바니시	KS5603, 2중, 스파바니시	L			9,500.00	592	9,500.00	495	9,500.00	621			9,500.00									자재 735	
시너	KSM6060, 1종	L	2,700.00		2,700.00	588	2,708.00	496	3,494.00	614			2,700.00									자재 736	
시너	KSM6060, 2종	L	2,700.00		2,700.00	588	2,708.00	496	3,583.00	614			2,700.00									자재 737	
시너	KSM6060, 3종	L	2,816.00		3,446.00	588	2,816.00	496	3,611.00	614			2,816.00									자재 738	
아크릴계시너		L			3,294.00	593	3,575.00	496	3,472.00	620			3,294.00									자재 739	
경량인방	0.58	M									7,500.00		7,500.00									자재 740	

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비										노 무 비	경 비						번 호	비 고	
			조달청가격	PAGE	물가자료	PAGE	물가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE		적용단가	조달청가격	물가자료	물가정보	거래가격	조사가격			적용단가
경량인방	1.0B	M									15,000.00		15,000.00								자재 741	
내진 L형 철물	70~100mm	EA			600.00	437			600.00	551			600.00								자재 742	
내진 I형 철물	몸체,고리 75,연결판	SET			1,000.00	437			1,000.00	551			1,000.00								자재 743	
내진 C형 철물	몸체(85,100mm),고리 75,연결판	SET			1,400.00	437			1,400.00	551			1,400.00								자재 744	
아연도금철선	D4	M			700.00	437			800.00	551			700.00								자재 745	
발포우레탄		kg			15,000.00	89	18,000.00	474	18,000.00	145			15,000.00								자재 746	
배관용탄소강관	SPP(백관), φ80mm, 반제품	M	12,640.00		14,640.00	706	12,410.00	657	12,172.00	753			12,172.00								자재 747	
배관용탄소강관	SPP(백관), φ100mm, 반제품	M	18,160.00		20,970.00	706	17,800.00	657	17,478.00	753			17,478.00								자재 748	
배관용스테인리스강관	φ80*1.5mm	M	21,920.00		29,050.00	37	30,710.00	24	21,950.00	78			21,920.00								자재 749	
배관용스테인리스강관	φ100*1.5mm	M	24,150.00		32,560.00	37	34,400.00	24	24,190.00	78			24,150.00								자재 750	
배관용스테인리스강관	φ125*2.0mm	M	41,110.00		55,530.00	37	57,270.00	24	41,170.00	78			41,110.00								자재 751	
배관용스테인리스강관	φ150*2.0mm	M			67,650.00	37	68,920.00	24	50,980.00	78			50,980.00								자재 752	
배관용스테인리스강관	φ200*2.0mm	M					96,528.00	695	91,730.00	782			91,730.00								자재 753	
일반용경질폴리염화비닐관	φ75mm, VG1	M			7,487.00	754	8,447.00	714	8,785.00	793			7,487.00								자재 754	
일반용경질폴리염화비닐관	φ100mm, VG1	M			12,255.00	754	13,827.00	714	14,380.00	793			12,255.00								자재 755	
아연도각관	50*50*t1.6mm, 2.380kg/m	M			3,630.00	26			3,740.00	71			3,630.00								자재 756	
아연도각관	50*50*t2.3mm, 3.338kg/m	M			4,720.00	26			4,870.00	71			4,720.00								자재 757	
일반구조용탄소강관	열연, φ38.1*1.4mm	M	1,570.00				2,606.00	21	1,780.00	72			1,570.00								자재 758	
일반구조용탄소강관	흑관, φ21.7*1.8mm	M					2,110.00	21	1,320.00	72			1,320.00								자재 759	
기계구조용스테인리스강관	φ22.3*2.0mm	M	6,910.00		9,400.00	37	10,690.00	23	6,920.00	77			6,910.00								자재 760	
기계구조용스테인리스강관	φ25.4*1.2mm	M	4,710.00		6,390.00	37	7,680.00	23	4,720.00	77			4,710.00								자재 761	
기계구조용스테인리스강관	φ50.8*1.2mm	M	9,620.00		13,010.00	37	13,630.00	24	9,630.00	77			9,620.00								자재 762	
기계구조용스테인리스강관	φ63.5*1.2mm	M	12,080.00		16,330.00	37	17,120.00	24	12,090.00	78			12,080.00								자재 763	
기계구조용스테인리스강관	φ38.1*1.2mm	M	7,200.00		9,740.00	37	10,820.00	24	7,200.00	77			7,200.00								자재 764	
기계구조용스테인리스강관	φ38.1*2.0mm	M	11,570.00		15,450.00	37	17,640.00	24	11,580.00	77			11,570.00								자재 765	
암막커튼	방염	M2					58,000.00	630	38,000.00	694			38,000.00								자재 766	
샤워커튼	비닐	M2					9,722.00	630					9,722.00								자재 767	
페콘크리트	이물질이 없는 순수한 페콘크리트	TON															29,396.00	29,396.00			자재 768	
페아스팔트콘크리트	이물질이 없는 순수한 페아스팔트콘크리트	TON															31,002.00	31,002.00			자재 769	
건설폐재류	가연성이 제거된 재활용이 가능한 혼합물	TON															48,021.00	48,021.00			자재 770	
건설오니	함수율 85% 이내로 운반 및 처리 가능한 상태	TON															59,876.00	59,876.00			자재 771	
혼합건설폐기물	건설폐재류에 가연성 5% 이하 혼합	TON															68,563.00	68,563.00			자재 772	
혼합건설폐기물	불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합	TON															168,424.00	168,424.00			자재 773	
혼합건설폐기물	그 밖의 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합	TON															173,154.00	173,154.00			자재 774	
폐목재	나무창문틀,가구	M3															50,000.00	50,000.00			자재 775	
폐합성수지	장판,스티로폼,비닐	M3															120,000.00	120,000.00			자재 776	
폐판넬	드라이버트,그라스울,우레탄,샌드위치패널	M3															150,000.00	150,000.00			자재 777	

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비											노 무 비	경 비						번 호	비 고
			조달청가격	PAGE	물가자료	PAGE	물가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE	적용단가		조달청가격	물가자료	물가정보	거래가격	조사가격	적용단가		
페석면(슬레이트)최종처리비		TON																500,000.00	500,000.00	자재 778		
페석면(텍스)최종처리비		TON																600,000.00	600,000.00	자재 779		
지정폐기물처리비(고형화)	슬레이트	TON																750,000.00	750,000.00	자재 780		
지정폐기물처리비(고형화)	텍스	TON																800,000.00	800,000.00	자재 781		
건설폐재류 상차비		TON										1583						3,520.00	3,520.00	자재 782		
혼합건설폐기물 상차비	(매립지반입대상 폐기물 포함)	TON										1583						5,810.00	5,810.00	자재 783		
혼합건설폐기물 상차비	(매립지반입대상 폐기물 포함)	M3										1583						3,417.00	3,417.00	자재 784	ton/1.7m3	
건설폐재류 운반비	15톤 덤프트럭, 30km	TON										1583						18,600.00	18,600.00	자재 785		
건설폐재류 운반비	15톤 덤프트럭, 35km	TON										1583						20,930.00	20,930.00	자재 786		
혼합건설폐기물 운반비	16톤 암롤트럭, 30km	TON										1583						68,760.00	68,760.00	자재 787		
혼합건설폐기물 운반비	16톤 암롤트럭, 35km	TON										1583						73,790.00	73,790.00	자재 788		
혼합건설폐기물 운반비	16톤 암롤트럭, 30km	M3										1583						40,447.00	40,447.00	자재 789	ton/1.7m3	
페석면 최종처리 운반비	회당 10톤 기준	회																1,200,000.00	1,200,000.00	자재 790		
지정폐기물운반비(고형화)	적재량 12톤/회	회																1,000,000.00	1,000,000.00	자재 791		
일반경비	전력	kwh										1601						95.00	95.00	자재 792		
공통자재	보충수	L																10.00	10.00	자재 793		
작업반장	일반공사 직종	인												213,033.00						노임 1		
보통인부	일반공사 직종	인												169,804.00						노임 2		
특별인부	일반공사 직종	인												221,506.00						노임 3		
조력공	일반공사 직종	인												180,331.00						노임 4		
제도사	일반공사 직종	인												232,099.00						노임 5		
비계공	일반공사 직종	인												279,433.00						노임 6		
형틀목공	일반공사 직종	인												272,831.00						노임 7		
철근공	일반공사 직종	인												264,104.00						노임 8		
철공	일반공사 직종	인												237,754.00						노임 9		
철판공	일반공사 직종	인												219,236.00						노임 10		
철골공	일반공사 직종	인												250,239.00						노임 11		
용접공	일반공사 직종	인												278,326.00						노임 12		
콘크리트공	일반공사 직종	인												266,361.00						노임 13		
보링공	일반공사 직종	인												225,273.00						노임 14		
착암공	일반공사 직종	인												220,081.00						노임 15		
화약취급공	일반공사 직종	인												258,751.00						노임 16		
할석공	일반공사 직종	인												236,986.00						노임 17		
포설공	일반공사 직종	인												216,121.00						노임 18		
포장공	일반공사 직종	인												267,989.00						노임 19		
잠수부	일반공사 직종	인												388,892.00						노임 20		
조적공	일반공사 직종	인												266,624.00						노임 21		

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비											노 무 비	경 비						번 호	비 고	
			조달청가격	PAGE	물가자료	PAGE	물가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE	적용단가		조달청가격	물가자료	물가정보	거래가격	조사가격	적용단가			
건출공	일반공사 직종	인												243,075.00								노임 22	
건축목공	일반공사 직종	인												277,894.00								노임 23	
창호공	일반공사 직종	인												248,350.00								노임 24	
유리공	일반공사 직종	인												248,139.00								노임 25	
방수공	일반공사 직종	인												220,722.00								노임 26	
미장공	일반공사 직종	인												272,354.00								노임 27	
타일공	일반공사 직종	인												284,337.00								노임 28	
도장공	일반공사 직종	인												253,409.00								노임 29	
내장공	일반공사 직종	인												252,249.00								노임 30	
도배공	일반공사 직종	인												222,618.00								노임 31	
연마공	일반공사 직종	인												205,428.00								노임 32	
석공	일반공사 직종	인												266,246.00								노임 33	
줄논공	일반공사 직종	인												202,696.00								노임 34	
판넬조립공	일반공사 직종	인												237,854.00								노임 35	
지붕잇기공	일반공사 직종	인												224,113.00								노임 36	
벌목부	일반공사 직종	인												248,681.00								노임 37	
조경공	일반공사 직종	인												224,132.00								노임 38	
배관공	일반공사 직종	인												238,145.00								노임 39	
배관공(수도)	일반공사 직종	인												250,572.00								노임 40	
보일러공	일반공사 직종	인												233,255.00								노임 41	
위생공	일반공사 직종	인												219,040.00								노임 42	
덕트공	일반공사 직종	인												201,482.00								노임 43	
보온공	일반공사 직종	인												213,722.00								노임 44	
인력운반공	일반공사 직종	인												180,404.00								노임 45	
계도공	일반공사 직종	인												214,442.00								노임 46	
건설기계조장	일반공사 직종	인												202,954.00								노임 47	
건설기계운전자	일반공사 직종	인												273,971.00								노임 48	
화물차운전자	일반공사 직종	인												237,500.00								노임 49	
일반기계운전자	일반공사 직종	인												170,920.00								노임 50	
기계설비공	일반공사 직종	인												237,652.00								노임 51	
준설탁선장	일반공사 직종	인												241,027.00								노임 52	
준설탁기관사	일반공사 직종	인												212,111.00								노임 53	
준설탁운전자	일반공사 직종	인												206,468.00								노임 54	
선원	일반공사 직종	인												205,546.00								노임 55	
플랜트배관공	일반공사 직종	인												324,130.00								노임 56	
플랜트채관공	일반공사 직종	인												259,128.00								노임 57	
플랜트용접공	일반공사 직종	인												299,776.00								노임 58	

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

[illegible]

단 가 대 비 표

[2025년 전북특별자치도 교육청 상반기 건설공사 일위대가(건 축)]

품 명	규격	단위	재 료 비											노 무 비	경 비						번 호	비 고
			조달청가격	PAGE	물가자료	PAGE	물가정보	PAGE	거래가격	PAGE	조사가격	PAGE	적용단가		조달청가격	물가자료	물가정보	거래가격	조사가격	적용단가		
드잡이공	문화재 직종	인												318,338.00							노임 96	
한식목공	문화재 직종	인												351,481.00							노임 97	
한식목공조공	문화재 직종	인												246,154.00							노임 98	
한식석공	문화재 직종	인												398,051.00							노임 99	
한식미장공	문화재 직종	인												342,548.00							노임 100	
한식와공	문화재 직종	인												353,051.00							노임 101	
한식와공조공	문화재 직종	인												268,333.00							노임 102	
목조각공	문화재 직종	인												293,005.00							노임 103	
석조각공	문화재 직종	인												289,588.00							노임 104	
특수화공	문화재 직종	인												316,948.00							노임 105	
화공	문화재 직종	인												311,263.00							노임 106	
한식미장공조공	문화재 직종	인												249,266.00							노임 107	3018
한식석공조공	문화재 직종	인												311,114.00							노임 108	3017
드잡이공편수	문화재 직종	인												352,825.00							노임 109	
한식미장공편수	문화재 직종	인												369,211.00							노임 110	
한식와공편수	문화재 직종	인												457,143.00							노임 111	
한식단청공편수	문화재 직종	인												286,404.00							노임 112	
원자력물렌트전공	원자력 직종	인												226,275.00							노임 113	
원자력용접공	원자력 직종	인												215,662.00							노임 114	
원자력기계설치공	원자력 직종	인												227,074.00							노임 115	
원자력품질관리사	원자력 직종	인												270,376.00							노임 116	
통신관련기사	기타 직종	인												316,183.00							노임 117	
통신관련산업기사	기타 직종	인												297,137.00							노임 118	
통신관련기능사	기타 직종	인												244,717.00							노임 119	
전기공사기사	기타 직종	인												327,381.00							노임 120	
전기공사산업기사	기타 직종	인												289,211.00							노임 121	
변전전공	기타 직종	인												477,832.00							노임 122	
코킹공	기타 직종	인												206,732.00							노임 123	
특급품질관리기술인	기타 직종	인												261,200.00							노임 124	
고급품질관리기술인	기타 직종	인												212,471.00							노임 125	
중급품질관리기술인	기타 직종	인												183,944.00							노임 126	
초급품질관리기술인	기타 직종	인												159,901.00							노임 127	